



TN590341 Landelijk – Meten kwaliteit Baan en Bovenleiding

**Annex 4.1.2 Specificatie levering Baan – Spoorgeometrie
korte golf**

Versie 1.0

Inhoudsopgave

1	Introductie	3
2	Referenties & Definities	3
3	Algemene eisen	4
4	Bestand Spoorgeometrie korte golf	4
4.1	Definitie bestand	4
4.2	Inhoud bestand	4
4.3	Toetsing	4
4.4	Bemonsteringsafstand	4

1 Introductie

Dit document bevat de eisen voor de aanlevering van de meetdataset Spoorgeometrie korte golf zoals gespecificeerd in Annex 2.1.2 Specificatie - Baan – Spoorgeometrie korte golf.

2 Referenties & Definities

De productcode voor deze dataset is: SPGEOMKG-T

De volgende algemene referenties (aangegeven met een A) gelden voor elke specifieke dataset.

[Ref.A1] Annex 4.0 Levering - Algemeen

3 Algemene eisen

Geen aanvullende algemene eisen.

4 Bestand Spoorgeometrie korte golf

4.1 Definitie bestand

De naamcode voor de levering van dit bestand is: meetrun

4.2 Inhoud bestand

Elk geleverd databestand bevat de kolommen zoals gedefinieerd in onderstaande tabel.

Nr	Kolomnaam	Type variabele	Eenheid	Inhoud verplicht	Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan	Controles
1 t/m X	De kolommen zoals beschreven in Ref.A1, hoofdstuk 6. X is het aantal kolommen wat daar gedefinieerd is.					
X+1	Hoogte_D0_L	Getal (2 dec.)	mm	Ja	Ja; Nee	Absolute waarde $\leq$ 30 mm
X+2	Hoogte_D0_R	Getal (2 dec.)	mm	Ja	Ja; Nee	Absolute waarde $\leq$ 30 mm
X+3	Hoogte_1m_L	Getal (2 dec.)	mm	Ja	Ja; Nee	Absolute waarde $\leq$ 30 mm
X+4	Hoogte_1m_R	Getal (2 dec.)	mm	Ja	Ja; Nee	Absolute waarde $\leq$ 30 mm

4.3 Toetsing

ProRail maakt gebruik van interne toetsing om geleverde data te toetsen op contracteisen.

4.4 Bemonsteringsafstand

Nominaal: 0,05 meter.