



**TN590341 Landelijk – Metingen relatieve spoorgeometrie en
kwaliteit bovenleiding**

**Annex 4.1.3 Specificatie levering Baan-
Spoorstaaflangsprofiel**

Versie 1.0

Inhoudsopgave

1	Introductie	3
2	Referenties & Definities	3
3	Algemene eisen	3
4	Bestand: Spoorstaaflangsprofiel	4
4.1	Definitie bestand	4
4.2	Bestandsinhoud	4
4.3	Toetsing	4
4.4	Bemonsteringsafstand	4

1 Introductie

Dit document bevat de eisen voor de aanlevering van de meetdataset Spoorstaaflangsprofiel zoals gespecificeerd in Annex 2.0 Specificatie - Algemeen

2 Referenties & Definities

De productcode voor deze dataset is: SPSTLAPR-T

3 Algemene eisen

Geen aanvullende algemene eisen.

4 Bestand: Spoorstaaflangsprofiel

4.1 Definitie bestand

De naamcode voor de levering van dit bestand is: meetrun

4.2 Bestandsinhoud

Elk geleverd databestand bevat de kolommen zoals gedefinieerd in onderstaande tabel.

Nr	Kolomnaam	Type variabele	Eenheid	Inhoud verplicht	Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan	Controles
1 t/m X	De kolommen zoals beschreven in Annex 4 Eisenspecificatie – Algemeen trein baan, hoofdstuk 6. X is het aantal kolommen wat daar gedefinieerd is.					
X+1	Peak_L	Getal (0 dec.)	0,01 mm	Ja	Ja; Nee	≥ 0 en ≤ 10
X+2	Peak_R	Getal (0 dec.)	0,01 mm	Ja	Ja; Nee	≥ 0 en ≤ 10
X+3	Golflengte_g1_L	Getal (1 dec.)	mm	Ja	Ja; Nee	≥ 30 en ≤ 100 mm
X+4	Golflengte_g1_R	Getal (1 dec.)	mm	Ja	Ja; Nee	≥ 30 en ≤ 100 mm
X+5	Golfslijtage_g1_L	Getal (0 dec.)	0,01 mm	Ja	Ja; Nee	≥ 0 en ≤ 15 0,01mm
X+6	Golfslijtage_g1_R	Getal (0 dec.)	0,01 mm	Ja	Ja; Nee	≥ 0 en ≤ 15 0,01mm
X+7	Golflengte_g2_L	Getal (1 dec.)	mm	Ja	Ja; Nee	≥ 100 en ≤ 300 mm
X+8	Golflengte_g2_R	Getal (1 dec.)	mm	Ja	Ja; Nee	≥ 100 en ≤ 300 mm
X+9	Golfslijtage_g2_L	Getal (0 dec.)	0,01 mm	Ja	Ja; Nee	≥ 0 en ≤ 50 0,01mm
X+8	Golfslijtage_g2_R	Getal (0 dec.)	0,01 mm	Ja	Ja; Nee	≥ 0 en ≤ 50 0,01mm
X+9	Golflengte_g3_L	Getal (1 dec.)	mm	Ja	Ja; Nee	≥ 300 en ≤ 1000 mm
X+10	Golflengte_g3_R	Getal (1 dec.)	mm	Ja	Ja; Nee	≥ 300 en ≤ 1000 mm
X+11	Golfslijtage_g3_L	Getal (0 dec.)	0,01 mm	Ja	Ja; Nee	≥ 0 en ≤ 200 0,01mm
X+12	Golfslijtage_g3_R	Getal (0 dec.)	0,01 mm	Ja	Ja; Nee	≥ 0 en ≤ 200 0,01mm

4.3 Toetsing

ProRail maakt gebruik van interne toetsing om geleverde data te toetsen op contracteisen.

4.4 Bemonsteringsafstand

Nominaal: 0,25 meter.