



**TN590341 Landelijk – Metingen relatieve spoorgeometrie en
kwaliteit bovenleiding**

Annex 4.1.5 Specificatie levering Baan – Baanbeeld
Versie 1.0

Inhoudsopgave

1	Introductie	3
2	Referenties & Definities	3
3	Algemene eisen	3
3.1	Definitie administratieve parameters	3
4	Dataset baanbeeld Op en Af Referentiefile	4
4.1	Bestand Baanbeeld Op Referentiefile	4
4.2	Bestand Baanbeeld Af Referentiefile	4
5	Bestand: 'Baanbeeld Op' & 'Baanbeeld Af'	5
5.1	Definitie bestand 'Baanbeeld Op' en 'Baanbeeld Af'	5
5.2	Inhoud bestand 'Baanbeeld Op'	5
5.3	Inhoud bestand 'Baanbeeld Af'	5
5.4	Toetsing	5
5.5	Bemonsteringsafstand	5

1 Introductie

Dit document bevat de eisen voor de aanlevering van de meetdataset Baanbeeld zoals gespecificeerd in Annex 2.1.5 Specificatie – Baan - Baanbeeld

2 Referenties & Definities

De productcode voor deze dataset is: BAANBLD-T

De volgende algemene referenties (aangegeven met een A) gelden voor elke specifieke dataset.

- | | |
|----------|---|
| [Ref.A1] | Annex 4.0 Levering - Algemeen |
| [Ref.A2] | Annex 4.0.6 Bijlage Specificatie Codes en Lijsten |

3 Algemene eisen

3.1 Definitie administratieve parameters

In het meetbestand worden een aantal parameters geleverd die niet voortkomen uit de meting of analyse. Deze parameters worden gebruikt voor de juiste verwerking van de levering aan BBMS en bijbehorende contractuele en administratieve processen en zijn gedefinieerd in Ref.A1, hoofdstuk 3.

4 Dataset baanbeeld Op en Af Referentiefile

Datasets 'Baanbeeld Op' en 'Baanbeeld Af' worden aangeleverd als 2 onafhankelijke datasets.

4.1 Bestand Baanbeeld Op Referentiefile

4.1.1 Definitie bestand

De naamcode voor de levering van dit bestand is: meetrun.

4.1.2 Inhoud bestand

Elk geleverd databestand bevat de kolommen zoals gedefinieerd in onderstaande tabel.

Nr	Kolomnaam	Type variabele	Eenheid	Inhoud verplicht	Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan	Controles
1 t/m X	De kolommen zoals beschreven in Ref.A1, hoofdstuk 6. X is het aantal kolommen wat daar gedefinieerd is.					
X+1	Pad_filenaam	Tekst	-	Ja	Ja; Nee	Als niet 9999: Bestaand pad en bestand is aanwezig
X+2	Dagnacht	Code	-	Ja	Ja; Nee	Volgens Ref.A2
X+3	Zichtrichting	Code	-	Ja	Ja; Nee	Volgens Ref.A2 Is constant over segment

4.2 Bestand Baanbeeld Af Referentiefile

4.2.1 Definitie bestand

De naamcode voor de levering van dit bestand is: meetrun.

4.2.2 Inhoud bestand

Elk geleverd databestand bevat de kolommen zoals gedefinieerd in onderstaande tabel.

Nr	Kolomnaam	Type variabele	Eenheid	Inhoud verplicht	Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan	Controles
1 t/m X	De kolommen zoals beschreven in Ref.A1, hoofdstuk 6. X is het aantal kolommen wat daar gedefinieerd is.					
X+1	Pad_filenaam	Tekst	-	Ja	Ja; Nee	Als niet 9999: Bestaand pad en bestand is aanwezig
X+2	Dagnacht	Code	-	Ja	Ja; Nee	Volgens Ref.A2
X+3	Zichtrichting	Code	-	Ja	Ja; Nee	Volgens Ref.A2 Is constant over segment

5 Bestand: 'Baanbeeld Op' & 'Baanbeeld Af'

5.1 Definitie bestand 'Baanbeeld Op' en 'Baanbeeld Af'

De bestandsnaam is afwijkend van de definitie in Ref.A1 hoofdstuk 6.1.2.

Elk bestand heeft een door de Opdrachtnemer gekozen naam die alleen bestaat uit cijfers en of letters of een combinatie hiervan en maximaal 12 karakters lang is.

De beelden worden geleverd volgens de definitie in Ref.A1, hoofdstuk 3.5

5.2 Inhoud bestand 'Baanbeeld Op'

De levering bestaat uit een directorystructuur waarbinnen elk baanbeeld wordt aangeleverd.

Nr	Kolomnaam	Type variabele	Eenheid	Inhoud verplicht	Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan	Controles
	Baanbeeld Op	Jpeg	-	Ja	Nee; Nee	Groter dan 5kb

5.3 Inhoud bestand 'Baanbeeld Af'

De levering bestaat uit een directorystructuur waarbinnen elk baanbeeld wordt aangeleverd.

Nr	Kolomnaam	Type variabele	Eenheid	Inhoud verplicht	Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan	Controles
	Baanbeeld Af	Jpeg	-	Ja	Nee; Nee	Groter dan 5kb

5.4 Toetsing

Per beeld: variatie in kleur (voor dagbeelden). Variatie in grijsint (voor nachtbeelden)

5.5 Bemonsteringsafstand

Nominaal: 1,5 m

Tolerantie: nvt