



**TN590341 Landelijk – Metingen relatieve spoorgeometrie en
kwaliteit bovenleiding**

Annex 4.2.1 Specificatie levering BVL – Rijdraadligging
Versie 1.0

Inhoudsopgave

1	Introductie	3
2	Referenties & Definities	3
3	Algemene eisen	3
4	Bestand: Rijdraadligging	4
4.1	Definitie bestand	4
4.2	Bestandsinhoud	4
4.3	Bemonsteringsafstand	5

1 Introductie

Dit document bevat de eisen voor de aanlevering van de meetdataset Rijdraadligging zoals gespecificeerd in Annex 2.2.1 Specificatie – BVL - Rijdraadligging

2 Referenties & Definities

De productcode voor deze dataset is: RIJDRLIG-T

De volgende algemene referenties (aangegeven met een A) gelden voor elke specifieke dataset.

[Ref.A1] Annex 4.0 Specificatie Levering - Algemeen

[Ref.A2] Annex 4.0.6 Bijlage Specificatie Codes en Lijsten

De volgende aanvullende referenties (aangegeven met een S) zijn specifiek voor deze dataset van toepassing.

[Ref.S1] Prorail mapservice met BVL secties

3 Algemene eisen

In het bestand worden een aantal parameters geleverd die niet voortkomen uit de meting of analyse. Deze parameters worden gebruikt voor de juiste verwerking van de levering aan BBMS en bijbehorende contractuele en administratieve processen en zijn gedefinieerd in Ref.A1, hoofdstuk 3.

4 Bestand: Rijdraadligging

4.1 Definitie bestand

De naamcode voor de levering van dit bestand is: meetrun

4.2 Bestandsinhoud

Elk geleverd databestand bevat de kolommen zoals gedefinieerd in onderstaande tabel.

Nr	Kolomnaam	Type variabele	Een- heid	Verplicht veld?	Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan	Controles
1 t/m X	De kolommen zoals beschreven in Ref.A1, hoofdstuk 6. X is het aantal kolommen wat daar gedefinieerd is.					
X+1	Sectie_1	Code	-	Ja	Ja; Ja	1
X+2	Sectie_2	Code	-	Ja	Ja; Ja	1
X+3	Sectie_3	Code	-	Ja	Ja; Ja	1
X+4	Sectie_4	Code	-	Ja	Ja; Ja	1
X+5	Rijdraad_type	Code	-	Ja	Ja;Ja	volgens Ref.A2
X+6	Hoogte_rijdraad_1	Getal (0 dec.)	mm	Ja	Ja; Ja	≥ -700 mm en ≤ 500 mm
X+7	Hoogte_rijdraad_2	Getal (0 dec.)	mm	Ja	Ja; Ja	≥ -700 mm en ≤ 500 mm
X+8	Hoogte_rijdraad_3	Getal (0 dec.)	mm	Ja	Ja; Ja	≥ -700 mm en ≤ 500 mm
X+9	Hoogte_rijdraad_4	Getal (0 dec.)	mm	Ja		

X+24	Temperatuur	Getal (1 dec.)	°C	Ja	Ja; Nee	≥ -30 en ≤ 50 °C
X+25	Sectie 1 Naam	Tekst	-	Ja	Ja;Ja	Ref.S1
X+26	Sectie 2 Naam	Tekst	-	Ja	Ja;Ja	Ref.S1
X+27	Sectie 3 Naam	Tekst	-	Ja	Ja;Ja	Ref.S1
X+28	Sectie 4 Naam	Tekst	-	Ja	Ja;Ja	Ref.S1
X+29	Sectie 1 PUIC	Getal	-	Ja	Ja;Ja	Ref.S1
X+30	Sectie 2 PUIC	Getal	-	Ja	Ja;Ja	Ref.S1
X+31	Sectie 3 PUIC	Getal	-	Ja	Ja;Ja	Ref.S1
X+32	Sectie 4 PUIC	Getal	-	Ja	Ja;Ja	Ref.S1

Tabel 1: Definitie BVL-Ligging

4.3 Bemonsteringsafstand

Nominaal: 0,25 meter.