

DOSSIEREXEMPLAAR

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
van STEIN van 5 Jul. 1971
De Gemeentes Secretaris.

not

Aangevragen op: 13 JUNI 1978
Aanvraagnummer: 6009
Baanwondig accord: 6009
Nieuw en wettigstele. accorde:
Financiële instelling accord:
Tijdsduur van de arbeid en reisinj. toepassend vdi.:
[Signature]

Marcel Muyres
Aanmerkingenbedrijf
Sittard Bodegraven Antwerpen
Sittard Postbus 90
Dr. Philipsstraat 12
Telefoon 04490-5900
Telex 56275

E. Hoer R. Ubachs J. Roomans Architecten B.N.A. Maastricht Bureau voor Architectuur en Stedebouw	S. van Gelderen	GEMEENTE STEIN
Federatieve Raadpleging	Sporttechnisch Adviseur	Ondrachthouder

SPORTHAL 32 x 42 M	D. ORSNEDEN	32 x 42m	Datum 15-3-1972 Gevraagd 13-4-1972 Gewaarde 4-5-1972	Type MUNCHEN VARIANT	Blaad
Gevraagd Schaal 1:100					

2) LAAGSE VASTLIGGENDE DAKBEDEKKING
KURKPLATEN DIK 25 CM
ZENZIMIR VERZINKTE STALEN DAKPLATEN
STALEN GORDINGEN
BALVASTE AKOESTISCHE P.V.C. BEKLEDING (SOL-CLIP)

VAN BINNEN NAAR BUITEN :
DANABAC VUREN STROKEN MET TUSSENRUIMTEN VAN 15 CM
ONDERGEKLEURDE AKOESTISCHE DEKEN
STAALKONSTRUKTIE
STEENWOLISOLATIE DIJK 3 CM
GECOATE GEGALVANISEERDE GEPROFILEERDE STAALPLAAT

TWISOFT VERENDE RUBBERVLOER
CEMENT AFWERKVLOER DIK 3 CM
STAMPBETONVLOER DIK 12 CM,
MET KRIMPNET // Ø 5 - 15,
GESTORT OP PLASTICFOLIE
ZANDAANVULLING DIK 25 CM

STENOGRAPHY

THE STANDARDS

IV

