

Bijlage 05 toelichting

Algemene opmerkingen betreffende beheer informatie aanwezig in BGT

Mutatieverwerking in NGdW tav BOR (beheer openbare ruimte)

In de BGT van Gemeente Apeldoorn is geometrie aanwezig die een beheer functie heeft en niet als zodanig fysiek in het beeldmateriaal herkenbaar is. Dit zijn voornamelijk afbakeningen voor groenbeheer. Deze lijnen dienen gerespecteerd te worden tenzij er een duidelijke reconstructie in het terrein heeft plaatsgevonden.

Objecten gerelateerd aan groen en wegen beheer hebben een koppeling middels het kenmerkpunt, het zgn gis-objectnummer. Deze koppeling moet uiteraard in stand gehouden worden. Kenmerkpunten mogen daarom niet gekopieerd worden. Tevens mogen ze enkel verwijderd worden als het betreffende object in zijn geheel niet meer aanwezig is na mutatieverwerking.

Specifieke opmerkingen t.a.v. objectgroepen

Objectgroep "BAG_ligplaatsen"

Aanvullende instructie:

Voor deze objectgroep alleen signaleren en niet muteren. De verwerking wordt door de gemeente gedaan en loopt via het reguliere BAG proces.

Objectgroep "BAG_plantopografie"

Aanvullende instructie:

Voor deze objectgroep alleen signaleren en niet muteren. De verwerking wordt door de gemeente gedaan en loopt via het reguliere BAG proces.

Objectgroep "BAG_standplaatsen"

Aanvullende instructie:

Het betreft reguliere standplaatsen en standplaatsen op recreatieparken.

Voor deze objectgroep alleen signaleren en niet muteren. De verwerking wordt door de gemeente gedaan en loopt via het reguliere BAG proces.

Objectgroep "GEM_eigen_geometrie"

Laag "Key2begraven"

Aanvullende instructie:

Voor deze objectgroep alleen signaleren en geen 'grafvlakjes' muteren. Opdrachtnemer verwerkt alleen de mutatie in de reguliere BGT en gemeente Apeldoorn zorgt ervoor dat de mutatie doorgevoerd wordt in deze laag.

Laag "Parkeerplaatsen"

Aanvullende instructie:

Gemeente Apeldoorn is momenteel bezig om alle parkeerlocaties die zij in beheer heeft in beeld te brengen in deze laag waarin extra informatie en detaillering aanwezig is. Hierdoor is er deels sprake van dubbele geometrie op de betreffende vlakken. De gemeente zorgt ervoor dat deze laag gelocked wordt op het moment dat opdrachtnemer gaat verwerken. Opdrachtnemer verwerkt alleen de mutatie in de reguliere BGT en gemeente Apeldoorn zorgt ervoor dat de mutatie doorgevoerd wordt in deze laag.

Laag "WOZ_geometrie"

Aanvullende instructie:

Voor alle WOZ-objecten in NGdW moet het WOZ-objectnummer en WOZ-onderdeelnummer (indien beschikbaar) ingevuld worden. Voor de WOZ-deelobjecten die niet of minder relevant zijn voor de WOZ administratie wordt een afwijkend WOZ-onderdeelnummer gevuld. Dit zijn de objecten in het rood in de bijlage 'BGT irt WOZ.pdf'. Voor deze objecten bij het WOZ-onderdeelnummer '6x9' invullen (999999).

Het resultaat is dat in onze NedBrowser (zie voorbeeld hieronder) de data uit de WOZ-administratie gekoppeld wordt met de geometrische afbakening uit NGdW. Dit gebeurt op basis van de ingevulde attributen WOZ-objectnummer en WOZ-onderdeelnummer.

Voorbeeld uit de NedBrowser:

☐	Nr (7) WOZ Objectnummer %	Ond Nr %	Ons DeelObjStatus %	Code Onderdeel %	Ons Onderdeel %	Bouwjaar %	Bouwlaag %	Oppervlak %	Inhoud %	Aantal %	Aantekening %	Adres Woz %	BAG Opm %	Geom Bron %	NGDW Ond Nr %	NGDW Type %	NGDW Opp %
☐	1 020000263783	2	Actief	1100	Woning	2008		130	390			Degpauwoog 19, 7323BR Apeldoorn	PND-VBO in BAG	GouwBAG			
☐	2 020000263783	3	Actief	1320	Dakopbouw	2008		4	29			Degpauwoog 19, 7323BR Apeldoorn	PND-VBO in BAG	GouwBAG			
☐	3 020000263783	4	Actief	1200	Aanbouw woonruimte	2008		12	34			Degpauwoog 19, 7323BR Apeldoorn	PND-VBO in BAG	GouwBAG			
☐	4 020000263783	6	Actief	1310	Dakopbouw	2008		2		0		Degpauwoog 19, 7323BR Apeldoorn	PND-VBO in BAG	GouwBAG			
☐	5 020000263783	7	Actief	1640	Berging/schuur vrijstaand	2008		7				Degpauwoog 19, 7323BR Apeldoorn	PND in BAG	GouwBAG			
☐	6 020000263783	33	Actief	2030	Grond (Nj eenzijdigswaaiing)			185				Degpauwoog 19, 7323BR Apeldoorn					
☐	7 020000263783	34	Actief	1860	Overlapping/buffel	2024		12				Degpauwoog 19, 7323BR Apeldoorn			NGDW_WOZ_34	overlapping	13

Objectgroep “Gemeentelijk_Grondgebruik”

Aanvullende instructie:

Deze groep heeft betrekking op stukjes groen die eigendom zijn van de gemeente maar toegewezen zijn aan particulieren die mogen beplanten en onderhouden. Voor deze objectgroep alleen signaleren en geen mutaties doorvoeren. Opdrachtnemer verwerkt alleen de mutatie in de reguliere BGT en gemeente Apeldoorn zorgt ervoor dat de mutatie doorgevoerd wordt in deze laag.

Objectgroep “Publiekrechtelijke_Beperkingen”

Aanvullende instructie:

Deze objectgroep is niet direct zichtbaar, deze is alleen te herkennen aan het aparte kenmerkpunt en verschijnt bij wijziging van lijnen in de ‘bovenliggende’ BGT. Opdrachtnemer voert de mutatiesignalering uit. De gemeente Apeldoorn voert, na ontvangst van de ‘ruwe kartering’, een controle uit op of een object waar een publiekrechtelijke beperking op rust geraakt wordt. Als dit het geval is geeft de gemeente aan opdrachtnemer aan op welke objecten een beperking rust en niet verwerkt hoeven te worden. De gemeente zorgt er zelf voor dat de mutaties doorgevoerd worden voor deze objecten.

Objectgroep “WOZ_BRK_percelen”

Aanvullende instructie:

Deze objectgroep wordt gebruikt voor het opbouwen van een WOZ-objectenkaart. Dit is de geometrische weergave van de afbakening van een WOZ object. Voor deze objectgroep hoeft niet gesignaleerd en niet gemuteerd te worden. Deze dient alleen als informatie voor het bepalen van het WOZ objectnummer door opdrachtnemer.