

Bijlage 09

BGT soort	BGT_CLASS	BGT_TYPE	OPMERKING	WOZ_TYPE	OPMERKING
BGT+	GBIP1	luifel	gebouwinstallatie van het type luifel	abri	Ook dug-out en stalling voor winkelwagentjes. Niet leveren aan WOZ
BGT+	GBIP1	luifel	gebouwinstallatie van het type luifel	balkon	Ook galerij. Niet leveren aan WOZ
BGT	OBW	bezinkbak	overig bouwwerk van het type bezinkbak	bezinkbak	
BGT	OTD	onverhard: zand	onbegroeid terreindeel met het fysieke voorkomen onverhard: zand	buitenbak	≥ 450m2
BGT+	GBIP1	luifel	gebouwinstallatie van het type luifel	carport	> 10m2 past auto onder (anders overkapping), deugdelijke constructie
BGT+	OBWUP	schuur	overig bouwwerk van het type schuur	dierenverblijf dicht	≥ 6m2 Bouwwerk, specifiek bestemd voor dieren
BGT+	GBIP1	luifel	gebouwinstallatie van het type luifel	dierenverblijf open	open schuilstal
BGT+	GBIP1	luifel	gebouwinstallatie van het type luifel	fietsenstalling	≥ 4m2. Toegankelijk voor mensen
BGT+	OBWUP	schuur	overig bouwwerk van het type schuur	hobbykas	≥ 4m2. Toegankelijk voor mensen
BGT+	OBWUP	schuur	overig bouwwerk van het type schuur	hobbykas	< 4m2. Toegankelijk voor mensen. Niet leveren aan WOZ
BGT	OBW	lage trafo	overig bouwwerk van het type lage trafo	lage trafo	Bouwwerk niet toegankelijk voor mensen, waarin transformator(en) zijn geplaatst voor elektriciteitsvoorziening. Niet leveren aan WOZ
BGT	OBW	opslagtank	overig bouwwerk van het type opslagtank	mestsilo	
BGT	OBW	opslagtank	overig bouwwerk van het type opslagtank	opslagtank	ook voor EOS (energieopslagsysteem)
BGT+	GBIP1	luifel	gebouwinstallatie van het type luifel	overkapping	≥ 4m2
BGT+	GBIP1	luifel	gebouwinstallatie van het type luifel	overkapping	< 4m2. Niet leveren aan WOZ
BGT	OTD	kunststof, asfalt of beton	onbegroeid terreindeel met het fysieke voorkomen kunststof, asfalt of beton	sportveld	verhard
BGT	BTD	groenvoorziening: gras- of kruidachtige	begroeid terreindeel met het fysieke voorkomen grasland overig	sportveld	onverhard: grasachtig
BGT	OTD	onverhard: zand	onbegroeid terreindeel met het fysieke voorkomen zand	sportveld	onverhard: zand
BGT+	OBWUP	schuur	overig bouwwerk van het type schuur	stacaravan	Bij woning of op een recreatieterrein
BGT	OTD	gesloten verharding: kunststof	onbegroeid terreindeel met het fysieke voorkomen gesloten verhard: kunststof	tennisbaan	≥ 260m2 ook padelbaan (≥ 200m2)
BGT	OTD	half verhard: gravel	onbegroeid terreindeel met het fysieke voorkomen half verhard: gravel	tennisbaan	≥ 260m2 ook padelbaan (≥ 200m2)
BGT	OBW	schuur	overig bouwwerk van het type schuur	tuinhuis	≥ 4m2, zie bijlage uitgangspunten tuinhuis/blokhut/schuur. Niet leveren aan WOZ
BGT	OBW	schuur	overig bouwwerk van het type schuur	tuinhuis	< 4m2, zie bijlage uitgangspunten tuinhuis/blokhut/schuur. Niet leveren aan WOZ
BGT	OBW	open loods	overig bouwwerk van het type open loods	werktuigenberging	minimaal 1 zijde open, in het buitengebied bedoeld voor tractoren (hoger dan carport)
BGT	OBW	bassin	overig bouwwerk van het type bassin	zwembad	Bouwwerk/constructie
BGT	OBW	windturbine	overig bouwwerk van het type windturbine	nvt	niet aanwezig binnen de gemeente Apeldoorn
BGT+	OBWUP	bunker	overig bouwwerk van het type bunker	nvt	niet aanwezig binnen de gemeente Apeldoorn

Grenslijn Attribuutgegevens:
Bron: "bedrijfsnaam"
Precisie: 0
Idealisatie: 0
Betrouwbaarheid: 0
Wijze van inwinning: F
Zichtbaarheidscode: 0
Opnamedatum: xx-xx-2026

Toelichting:
Niet leveren aan WOZ: '6x9' (999999) invullen bij WOZ onderdeelnummer in NgdW
Dubbel bijhouden, zowel BGT als laag "WOZ_geometrie"