

Werkprogramma dieptereiniging

Algemeen

- Alle kitranden dienen te worden vervangen (**indien opgenomen in de inventarisatie**) bij:
 - Schimmel
 - Loslaten
 - Door aantasting vanuit de reiniging
 - Door veroudering (gescheurd of verkleurd).
- Alle tegelwanden, vloeren en apparatuur dienen streeploos opgeleverd te worden.
- Na reiniging dienen alle RVS- onderdelen behandeld te worden met een antistatisch glansproduct om snelle vervuiling tegen te gaan.
- Bij losse opstelling van elementen dienen de wanden en vloeren achter en onder het object kalk- en vetvrij te worden gemaakt.

Afvalbakken

- Het geheel reinigen van de binnen- en buitenzijde.
- Indien de afvalbak wielen heeft deze ook reinigen.

Afzuigkappen

- Demonteren van losse onderdelen zoals binnenplaat, filters, schotten, etc. en het reinigen hiervan.
- Tl-armaturen ontdoen van vervuiling.
- Het ontvetten en reinigen van buiten- en binnenzijde van de afzuigkap, alsmede de eerste 25 cm van het afzuigkanaal.
- Desinfecteren van de behandelde onderdelen met een toegelaten desinfectiemiddel tegen micro-organismen.
- De metalen beplating dient behandeld te zijn met beschermend, antistatisch middel.

Afzuigstelsel plafond

- Het demonteren van het afzuigplafond.
- Het reinigen, ontvetten en desinfecteren van de zichtbare oppervlakten van het systeemplafond.
- Het reinigen, ontvetten en desinfecteren van het zichtbare aluminium ophangstelsel van het systeemplafond.
- Het reinigen, ontvetten en desinfecteren van de vet opvanggoten.
- Het monteren van het afzuigplafond.

Kookketels

- Het ontdoen van kalk- en vetaanslag zowel aan de buiten- als binnenzijde.
- De buitenzijde behandelen met een antistatische spray.

Vaatwasser

- Het reinigen en kalkvrij maken van de binnenzijde door middel van een zuurproduct welke geen RVS aantast.
- Het verwijderen van sproeikoppen en zowel in- als uitwendig ontdoen van kalk, zodat een optimale sproeiing ontstaat.
- Kalkvrij maken en reinigen van de buitenzijde.

Aan- en aflooptafels

- Zowel boven- als onderzijde alsmede losse onderdelen reinigen en ontdoen van kalk en/of vetresten.
- Sproeigarnituur ontkalken en bekiersifon demonteren en inwendig reinigen voor een optimale werking, hermonteren en controleren op lekkage.
- Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren.

Afvoergoten en putten

- Het vet- en kalkvrij maken van afvoergoten.
- Het reinigen van looproosters op de goten.
- De schrobputten ontdoen van roestvorming en vuilresten.
- De schrobput controleren op sifonerende werking.
- Na reiniging geheel desinfecteren.
- Het reinigen van de, eerste 25 cm, van de afvoerleiding.

Werkprogramma dieptereiniging

Koel- en vrieskasten

- Het ontstoffen en reinigen van het motorcompartiment.
- Het ontstoffen van eventuele aanzuigroosters.
- Het reinigen van de buitenzijde van de kast of vriezer.
- Het reinigen van de afsluitrubbers.
- Het desinfecteren van de afsluitrubbers met een desinfectant om schimmelvorming en bacteriologische besmetting te voorkomen.
- Alleen bij het leeg aanbieden van de koelkast, zal deze aan de binnenzijde worden gereinigd.
- Deurrubbers, vloer en wanddelen desinfecteren.

Werkbanken/werkkasten

Het ontdoen van alle etensresten zoals bloed, vlees, vis en melk e.d.

- De onderliggende roosters verwijderen en reinigen en terugplaatsen.
- Het ontkalken en reinigen van boven- en onderzijde werkblad en onderstel.
- Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren.

Uitgiftebuffetten (warm/koud)

- Het reinigen van de binnenzijde van de buffetten; ontdoen van alle vet, water en ijsresten.
- Het reinigen van de buitenzijde en behandelen met een antistatische glansspray, met uitzondering van oppervlakken welke direct in contact komen met voedsel.
- Het reinigen en ontstoffen van het motorcompartiment.
- Indien aanwezig het reinigen van de wielen.
- Het desinfecteren van het gehele object om bacterievorming te voorkomen met een desinfecteermiddel.

Vloeren (m2)

- Het ontkalken, vetvrij maken en reinigen van de vloeren/plinten; indien mogelijk ook onder het object.
- Het desinfecteren van de vloer met een desinfectans om bacterievorming te voorkomen.

Wanden (m2)

- Het reinigen van de betegelde wanden in de gehele ruimte; ontdoen van vet, kalk stof en/of zeepresten.
- Het desinfecteren van de tegelwanden met een desinfectans.
- Streeploos opleveren.

Zoldering

- Het reinigen van de hierin aanwezige armaturen.
- Het reinigen van eventuele ventilatieroosters.
- Het reinigen van de systeemplafonds.

Melkautomaat

- Demonteren van tapkraan en losse onderdelen en het reinigen hiervan.
- Binnen- en buitenzijde van het object ontvetten en verwijderen van melkresten.
- Deurrubbers reinigen en desinfecteren.
- Geheel hermonteren en uitwendig nabehandelen met een glansproduct.

Bain-marie

- Het voor zover mogelijk demonteren van onderdelen.
- Bain-marie inclusief element en onderdelen ontdoen van kalk- en vetaanslag.
- Geheel in- en uitwendig reinigen en nabehandelen met een glansproduct.
- Onderdelen na reiniging hermonteren.

Fornuizen

- Het indien mogelijk demonteren van losse onderdelen.
- Daarna in- en uitwendig ontdoen van kool- en vetaanslag.
- Onderdelen na reiniging hermonteren en zo mogelijk op werking controleren en geheel afwerken met een glansproduct.

Heteluchtoven

- Demonteren van losse onderdelen zoals de zij- en achterpanelen, bakplaten en rekken etc. en het reinigen hiervan.
- Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten, met speciale aandacht voor de ventilator. Onderdelen hermonteren en de heteluchtoven op werking controleren.

Werkprogramma dieptereiniging

Braadsleden

- Het in- en uitwendig ontdoen van kool- en vetaanslag met speciale aandacht voor scharnierpunten.
- Na reiniging eventueel invetten met bakproduct; overige delen afwerken met een glansproduct.

Frituurunits

- Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten, met speciale aandacht voor de verwarmingselementen.
- Demonteren van losse onderdelen en het reinigen hiervan, alsmede de frituurmanden.
- Indien aanwezig onderruimte reinigen, met speciale aandacht voor opvangbakken en aftapkraan.
- Onderdelen hermonteren en de unit op werking controleren.

Bakplaat

- Het indien mogelijk demonteren van losse onderdelen en via weekproces ontdoen van kool/vet aanslag.
- Indien stekkermontage en losse opstelling, zie verder Algemeen.
- Het geheel ontdoen van kool/vet aanslag met speciale aandacht voor plaat en vetafvoer. Onderdelen na reiniging hermonteren. Buitenzijde afwerken met een glansproduct. Plaat eventueel inbakken met olie of vet.

Combisteamer / Steam cooker

- Het indien mogelijk demonteren van losse onderdelen en via weekproces ontdoen van kool/vet aanslag.
- Indien stekkermontage en losse opstelling, zie verder Algemeen.
- Het geheel ontdoen van kool/vet aanslag. Onderdelen na reiniging hermonteren, buitenzijde behandelen met een glansproduct.

Transportband / Rollenbaan(m1)

- Ontkolen en ontvetten van zowel de boven- als onderzijde met eventueel geïntegreerde transportband.
- Gehele object desinfecteren.

Oven

- Indien stekker montage en losse opstelling, zie verder Algemeen.
- Demonteren van de zij- en achterpanelen aan de binnenzijde van het object en de losse onderdelen ontkolen en ontvetten.
- Buitenzijde en eventueel onderstel ontvetten en ontkalken.
- Onderdelen hermonteren en de oven op werking controleren.
- Gehele buitenzijde desinfecteren.

Condensor

- Demonteren van afdekplaten en/of roosters en het reinigen hiervan.
- Gehele object in- en uitwendig reinigen, met speciale aandacht voor lamellenblok, lekbak en ventilator.
- Desinfecteren van lamellenblok en lekbak.
- Onderdelen hermonteren en de condensor op werking controleren.

Wastafel/aanrecht/spoelbak

- Verwijderen van organische en anorganische vervuiling op buiten- en binnenzijde van het object.
- Kranen ontkalken en controleren op functioneren.
- Perlatoren demonteren en ontkalken en eventueel vervangen.
- Bekersifon in- en uitwendig reinigen, zo nodig nieuwe pakkingring aanbrengen.
- Spiegels reinigen evenals de tegelwand achter de spiegel.
- Alle raakvlakken desinfecteren.

Pannenwasser

- Het ontkalken en reinigen van buiten- en binnenzijde.
- Het demonteren van sproeikoppen en ontkalken hiervan evenals het kalkvrij maken van het verwarmingselement voor een optimale werking.
- Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren.

Terugkoeler/chiliblaster

- Demonteren van losse onderdelen en het ontkolen en ontvetten hiervan.
- Onderdelen hermonteren en de terugkoeler op werking controleren.

Serveerwagens

- Gehele object reinigen met speciale aandacht voor de wielen.
- Desinfecteren van binnen- en buitenzijde.

Werkprogramma dieptereiniging

Regaalwagens

- Gehele object reinigen met speciale aandacht voor de wielen.
- Desinfecteren van binnen- en buitenzijde.

Lowerator

- Demonteren van losse onderdelen en het reinigen hiervan.
- Desinfecteren van binnen- en buitenzijde.
- Gehele object reinigen met speciale aandacht voor de wielen.

Biertap (incl spoelbak en kraan en lekbak)

- Verwijderen van organische en anorganische vervuiling op buiten- en binnenzijde van het object.
- Kranen ontkalken en controleren op functioneren.
- Perlators demonteren en ontkalken en eventueel vervangen.
- Bekersifon in- en uitwendig reinigen, zonodig nieuwe pakkingring aanbrengen.
- Alle raakvlakken desinfecteren.

Ijsblokjesmachine

- Binnen- en buitenzijde reinigen.

Vriescel

- Vriescel dient voor aanvang te zijn ontdooid.
- Demonteren van afdekplaten en/of roosters en deze reinigen.
- Reinigen van de condensor, lekbak en ventilator.
- Binnenzijde en buitenzijde van de vriescel ontvetten, ontstoffen en geheel monteren.
- Deurrubbers reinigen en desinfecteren.
- Koelmotor compartiment ontstoffen.

Koelcel

- Demonteren van afdekplaten en/of roosters en deze reinigen.
- Condensor dient voor aanvang te zijn ontdooid.
- Reinigen van de condensor, lekbak en ventilator.
- Binnenzijde en buitenzijde van de koelcel ontvetten, ontstoffen en geheel monteren.
- Deurrubbers reinigen en desinfecteren.
- Koelmotor compartiment ontstoffen.

Fornuis elektrisch

- Bij een losse opstelling en stekermontage; fornuis van de wand plaatsen en zowel wanden als vloeren achter alsmede onder het fornuis reinigen.
- Fornuis in- en uitwendig ontdoen van kool- en vetaanslag.
- Onderdelen na reinigen monteren en op werking controleren.

Magnetron

- Binnenzijde ontdoen van kool-, vet en vuilaanslag.
- Buitenzijde ontdoen van vet- en vuilaanslag.

Stellingen

- Geheel reinigen.

Rolluik

- Ontdoen van vet- en vuilaanslag.

Vuilevaatbalie/debrasseermeubel

- Grondig reinigen.

Warmhoudbrug / warmhoudkast / warmhoudplaat

- Buitenzijde ontdoen van vet- en vuilaanslag.