Project: Laad- en loskade Oosterhornhaven
Onderdeel: Grondbalans grondwerk
Opdrachtgever: Groningen Seaports
Besteknr: 047117.100
Datum: 22-10-2026
Versie: R6.0

Bestekspostnr.	Ontgraven			Vervoeren naar depot				Opslag op locatie				Afvoeren				Vervoeren vanuit depot				Opslag op locatie				Verwerken				Leveren			Omschrijving
	Bovengrond	Ondergrond		Bovengrond	Ondergrond			Bovengrond	Ondergrond			Bovengrond	Ondergrond			Bovengrond	Ondergrond			Bovengrond	Ondergrond			Bovengrond	Ondegrond	Ondergrond	Ondergrond	Bovengrond	Ondergrond	Ondergrond	
	Teelaarde	Zand	Klei, zw. Siltig	Teelaarde	Zand	Klei, zw. Siltig	Veen	Teelaarde	Zand	Klei, zw. Siltig	Veen	Teelaarde	Zand	Klei, zw. Siltig	Veen	Teelaarde	Zand	Klei, zw. Siltig	Veen	Teelaarde	Zand	Klei, zw. Siltig	Veen	Teelaarde	Klei	Yalibims	Zand voor aanvulling	Teelaarde	Yalibims	Zand voor aanvulling	
210010	390																														
210020			630																												
210030			100																												
210080	225																														
210090			325																												
220010				390		730																									
220040																225		325													
230010																								205							bermen
230020																								20							oever
230030																									70						tpv O-bas
230040																									50						tpv betondek
230050																									90						tpv E container
230060																									105						tpv O-bas
230070																									10						tpv loopbordessen
230080																								390							
230090																									1045						
231010																											285			285	cunet weg
231020																											18			18	cunet voetpaden
231030																											42			42	
261230																										875			875		wegfundering - lichtgewicht
	615	0	1055	390	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	325	0	0	0	0	0	615	1370	875	345	0	875	345	

		Vervoeren naar depot:	1120	Opslag op locatie:	0	Afvoeren 0
Ontgraven:	**1670**					Vervoer naar depot/opslag op loc. en a **1120**

		Vervoeren vanuit depot:	550	Opslag op locatie:	0	
		Vervoeren vanuit depot + opslag:	**550**	Verwerken:	**3205**	Leveren: 1220
		Controle leveren:				1535