

Behoort bij: 20260326B0002215618

Aanleg laad-/losvoorziening Oosterhornkanaal Delfzijl

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Voorbereiding				
10	Voorbereidende werkzaamheden				
1021	<u>Kabels- en leidingen</u>				
102110	KLIC-melding	EUR		N	
11	Tijdelijke voorzieningen				
1113	<u>Bemalingen</u>				
111310	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
1115	<u>Tijdelijke bouwhekken</u>				
111510	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
1162	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
116210	Toepassen vooraankondigingsborden	EUR		N	
116220	Toepassen verkeersmaatregelen - bouwwerk langs weg	EUR		N	
116230	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	EUR		N	
12	Opruimingen				
125110	Maaien gewas (bermen)	are	13,00V		
125120	Maaien gewas (oever)	are	13,00V		
125130	Frezen (bermen)	are	13,00V		
125150	Opnemen, nadien terugplaatsen paaltjes, borden, e.d.	EUR		N	
125160	Verwijderen bolderpaal	st	1,00N		
13	Sloopwerk				
135	Verwijderen afrastering				
135010	Verwijderen afrastering - hekwerk	m	30,00V		
138	Verwijderen verhardingen				
138310	Opnemen betonplaten	m2	22,00V		
138350	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	26,00V		
2	Grondwerken				
21	Grond ontgraven				
210010	Grond ontgraven uit terrein - bovengrond	m3	390,00V		
210020	Grond ontgraven uit wegcunet - ondergrond	m3	630,00V		
210030	Grond ontgraven uit werkput - ondergrond	m3	100,00V		
210080	Grond ontgraven uit depot- bovengrond	m3	225,00V		
210090	Grond ontgraven uit depot - ondergrond	m3	325,00V		
22	Grond vervoeren / gronddepots				
220010	Grond vervoeren naar tijdelijk depot	m3	1.120,00V		
220020	Inrichten en opruimen gronddepot- bovengrond	m3	390,00V		
220030	Inrichten en opruimen gronddepot - ondergrond	m3	730,00V		
220040	Grond vervoeren uit tijdelijk depot	m3	550,00V		
23	Grond verwerken				
230	grond				
230010	Grond verwerken in aanvulling terrein/bermen naast de weg	m3	205,00V		
230020	Grond verwerken in aanvulling - flauwe berm- kruin talud	m3	20,00V		
230030	Grond verwerken in aanvulling werkput bufferput en O-bas	m3	70,00V		
230040	Grond verwerken in aanvulling terrein t.p.v. plateau O-bas	m3	50,00V		
230050	Grond verwerken in aanvulling terrein t.p.v. betondek	m3	90,00V		
230060	Grond verwerken in aanvulling terrein t.p.v. fundatieplaat	m3	105,00V		
230070	Grond verwerken in aanvulling terrein t.p.v. loopbordessen	m3	10,00V		
230080	Grond verwerken in depot - bovengrond	m3	390,00V		
230090	Grond verwerken in depot - ondergrond	m3	1.045,00V		
231	zand				
231010	Grond verwerken in cunet zijweg - zand	m3	285,00V		
231020	Grond verwerken in cunet opstelvak gemaal - zand	m3	18,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231030	Grond verwerken in cunet voetpaden- zand	m3	42,00V		
24	Grond verdichten				
240010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (1-laag).	m3	345,00V		
25	Profileren				
250010	Profileren van oppervlakken - bermen	m2	305,00V		
250020	Profileren van oppervlakken - watergang	m2	425,00V		
26	Licht ophoogmateriaal				
2612	<u>Flugsand</u>				
261210	Aanbrengen inlage van kunststof.- geotextiel Polyfelt TS	m2	1.470,00V		
261230	Aanbrengen licht ophoogmateriaal - Flugsand	m3	875,00V		
4	Constructie				
41	Funderingswerk				
4110	<u>Funderingspalen - beton - betondek</u>				
411010	Heien betonnen paal - 400x400mm, lg18,75m	st	20,00V		
411020	Heien betonnen paal - 400x400mm, lg18,75m - schoor	st	13,00V		
411030	Verwijderen betonnen paalkop.	st	33,00V		
4120	<u>Funderingspalen -staal - loopsteiger</u>				
412010	Aanbrengen stalen paal. Ø355,6 x 12,5mm; lg 14,13m	st	26,00V		
412020	Verwijderen stalen paalkop.	st	26,00V		
412030	Aanbrengen kopplaten op buispalen	st	26,00V		
412050	Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, nieuwbouw.	m2	220,00V		
412060	Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering	EUR	N		
4130	<u>Funderingspalen -staal - afmeerpalen</u>				
413010	Aanbrengen stalen paal. Ø762 x 32mm; lg 17,5m	st	8,00V		
413020	Verwijderen stalen paalkop.	st	8,00V		
413030	Aanbrengen opzetstuk paal Ø762x32mm, lg 3m, met 5 bolders	st	8,00V		
413050	Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, nieuwbouw	m2	400,00V		
413060	Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering	EUR	N		
4140	<u>Funderingspalen -staal - betonplaat E-container</u>				
414010	Aanbrengen stalen paal. Ø355,6 x 12,5mm; lg 14,4m	st	6,00V		
414020	Verwijderen stalen paalkop.	st	6,00V		
414030	Aanbrengen kopplaten op buispalen	st	6,00V		
414050	Aanbrengen conserveringssysteem op staal, nieuwbouw-3m.	m2	30,00V		
414060	Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering	EUR	N		
4150	<u>Stalen damwand</u>				
415010	Aanbrengen stalen damwand.	m	32,00V		
415020	Aanbrengen stalen damwand.	m	12,80V		
4160	<u>Funderingspalen -staal - betonnen bufferput en O-bas</u>				
416010	Aanbrengen stalen paal. Ø355,6 x 12,5mm; lg 11,4m	st	7,00V		
416020	Verwijderen stalen paalkop.	st	7,00V		
416030	Aanbrengen kopplaten op buispalen	st	7,00V		
42	Betonwerk				
4200	<u>Ondersteuningsconstructie</u>				
420010	Toepassen ondersteuningsconstructie - funderingsloof-kesp	m2	56,00V		
4210	<u>Bekisting</u>				
421010	Aanbrengen werkvloer.	m2	36,00V		
421020	Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof-kesp	m2	161,00V		
421030	Toepassen bekisting t.b.v. randen, druklaag - dek	m2	78,00V		
421040	Toepassen bekisting t.b.v. randen - opstortrand dek	m2	14,00V		
421050	Toepassen bekisting t.b.v. randen - fundatie loadingarms	m2	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4220	<u>Wapening</u>				
422010	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm en groter	kg	79.135,00V		
4230	<u>Beton - insitu</u>				
423010	Aanbrengen beton funderingsloof - kespen	m3	54,00V		
423020	Aanbrengen beton druklaag - dek -geopolymeerbeton	m3	338,00V		
423030	Aanbrengen beton opstortrand en fundaties - dek	m3	6,00V		
4235	<u>Beton - prefab</u>				
423550	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. HKO-400	m2	520,80V		
423560	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. stootplaten	st	5,00V		
423580	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. fundatieplaat	st	1,00V		
423590	Aangieten/aanstorten betonplaat op stalen funderingspalen	st	6,00V		
4241	<u>In te storten onderdelen</u>				
424110	Aanbrengen doken rond 25 mm t.b.v. stootplaten	st	10,00V		
424130	Aanbrengen ankers t.b.v. fundatie installaties derden	st	92,00V		
424150	Aanbrengen lijngoot	m	24,00V		
424160	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis.- rond 200 mm	m	1,00V		
424170	Aanbrengen in te betonneren PE-buis.- rond 110 mm - ribbel	m	150,00V		
424180	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis.- rond 110 mm	m	50,00V		
424190	Aanbrengen in te betonneren aarding.	st	1,00V		
4245	<u>Afwerken betonoppervlakken</u>				
424510	Afwerken van niet-bekiste oppervlakken van beton	m2	600,00V		
424520	Nabehandelen betonoppervlakken (curing compound)	m2	600,00V		
43	Staal & metaalwerk				
430	Stalen loopbordes				
430010	Aanbrengen loopbordes - onderbouw	m2	186,00V		
430020	Aanbrengen trap - t.p.v. loopbordes met 1-zijdig leuning	st	2,00V		
430030	Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, nieuwbouw.	m2	745,00V		
430040	Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering	EUR	N		
430050	Aanbrengen roosterbordes - GVK	m2	186,00V		
430060	Aanbrengen overgangsplaat glijjoplegging loopbordes	st	8,00V		
431	Leuning - loopbordes				
431010	Aanbrengen leuning op loopbordes	m	152,00V		
431030	Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, nieuwbouw.	m2	130,00V		
431040	Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering	EUR	N		
432	Leuning - dek				
432010	Aanbrengen leuning per rand dek.	m	90,00V		
432030	Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, nieuwbouw.	m2	71,00V		
432040	Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering	EUR	N		
432050	Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton.	st	322,00V		
432060	Ondersabelen voetplaat inclusief afwerken ankereinden.	st	83,00V		
433	Hekwerk - loopbordes				
433010	Aanbrengen hek - met waaier en looppoort op loopbordes	st	2,00V		
434	Drenkelingentrap - loopbordes				
434010	Drenkelingentrap - loopbordes	st	4,00V		
434020	Uitklimbeugel drenkelingentrap - loopbordes	st	4,00V		
434030	Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, nieuwbouw.	m2	14,00V		
434040	Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering	EUR	N		
435	Leuning - fundatieplaat E-container				
435010	Aanbrengen leuning op fundatieplaat E-container	m	12,00V		
435030	Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, nieuwbouw.	m2	11,00V		
435040	Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
435050	Aanbrengen korte lijmmankers in verhard beton.	st	44,00V		
436	Gording				
436510	Aanbrengen UPE 220 t.b.v. wrijfgording	m	48,00V		
436520	Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, nieuwbouw.	m2	37,00V		
436530	Aanbrengen korte lijmmankers in verhard beton.	st	96,00V		
436540	Aanbrengen gording. - kunststof 100 x 200mm	m	48,00V		
5	Oeverwerken / remmingwerken				
5052	<u>Blokkenmat</u>				
505210	Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat.	m2	192,00V		
5053	<u>Remmingwerk - voorzieningen</u>				
505310	Aanbrengen fenderschort met 4 st. wrijfstijlen	st	8,00V		
505320	Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, nieuwbouw.	m2	80,00V		
6	Terrein				
60	Terreinafwerking				
601060	Egaliseren.	are	8,00V		
601080	Zaaien.	are	8,00V		
61	Hekwerken - terrein				
615010	Aanbrengen afrastering - gaashekwerk - gemaal	m	20,00V		
615020	Aanbrengen hek - looppoort in afrastering	st	1,00V		
615050	Aanbrengen afrastering - gaashekwerk - laad-loskade	m	70,00V		
615060	Aanbrengen hek - schuifpoort in afrastering - laad-loskade	st	2,00V		
615070	Aanbrengen voedingskabel naar poorten	m	60,00V		
63	Verlichting / voeding				
630010	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	8,00V		
630020	Aanbrengen voedingskabel naar verlichtingsobjecten	m	180,00V		
630040	Aanbrengen aansluitvoorziening- walstroompunt/kast	st	1,00V		
630050	Aanbrengen mantelbuis tbv voedingskabel naar walstroompunt/kast	m	105,00V		
65	Bufferput en O-bas				
6550	<u>Leidingwerk en putten</u>				
655010	Aanbrengen PVC-buis.	m	40,00V		
655020	Aanbrengen PE-buis. ø160 PN10 SDR 17	m	1,25V		
655030	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. FFM- stuk DN 150	st	2,00V		
655040	Maken prefab O-bas put, inw. ø1500x2500 mm	st	1,00V		
655050	Maken prefab bufferput, inw. 4000x2500x2400 mm.	st	1,00V		
655060	Aanbrengen stalen hoeklijn oplegging roostervloer L50x40x5	m	13,00V		
655070	Aanbrengen stalen hoeklijn oplegging roostervloer UNP120	m	8,00V		
655080	Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, nieuwbouw.	m2	5,00V		
655090	Aanbrengen roostervloer - GVK	m2	10,00V		
655110	Aanbrengen put van kunststof. PP 315- inspectieput	st	1,00V		
7	Verhardingen				
70	Funderingslagen				
7000	<u>Zandcement stootplaten betondek</u>				
700010	Aanbrengen laag zandcement stootplaten.	m2	20,00V		
7020	<u>Afwerken zandbed</u>				
702010	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2	545,00V		
71	HWA				
7150	<u>Riolering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
715010	Aanbrengen PVC-buis.	m	170,00V		
715020	Aanbrengen beton/gietijzer straatkolk STR 9737/85	st	7,00V		
715030	Aanbrengen PVC-hulpstuk - kolkaansluiting	st	7,00V		
715050	Maken prefab inspectieput, 800 x 800 mm.	st	2,00V		
715060	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00V		
73	Elementenverhardingen				
730	Zijweg				
730010	Aanbrengen straatlaag.	m2	465,00V		
730030	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	205,00V		
730040	Aanbrengen betonstraatstenen - H-klinker	m2	465,00V		
7305	<u>Molgoot</u>				
730510	Zagen van bitumineuze verharding.	m	130,00V		
730520	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	130,00V		
731	Voetpaden en opstelstrook				
7310	<u>Opstelstrook</u>				
731010	Aanbrengen straatlaag.	m2	24,00V		
731020	Aanbrengen betontegels. - grasbetontegels	m2	24,00V		
731030	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	15,00V		
7315	<u>Voetpaden</u>				
731510	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	28,00V		
731520	Aanbrengen betontegels.	m2	8,00V		
731550	Aanbrengen betonstraatstenen. - H-klinker	m2	90,00V		
7317	<u>Traptreden</u>				
731710	Aanbrengen traptreden - band 500 x 200	st	11,00V		
732	Betonplaten				
7320	<u>Loopbordessen</u>				
732010	Aanbrengen straatlaag.	m2	20,00V		
732050	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten	st	4,00V		
7321	<u>Rondom gemaal</u>				
732100	Herstraten betonplaten rondom gemaal	m2	45,00V		
75	Markeringen				
750010	Aanbrengen haaiantandmarkering in thermo	m	20,00V		
8	Overige werkzaamheden				
80	Algemeen				
805	Engineering				
805010	Maken berekening en tekeningen betonnen onderdelen - insitu	EUR	N		
805020	Maken berekening en tekeningen betonnen onderdelen - prefab	EUR	N		
805050	Maken berekening en tekeningen metalen onderdelen	EUR	N		
805070	Maken tekeningen/legplan betonnen blokkenmatten	EUR	N		
82	Communicatie				
820010	Communicatie systematiek VISI	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				