

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

Besteknummer: 20260326B0002215618

AANLEG LAAD-/LOSVOORZIENING OOSTERHORKANAAL - DELFZIJL

Revisie: R5.0

Versie : Definitief

Betreft: Nieuwe en gewijzigde posten 2e Nota van Inlichtingen
NVI-2 d.d. 26-10-2026

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	10

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever
- 02 Directie
- 03 Locatie
- 04 Algemene beschrijving
- 05 Tijdsbepaling
- 06 Onderhoudstermijn
- 07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

-
- 01 Tekeningen**
 - 02 Peilen en hoofdafmetingen**
 - 03 Kwaliteitsborging**
 - 04 Bijlagen**

Kladversie

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
431030			Hoeveelheid resultaatsverplichting wijziging m2 230 V wijzigen in m2 130 V			
431030	562115		Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, nieuwbouw. Betreft aanbrengen conserveringssysteem op stalen leuning volgens bestekspost 431010 Conservering staal: duplex - thermisch verzinkt en gecoat Conserveringssysteem: - Corrosieklasse: CX (C5-M) - Stralen tot reinheidsgraad SIS-Sa2.5 - Thermisch verzinken: 50-75 microm - 3 laags systeem, volgens GSP factsheet 802- systeem N2 - oppervlakte is netto oppervlak <i>Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden..</i> Conditie ondergrond: - voorbehandelen tot Sa2,5 <i>Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen.</i> Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5 <i>Categorie invullen</i> Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: - zeer hoog <i>laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar.</i>	m2	130,00	V
		1.	Verfsysteem op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 of NEN-EN-ISO 12944-9: - CX <i>Gekozen verfsysteem vermelden.</i> <i>Nadere gegevens vermelden over de kleur en het geschatte rendement op basis van droge laagdikte.</i>	m2		130,00 L
		.2.	Type grondlaag en tussenlagen: - 1 laag epoxy <i>Primertype vermelden (zinkhoudend, mio, HS en dergelijke).</i> Bindmiddel grondlaag en tussenlagen: <i>Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke).</i> Aantal grondlagen: 1 <i>Aantal vermelden of ter keuze van de aannemer.</i> Aantal tussenlagen:1 - 1 laag epoxy <i>Aantal vermelden of ter keuze van de aannemer.</i> Droge verflaagdikte grondlaag:50 µmDroge verflaagdikte tussenlagen:125 µm <i>Nadere gegevens vermelden over de kleur en het geschatte rendement op basis van droge laagdikte.</i>	m2		130,00 I
		.2.	Bindmiddel afwerklaag: - 1 laag polyurethaan Kleur: zwart RAL 9005 <i>Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke).</i> Droge verflaagdikte: 75 µm	m2		130,00 I
432030			Hoeveelheid resultaatsverplichting wijziging m2 140 V wijzigen in m2 71 V			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
432030	562115		Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, nieuwbouw.	m2	71,00	V
			 Betreft aanbrengen conserveringssysteem op leuning volgens bestekspost 432010 Conservering staal: duplex - thermisch verzinkt en gecoat Conserveringssysteem: - Corrosieklasse: CX (C5-M) - Stralen tot reinheidsgraad SIS-Sa2.5 - Thermisch verzinken: 50-75 microm - 3 laag systeem, volgens GSP factsheet 802- systeem N2 - oppervlakte is netto oppervlak <i>Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden..</i> Conditie ondergrond: - voorbehandelen tot Sa2,5 <i>Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen.</i> Corrosie categorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5 <i>Categorie invullen</i> Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: - zeer hoog <i>laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar.</i>			
		1.	Verfsysteem op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 of NEN-EN-ISO 12944-9: - CX <i>Gekozen verfsysteem vermelden.</i> <i>Nadere gegevens vermelden over de kleur en het geschatte rendement op basis van droge laagdikte.</i>	m2		71,00 L
		2.	Type grondlaag en tussenlagen: - 1 laag epoxy <i>Primertype vermelden (zinkhoudend, mio, HS en dergelijke).</i> Bindmiddel grondlaag en tussenlagen: <i>Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke).</i> Aantal grondlagen: 1 <i>Aantal vermelden of ter keuze van de aannemer.</i> Aantal tussenlagen:1 - 1 laag epoxy <i>Aantal vermelden of ter keuze van de aannemer.</i> Droge verflaagdikte grondlaag:50 µmDroge verflaagdikte tussenlagen:125 µm <i>Nadere gegevens vermelden over de kleur en het geschatte rendement op basis van droge laagdikte.</i>	m2		71,00 I
		2.	Bindmiddel afwerklaag: - 1 laag polyurethaan Kleur: zwart RAL 9005 <i>Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke).</i> Droge verflaagdikte: 75 µm	m2		71,00 I
435030			Hoeveelheid resultaatsverplichting wijziging m2 20 V wijzigen in m2 11 V			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
435030	562115		Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, nieuwbouw. Betreft aanbrengen conserveringssysteem op stalen leuning volgens bestekspost 435010 Conservering staal: duplex - thermisch verzinkt en gecoat Conserveringssysteem: - Corrosieklasse: CX (C5-M) - Stralen tot reinheidsgraad SIS-Sa2.5 - Thermisch verzinken: 50-75 microm - 3 laag systeem, volgens GSP factsheet 802- systeem N2 - oppervlakte is netto oppervlak <i>Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden..</i> Conditie ondergrond: - voorbehandelen tot Sa2,5 <i>Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v.</i> <i>voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van</i> <i>de ondergrond opnemen.</i> Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5 <i>Categorie invullen</i> Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: - zeer hoog <i>laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer</i> <i>hoog: meer dan 25 jaar.</i>	m2	11,00	V
		1.	Verfsysteem op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 of NEN-EN-ISO 12944-9: - CX <i>Gekozen verfsysteem vermelden.</i> <i>Nadere gegevens vermelden over de kleur en het geschatte</i> <i>rendement op basis van droge laagdikte.</i>	m2		11,00 L
		.2.	Type grondlaag en tussenlagen: - 1 laag epoxy <i>Primertype vermelden (zinkhoudend, mio, HS en dergelijke).</i> Bindmiddel grondlaag en tussenlagen: <i>Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke).</i> Aantal grondlagen: 1 <i>Aantal vermelden of ter keuze van de aannemer.</i> Aantal tussenlagen:1 - 1 laag epoxy <i>Aantal vermelden of ter keuze van de aannemer.</i> Droge verflaagdikte grondlaag:50 µmDroge verflaagdikte tussenlagen:125 µm <i>Nadere gegevens vermelden over de kleur en het geschatte</i> <i>rendement op basis van droge laagdikte.</i>	m2		11,00 I
		.2.	Bindmiddel afwerklaag: - 1 laag polyurethaan Kleur: zwart RAL 9005 <i>Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke).</i> Droge verflaagdikte: 75 µm	m2		11,00 I
452030			Hoeveelheid resultaatsverplichting wijziging m2 20 V wijzigen in m2 11 V			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

Kladaversie

Kladversie

