

Deel 1. Algemeen

01	OPDRACHTGEVER	2
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	Onderhoudstermijn	3
07	Kwaliteitsborging	3

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	TEKENINGEN	4
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03	KWALITEITSBORGING	5
04	BIJLAGEN	5
05	WIJZIGINGEN AREAAL	5
07	Eisen inzet materieel	5

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	BEHEER BEPLANTINGEN	6
10	BEHEER BEPLANTINGEN	8
1010	Beheer bosplantsoen	8
1011	Beheer singel	8
1012	Beheer houtwal	9
1013	Beheer bosperceel	10
1014	Beheer heesters	10
1015	Beheer bodembedekkende heesters	11
1016	Beheer rozen	12
1017	Beheer vaste planten en siergrassen	12
11	BEHEER HAGEN	13
1110	Beheer hagen	13
2	BEHEER KRUIDACHTIGE VEGETATIE	14
20	CULTUURLIJK BEHEER GRASVELD	14
2010	Beheer grasveld niveau B	14
21	EXTENSIEF BEHEER KRUIDACHTIGEN	15
2110	Beheer grasberm	15
2111	Beheer bloemrijk grasland	15
3	ONDERHOUD WATERGANGEN	15
31	VIJVER	16
3110	Beheer natuurlijke oevers	16
4	VERHARDING EN HALFVERHARDING	17
41	HALFVERHARDINGEN	17
4110	Beheer gravel	17
5	Onderhoud rotonde Rolde	17
5017	Beheer vaste planten en siergrassen	17
6	WERK VAN ALGEMENE AARD	18
60	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	18
601	Beheersen zwerfafval	18
6010	Zwerfafval beplanting	18
6011	Zwerfafval kruidachtigen	19
6012	Zwerfafval verhardingen	19
602	Verwijderen blad	20
6020	Verwijderen blad beplanting	20
6021	Verwijderen blad gras- en kruidachtigen	20
6022	Verwijderen blad verhardingen	20
61	VERKEERSVOORZIENINGEN	21
6110	Toepassen verkeersafzettingen	21
62	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL	21
6210	Inzetten personeel	21
6211	Inzetten materieel	21
6212	Aanbrengen bladmulch	21

63	FLORA EN FAUNA	22
6310	Inventarisatie Flora en Fauna	22
6311	Markeren Flora en Fauna	22
9	Staartposten	23
95	Stelposten	23

Deel 3. Bepalingen	24
01 Algemeen en administratief	25
01 01 Algemene bepalingen	25
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	25
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	26
01 08 Bijdragen	26
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	26
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	26
01 18 SCHADEVERGOEDING	26
01 23 COMMUNICATIE	27
01 25 VAKOPLEIDING	27
01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL	27
01 28 SOCIAL RETURN	28
51 GROENVOORZIENINGEN	28
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	28
51 02 EISEN EN UITVOERING	28
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	28
51 06 BOUWSTOFFEN	28
51 22 EISEN EN UITVOERING	29
51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	29
51 4 BEPLANTINGEN	29
51 42 EISEN EN UITVOERING	29
51 82 EISEN EN UITVOERING	29
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	29
62 13 INFORMATIEOVERDRACHT	30
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES	30
64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	30
64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	30
64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN	30

RAW-BESTEK GROENONDERHOUD NOOITGEDACHT 2027-2028

BESTEK en VOORWAARDEN voor:

Werk : Groenonderhoud Nooitgedacht 2027-2028

Opdrachtgever : Gemeente Aa en Hunze, team Ruimtelijk Beheer

Besteknummer : 2026-04

Datum : 28-08-2026

Status : Definitief

Gemeente Aa en Hunze

Postadres: Postbus 93
9460 AB Gieten

Bezoekadres: Spiekersteeg 1
9461 BH Gieten

T. 0592-26777
E. gemeente@aaenhunze.nl
I. www.aaenhunze.nl

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever : College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aa en Hunze
Bezoekadres : Spiekersteeg 1
9461 BH GIETEN
Postadres : Postbus 93
9460 AB GIETEN
Telefoon : 0592-267777
E-mail : gemeente@aaenhunze.nl
Website : www.aaenhunze.nl

02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door of namens het team Ruimtelijk Beheer van de gemeente Aa en Hunze. In de opdrachtbrief worden een of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

03 LOCATIE

De locatie van het werk bevindt zich in de kern van Nooitgedacht. De exacte werkgrenzen zijn aangegeven op de bij het bestek behorende tekeningen. De aannemer dient op de hoogte te zijn van de plaatselijke omstandigheden.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het onderhouden van bosplantsoen;
- b. het onderhouden van sierplantsoen;
- c. het onderhouden van hagen;
- d. het onderhouden van kruidachtige gewassen;
- e. het onderhouden van grasvelden;
- f. het onderhouden van (half-) verharding;
- g. het verwijderen van zwerf- en grofvuil;
- h. het ruimen van blad.

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar, startend op 1 januari 2027 en afsluitend op 31 december 2028.

Indien de werkzaamheden naar tevredenheid van de opdrachtgever zijn uitgevoerd kan de uitvoering met 2 maal 2 jaar verlegd worden.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

- Groenonderhoud Nooitgedacht 2026.pdf

Tekeningen zijn eveneens in shapefile ter beschikking gesteld.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De aannemer dient te werken op basis van de bestaande maaiveldhoogtes.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Voor het maaien van de ecologisch beheerde kruidenvegetaties.

De aannemer meldt het bereiken van de bovenstaande punten minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden. De werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd na akkoord van de directie.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-plan ontwerpfase
- Uitvoeringsregels Social Return gemeenten

05 WIJZIGINGEN AREAAL

De wijk Nooitgedacht is een wijk in ontwikkeling. De hoeveelheden opgenomen in dit bestek zijn de jaarlijks te bewerken hoeveelheden op basis van de beschikbare informatie bij aanbesteding.

Elk nieuw kalenderjaar wordt indien hoeveelheden afwijken een nieuw werkbestek uitgegeven met daarin de te bewerken hoeveelheden voor dat jaar. De aannemer ontvangt indien van toepassing vanaf december 2027 elke daaropvolgende december de nieuwe arealen.

Het grootste deel van de ontwikkeling van de wijk heeft plaatsgevonden. Het gedeelte 'De es' kan na oplevering worden toegevoegd aan het bestek. Deze wordt niet eerder verwacht dan 2030.

07 Eisen inzet materieel

Ten aanzien van inzet van materieel en voertuigen wordt aannemer verwezen naar artikelen 01.27.01 en 01.27.02 van dit bestek.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1								BEHEER BEPLANTINGEN		
10								BEHEER BEPLANTINGEN		
1010								<u>Beheer bosplantsoen</u>		
101010	514422							Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft bosplantsoen Locatie en percelen volgens tekening. Areaal per ronde: circa 1.140 m Op aanwijs van directie enkele kruidensoorten sparen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar. 1e beurt uitvoeren in juni. 2e beurt uitvoeren in september. Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen ouder dan 3 jaar. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Tussen de rijen maaïen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	2.280,00 V
		1								
			1							
				1						
					2					
101020	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft bosplantsoen Locatie en percelen volgens tekening. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N
		1								
			3					m		1.530,00 I
				4						
					1					
						2				
101030	514430							Dunnen beplanting. Betreft dunnen bosplantsoen Op aanwijs van directie bepaalde plantsoorten sparen/verwijderen. Areaal beplanting: ca. 19.110 m2 Jaarlijks circa 1/7e deel dunnen. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 40 % van de beplanting weg te nemen Beplanting afzetten op circa 15 cm boven maaiveld zodat deze opnieuw kan uitlopen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.730,00 V
		1								
			1							
				4						
					5					
						9				
1011								<u>Beheer singel</u>		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
101110	514422							Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft singel Locatie en percelen volgens tekening. Areaal per ronde: circa 150 m Op aanwijs van directie enkele kruidensoorten sparen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar. 1e beurt uitvoeren in juni. 2e beurt uitvoeren in september. Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen ouder dan 3 jaar. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Tussen de rijen maaïen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	300,00	V	
		1										
			1									
				1								
					2							
101120	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft singel Locatie en percelen volgens tekening. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N	
		1										
			3					m			200,00	
				4								
					1							
						2						
							2					
101130	514430							Dunnen beplanting. Betreft dunnen singel Op aanwijs van directie bepaalde plantsoorten sparen/verwijderen. Areaal beplanting: ca. 1.095 m2 Jaarlijks circa 1/7e deel van het areaal dunnen. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 40 % van de beplanting weg te nemen Beplanting afzetten op circa 15 cm boven maaiveld zodat deze opnieuw kan uitlopen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	156,00	V	
		1										
			1									
				4								
					5							
						9						
							1					
1012								<u>Beheer houtwal</u>				
101210	514421							Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft houtwal Locatie en percelen volgens tekening. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar, uitvoeren in juni/juli Soort en leeftijd van de beplanting: houtwal ouder dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantverband: wildverband, ca. 25 st per 100 m2 Tussen en in de rijen maaïen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	18,50	V	
		1										
			4									
					2							
						2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
101220	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft houtwal Locatie en percelen volgens tekening. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1						m		548,00 I	
		3									
		4									
			1								
			2								
			2								
1013								<u>Beheer bosperceel</u>			
101310	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft bosperceel langs wegen, paden en aangrenzende particuliere percelen. Locatie en percelen volgens tekening. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1						m		4.178,00 I	
		3									
		4									
			1								
			2								
			4								
1014								<u>Beheer heesters</u>			
101410	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft gemengde sierheesters en opgaande heesters Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Te onderhouden areaal: circa 770 m2 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1						are		7,70 I	
		3									
		4									
			1								
			2								
			4								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
101420	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft gemengde sierheesters en opgaande heesters Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Areaal sierplantsoen: circa 770 m2 Verjongingssnoei 1 x per 3 jaar. Jaarlijks circa 1/3 van het areaal snoeien.	m2	260,00 V	
		1						Betreft solitaire heesters en heesters in groepsverband. Tijdstip snoei afstemmen op voorkomende soorten, bloeiwijzen en kans op vorstschade. jaarlijks een ander deel snoeien.			
		9						Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			
			1					In beplantingsvak			
				1				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
101430	514499							Snoeien solitaire heesters Betreft het snoeien van solitaire heesters in plantvakken en kruidachtige vegetaties. Verjongingssnoei, jaarlijks uitvoeren. Periode van snoei afstemmen op plantsoort. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	15,00 V	
1015								<u>Beheer bodembedekkende heesters</u>			
101510	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft bodembedekkende heesters Aantal te onderhouden percelen volgens tekening.	week	52,00 N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,10 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101520	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters- overgroei randen verharding of gras Betreft bodembedekkende heesters Aantal te onderhouden percelen volgens tekening.	week	52,00 N	
		1						Te onderhouden lengte	m		67,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
101530	514424							m2	36,00	V
		1								
			5							
				1						
					1					
						1				
							1			
1016										
101610	514807							week	52,00	N
		1								
			3					are		13,70
				4						
					1					
						2				
							4			
101620	514814							week	52,00	N
		1								
			3					m		960,00
				4						
					1					
						2				
							4			
101630	514426							m2	1.370,00	V
		1								
1017										

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101710	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft vaste planten en siergrassen Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1							are		40,00 I
			2								
				4							
					1						
						2					
							4				
101720	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft jaarlijks afknippen van afgestorven delen van vaste planten en siergrassen Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Areal vaste planten en siergrassen: circa 4.000 m2 Voorjaars snoei: Betreft: vaste planten en siergrassen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	4.000,00 V	
		9									
			9								
				5							
					1						
						1					
11								BEHEER HAGEN			
1110								<u>Beheer hagen</u>			
111010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft hagen Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1							are		2,00 I
			3								
				4							
					1						
						2					
							4				
111020	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft hagen Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanten. Betreft: lijnhaag Knipoppervlak: circa 61 m2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar. 1e ronde uitvoeren in juni. 2e ronde uitvoeren in september. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	122,00 V	
		4									
			9								
				2							
					3						
						2					
							1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
111030	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft hagen Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Plantsoort van de haag: divers 1 zijkant en de bovenkant van de haag inclusief de kopse einden. Betreft: lijnhaag Knippoppervlak: circa 390 m2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar. 1e ronde uitvoeren in juni. 2e ronde uitvoeren in september. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	780,00 V	
2			2								
			9								
				2							
				3							
					2						
20								BEHEER KRUIDACHTIGE VEGETATIE			
								CULTUURLIJK BEHEER GRASVELD			
2010								<u>Beheer grasveld niveau B</u>			
201010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft grasveld en locaties met grasbetonstenen Areaal grasveld: ca. 722,1 are Areaal grasbetonstenen: ca. 14,8 are Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	week are	52,00 N	
		1									736,90 I
			3								
				3							
					1						
201020	512805							Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	week st	52,00 N	222,00 I
		1									
			3								
				3							
					1						
					1						
201030	512808							Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	week st	52,00 N	250,00 I
		1									
			3								
				3							
					1						
					1						
201040	512525							Slepen grasveld. Betreft slepen grasveld voor aanvang 1e maaironde t.b.v. uitvlakken molshopen. Aantal percelen: conform tekening Slepen met net of weidesleep Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	722,00 V	
		4									
			1								
				2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
201050	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft kanten gazons langs verhardingen. Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar uitvoeren in september - oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	17.751,00 V	
201060	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft kanten gazons langs beplantingen. Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar uitvoeren in september - oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	394,00 V	
21							EXTENSIEF BEHEER KRUIDACHTIGEN			
2110							<u>Beheer grasberm</u>			
211010	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft grasberm Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Areaal: circa 40 are. Periode van maaien: 1e ronde: tussen 15 juni en 5 juli 2e ronde: tussen 15 september en 5 oktober Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels per ronde ca. Aantal percelen: ca. 30 Standaard beheer Kruidachtige vegetatie Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	80,00 V	
2111							<u>Beheer bloemrijk grasland</u> Voor het beheer van bloemrijke graslanden wordt aannemer uitdrukkelijk gewezen op de bepalingen zoals opgenomen in artikel 51.22.06 lid 06 en 07 van de Standaard 2025			
211110	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft ecologisch maaien van bloemrijke graslanden Maaisel na maaien 2 tot 5 dagen laten liggen t.b.v. vermeerdering kruiden. Jaarlijks 10% van het areaal over laten staan. Locaties in overleg met directie. Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels per ronde ca. Aantal percelen: ca. 50 Ecologisch beheer Kruidachtige vegetatie Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	310,00 V	
3							ONDERHOUD WATERGANGEN	st		310,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
31								VIJVER			
3110								<u>Beheer natuurlijke oevers</u>			
311010	511407							Uitmaaïen nat en droog profiel van waterpartij. Betreft: Natuurlijke oevers Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Periode september-oktober Ecologisch beheer Droog talud en nat gedeelte, variërend van afstand Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op circa 50% van het terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. De overige delen is geen of een werkbreedte minder dan 3 m beschikbaar. 1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en minimaal 3 dagen laten indrogen. Maximaal 1 week na deponeren afvoeren volgens bestekspost 311020.	are	24,30 V	
		1									
			9								
				1							
					5						
						9					
							1				
311020	511413							Verwerken maaïsel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: Natuurlijke oevers Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Aantal beurten: 1 per jaar. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspost 311010. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaïsel Op circa 50% van het terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. De overige delen is geen of een werkbreedte minder dan 3 m beschikbaar. 1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	24,30 V	
		1									
			3								
				9							
					1						
311030	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: Natuurlijke oevers Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Grastype: kruidenrijke vegetatie. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1									
			3						are		24,30 I
				4							
					2						
						4					
311040	501516							Beheersen grof zwerfafval-oever. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-zwerfafval grof Betreft: Natuurlijke oevers Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1									
			3						are		24,30 I
				4							
					2						
						4					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
4								VERHARDING EN HALFVERHARDING		
41								HALFVERHARDINGEN		
4110								<u>Beheer gravel</u>		
411010	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Betreft: ongebonden verharding KOMEX, areaal circa 2.330 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar op aanwijs van de directie. 1e ronde: mei-juni 2e ronde: augustus-september 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	46,60 V
		1								
			1							
				5						
					2					
5								Onderhoud rotonde Rolde		
5017								<u>Beheer vaste planten en siergrassen</u>		
501710	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft vaste planten en siergrassen Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N
		1								
			2					are		3,20 I
				4						
					1					
						2				
							4			
501720	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft jaarlijks afknippen van afgestorven delen van vaste planten en siergrassen Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Areaal vaste planten en siergrassen: circa 320 m2 Voorjaarssnoei: Betreft: vaste planten en siergrassen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	320,00 V
		9								
			9							
				5						
					1					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
501730	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft alle voorkomende beplantingen binnen het plangebied . Locatie en percelen volgens tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N		
		1							are			3,20	I
			3										
				4									
					2								
						4							
501740	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft alle voorkomende beplantingen binnen het plangebied Locatie en percelen volgens tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N		
		1							are			3,20	I
			3										
				4									
					2								
						4							
501750	501411							Verwijderen blad. Betreft het verwijderen van overtollig blad volgens artikel 51.42.30 van dit bestek. Betreft gemengde heesters, bodembedekkende heesters, hagen, heesterrozen en vaste planten en siergrassen. Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar uitvoeren tussen 1 november en 1 februari 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	3,20	V		
						4							
							3						
								1					
501760	620106							Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes. Voor het onderhouden van de rotonde in Rolde (alle werkzaamheden) Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1331c Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N		
		1											
			1										
6								WERK VAN ALGEMENE AARD					
60								ALGEMENE WERKZAAMHEDEN					
601								Beheersen zwerfafval					
6010								<u>Zwerfafval beplanting</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
601010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft alle voorkomende beplantingen binnen het plangebied. Locatie en percelen volgens tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1						are		1.056,00 I	
			3								
				4							
					2						
						4					
601020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft alle voorkomende beplantingen binnen het plangebied Locatie en percelen volgens tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1						are		1.056,00 I	
			3								
				4							
					2						
						4					
6011								<u>Zwerfafval kruidachtigen</u>			
601110	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft alle kruidachtige beplantingen intensief en extensief beheer. Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Grastype:	week	52,00 N	
		1						are		1.087,00 I	
			3								
				4							
					2						
						4					
601120	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft alle kruidachtige beplantingen intensief en extensief beheer. Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1						are		1.087,00 I	
			3								
				4							
					2						
						4					
6012								<u>Zwerfafval verhardingen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
601210	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle voorkomende typen verharding. Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Halfverharingen: ca. 23,3 are Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N	
		1						are				432,40
			3									
				4								
					2							
						4						
601220	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle voorkomende typen verharding. Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N	
		1						are				432,40
			3									
				4								
					2							
						4						
602								Verwijderen blad				
6020								<u>Verwijderen blad beplanting</u>				
602010	501411							Verwijderen blad. Betreft het verwijderen van overtollig blad volgens artikel 51.42.30 van dit bestek. Betreft gemengde heesters, bodembedekkende heesters, hagen, heesterrozen en vaste planten en siergrassen. Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar uitvoeren tussen 1 november en 1 februari 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	64,50	V	
		4										
				3								
6021								<u>Verwijderen blad gras- en kruidachtigen</u>				
602110	501411							Verwijderen blad. Betreft grasvelden en grasbetonstenen Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Betreft: grasveld Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar uitvoeren tussen 1 november en 1 februari 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	736,90	V	
		2										
				3								
						1						
6022								<u>Verwijderen blad verhardingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
602210	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft: ongebonden verharding/halfverhardingen Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uitvoeren tussen 1 november en 1 februari 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	23,30 V
61					1			VERKEERSVOORZIENINGEN		
6110								<u>Toepassen verkeersafzettingen</u>		
611010	620199							Toepassen verkeersafzettingen. Betreft toepassen verkeersafzettingen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden benoemd in dit bestek. Betreft verkeersafzettingen op enkelbaansweg en fiets- en voetpad. Verkeersafzettingen conform CROW-publicatie 96b Met materiaal van de aannemer.	EUR	N
62								INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL		
6210								<u>Inzetten personeel</u>		
621010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft het inzetten van werknemer(s) inclusief transport en klein (elektrisch) gereedschap zoals handgereedschap, bladblazer, bosmaaier, kettingzaag en heggenschaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Groenvoorziening niveau 3 (zelfstandig beroepsbeoefenaar)	uur	24,00 V
6211								<u>Inzetten materieel</u>		
621110	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 60 kW Hulpvoorzieningen: kiepkar, inhoud tenminste 6 m3. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00 V
621120	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Zelfflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Euro V Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00 V
6212								<u>Aanbrengen bladmulch</u>		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
621210	510205							Bemesten beplantingsvak. Betreft plantvakken op aanwijs directie. Aantal te onderhouden percelen volgens tekening. Aan te brengen laagdikte 5 cm Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aardachtige meststof bladmulch volgens de eisen in artikel 51.06.05 van dit bestek. Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2	m2	1.500,00 V	
			1		4				m3		75,00 L
						2					
63								FLORA EN FAUNA			
6310								<u>Inventarisatie Flora en Fauna</u>			
631010	645003	1						Inventariseren en registreren flora. Betreft een verkennende inventarisatie Te registreren gegevens: Aanwezigheid van soorten beschermd onder de Omgevingswet (Wet Natuurbescherming) inclusief soortnaam en locatie. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: circa 219.000 m2 Frequentie: Jaarrond, specifieke locaties en beheergroepen opnemen 5 tot 15 werkdagen voor uitvoering van werkzaamheden. Specifieke opnames/controles uitvoeren voor: - maaien kruidenvegetaties - snoeien beplantingen	keer	1,00 V	
			1					Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage Rapportage digitaal aanleveren aan de directie. Locaties van beschermde soorten op tekening aangeven inclusief soortnaam			
					1						
					4						
						1					
631020	640105	1						Inventariseren en registreren fauna. Betreft een verkennende inventarisatie Te registreren gegevens: - Aanwezigheid van broedende vogels, inclusief nestlocatie en vogelsoort. - Aanwezigheid van beschermde diersoorten in de bloemenweide. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: circa 219.000 m2 Frequentie: Jaarrond, specifieke locaties en beheergroepen opnemen 5 tot 15 werkdagen voor uitvoering van werkzaamheden. Specifieke opnames/controles uitvoeren voor: - maaien kruidenvegetaties - snoeien beplantingen	keer	1,00 V	
			1					Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage Rapportage digitaal aanleveren aan de directie. Locaties van vogelnesten op tekening aangeven inclusief de vogelsoort			
					1						
					4						
						1					
6311								<u>Markeren Flora en Fauna</u>			
631110	645299							Markeren te handhaven en beschermen vegetatie. Betreft het markeren van alle te handhaven en beschermen vegetatie bij het maaien van de bloemenweides en alle overige te beschermen vegetatie. Markering in bloemenweides aanbrengen op aanwijs van de directie direct vooraf het uitvoeren van de maaiwerkzaamheden. Wijze van markeren ter keuze van de aannemer. Met materiaal van de aannemer.	keer	1,00 V	

RAW1203-160692		Groenonderhoud Nooitgedacht 2027-2028 Opdrachtgever: Gemeente Aa & Hunze Besteknummer: 2026-04 Datum: 28 augustus 2026						Versie: Definitief		Bladnr. 23 van 30 28-08-2026		
BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	NUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
9								Staartposten				
95								Stelposten				
950010	100301	1						Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden niet opgenomen in de aanwezige besteksposten.	EUR	2.500,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012.
- 07 De meest recente "Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025" uitgegeven door Stadswerk is van toepassing op deze overeenkomst.

01 01 14 ALGEMENE BOETEREGELING

- 01 Indien de aannemer de binnen deze overeenkomst opgedragen zaken van de directie UAV volgens het bepaalde in paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012 niet nakomt of de hierin gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
Bij niet nakomen en waardoor uitvoering door een derden partij noodzakelijk is, zullen de kosten van deze derden partij als korting worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Deze algemene boeteregeling is van toepassing als niet elders in het bestek een specifieke boeteregeling of kortingsbedrag is vermeld.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 Indexatie van de prijzen per eenheid

- 01 De ingediende prijzen per eenheid uit de inschrijvingsstaat staan in ieder geval vast tot en met 31 december 2027 en zijn ook van toepassing voor eventueel opdragen meerwerk en/of wijzigingen.

De ingediende prijzen staan vast gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen en mogen slechts eenmaal per jaar, niet eerder dan 1 januari 2028 worden geïndexeerd aan de hand van de CBS Consumentenprijsindex, jaarmutatatie CPI (indexcijfers 2015=100). Het indexatiepercentage betreft de gemiddelde jaarmutatatie CPI van het lopende jaar over de eerste negen (9) maanden. In de maand voorafgaand aan deze prijswijziging stelt de opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk in kennis van de hoogte van de indexering. Indien in een jaar afgezien is van het herzien van de prijzen en tarieven, dan vindt indexering in het daaropvolgende jaar slechts plaats over de periode van één jaar. Van indexering over meerdere jaren is derhalve nimmer sprake.

Opdrachtnemer dient een voornemen voor de indexatie minimaal 6 weken voor de ingangsdatum bekend te maken aan de opdrachtgever. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan pas in na toestemming van de opdrachtgever.

- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(Bx - B0) / B0 \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B0 = Basisindex, de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel; (Voorbeeld, vastgesteld cijfer 147,4);

Bx = Het gemiddelde van de 9 meest recente (voorlopig) vastgestelde maandindexen.

Na het definitief vaststellen van de indexcijfers vindt er geen nieuwe verrekening plaats. Indien er geen kwartaalcijfers zijn maar een kalenderjaar indexcijfer wordt het indexcijfer voor betreffende kalenderjaar gebruikt zonder te middelen.

Bijvoorbeeld, prijzen indexeren per 1 oktober 2024 voor een werk wat in april 2022 was aanbesteed met aanbestedingsindex 242,6:

In 3e week november 2024 zijn de volgende recente indexcijfers bekend, oktober 2024 216,9; juli 2024 207,6, april 2024 207,9 en januari 2024 is 216,4. Het gemiddelde van deze indexen is 212,2

HFD PAR ART LID

(NB indexcijfers worden ca. 6 weken na datum als voorlopig cijfer bekend gemaakt)

$(212,2-242,6) / 242,06 * 100 = -12,5\%$

Alle inschrijfprijzen worden vervolgens met het betreffende percentage verlaagd/verhoogd en staan dan vast voor het jaar wat daarop volgt.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 04 Per declaratie moet eventueel meer- en/of minderwerk apart worden vermeld.
- 05 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie.
- 06 Facturen dienen te allen tijde te zijn voorzien van een door de volgende kenmerken:
- Opdrachtnummer of VPL-nummer (wordt na aanbesteding aan aannemer kenbaar gemaakt);
 - Besteksnummer;
 - Naam van de afdeling;
 - Contactpersoon van de opdrachtgever;
- Facturen die niet voldoen aan de kenmerken worden niet in behandeling genomen.
- 07 Facturen kunnen (na akkoord volgens lid 05 van dit artikel) digitaal worden ingestuurd aan: facturen@aaenhunze.nl en in cc aan de directievoerder

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt door de opdrachtgever afgedragen.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 08 WERKTIDEN EN WERKDAGEN

- 01 Zonder schriftelijke toestemming van de directie is het niet toegestaan te werken op zon- en feestdagen. De vastgestelde feestdagen zijn:
- 1e en 2e Paasdag
 - Hemelvaarsdag
 - 1e en 2e Pinksterdag
 - Koningsdag
 - Bevrijdingsdag (5 mei)
 - 1e en 2e Kerstdag
 - Oud- en Nieuwjaarsdag
- 02 De aannemer dient zijn werk uit te voeren tussen 07.00 en 18.00 uur.
- 03 Na 18.00 en voor 07.00 uur is het niet toegestaan om motorisch gereedschap te gebruiken op het werk zonder schriftelijke toestemming van de directie.
- 04 Indien de aannemer werk uit wil voeren voor 07.00 en/of na 18.00 uur dient hij dit minimaal 3 werkdagen van te voren bij de directie aan te vragen. Waarna hij per ommegaande het besluit medegedeeld krijgt.

01 18 SCHADEVERGOEDING

HFD PAR ART LID

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de standaard 2025 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
- 05 In alle schadegevallen wordt een minimaal schadebedrag van € 250,- per gebeurtenis verrekend.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 03 Voor houtige vegetatie is de gelijke standplaatsfactor van toepassing als op kruidachtige vegetatie. De standplaatsfactor stedelijk gebied is van toepassing op dit werk.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERING**

- 01 Bouwvergaderingen worden gehouden bij aanvang van de opdracht. En vervolgens 1 keer per kwartaal.
- 02 De aannemer kan de directie verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.
- 03 De aannemer verzorgt het opstellen van de agenda en de verslaglegging van de bouwvergaderingen. Het verslag dient uiterlijk 3 werkdagen na het houden van de bouwvergadering voor akkoord aan de opdrachtgever te worden aangeboden.
- 04 De aannemer reageert uiterlijk 5 werkdagen na het ontvangen van het bouwverslag schriftelijk op zaken die onvolledig of in haar ogen incorrect zijn vastgelegd. Indien niet wordt gereageerd wordt het verslag akkoord bevonden.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 02 EISEN PERSONEEL**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (B-VCA) te beschikken.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZET Omgevingswet (Wet natuurbescherming)

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Omgevingswet dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman /zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor Bestendig beheer Wet natuurbescherming zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL**01 27 01 EISEN DUURZAAMHEID VOERTUIGEN**

- 01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro 5.
- 02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan minimaal emissieklasse Euro 5.
- 03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten minimaal voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
 - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
 - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger
- 04 De aannemer mag afwijken van bovenstaande eisen aan de duurzaamheid voertuigen indien het voertuig een van onderstaande brandstoffen verbruikt:
- Aardgas;
 - Groengas;
 - Groene stroom (elektrisch voertuig);
 - GTL (Gas To Liquid);
 - Waterstof;
 - Biobrandstoffen conform NTA 8080;
 - Biodiesel uit restproducten;
 - Een ander aantoonbaar milieuvriendelijk alternatief;
- 05 Bovenstaande eisen zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.
- 06 Indien de aannemer een voertuig/materieelstuk inzet die een brandstoftype gebruikt genoemd in lid 04 van dit artikel overhandigt de aannemer 10 werkdagen voor inzet bewijs dat de machine/brandstof daadwerkelijk aanwezig is op het werk.

HFD PAR ART LID

- 07 Als de aannemer gebruik maakt van de regeling zoals genoemd in lid 06 van dit artikel is hij verplicht elke 4 weken een overzicht aan te leveren van het verbruik van de brandstof per ingezet voertuig/materieelstuk.

01 27 02 EISEN DUURZAAMHEID GEREEDSCHAPPEN

- 01 De aannemer is verplicht om te werken met elektrisch aangedreven gereedschappen op accu in plaats van materieel aangedreven door fossiele brandstof. De opdrachtgever acht de volgende elektrische accu gereedschappen goed genoeg verkrijgbaar voor professioneel gebruik en stelt deze verplicht:
- Kettingzagen met een zaagblad tot 35 cm;
 - Stok-kettingzagen;
 - (stok) Heggenschaar;
 - Bladblazers.
 - Grastrimmers
- 02 Indien de aannemer de verplichtingen zoals genoemd in lid 01 van dit artikel niet nakomt wordt hem per constatering van een overtreding een korting van € 250,00 per geval opgelegd. Deze korting wordt verrekend in de eerstvolgende termijn.

01 27 03 VGM VOERTUIGEN

- 01 Alle voertuigen van de aannemer en/of haar onderaannemers die op het werk ingezet worden dienen de volgende items aan boord te hebben:
- EHBO-verbandtrommel (inhoud binnen de houdbaarheidsdatum)
 - Brandblusser (binnen de keuringsdatum)
 - Adsorbtiendoeken en materiaal t.b.v. het opruimen van olie en brandstoflekages.
- 02 Indien er op of in het voertuig geen ruimte is voor alle onder lid 01 genoemde artikelen volstaat de aanwezigheid van deze artikelen in de op het terrein aanwezige bedrijfsvoertuig.

01 28 SOCIAL RETURN**01 28 01 SROI VERPLICHTING**

- 01 Voor dit bestek geldt een verplichting in het kader van Social Return.

Inschrijver dient 5% van de totale opdrachtwaarde gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst (5% X Inschrijfsom X looptijd van de overeenkomst) in te zetten voor SROI.
Het moment van invulling van de SROI-waarde dient uitgevoerd te worden conform de bijlage "Uitvoeringsregels Social Return gemeenten (5% norm)".

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 11 EISEN IN TE ZETTEN MATERIEEL**

- 01 De maximale insporingsdiepte van materieel mag in kruidachtige vegetaties en beplantingen maximaal 10 mm bedragen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 05 06 MELDEN INVASIEVE EXOTEN**

- 01 De aannemer dient gedurende de looptijd van het bestek locaties binnen het werkgebied waar invasieve exoten groeien binnen 10 werkdagen na constatering te melden aan de directie.
De melding moet het volgende bevatten:
- Locatie van de exoot, schetsmatig op tekening weergegeven
 - Soort exoot
 - Omvang/ oppervlakte waarop de exoot voorkomt.
- 02 De kosten voor de melding zoals benoemd in lid 01 van dit artikel dienen in de staartkosten te zijn opgenomen.
- 03 Bestrijding van invasieve exoten word in overleg tussen de directie en de aannemer gedaan. Kosten voor de bestrijding anders dan de in lid 01 genoemde melding worden na goedkeuring door de directie verrekend als meerwerk op het bestek.

51 06 BOUWSTOFFEN**51 06 05 BLADMULCH**

- 01 De chemische eigenschappen dienen te voldoen aan:
- pH (KCL) : 6,0 - 7,5 (proef 27)
 - EC : < 1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)

HFD PAR ART LID

- N (stikstof) : 8,0 - 10,0 kg/ton droge stof
- P2O5 (fosfaat) : 3,0 - 5,0 kg/ton droge stof
- K2O (kaliumoxide) : 5,0 - 7,0 kg/ton droge stof
- MgO (magnesiumoxide) : 2,0 - 4,0 kg/ton droge stof

02 De Fysische eigenschappen dienen te voldoen aan:

- Organische stof : 35 - 55%

04 Bladmulch moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

05 Bladmulch moet goedgekeurd zijn volgens het besluit meststoffen

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

08 Het is niet toegestaan met enig materieel door/over de niet te maaien delen van de vegetatie te rijden.

51 22 08 BEHEERSEN GRASHOOGTE - GAZON

05 Gazon met bollen jaarlijks vanaf 1 januari niet maaien tot dat het loof is afgemaaid.

51 22 14 NATUURLIJK AFVAL - GRAS EN KRUIDACHTIGEN

11 Het is niet toegestaan natuurlijk afval vanaf andere beheertypen op/in gras- en kruidachtige vegetatie aan te brengen.

12 Het is niet toegestaan om extra blad aan te brengen in de overstaande bloemrijke kruidenvegetatie.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 25 02 AFSTEKEN/-KNIPPEN GRASKANTEN LANGS VERHARDING

01 De aannemer dient graskanten langs verhardingen in afstemming met het veegbeheer te doen. Graskanten dienen voor de veegronde gestoken en geruimd te zijn. Contactgegevens van de veegbeheerder worden na opdracht gedeeld.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 30 VERWIJDEREN BLAD - BEPLANTING

11 Tenzij in het bestek anders aangegeven mag blad in plantvakken blijven liggen. Blad is overtollig indien onderstaande parameters worden overschreden.

- Zowel binnen als buiten de bladvalperiode bedraagt de bedekkingsgraad van de bodem per plantvak maximaal 95%.
- De maximale dikte van natuurlijk afval bedraagt ten hoogste 10 cm. met dien verstande dat de laag natuurlijk afval de aanwezige beplanting niet mag afdekken en/of verstikken.
- De randen van plantvakken dienen zodanig vrij gemaakt te worden dat blad niet uit het plantvak kan waaien op verhardingen en gazons.

51 42 37 UITMAAIEN (RAND) PLANTVAKKEN

01 Bij het uitmaaien van (rand) plantvakken tot 10 cm uit de stamvoet maaien.

02 Eventuele ongewenste opslag binnen 10 cm uit de stamvoet handmatig verwijderen. Hiertoe behoren de onkruiden zoals benoemd in artikel 51.44.02 van de Standaard 2025, zaailingen van beplanting en bramen.

51 42 38 Beheersen onkruid beplantingen (algemeen)

01 Lastig te bestrijden onkruiden en zaailingen dienen bij elke keer dat in een plantvak (alle beheertypen) onkruidbeheersing wordt uitgevoerd verwijderd te worden ongeacht of reeds aan de beeldkwaliteitsnorm is voldaan.

Zaailingen tot een leeftijd van 4 jaar met wortel en al verwijderen. Bramen uitsteken, overige lastig te bestrijden onkruiden zoveel mogelijk met wortel verwijderen.

Inclusief verwijdering tegen/in stamvoeten van beplantingen in in pollen van vaste planten en siergrassen.

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 02 BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL - VERHARDING

02 In afwijking op het gestelde in artikel 51.82.02 lid 02 mag de bedekkingsgraad in de bladvalperiode ten hoogste 15% bedragen in plaats van 10%

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

HFD PAR ART LID

62 13 INFORMATIEOVERDRACHT**62 13 03 BLOKTIJDEN**

- 01 De aannemer dient tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen voor het werken op/naast de wegen in het werkgebied.

Op/langs de onderstaande wegen mogen alleen verkeersafzettingen geplaatst worden en werkzaamheden uitgevoerd worden tussen 09.00 en 15.00.

- Borgerderstraat (incl. fietspaden)
- Marwijksoord (incl. fietspaden)
- Veldweg (incl. fietspaden)

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 KORTING**

- 01 Indien de aannemer geen verkeersmaatregelen conform CROW publicatie 96b toepast wordt hem een korting van € 250,- per keer opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****64 15 06 TIJDELIJK ONBEREIKBARE LOCATIES**

- 01 Indien de aannemer werkzaamheden ingevolge dit bestek (tijdelijk) niet kan uitvoeren als gevolg van beperkingen volgend uit de Omgevingswet (Wet natuurbescherming), meldt meldt hij dit terstond aan directie.
Hij meldt hierbij het volgende:
- De exacte locatie van het voorkomen in het te beheren object.
 - De aard van de flora en/of fauna die hij niet mag verstoren.
 - Een tijdsindicatie waarin hij aangeeft de werkzaamheden niet conform bestek uit te voeren op de locatie.
- 02 Zodra de aannemer of de directie heeft geconstateerd dat de beperking is opgeheven, wordt het werk weer door de aannemer hervat. Eventuele achterstanden op een beeldpost worden door de aannemer binnen 5 dagen weggewerkt.
- 03 De aannemer heeft geen recht op enige aanvullende verrekening omdat hij tijdelijk een locatie niet volgens bestek kon beheren.
- 04 De aannemer komt niet in aanmerking voor een extra verrekening voor het uitvoeren van de melding zoals benoemd in lid 01 en lid 02 van dit artikel.

64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN**64 17 01 INVENTARISEREN**

- 03 De verrekening van de verkennende inventarisaties in het kader van de Omgevingswet vindt plaats naar rato van het aantal jaren. Per jaar wordt er 1 keer (hoeveelheid resultaatsverplichting) verrekend.

Behoort bij: 2026-04

Groenonderhoud Nooitgedacht

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-04

Groenonderhoud Nooitgedacht

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

1 van 1

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2026-04

Groenonderhoud Nooitgedacht

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BEHEER BEPLANTINGEN				
10	BEHEER BEPLANTINGEN				
1010	<u>Beheer bosplantsoen</u>				
101010	Uitmaaïen rand bosplantsoen.	m	2.280,00	V	
101020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	N	
101030	Dunnen bosplantsoen jaarlijks 1/7e deel.	m2	2.730,00	V	
1011	<u>Beheer singel</u>				
101110	Uitmaaïen rand singel.	m	300,00	V	
101120	Beheersen overgroei-singel	week	52,00	N	
101130	Dunnen singel jaarlijks 1/7e deel.	m2	156,00	V	
1012	<u>Beheer houtwal</u>				
101210	Uitmaaïen houtwal.	are	18,50	V	
101220	Beheersen overgroei-houtwal	week	52,00	N	
1013	<u>Beheer bosperceel</u>				
101310	Beheersen overgroei-bosperceel.	week	52,00	N	
1014	<u>Beheer heesters</u>				
101410	Beheersen onkruid-opgaande heesters.	week	52,00	N	
101420	Snoeien sierplantsoen jaarlijks 1/3e deel.	m2	260,00	V	
101430	Snoeien solitaire heesters	st	15,00	V	
1015	<u>Beheer bodembedekkende heesters</u>				
101510	Beheersen onkruid-bodembedekkende heesters.	week	52,00	N	
101520	Beheersen overgroei-bodembedekkende heesters.	week	52,00	N	
101530	Snoeien bodembedekkende heesters jaarlijks 1/3e deel.	m2	36,00	V	
1016	<u>Beheer rozen</u>				
101610	Beheersen onkruid heesterrozen.	week	52,00	N	
101620	Beheersen overgroei-rozen.	week	52,00	N	
101630	Snoeien rozen in elke 3 jaar hele areaal.	m2	1.370,00	V	
1017	<u>Beheer vaste planten en siergrassen</u>				
101710	Beheersen onkruid vaste planten en siergrassen .	week	52,00	N	
101720	Snoeien vaste planten en siergrassen	m2	4.000,00	V	
11	BEHEER HAGEN				
1110	<u>Beheer hagen</u>				
111010	Beheersen onkruid-hagen.	week	52,00	N	
111020	Knippen van hagen	m2	122,00	V	
111030	Knippen van hagen	m2	780,00	V	
2	BEHEER KRUIDACHTIGE VEGETATIE				
20	CULTUURLIJK BEHEER GRASVELD				
2010	<u>Beheer grasveld niveau B</u>				
201010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	N	
201020	Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld.	week	52,00	N	
201030	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	week	52,00	N	
201040	Slepen grasveld.	are	722,00	V	
201050	Afsteken/afsnijden van graskanten harde kant.	m	17.751,00	V	
201060	Afsteken/afsnijden van graskanten zachte kant.	m	394,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
21	EXTENSIEF BEHEER KRUIDACHTIGEN				
2110	<u>Beheer grasberm</u>				
211010	Maaien gras en kruidachtigen.	are	80,00	V	
2111	<u>Beheer bloemrijk grasland</u>				
211110	Maaien gras en kruidachtigen.	are	310,00	V	
3	ONDERHOUD WATERGANGEN				
31	VIJVER				
3110	<u>Beheer natuurlijke oevers</u>				
311010	Uitmaaieren nat en droog profiel van waterpartij.	are	24,30	V	
311020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	24,30	V	
311030	Beheersen fijn zwerfafval-waterpartij.	week	52,00	N	
311040	Beheersen grof zwerfafval-oever waterpartij.	week	52,00	N	
4	VERHARDING EN HALFVERHARDING				
41	HALFVERHARDINGEN				
4110	<u>Beheer gravel</u>				
411010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding-gravel.	are	46,60	V	
5	Onderhoud rotonde Rolde				
5017	<u>Beheer vaste planten en siergrassen</u>				
501710	Beheersen onkruid vaste planten en siergrassen.	week	52,00	N	
501720	Snoeien vaste planten en siergrassen	m2	320,00	V	
501730	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
501740	Beheersen grof zwerfafval-beplanting	week	52,00	N	
501750	Verwijderen blad beplanting	are	3,20	V	
501760	Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes.	EUR		N	
6	WERK VAN ALGEMENE AARD				
60	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
601	Beheersen zwerfafval				
6010	<u>Zwerfafval beplanting</u>				
601010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
601020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting	week	52,00	N	
6011	<u>Zwerfafval kruidachtigen</u>				
601110	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N	
601120	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N	
6012	<u>Zwerfafval verhardingen</u>				
601210	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	N	
601220	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	N	
602	Verwijderen blad				
6020	<u>Verwijderen blad beplanting</u>				
602010	Verwijderen blad beplanting	are	64,50	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6021	<u>Verwijderen blad gras- en kruidachtigen</u>				
602110	Verwijderen blad gras- en kruidachtigen.	are	736,90	V	
6022	<u>Verwijderen blad verhardingen</u>				
602210	Verharding ontdoen van blad.	are	23,30	V	
61	VERKEERSVOORZIENINGEN				
6110	<u>Toepassen verkeersafzettingen</u>				
611010	Toepassen verkeersafzettingen.	EUR		N	
62	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL				
6210	<u>Inzetten personeel</u>				
621010	Inzetten werknemer.	uur	24,00	V	
6211	<u>Inzetten materieel</u>				
621110	Inzetten tractor.	uur	16,00	V	
621120	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00	V	
6212	<u>Aanbrengen bladmulch</u>				
621210	Aanbrengen bladmulch	m2	1.500,00	V	
63	FLORA EN FAUNA				
6310	<u>Inventarisatie Flora en Fauna</u>				
631010	Inventariseren en registreren flora.	keer	1,00	V	
631020	Inventariseren en registreren fauna.	keer	1,00	V	
6311	<u>Markeren Flora en Fauna</u>				
631110	Markeren te handhaven en beschermen vegetatie.	keer	1,00	V	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	2.500,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				