
Kavel C3 - Calamiteitenbestrijding Waterverontreinigingen (VWM)



Legenda

Kavels (oliebestrijding)

- C2: Rijkswateren Zuid-Holland
- C3: Noordzeekanaal - Amsterdam Rijnkanaal
- C4: IJsselmeergebied
- C6: Rijkswateren Overijssel Gelderland

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

0 10 20 km

Gebruik van de kaart: Deze kaart geeft een indicatie van de werkelijkheid weer. Deze kaart is niet bedoeld voor gedetailleerd gebruik of voor ontlenen van informatie voor operationele besluiten ter plaatse.

Auteur: Marieke Zeinstra
Datum: 08-12-2025
Schaal: 1: 380000

A. Toelichting kaart

Deze overeenkomst geldt op de aangeduide watersystemen op de kaart (zie legenda), inclusief de voorhavens van de sluizen grenzend aan dit kavel; o.a. de Oranjesluis (IJzijde), de prinses Irenesluis (ARK-zijde) en de prinses Beatrixsluis (Lek-kanaal-zijde).

Aan de westkant van het kavel ligt de grens:
- ter hoogte van de Havenlichten op het Oude Noorder- & Zuiderhoofd te IJmuiden.

Aandachtspunten:
Binnen dit kavel bevinden zich gebieden waar 'Peteroleum regime' geldt, waar niet elk vaartuig wordt toegelaten. Zie voor details:
- De havenverordening Noordzeekanaalgebied: http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR703847

B. Lokale (werk-)afspraken en afbakening

Niet van toepassing

C. Beschrijving Watersystemen, Ruimingscapaciteit en Streeftijden

Watersysteem	**Gecontracteerde ruimingscapaciteit[1] [m³] & Opruimtijd [uur]**	**Streefwaarden [uur]**		
		Verkenning & Verificatie	**Opkomst Beperken**	**Opkomst Ruimen**
Noordzeekanaal West (tot zijkanaal C)	380 m3 in 48 uur	1	4	6
Noordzeekanaal Oost (vanaf zijkanaal C)	500 m3 in 48 uur	1	2	3
het IJ	380 m3 in 48 uur	1	4	6
Amsterdam Rijnkanaal	380 m3 in 48 uur	1	4	6
Lekkanaal	380 m3 in 48 uur	1	4	6

[1] Gecontracteerde ruimingscapaciteit: Het volume dat de opdrachtnemer dient te kunnen ruimen (met gebruikmaking van o.a. het door RWS ter beschikking gestelde materieel), conform de werkpakketten.