

Funderingsmateriaal

Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel
Project: Onderhoud asfalt
Onderdeel: Kooiweg - molenkampsweg Brakel
Werknummer: 65-00458

Datum boringen:
Laborant: n.b.

Kernnr.	Straat / locatie	Omschrijving materiaal	Dikte (cm)
1	Kooiweg	Asfalt Teer tussen	17 12-17
2	Kooiweg	Asfalt Teer tussen	15 13-15
3	Kooiweg	Asfalt Teer tussen	13 11-13
4	Kooiweg	Asfalt Teer tussen	16 10-16
5	Kooiweg	Asfalt Teer tussen	17 15-17
6	Kooiweg	Asfalt Teer tussen	12 10-12
7	Kooiweg	Asfalt Teer tussen	10 8-10
9	Kooiweg	Asfalt Teer tussen	9 7-9
10	Kooiweg	Asfalt Teer tussen	11 9-11

11	Molenkampsweg	Asfalt Teer tussen	18 12-18
13	Molenkampsweg	Asfalt Teer tussen	18 12-18
14	Molenkampsweg	Asfalt Teer tussen	18 12-18
15	Molenkampsweg	Asfalt Teer tussen	18 12-18
16	Molenkampsweg	Asfalt Teer tussen	19 13-19
17	Molenkampsweg	Asfalt Teer tussen	20 15-20
18	Molenkampsweg	Asfalt Teer tussen	18 11-18
19	Molenkampsweg	Asfalt Teer tussen	18 12-18
20	Molenkampsweg	Asfalt Teer tussen	17 11-17
21A	Molenkampsweg	Asfalt Teer tussen	17 11-17
21B	Molenkampsweg	Asfalt Teer tussen	19 13-19
22	Molenkampsweg	Asfalt Teer tussen	20 13-20

BELANGRIJK:

De pakmarkeruitslag van de deklaag is zeer twijfelachtig.
Er kan niet met zekerheid gezegd worden of deze teerhoudend is
Fundering bestaat uit een enorm pakket aan gebonden HO slakken