



Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw verzoek tot het verstrekken van kabel en leiding informatie hebben wij het genoegen u als volgt te informeren.

Odido Netherlands BV (**voorheen T-Mobile, Tele2**) heeft binnen de door u aangegeven werkgrenzen kabels en leidingen in beheer. Op bijgaande tekening is de ligging van onze kabels, leidingen en eventuele lasboxen en/of handhole's (HH) aangegeven. Vooralsnog gaan wij er vanuit, op basis van de door u verstrekte gegevens, dat er geen conflict situatie ontstaat met de door u uit te voeren werkzaamheden. Odido kan hierover echter geen zekerheid afgeven, aangezien kabels in de loop der tijd kunnen verschuiven. Odido verzoekt u dan ook rekening te houden met (forse) afwijkingen in de ligging van de kabels en verzoekt u zich te vergewissen van de exacte ligging van de kabels alvorens over te gaan tot de graafwerkzaamheden. Voorts dienen de HH's te allen tijde toegankelijk en vrij te blijven van obstakels en mogen niet onder natuursteen en/of een asfaltdeklaag komen te liggen.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van onze infrastructuur, verzoeken wij u onze voorwaarden en richtlijnen hiervoor in acht te nemen en zo nodig maatregelen te nemen ter bescherming van ter plaatse aanwezige kabels en leidingen. Een exemplaar van deze voorwaarden en richtlijnen is ter informatie bijgesloten.

Mocht u toch van mening zijn dat er een conflict ontstaat, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen en ons een digitaal bestand (Acad dwg of dxf formaat) te verstrekken, teneinde een meer nauwkeurige inschatting te kunnen maken. Dit bestand kunt u per e-mail versturen aan AMS-Klicvooroverleg@Odido.nl.

Bij schade aan het Odido netwerk dient u contact op te nemen met telefoonnummer 020 - 750 1565.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

Odido Netherlands BV

Odido Netherlands BV

Waldorpstraat 60 ● 2521 CC ● Den Haag

Postbus 16272 ● 2500 BG ● Den Haag

06 - 14095000 ● KvK: 33265679 Den Haag

IBAN: NL03COBA0733959717 ● BIC: COBANL2XXXX ● KvK: Den Haag, 33265679

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN ODIDO INFRASTRUCTUUR

In de onderstaande voorwaarden en richtlijnen wordt beschreven waar derden zich aan dienen te houden als er werkzaamheden worden uitgevoerd in de nabijheid van de **Odido** infrastructuur.

1. De aanvrager/aannemer is verplicht detailkaarten en aanvullende informatie over het betreffende tracé op te vragen bij **Odido** voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden, aangezien het mogelijk is dat de informatie verkregen naar aanleiding van de Klic-melding niet alle relevante details weergeeft.
2. Bij ontgraving ter plaatse of in de directe nabijheid van **Odido** infrastructuur dien(t)en:
 - a. De ontgraving ter plaatse van de **Odido** infrastructuur met de hand te geschieden.
 - b. Te allen tijde de juiste ligging van de glasvezelkabels en/of -buizen te worden vastgesteld aan de hand van de door, en op kosten van, de uitvoerder van het werk te maken proefsleuven in verband met de mogelijke horizontale en verticale speling tussen de werkelijke ligging van de glasvezelkabels en/of -buizen en de door **Odido** aangereikte gegevens.
 - c. Zonodig dienen de glasvezelkabels en/of -buizen op deskundige wijze te worden opgevangen, volledig beschermd en na de werkzaamheden weer terug gelegd te worden op de originele plek.
 - d. Bij eventuele problemen of aanvullende vragen m.b.t. het op de juiste wijze opvangen en/of beschermen van de aanwezige glasvezelkabels en/of -buizen, dient u direct contact op te nemen met onze Fiber Coördinatoren.
Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer **06 – 14095000**.
 - e. Aanwijzingen, gegeven door de Fiber Coördinator m.b.t. de veilige ligging van de glasvezelkabels en/of -buizen, dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 - f. De aanvulgrond dient onder en/of boven de glasvezelkabels en/of -buizen, vrij van puin e.d. doelmatig te worden verdicht.
 - g. Met oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur, obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, etc., welke boven dan wel binnen een afstand 1 m van de glasvezelkabels en/of -buizenroute(s) aanwezig zijn, dienen op eerste aanzegging te worden verwijderd, zodat de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te alle tijden gewaarborgd blijft.
3. De kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur als gevolg van alle werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker.
4. Indien de HH's als gevolg van de werkzaamheden niet meer vrij toegankelijk zijn en/of onder natuursteen of een asfaltlaag zijn komen te liggen is de veroorzaker verantwoordelijk voor de directe toegang die **Odido** te allen tijde tot deze HH's dient te hebben en zullen alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten op de veroorzaker worden verhaald.
5. De informatie verkregen naar aanleiding van een Klic-melding heeft een geldigheidsduur van 20 dagen.
6. De gegevens op bijgevoegde gewaarmerkte **Odido** tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van de door u aangegeven werkzaamheden, mits opgevraagd binnen de in artikel 4 vermelde geldigheidsstermijn van de Klic-melding. Bij aanvullende werkzaamheden buiten het door u opgegeven werkgebied, dient opnieuw overleg te worden gepleegd.
7. De voorwaarden en richtlijnen alsmede de gewaarmerkte tekening(en) dien(t)(en) op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan de met toezicht belaste Fiber Coördinator te worden getoond.
8. Er zijn geen detailtekeningen van dwarsprofielen en gestuurde boringen bijgevoegd tenzij anders is aangegeven.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het KLIC-informatienummer van **06 – 14095000**.

Bij schade aan het Odido netwerk dient u contact op te nemen met telefoonnummer 020-7501565.

Odido Netherlands BV

Waldorpstraat 60 ● 2521 CC ● Den Haag

Postbus 16272 ● 2500 BG ● Den Haag

06 - 14095000 ● KvK: 33265679 Den Haag

IBAN: NL03COBA0733959717 ● BIC: COBANL2XXXX ● KvK: Den Haag, 33265679

