

Algemene informatie

Aanbesteding: 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel
Aanbestedende Dienst: Gemeente Zaltbommel
Referentie: 2022-67
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1 **Onderwerp:**
deel 3

Vraag:

Kunt u bevestigen dat voor alle genoemde eisen besteksposten zijn opgenomen in het bestek zoals de RAW voorschrijft ?

Antwoord:

De contractuele eisen zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken, waaronder het bestek, de tekeningen en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten dienen in onderlinge samenhang te worden beschouwd.

Indien een inschrijver van mening is dat sprake is van tegenstrijdigheden, onduidelijkheden, omissies of afwijkingen ten opzichte van de RAW-systematiek, dient de inschrijver dit gedurende de inlichtingenfase kenbaar te maken, zodat dit via de Nota van Inlichtingen kan worden beoordeeld en, indien nodig, worden verduidelijkt of aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
2 **Onderwerp:**
Paragraaf 09 Planning / fasering

Vraag:

In paragraaf 09 is opgenomen dat gedurende de uitvoering van de nutswerkzaamheden rijplaten dienen te worden toegepast en gehandhaafd ter plaatse van inritten zodat deze te allen tijde bereikbaar blijven. Daarnaast is in bestekspost 230110 voorgeschreven dat inritten volledig dienen te worden voorzien van rijplaten.

In de contractstukken ontbreken echter gegevens omtrent de omvang, fasering en doorlooptijd van de nutswerkzaamheden. Hierdoor is de omvang van de benodigde rijplatenvoorzieningen niet

objectief vast te stellen. Evenmin is een verrekenbare bestekspost of stelpost opgenomen die rekening houdt met mogelijke afwijkingen in de duur of omvang van deze werkzaamheden.

Wij verzoeken opdrachtgever de uitgangspunten van de nutswerkzaamheden nader te specificeren. Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, verzoeken wij voor deze verplichting een verrekenbare bestekspost dan wel een stelpost op te nemen, aangezien de omvang van de voorziening bij inschrijving niet bepaalbaar is.

Antwoord:

De informatie over de werkzaamheden van de nutsbedrijven is toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen. Ook is een faseringstekening van het werk toegevoegd. Het werk is opgedeeld in verschillende wegvakken. Tussen de Van Damweg en Molenkampsweg 24 verzorgd de aannemer het grondwerk en dienen eerst de aangegeven sloten te worden gedempt, worden de damwanden geplaatst, de nutsstroken aangelegd en de verharding op de dammen verwijderd. Aansluitend zullen de nutsbedrijven tussen week 17 tot en met week 31 (2027) hun werkzaamheden uitvoeren en dienen de inritten (8 stuks) voorzien te zijn van rijplaten ten behoeven van de nutswerkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

3

Onderwerp:

deel 1, paragraaf 08 Uitvoeringsomstandigheden

Vraag:

In paragraaf 08 Uitvoeringsomstandigheden is opgenomen dat bij wegfazettingen, waar mogelijk, dient te worden gekozen voor halverijbaanafzettingen teneinde een eenrichtingsverkeersroute met rondgaande circulatie te kunnen handhaven. Deze eis heeft directe invloed op de fasering, uitvoeringsmethode, bereikbaarheid en omvang van de benodigde verkeersmaatregelen.

Het bestek bevat echter geen verkeers- of faseringstekeningen waaruit blijkt op welke locaties, over welke lengtes en gedurende welke fasen deze eis van toepassing is. Evenmin is hiervoor een afzonderlijke verrekenbare bestekspost opgenomen.

Wij verzoeken opdrachtgever deze eis nader te specificeren middels verkeers- en/of faseringstekeningen. Bij het ontbreken van deze uitwerking achten wij de omvang van de hieruit voortvloeiende verplichtingen onvoldoende bepaalbaar om als vaste contractuele eis aan de aannemer op te leggen.

Antwoord:

In de Nota van Inlichtingen is een faseringsplan (bijlage 17) opgenomen. Daarnaast zijn posten voor de verkeerstekeningen (incl. fasering) opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

4

Onderwerp:

bestekpost 533310

Vraag:

In bestekspost 533310 wordt van de aannemer verlangd de werkzaamheden in den droge uit te voeren en de waterafvoer te waarborgen, terwijl de benodigde hydraulische uitgangspunten en eisen van het Waterschap niet in het bestek zijn vastgelegd. Hierdoor is deze niet-verrekenbare resultaatsverplichting bij inschrijving niet eenduidig bepaalbaar.

Wij verzoeken u deze uitgangspunten alsnog in het bestek vast te leggen of post 533310 verrekenbaar te stellen. Indien u het bestek niet aanpast, bevestigt u dan dat iedere aanvullende eis van de directie en/of het Waterschap conform § 36 UAV 2012 als bestekswijziging wordt verrekend?

Antwoord:

Zoals omschreven in de post, betreft aanbrengen van een voorziening voor het afdammen van de watergang. Ter keuze aannemer. Drooghouden middels pompen conform posten bron- dan wel open bemaling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Besteksposten 533120 en 533130

Vraag:

In besteksposten 533120 en 533130 wordt van de aannemer verlangd een tijdelijke voorziening te ontwerpen, dimensioneren, berekenen, realiseren en in stand te houden waarmee de afvoer van het noordelijk gebied gedurende de uitvoering volledig wordt gewaarborgd. Tevens dienen de benodigde vergunningen, berekeningen, capaciteitsonderbouwingen en afstemming met het Waterschap door de aannemer te worden verzorgd.

Voor het kunnen ontwerpen en bepalen van de omvang van een dergelijke voorziening ontbreken echter de noodzakelijke uitgangspunten in het bestek. Zo zijn onder meer geen maatgevende debieten, minimaal te handhaven afvoercapaciteiten, hydraulische randvoorwaarden, waterstanden of overige ontwerpcriteria opgenomen.

Hierdoor kan de omvang van de gevraagde tijdelijke voorziening niet objectief worden vastgesteld en gecontroleerd op het moment van inschrijving. Naar onze mening is hiermee sprake van een niet bepaalbare verplichting waarvan het financiële en technische risico volledig bij de aannemer wordt gelegd.

Wij verzoeken u daarom de voor het ontwerp benodigde uitgangspunten alsnog in het bestek op te nemen, waaronder ten minste:

- het maatgevende debiet;
- de minimaal te handhaven afvoercapaciteit;
- de relevante waterstanden;
- de hydraulische randvoorwaarden;
- eventuele aanvullende eisen van het Waterschap.

Indien deze ontwerpuitgangspunten niet beschikbaar zijn, verzoeken wij de betreffende werkzaamheden onder te brengen in een stelpost dan wel te bevestigen dat afwijkingen tussen de door opdrachtgever of het Waterschap vereiste voorziening en de door de aannemer bij inschrijving gehanteerde uitgangspunten als bestekswijziging worden verrekend.

Antwoord:

Het maatgevende debiet is 150 m³ per uur. U dient rekening te houden met een regelbare niveauregeling voor in- en uitslagpeilen met als doel het zomerpeil en winterpeil in stand te houden. Pomp met automatische regelbare capaciteit. Zomerpeil NAP + 0,65m en winterpeil NAP + 0,45m (bovenstrooms peilgebied BOM205). BOM200 Zomerpeil NAP + 0,20 m en winterpeil NAP + 0,00 m. Er wordt geen stelpost opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

6

Onderwerp:

verkeersmaatregelen

Vraag:

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Wij constateren dat de verkeersmaatregelposten 210010 t/m 230120 als niet-verrekenbare posten zijn opgenomen, terwijl de aannemer zelf verkeerstekeningen, faseringsplannen, afsluitings- en omleidingsplannen dient op te stellen en ter goedkeuring dient voor te leggen. Tevens zijn geen verkeers-, faserings- of omleidingstekeningen onderdeel van de aanbestedingsstukken.

Op grond van paragraaf 62.13.01 lid 06 dient de aannemer de verkeersmaatregelen vooraf ter goedkeuring in te dienen. Daarnaast volgt uit paragraaf 62.14 dat de aannemer verantwoordelijk is voor het aanpassen, onderhouden en uitbreiden van verkeersmaatregelen gedurende de uitvoering. De omvang van deze verplichtingen is echter rechtstreeks afhankelijk van de eisen van opdrachtgever, directie, wegbeheerder, hulpdiensten en openbaar vervoer en kan uit de aanbestedingsstukken niet objectief worden vastgesteld.

Daarmee wordt een open en niet bepaalbaar risico bij de aannemer gelegd. Dit is naar onze mening in strijd met de uitgangspunten van de RAW-systematiek en de UAV, waarin van een aannemer slechts mag worden verlangd dat hij risico's prijst die op het moment van inschrijving voldoende bepaalbaar zijn.

Bovendien blijkt uit paragraaf 62.17.03 dat verkeersmaatregelen dienen te worden verrekend via de in het bestek opgenomen besteksposten, terwijl de omvang van die maatregelen zonder verkeerskundige uitwerking vooraf niet controleerbaar is.

Wij verzoeken u daarom het bestek aan te passen door:

verkeers- en omleidingstekeningen per fase beschikbaar te stellen; of
de verkeersmaatregelen verrekenbaar op te nemen; of
de verkeersmaatregelen op een stelpost onder te brengen.

Indien opdrachtgever het bestek ongewijzigd laat, verzoeken wij expliciet te bevestigen dat alle aanvullende, gewijzigde of door opdrachtgever, directie, wegbeheerder, hulpdiensten, Arriva /RRReis of andere bevoegde instanties verlangde verkeersmaatregelen die niet rechtstreeks uit de aanbestedingsstukken zijn af te leiden, conform de UAV als bestekswijziging respectievelijk meerwerk worden verrekend

Antwoord:

Zie vraag 3 over verkeer. In de Nota van Inlichtingen is een principeschets voor de fasering opgenomen. Daarnaast zijn posten voor de verkeerstekeningen (incl. fasering) opgenomen. Overige is afhankelijk van uitvoeringswijze en is ter keuze aannemer. Eisen staan in het bestek benoemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
7

Onderwerp:
post 412110

Vraag:

Kunt u aangeven met hoeveel slib we rekening dienen te houden

Antwoord:

De bestekspost is aangepast in de Nota van Inlichtingen. Er dient rekening gehouden te worden met ca. 1000 m3 slib afvoeren zie rapportage bijlage 04.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
8

Onderwerp:
post 371210

Vraag:

Kunt u posten toevoegen voor :
in depot rijden en laden en vervoeren uit depot ?

Antwoord:

Bestekspost is aangepast in de Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

Onderwerp:

9

post 331110

Vraag:

Mag de markering worden gefreesd ?

Antwoord:

Nee, waterstralen zoals vermeld in het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

10

Onderwerp:

tekeningen bestaande situatie.

Vraag:we missen de tekening 7 van 7 !
Of zijn dit maar 6 tekeningen ?**Antwoord:**

Er zijn inderdaad maar 6 opbreektekeningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

11

Onderwerp:

post 461010

Vraag:

klopt het dat er in diverse andere post ook de levering van zand zit ? of worden alle levering op deze post verrekend ?

Antwoord:

Het klopt dat er in diverse ander posten ook leverantie van zand zit. Bestekspost 461010 is alleen bedoeld voor leverantie zand in sleuven van duikerleidingen. Overige zand leveren zoals het in de betreffende besteksposten staat omschreven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
12

Onderwerp:

51

Vraag:

heeft u een contactpersoon bij het waterschap ivm info over de te maken kosten ?
of kunt u een stelpost opnemen voor de te maken kosten ?

Antwoord:

Voor de lozing van schoon bronneringswater op oppervlaktewater wordt op grond van de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2026 een aanslag opgelegd. Het Waterschap rekent met één vervuilingseenheid (€ 76,28) per 1.000 m³ geloosd bronneringswater. Deze kosten worden door het Waterschap na afloop in rekening gebracht. De gegevens van een contactpersoon van het Waterschap wordt tijdens de eerste bouwvergadering door de opdrachtgever medegedeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
13

Onderwerp:
post 552

Vraag:
kunt u de dikte van de stelringen aangeven en de levering van de benodigde specie toevoegen ?

Antwoord:
Op de tekeningen zijn puthoogtes en putnummers aangegeven en uitgewerkt. In de diverse besteksposten zijn in de Nota van Inlichtingen de hoogte van de stelringen aangegeven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 okt 2026

Percelen:
P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
14

Onderwerp:
post 564112

Vraag:
kunt u aangeven welke hulpstukken en hoeveel ?
moeilijk in te schatten

Antwoord:
Er is een post met extra hulpstukken toegevoegd in de Nota van Inlichtingen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
15 okt 2026

Percelen:
P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
15

Onderwerp:
putnummers

Vraag:

Vraag:

Op de verstrekte tekeningen ontbreken de maaiveldhoogtes en putnummers. Tevens zijn de putnummers niet vermeld in de besteksposten. Hierdoor is niet eenduidig vast te stellen welke putten bij de betreffende besteksposten behoren.

Dit maakt het tevens lastig om bij leveranciers een passende prijs op te vragen, waardoor inschrijvers mogelijk verschillende uitgangspunten en prijzen hanteren.

Verzoek:

Kunt u de ontbrekende putnummers en maaiveldhoogtes verstrekken en deze eenduidig koppelen aan de betreffende besteksposten, zodat alle inschrijvers op basis van dezelfde uitgangspunten kunnen offereën en de informatie in lijn is met de uitgangspunten van de RAW-systematiek?

Antwoord:

Putnummers worden aangegeven op tekening. Deze tekeningen worden in de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Bij dit bestek is geen verkeersplan en er zijn geen verkeerstekeningen aangeleverd. Artikel 62.17.03 lid 4 van de Standaard RAW bepalingen 2025 zoals van toepassing verklaard in artikel 01 01 01 van het bestek is hier dus van toepassing.

Opgenomen posten 210010, 210020, 220110, 220110, 220120, 220310, 220320, 220410 zijn niet in lijn met deze RAW-bepalingen en zijn voor inschrijver(s) niet eenduidig af te prijzen.

Er kunnen grote interpretatieverschillen ontstaan m.b.t. bijvoorbeeld wel of niet aanbrengen en verwijderen van tijdelijke VRI-materialen, voertuigkerende geleidebarrier, tijdelijke markering en/of de hoeveelheid verkeersregelaars.

Daarnaast kan het niet uw bedoeling zijn dat de veiligheid, voor weggebruikers, maar zeker ook voor onze medewerkers, in de concurrentiesfeer belandt. De keuze voor niet verrekenbare europosten versterkt dit effect ons inziens

Zou u daarom, in lijn met deze bepaling artikel 62.17.03 lid 4, de posten 210010, 210020, 220110, 220110, 220120, 220310, 220320 en 220410 kunnen laten vervallen en een stelpost opnemen voor het opstellen van de benodigde verkeerstekeningen en voor het treffen van de benodigde

verkeersmaatregelen?

Antwoord:

In de Nota van Inlichtingen is een faseringsplan (bijlage 17) opgenomen. Daarnaast zijn posten voor de verkeerstekeningen (incl. faserings) opgenomen en de uitvoering van de verkeersmaatregelen opgenomen. Stelposten worden niet toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Bijlage Formulier referentieprojecten

Vraag:

Graag ontvangen wij van u een invulbaar formulier of volstaat een eigen format.

Antwoord:

Het Word bestand is toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
18

Onderwerp:

posten vallend onder 652

Vraag:

Wordt het te leveren zand verrekend op de post leveren zand ?

Antwoord:

Nee, leverantie zand zit in de post.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
19

Onderwerp:

post 571112

Vraag:

klopt het dat hier alleen de deksel/kap geleverd dien te worden ?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
20

Onderwerp:

post 567

Vraag:

TBS levert ook SVA kolken en putranden. Is het toegestaan om deze toe te passen ?

Antwoord:

Nee alleen de TBS kolken en putranden zijn toegestaan zoals voorgeschreven in het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

21

Onderwerp:

post 566112

Vraag:

kunt u aangeven welke hulpstukken en hoeveel ?
moeilijk in te schatten

Antwoord:

Zie antwoord vraag 14.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

22

Onderwerp:

hoofdstuk 22 van bestek

Vraag:

Voor wie zijn de huurkosten en onderhoud van de diverse verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden van de nuts bedrijven. ?
Met welke huur periode dienen wij rekening te houden ?(aantal weken)

Antwoord:

Zie eerdere vraag 2. De aannemer verzorgt de verkeersmaatregelen voor zijn werkstroken waardoor de nutsbedrijven zijn werk binnen die stroken uit kan voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

23

Onderwerp:

post 220410

Vraag:

Kunt u het aantal vooraankondigingsborden aangeven ?

Antwoord:

Aannemer kan deze inschatting zelf bepalen op basis van het faseringsplan (bijlage 17) toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

24

Onderwerp:

post 230110

Vraag:

Bedtreft dit rijplaten voor de duur van de werkzaamheden van de aannemer en NIET van de nutsbedrijven ?

Graag aantal weken aangeven indien ook voor de nutsbedrijven

Antwoord:

Beide. Rijplaten worden gebruikt voor de werkzaamheden van de nutsbedrijven. Daarnaast zijn er ook inritten waar geen werkzaamheden voor de nutsbedrijven zijn, maar die wel toegankelijk moeten zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

25

Onderwerp:

algemeen

Vraag:

Kunt u een indicatie geven van de werkzaamheden qua tijd van derden ?

Antwoord:

Werkzaamheden van derden betreffen alleen de werkzaamheden van de nutsbedrijven.
Tijdsindicatie tussen week 17 en week 31 (2027)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

26

Onderwerp:

post 301010

Vraag:

Kunt u aangeven hoeveel kg/m2 er vrijkomt ?

Antwoord:

Voor de eenduidigheid en omdat het voor de OG ook niet in te schatten is., is de post verwijderd.
De hoeveelheid is verwaarloosbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

27

Onderwerp:

hoofdstk 34

Vraag:

kunt u per bestekpost aangeven om hoeveel inritten dit gaat ?

Antwoord:

Dit is te herleiden vanaf de tekeningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

28

Onderwerp:

hoofdstk 34

Vraag:

In alle bestekposten staat vervoeren naar inrichting OF blijft eigendom van perceel eigenaar. Dit zijn twee verschillende kostenposten en is niet kosten homogeen. Graag het één of het ander aangeven

Antwoord:

Uitgangspunt voor het bepalen van de prijs is afvoeren naar een inrichting. In het werk zal nader bekeken worden of dit nodig is e.e.a. in overleg met de perceeleigenaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Bestek deel 3 art. 01.16.02 lid 06

Vraag:

Hoe hoog is het eigen risico per gebeurtenis op de door de opdrachtgever afgesloten CAR-verzekering? Kunt u de polisvoorwaarden beschikbaar stellen?

Antwoord:

De polisvoorwaarden zijn als bijlage 18 toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Post 851210; bestek deel 1 par. 05

Vraag:

De plantperiode is 15 november tot 1 mei; de oplevering is uiterlijk 1 december 2027. Mag de boomaanplant als aparte deeloplevering na de overige werkzaamheden plaatsvinden, zonder korting wegens te late oplevering?

Antwoord:

Nee, bomen aanplanten tussen 15 november en de opleverdatum van 1 december.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Posten 841210, 851210, 851610; bestek deel 1 par. 06

Vraag:

Hoe lang loopt de nazorg "na oplevering" van haag en bomen: tot het einde van de onderhoudstermijn van 24 maanden? Post 851610 rekent 368 keer water geven (46 bomen × 8 keer = één jaar). Moet water geven en inboet ook in het tweede jaar plaatsvinden, en zo ja, in welke post?

Antwoord:

Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast in de Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Post 741140; inschrijvingsstaat

Vraag:

De post heeft eenheid m (12,00), terwijl het om 12 doorsteken gaat. Is de eenheid stuks bedoeld?

Antwoord:

Eenheid is aangepast naar stuks ipv meters.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
33**Onderwerp:**

Posten 741112, 741122, 741132; bijlage 08

Vraag:

Palen van 8,00 m Cloeziana moeten samen met de damplanken worden ingetrild. Zijn sonderingen beschikbaar waaruit blijkt dat dit haalbaar is, en is voorboren of spuiten toegestaan als de palen niet op diepte komen?

Antwoord:

Sonderingen zijn volgens bijlage 8 beschikbaar. Boren en spuiten niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
34**Onderwerp:**

Post 741112

Vraag:

Voor 912 palen $\varnothing 160$ mm $\times$ 8,00 m staat 1,00 m³ hout; berekend is dat circa 146,7 m³ (de posten 741122 en 741132 kloppen wel). Graag bevestigen dat 912 palen van 8,00 m geleverd moeten worden.

Antwoord:

Hoeveelheid ter inlichtingen is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Posten 741114, 741124, 741134; bijlage 08; post 427110

Vraag:

Welke installatiemethode gaat de damwandberekening uit voor de ankers (GEWI 25, 14-15 m, ankerplaat PL 2.2): ingraven in open ontgraving of boren? Bij ingraven ontbreekt het grondwerk (427110 omvat alleen 0,25 m inkassing). Hoe verhoudt de verankering zich tot het nutstracé, de riolering en de rijbaan, en in welke volgorde moet worden gewerkt?

Antwoord:

Graafloos aanbrengen. Door de hoek zoals aangegeven in bijlage 8 gaan de ankerstangen ruim onder het nutstracé door.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Post 534310

Vraag:

Voor de taludbescherming van colloïdaal beton geldt een toegestane afwijking van ± 2 mm in laagdikte. Is dit juist, of is een ruimere tolerantie bedoeld?

Antwoord:

Afwijking +/- 2cm, de bestekspost is aangepast in de Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Posten 353110, 353310

Vraag:

Bakfrezen 353110 (60 mm, onder de 35 mm gefreesde deklaag) is als teerhoudend omschreven, terwijl het asfalt volgens bijlagen 06/07 tot 0,10–0,12 m teervrij is. Is dit materiaal teerhoudend of teervrij? Wordt teerhoudend asfalt verrekend op basis van weegbonnen? Bij 353310 (getrapte aansluiting, 42 m³) ontbreekt de hoeveelheid af te voeren teerhoudend asfalt in ton.

Antwoord:

353110 teerhoudend aanhouden. 353310 ton is toegevoegd in de Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Posten 663210, 664110, 661110, 662210

Vraag:

Bij onderlaag 663210 staat "breedte 1,65 m, totaal 905 m²" (420 m × 1,65 m = 693 m²), bij tussenlaag 664110 "breedte 2,15 m, totaal 695 m²" (420 m × 2,15 m = 903 m²). In 661110 en 662210 staat voor de onderlaag 210 m². Welke oppervlakten gelden? Graag een dwarsprofiel van de wegverbreding Kooiweg.

Antwoord:

Oppervlaktes zijn nader bekeken e.e.a. is aangepast in de Nota van Inlichtingen. Er zijn op tekening twee dwarsprofielen aangegeven waarin dit wordt aangegeven. Dwarsprofiel 29 en 30 zijn doorsnedes van de Kooiweg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bestek deel 3 art. 01.04.01

Vraag:

De risicoregeling verrekent alleen gasolie (8%). Is de opdrachtgever bereid ook het bitumenbestanddeel van het asfalt (circa 2.970 ton, uitvoering in 2027) volgens de Standaard RAW Bepalingen te laten verrekenen?

Antwoord:

Voor wegenbouwbitumen wordt een percentage opgenomen in deel 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Post 571210

Vraag:

Op welke duikerleiding moet de drainage langs het fietspad bij de Kooiweg worden aangesloten, en hoort daar een uitstroomvoorziening bij?

Antwoord:

Drainage wordt aangelegd ter hoogte van Molenkampsweg 28 (dwp 25) tot huisnummer 34 (dwp 28) omdat daar de tuinen worden opgehoogd. Drainageleidingen aansluiten op de putten D05 t/m D09 onder het fietspad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Post 571110; bestek deel 3 art. 01.14.01

Vraag:

Er zijn 9 mantelbuizen à gemiddeld 6 m (54 m), terwijl sleuf en kabelbuis 100 m zijn. Welke hoeveelheid geldt, en waar moeten de Liander-buizen worden afgehaald?

Antwoord:

De hoeveelheid van 10 stuks geldt. De buizen worden geleverd door Liander op het werk. Dus de prijs is alleen het aanbrengen van de mantelbuis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Posten 545010–545060

Vraag:

Valt de PVC-leiding vanaf de put tot de erfgrans van de bedrijven binnen deze posten, of alleen de aansluiting op de put?

Antwoord:

In de posten zijn ook leidingen opgenomen incl het maken van de aansluiting op de put. Besteksposten zijn gewijzigd in de Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bestek deel 3 art. 25.42.01; post 582010

Vraag:

Volgens art. 25.42.01 worden rioolinspecties namens de directie door derden uitgevoerd, terwijl post 582010 de opleveringsinspectie bij de aannemer legt. Welke bepaling geldt?

Antwoord:

Opleveringsinspectie blijft bij de aannemer. De bepaling is in aangepast in de Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Posten 533120, 533130, 534210

Vraag:

Voor het ompompen van de HWA-hoofdafvoer bij Molenkampsweg 2: wat is het maatgevende debiet, welke waterpeilen gelden en welke eisen stelt het waterschap? Moet de voorziening 24/7 gedurende de hele uitvoeringsperiode operationeel zijn, of alleen zolang de bestaande ø800 is afgesloten? Hoe lang mag die afsluiting duren?

Antwoord:

Voor uitgangspunten zie antwoord vraag 5. De voorziening dient in stand gehouden te worden zolang de rond 800 afgesloten is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Posten 513010–513013, 512010; bestek deel 3 hfst. 21

Vraag:

Hoeveel dagen instandhouding per strekkende meter bronbemaling is in post 513010 verdisconteerd, en hoe wordt een langere duur verrekend? Waar moet open bemaling (512010) en waar bronbemaling worden toegepast? Zijn geohydrologische gegevens beschikbaar (grondwaterstanden, doorlatendheid, ijzergehalte) voor het bemalingsplan? Let op: 513011 heet "aanbrengen open bemaling", 513012 bevat de tekst van "verwijderen" en beide verwijzen naar 512011.

Antwoord:

Langs de sleuven voor het aanbrengen van duikerleidingen wordt voor het drooghouden van de sleuven bronbemaling toegepast mits nodig en voor de duur van het aanbrengen van de leiding. Open bemaling wordt toegepast om het laatste beetje water onderin de sleuf weg te krijgen, mits noodzakelijk en ter keuze aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Post 443110; bijlage 09; post 910010

Vraag:

Graag nadere gegevens over het werkdepot Kooiweg: eigendom, beschikbare oppervlakte, ontsluiting, beschikbaarheid gedurende de hele uitvoering, en eisen aan inrichting, bodemnuisituatie en herstel na afloop. Mag het werkterrein (keten, opslag) ook daar worden ingericht?

Antwoord:

De opdrachtgever is eigenaar van de locatie van het werkdepot. De afmetingen zijn ca. 135x80 m. Het werkdepot is gedurende de gehele duur van de werkzaamheden beschikbaar voor de aannemer. Het is toegestaan om dit terrein te gebruiken als werkterrein (keten en opslag). Het terrein dient na afloop schoon opgeleverd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
47

Onderwerp:

Post 442110

Vraag:

Mag het zand bij het dempen van de sloten onder water worden aangebracht, en hoe wordt de verdichtingseis van art. 22.02.16 dan getoetst? Moet het slib volledig zijn verwijderd voordat gedempt wordt?

Antwoord:

Slib moet verwijderd zijn en zand moet droog worden aangebracht. Sleuven drooghouden middels bronbemaling / open bemaling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
48

Onderwerp:

Post 412110; bijlage 04; post 533310

Vraag:

Welke kwaliteit heeft het slib volgens het waterbodemonderzoek (verspreidbaar of niet), zodat de

acceptatiekosten bepaald kunnen worden? Hoe wordt een afwijkende slibhoeveelheid verrekend (tot 1 m³/m, dus maximaal ca. 1.550 m³)? Post 412110 stelt "verlagen waterstand niet toegestaan", terwijl post 533310 werken in den droge met slootschotten en pompen vraagt. Welke werkwijze geldt?

Antwoord:

De bestekspost is aangepast in de Nota van Inlichtingen. Er dient rekening gehouden te worden met ca. 1000 m³ slib afvoeren zie rapportage bijlage 04. Bestekspost 412110 is aangepast, de deficode verlagen van de waterstand is verwijderd. Werkzaamheden voor het aanleggen van de duikerleidingen en aanvullen van de watergangen dient in de droge te geschieden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
49

Onderwerp:

Post 122010; posten 428120, 443210, 443310

Vraag:

Hoeveel partijen en analyses verwacht de opdrachtgever bij de depotkeuring? Als de keuring uitwijst dat de klei niet toepasbaar is in bermen of achter de damwand (bijv. door PFAS of een slechtere kwaliteitsklasse), hoe worden dan het afvoeren van die klei en het aanvoeren van vervangende grond verrekend?

Antwoord:

Grond uit het gebied mag verwerkt worden in bermen en achter de damwand. Overblijvende grond dient gekeurd te worden en afgevoerd te worden naar Hoekseweg conform het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
50

Onderwerp:

Posten 443220, 565110, 652110-652410, 730210-730330

Vraag:

Er wordt op particuliere percelen gewerkt (ophogen tuinen nrs. 2, 30 en 34, erfscheidingsputten 0,5 m op eigen terrein, herstraten inritten, afrastering bij nr. 2). Zijn de toestemmingen van eigenaren en eventuele grondverwerving door de opdrachtgever geregeld?

Antwoord:

Ja de opdrachtgever heeft met alle grondeigenaren contacten en het werk op voorhand doorgesproken. Eventuele grondverwerving is door de opdrachtgever geregeld. Coördinatie voor het werken op de terrein dient door de aannemer geregeld te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
51

Onderwerp:

Bestek deel 3 art. 21.13.02; par. 513 en 7411

Vraag:

Omliggende bebouwing is grotendeels op staal gefundeerd, terwijl bronbemaling wordt toegepast en damplanken met 8 m lange palen worden ingetrild. Er is geen post voor bouwkundige vooropnames, trillingsmetingen of zakbaken. Verlangt de opdrachtgever deze? Zo ja, kunt u posten toevoegen; zo nee, bevestigen dat dit niet tot de verplichtingen van de aannemer behoort?

Antwoord:

Er is een post opgenomen voor de bouwkundige opname in de Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
52

Onderwerp:

Bestek deel 3 art. 01.11.01 lid 02 en 05; deel 1 par. 05 lid 2

Vraag:

De coördinatie met derden ligt bij de aannemer, maar vertraging door derden geeft geen recht op schadevergoeding. Verleent de opdrachtgever termijnverlenging (zonder korting van € 1.000 per dag) wanneer nutsbedrijven of andere derden het werk vertragen?

Antwoord:

Ja termijnverlenging is dan bespreekbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Bestek deel 1 par. 09; leidraad §2.3; post 713010

Vraag:

Welke nuts- en OV-partijen werken in het nutstracé (bijv. Liander, drinkwater, telecom, openbare verlichting)? Wie geeft hen opdracht, en wat is hun verwachte periode en doorlooptijd tussen "aanbrengen nutstracé" en "aanbrengen cunet, fundering en fietspad"? Betreft "aanbrengen van de beschoeiing" de kunststof damwand uit par. 7411? Bevestigt u dat OV-werkzaamheden niet tot deze opdracht behoren?

Antwoord:

In het nutstracé werkt de combi aannemer voor Liander en Vitens. De directie is voor de combi aannemer de opdrachtgever. Planning voor de nuts is week 17 t/m 31. OV werkzaamheden behoren niet tot de opdracht van de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Posten 313010–313030; bestek deel 1 par. 10

Vraag:

Worden de 54 te verwijderen bomen vooraf door of namens de opdrachtgever gekapt? Zo niet: mag de aannemer direct na opdracht (vóór het broedseizoen vanaf 15 februari) kappen, los van de overige werkzaamheden?

Antwoord:

Nee de bomen worden gekapt door de aannemer, dit mag direct na opdracht dus voor het begin van het broedseizoen, dit is zelfs wenselijk!

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bestek deel 1 par. 10 (Flora en Fauna)

Vraag:

Er wordt een broedvogelinspectie, het afvissen van watergangen en vrijgave door een ecooloog voorgeschreven, maar hiervoor is geen post opgenomen. In welke post moeten deze kosten worden opgenomen, of wordt een stelpost toegevoegd? Als werkzaamheden door aanwezige nesten moeten worden uitgesteld: leidt dat tot termijnverlenging zonder korting?

Antwoord:

In de Nota van Inlichtingen zijn hiervoor posten opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Bestek algemeen; posten 141020, 313010-313030, 442110, 711110-713010

Vraag:

Welke vergunningen, meldingen en besluiten heeft de opdrachtgever al aangevraagd of verkregen? Denk aan de watervergunning van Waterschap Rivierenland (dempen en graven watergangen, duikers, damwand, lozingspunt), de omgevingsvergunning voor het kappen van 54 bomen, het verkeersbesluit voor de nieuwe borden en meldingen voor het toepassen van grond. Graag kopieën met voorwaarden (o.a. werkperiodes). Welke meldingen moet de aannemer zelf doen?

Antwoord:

Door de opdrachtgever is een vergunning aangevraagd bij het Waterschap voor het dempen, graven, en aanbrengen van duikers en damwanden. Een afschrift van deze vergunning wordt tijdens het eerste bouwoverleg overhandigd. Het kappen van de bomen is niet vergunningsplichtig in deze gemeente. Verkeersbesluit is niet nodig. Melding toepassen van grond is niet nodig, de opdrachtgever heeft een aanvraag gedaan voor het aanleggen van een tijdelijk depot bij het bevoegd gezag. Overige afschriften worden afgegeven in de eerste bouwvergadering. Melding lozing bij het waterschap dient door de aannemer verzorgd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bestek deel 1 par. 09; post 230110

Vraag:

Moet het deel ten oosten van de Van Damweg na gereedkomen tussentijds in gebruik worden genomen of opgeleverd? Voor hoeveel inritten (woningen en bedrijven) moeten rijplaten volgens post 230110 worden toegepast?

Antwoord:

Ja tussen oplevering is toegestaan e.e.a. in overleg met de directie. Voor gebruik rijplaten en inritten zie beantwoording eerdere vragen. Verder dient het faseringsplan uit bijlage 17

aangehouden te worden. Fasering van Damweg in combinatie met Nuts aanhouden. Er zijn geen aslast beperkingen op de Kooiweg en de Molenkampsweg. Conform het gestelde in deel 1 paragraaf 8 geldt een vrachtverbod op de Meidijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Bestek deel 1 par. 08 lid 1

Vraag:

Welke aan- en afvoerrote is toegestaan voor bouwverkeer, gezien het vrachtwagenverbod op de Meidijk, ook richting het werkdepot Kooiweg en het gemeentelijk depot Hoekseweg Poederoijen? Gelden er aslast- of tonnagebeperkingen of is een ontheffing nodig?

Antwoord:

Rijrichting ter keuze aannemer. Geen vrachtverkeer over de Meidijk. Op overige wegen is een aslastbeperking.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
59

Onderwerp:

Bestek deel 1 par. 08 lid 2; post 230120

Vraag:

De bushalte moet door de aannemer definitief worden verplaatst naar huisnummer 24, maar de staat bevat alleen post 230120 (tijdelijke bushalte). In welke post moet de definitieve halte worden opgenomen, en wat omvat deze (perron, banden, haltepaal, abri, markering)? Is hiervan een

tekening beschikbaar?

Antwoord:

Verplaatsen van de halte vervalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Bestek deel 1 par. 08 lid 5; posten 220110, 220120; par. 665

Vraag:

Par. 08 schrijft waar mogelijk halvebaanafzettingen voor, terwijl posten 220110 en 220120 uitgaan van volledige afsluiting van rijbaan en fietspad. Daarnaast moet de SMA-deklaag (665210, ca. 5,00 m breed) naadloos worden aangebracht, wat een volledige afsluiting vraagt. Voor welke werkzaamheden en hoe lang is volledige afsluiting van Molenkampsweg en Kooiweg toegestaan?

Antwoord:

Voor het grondwerk en leidingwerk halve rijbaan afzetting. Voor het aanbrengen van de getrokken betonband, frezen van asfalt en aanbrengen van de deklaag is een volledige afzetting (dagproducties) toegestaan. Planning volledige afsluiting afstemmen met opdrachtgever en tuinders (transport). Zie bijlage 17 toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Bestek deel 1 par. 05; post 112010

Vraag:

Wat is de vroegst mogelijke startdatum na opdrachtverstrekking (2 december 2026)? Zijn er periodes waarin niet of beperkt gewerkt mag worden (bijv. i.v.m. schoolroute, tuinders of evenementen)? Post 112010 gaat uit van 16 weken huisvuil verzamelen: is 16 weken de door de opdrachtgever verwachte uitvoeringsduur?

Antwoord:

De start van de werkzaamheden wordt gezamenlijk bepaald in het eerste start- / bouwoverleg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Leidraad §3.5.3

Vraag:

Als uiterste datum voor het melden van tegenstrijdigheden staat "31 mei 2022". Wij gaan uit van de sluitingsdatum voor vragen uit §3.4 (9 oktober 2026). Graag bevestigen.

Antwoord:

Klopt sluitingsdatum is 9 oktober 2026.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
63

Onderwerp:

post 533130

Vraag:

Kunt u een bemalingsadvies verstrekken volgens standaard 2025 art. 21.13.01 lid 01 in verband met het maken van een werk- en bemalingsplan.?

Antwoord:

Nee, uitgangpunten zijn weergegeven bij het antwoord van vraag 5.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
64

Onderwerp:

posten 421310 en 441510

Vraag:

Kunt u aangeven op de dwars profielen waar het nieuwe tracé van de nutsvoorzieningen gesitueerd zijn ?

Antwoord:

Deze staan al in de dwarsprofielen aangegeven. Vanaf profiel 10 tot en met 21 zijn deze ingetekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
65

Onderwerp:

bijlage 16

Vraag:

Kunt u een nieuwe oriëntatie melding toevoegen.
De huidige bijlage 16 kan niet worden geopend in kadaster klic viewer.
Waarschijnlijk incompleet of beschadigd

Antwoord:

De opdrachtgever heeft een check gedaan op het openen van het bestand, ook een externe realatie van de opdrachtgever heeft deze check gedaan. Beide hebben het bestand in kunnen lezen en geen problemen ondervonden. Na de aanbesteding zal in overleg gekeken worden of er een nieuw bestand gedeeld moet worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
66

Onderwerp:

post 513010

Vraag:

wrdt de bemaling verrekend per meter bemaling of per meter sleuf. ?

Antwoord:

Per meter sleuf

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
67

Onderwerp:

post 514010

Vraag:

hoeveel debietmeetpunten dienen er worden toegepast ?

Antwoord:

Bij iedere pomp een debietmeter plaatsen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Aanbestedingsdatum

Vraag:

Gezien het werk en de benodigde tijd om de werkzaamheden te beoordelen, en tot een passende inschrijving te komen, vragen wij u de huidige aanbesteding-/inschrijvingsdatum uit te stellen met twee weken.

Antwoord:

Akkoord. De termijn van inschrijven wordt met één week verlengd. Aanbestedingsdatum wordt dan maandag 9 november, dit is aangepast op TenderNed. De aanbestedingsleidraad is in de Nota van Inlichtingen aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

69

Onderwerp:

bestekpost 122010

Vraag:

Post 122010 "Depotkeuring grond" bevat geen hoeveelheid, terwijl uit de omschrijving blijkt dat de noodzaak en omvang van de onderzoeken afhankelijk zijn van aanwijzingen van de directie. Hierdoor kunnen inschrijvers de omvang van deze niet-verrekenbare post niet eenduidig vaststellen en waarderen.

Verzoeken opdrachtgever deze post conform de RAW-systematiek aan te passen door deze verrekenbaar te maken dan wel een hoeveelheid en eenduidige uitgangspunten te verstrekken.

Indien opdrachtgever dit niet wenst aan te passen, verzoeken wij te motiveren waarom een post waarvan de omvang vooraf niet is vast te stellen en waarvoor geen hoeveelheid is opgenomen, volgens opdrachtgever desondanks in overeenstemming is met de RAW-systematiek.

Antwoord:

Uit de grondbalans en uit de bestekpost 470010 en 470020 blijkt dat er ca 1600 m3 grond uit het werkdepot afgevoerd moet worden naar een gemeentelijk depot. Zoals ook vermeld in 470010 en 470020 dient deze grond eerst in het werkdepot gekeurd te worden (volgens post 122010) voordat deze afgevoerd mag worden. Dit komt neer op totaal twee keuringen. De post blijft een niet verrekenbare EURO post.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
70

Onderwerp:

bestekpost 301010

Vraag:

Post 301010 "Schonen terrein" schrijft voor dat vrijkomend zwerfvuil dient te worden verzameld en afgevoerd. De hoeveelheid aanwezig zwerfvuil en daarmee de af te voeren hoeveelheid is voor inschrijvers vooraf niet vast te stellen.

Conform de RAW-systematiek dienen hoeveelheden die niet eenduidig vooraf kunnen worden bepaald in beginsel verrekenbaar te zijn of van een indicatieve hoeveelheid te worden voorzien.

Verzoeken opdrachtgever daarom een indicatieve hoeveelheid zwerfvuil op te geven dan wel de afvoer van vrijkomend zwerfvuil als verrekenbare post op te nemen.

Antwoord:

Voor de eenduidigheid en omdat het voor de OG ook niet in te schatten is. Is de post verwijderd. De hoeveelheid is verwaarloosbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Bestekspost 412110

Vraag:

Bestekspost 412110 omvat naast het opschonen van de watergang tevens de afvoer en verwerking van vrijkomend slib. Uit bijlage 04 volgt dat het slib niet overal dezelfde kwaliteitsklasse heeft en daarmee niet als één uniforme materiaalstroom kan worden beschouwd. Verzoek voor het afvoeren en verwerken van vrijkomend slib een afzonderlijke verrekenbare post op te nemen, zodat verrekening kan plaatsvinden op basis van de daadwerkelijk vrijkomende hoeveelheden en kwaliteitsklassen. Indien opdrachtgever dit niet wenst aan te passen, verzoeken wij dit gemotiveerd toe te lichten

Antwoord:

Uit de rapportage van bijlage 04 volgt dat de slib verspreidbaar is. Deze mag dus op de aanliggende percelen worden verwerkt. Indien dit niet mogelijk is dient de slib afgevoerd te worden. Voor de prijsvorming rekening houden met afvoeren van ca 1000 m3 slib. Er worden geen extra posten opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

72

Onderwerp:

bestekposten 511 t/m 514030 (bemalingen)

Vraag:

In de contractstukken ontbreekt een bemalingsadvies dan wel geohydrologische onderbouwing waarop de benodigde bemalingsvoorzieningen zijn gebaseerd. Tegelijkertijd dient de aannemer een bemalingsplan op te stellen en zijn diverse bemalingswerkzaamheden als niet-verrekenbaar

opgenomen. Hierdoor ontbreekt een objectieve basis om de omvang van de bemalingswerkzaamheden, waaronder bestekspost 513010, te bepalen en te begroten.

Kan opdrachtgever het aan de raming ten grondslag liggende bemalingsadvies en/of de geohydrologische onderbouwing verstrekken? Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, verzoeken wij besteksparagrafen 511 t/m 514030 te laten vervallen en hiervoor een stelpost op te nemen.

Antwoord:

Uitgangpunten zijn weergegeven bij het antwoord van vraag 5. Er wordt geen stelpost opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
73

Onderwerp:

bestekpost 513011

Vraag:

In de postomschrijving wordt gesproken over open bemaling, terwijl tevens wordt verwezen naar filters. Filters zijn gebruikelijk bij bronbemaling en niet bij open bemaling. Hierdoor is onduidelijk welk bemalingssysteem door opdrachtgever wordt beoogd.

Kan opdrachtgever aangeven of sprake dient te zijn van open bemaling of bronbemaling en zo nodig de postomschrijving hierop aanpassen?

Antwoord:

Langs de sleuven voor het aanbrengen van duikerleidingen wordt voor het drooghouden van de sleuven bronbemaling toegepast mits nodig en voor de duur van het aanbrengen van de leiding. Open bemaling wordt toegepast om het laatste beetje water onderin de sleuf weg te krijgen, mits noodzakelijk en ter keuze aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Ref.nr.
74

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Onderwerp:

bestekpost 514020

Vraag:

Bestekspost 514020 is opgenomen als niet-verrekenbare post. In de contractstukken ontbreken echter gegevens omtrent het te verwachten debiet, de waterkwaliteit en de noodzakelijke zuiveringsstappen waarop de omvang van de waterreinigingsinstallatie kan worden gebaseerd. Daarnaast ontbreekt een bemalingsadvies of geohydrologische onderbouwing.

Kan opdrachtgever de aan deze post ten grondslag liggende uitgangspunten en berekeningen verstrekken? Indien deze niet beschikbaar zijn, verzoeken wij bestekspost 514020 te laten vervallen en hiervoor een stelpost op te nemen.

Antwoord:

Bij iedere pomp een debietmeter plaatsen. Uitgangspunten zijn weergegeven bij het antwoord van vraag 5. Er wordt geen stelpost opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
75

Onderwerp:

Bijlage. Formulier referentieprojecten

Vraag:

Kunt u de bijlage formulier referentieprojecten ook als een bewerkbaar bestand delen?

Antwoord:

Het Word bestand is toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
76

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Onderwerp:

Bestekpost 122010

Vraag:

Kunt u aangeven met hoeveel keuringen wij moeten rekenen bij deze bestekpost.

Antwoord:

Uit de grondbalans en uit de bestekspost 470010 en 470020 blijkt dat er ca 1600 m3 grond uit het werkdepot afgevoerd moet worden naar een gemeentelijk depot. Zoals ook vermeld in 470010 en 470020 dient deze grond eerst in het werkdepot gekeurd te worden (volgens post 122010) voordat deze afgevoerd mag worden. Dit komt neer op totaal twee keuringen. De post blijft een niet verrekenbare EURO post.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
77

Onderwerp:

Bijlage 7

Vraag:

Bijlage 7 vermeldt dat er een enorm pakket aan HO slakken aanwezig is. Kunt u aangeven waar de HO slakken vrijkomen binnen de ontgravingen. Hier is namelijk geen bestekpost voor opgenomen.

Antwoord:

Er komen in het werk waarschijnlijk alleen HO slakken vrij bij tijdelijke sleuf tbv pompvoorziening. Uitgangspunt is dat in de rest van het werk de fundering blijft zitten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Kerncompetentie B

Vraag:

Kunt u ook een formulier referentieprojecten toevoegen voor kerncompetentie B?

Antwoord:

Het Word bestand is toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Kerncompetentie A

Vraag:

In de aanbesteding leidraad wordt in paragraaf 4.2.1 bij de uitgangspunten van kerncompetentie A een minimaal bedrag van 700.000,00 vernoemd. In tegenstelling tot wat hier staat wordt in de bijlage 1.500.000,00 vernoemd. Wat dienen we hier aan te houden.

Antwoord:

Aanbestedingsleidraad aanhouden, dus €700.000,-- Formulier wordt aangepast en het Word bestand is toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
80

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Onderwerp:

Kerncompetenties

Vraag:

Kunt u verduidelijken of het inderdaad klopt dat het formulier referentieprojecten en een tevredenheidsverklaring moeten worden aangeleverd bij de inschrijving. Of dient dit pas te worden aangeleverd na een daartoe gedane verzoek zoals aangeven in paragraaf 4.2.1 van de aanbesteding leidraad is beschreven?

Antwoord:

Het klopt dat de referentieprojecten bij inschrijving ingediend moeten worden op het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier is als Word bestand toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen. Na aanbesteding staat het de opdrachtgever vrij om referentieprojecten nader toe te lichten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
81

Onderwerp:

122010

Vraag:

Zou u hier een stukspost van kunnen maken?

Antwoord:

Uit de grondbalans en uit de bestekspost 470010 en 470020 blijkt dat er ca 1600 m3 grond uit het werkdepot afgevoerd moet worden naar een gemeentelijk depot. Zoals ook vermeld in 470010 en 470020 dient deze grond eerst in het werkdepot gekeurd te worden (volgens post 122010) voordat deze afgevoerd mag worden. Dit komt neer op totaal twee keuringen (per klasse). De post blijft een niet verrekenbare EURO post.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
82

Onderwerp:

2 Verkeersmaatregelen

Vraag:

De posten met betrekking tot de verkeersmaatregelen zijn niet ingericht conform de standaard RAW bepaling. Hierin staat kort samengevat dat: wanneer het verkeersplan deel uit maakt van het bestek (= post 210020) en er geen tekeningen beschikbaar zijn, verrekening van de te treffen verkeersmaatregelen plaats vindt op een in het bestek op te nemen stelpost. Hierbij het verzoek om, volgens de RAW 2025 (62.17.03-04) de toe te passen afzettingen en omleidingen op te nemen in een stelpost.

Antwoord:

In de Nota van Inlichtingen is een faseringsplan (bijlage 17) opgenomen. Daarnaast zijn posten voor de verkeerstekeningen (incl. fasering) opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
83

Onderwerp:

353310

Vraag:

Zou u ook bij de deze post kunnen aangeven van hoeveel af te voeren materiaal de gegadigden dienen uit te gaan.

Antwoord:

Tonnen zijn aangegeven in de Nota van Inlichtingen. De bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

84

Onderwerp:

51 Bemaling

Vraag:

De posten met betrekking tot de bemaling zijn niet ingericht conform de standaard RAW bepaling. Hierin staat kort samengevat dat: wanneer er geen bemalingsadvies bij het bestek is aangeleverd, verrekening van de bemalingswerkzaamheden plaats vindt op een in het bestek op te nemen stelpost of als meerwerk. Hierbij het verzoek om, volgens de RAW 2025 (21.17.01-02) de toe te passen afzettingen en omleidingen op te nemen in een stelpost.

Antwoord:

Uitgangpunten zijn weergegeven bij het antwoord van vraag 5. Er wordt geen stelpost opgenomen. Afzetting en omleiding volgen uit de aan de Nota van Inlichtingen toegevoegde faseringstekening en worden afgerekend op de in het bestek aanwezige posten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Betonputten

Vraag:

- Voor onze betonputleveranciers hebben wij de volgende informatie nodig:
1.) Het maaiveldniveau per put. 2) Het putnummer per put. 3) Hoeveel zandvang moeten de putten hebben en moeten alle putten voorzien zijn zandvang?

Antwoord:

Putnummers worden aangegeven op tekening. Deze tekeningen worden in de Nota van Inlichtingen

beschikbaar gesteld. Zandvang wordt niet toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
86

Onderwerp:

230120

Vraag:

Kunt u aangeven wat de eisen zijn waar de tijdelijk bushalte aan moet voldoen?

Antwoord:

Dit betreft alleen het verplaatsen van haltepalen op twee locaties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
87

Onderwerp:

412110

Vraag:

Zou u kunnen aangeven met hoeveel m3 de gegadigde rekening dienen te houden? De post is nu ruim interpreteerbaar.

Antwoord:

De bestekspost is aangepast in de Nota van Inlichtingen. Er dient rekening gehouden te worden met ca. 1000 m3 slib afvoeren zie rapportage bijlage 04.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
88**Onderwerp:**

bestek

Vraag:

post 534210 zijn er voor deze werkzaamheden geen leveringen benodigd ?

Antwoord:

Jawel, maar deze dienen te zijn opgenomen in de inschrijfprijs.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
89**Onderwerp:**

bestek

Vraag:

post 533310 Graag aangeven waar we rekening mee dienen te houden e.e.a. conform de RAW systematiek

Antwoord:

Zoals omschreven in de post, betreft aanbrengen van een voorziening voor het afdammen van de watergang. Ter keuze aannemer. Drooghouden middels pompen conform posten bron- dan wel open bemaling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

90

Onderwerp:

bestek

Vraag:

post 533220 Graag aangeven waar we rekening mee dienen te houden e.e.a. conform de RAW systematiek

Antwoord:

Voorzieningen ter keuze aannemer eea conform de eisen van de nutsbedrijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

91

Onderwerp:

bestek

Vraag:

post 533120 Graag aangeven waar we rekening mee dienen te houden e.e.a. conform de RAW systematiek

Antwoord:

Het maatgevende debiet is 150 m3 per uur. U dient rekening te houden met een regelbare niveauregeling voor in- en uitslagpeilen met als doel het zomerpeil en winterpeil in stand te houden. Pomp met automatische regelbare capaciteit. Zomerpeil NAP + 0,65m en winterpeil NAP + 0,45m (bovenstrooms peilgebied BOM205). BOM200 Zomerpeil NAP + 0,20 m en winterpeil NAP + 0,00 m.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
92**Onderwerp:**

bestek

Vraag:

post 533110 Graag aangeven waar we rekening mee dienen te houden e.e.a. conform de RAW systematiek
(diameters , waterdruk)

Antwoord:

Diameters zijn op de tekeningen weergegeven. Materieel voor het afsluiten van de leidingen is ter keuze aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
93**Onderwerp:**

bestek

Vraag:

post 532110 Is deze post bedoeld voor het maken van een puttenstaat ?

Antwoord:

Ja klopt, letterlijk de tekst in de bestekspost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

94

Onderwerp:

bestek

Vraag:

PvA DSO-melding Kan opdrachtgever bevestigen dat alle kosten voor het verzorgen van benodigde meldingen en administratieve handelingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, tijdelijke opslag van grond, en eventuele meldingen voor toepassingen van vrijkomende grond geacht worden te zijn inbegrepen in de aannemingssom? Indien niet, op welke bestekspost dienen deze werkzaamheden te worden verrekend?

Antwoord:

Ja dit dient in de aanneemsom opgenomen te zijn. De opdrachtgever verzorgt de vergunning voor het tijdelijk depot.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

95

Onderwerp:

bestek

Vraag:

DSO-melding Kan opdrachtgever bevestigen dat alle kosten voor het verzorgen van benodigde meldingen en administratieve handelingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, tijdelijke opslag van grond, en eventuele meldingen voor toepassingen van vrijkomende grond geacht worden te zijn inbegrepen in de aannemingssom? Indien niet, op welke bestekspost dienen

deze werkzaamheden te worden verrekend?

Antwoord:

Ja dit dient in de aanneemsom opgenomen te zijn. De opdrachtgever verzorgt de vergunning voor het tijdelijk depot.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
96

Onderwerp:

bestek

Vraag:

51 Ten behoeve van de opgenomen bemalingswerkzaamheden (besteksparagraaf 51) verzoeken wij opdrachtgever het geohydrologisch onderzoek en/of bemalingsadvies te verstrekken waarop de opgenomen bemalingsposten en de hoeveelheid van 880 m bronbemaling zijn gebaseerd en waarin de kwaliteit van het te bemalen grondwater is opgenomen.

Antwoord:

Zomerpeil NAP + 0,65m en winterpeil NAP + 0,45m (bovenstrooms peilgebied BOM205). BOM200 Zomerpeil NAP + 0,20 m en winterpeil NAP + 0,00 m. In het gebied zijn fluctuerende grondwaterstanden gemeten. De gemiddelde grondwaterstand waarmee gerekend dient te worden is 1,35 m onder het maaiveld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

Onderwerp:

97

bestek

Vraag:

412110 Kan opdrachtgever verduidelijken welke milieuhygiënische kwaliteit(en) voor de vrijkomende waterbodem uit bestekspost 412110 gelden en of rekening moet worden gehouden met gescheiden ontgraven, transporteren en verwerken van verschillende kwaliteitsklassen?

In het meegeleverde waterbodemonderzoek lijkt er namelijk sprake te zijn van verschillende kwaliteitsklassen.

Antwoord:

Zie bijlage 04. Slib hoeft niet gescheiden te worden ontgraven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

98

Onderwerp:

bestek

Vraag:

122010 Bestekspost 122010 voorziet in het uitvoeren van depotkeuringen van de vrijkomende grond. In het bestek is echter niet aangegeven van welke partijgrootte dient te worden uitgegaan en hoeveel partijkeuringen benodigd zijn. Kan opdrachtgever aangeven met hoeveel AP04/PFAS-keuringen, civieltechnische onderzoeken en onderzoeken naar de herbruikbaarheid als erosieklei rekening dient te worden gehouden? Indien het werk meer keuringen vereist dan waarop de inschrijver redelijkerwijs kan begroten, kunnen deze aanvullende onderzoeken dan als verrekenbaar meerwerk worden beschouwd?

Antwoord:

Uit de grondbalans en uit de bestekspost 470010 en 470020 blijkt dat er ca 1600 m3 grond uit het werkdepot afgevoerd moet worden naar een gemeentelijk depot. Zoals ook vermeld in 470010 en 470020 dient deze grond eerst in het werkdepot gekeurd te worden (volgens post 122010) voordat deze afgevoerd mag worden. Dit komt neer op totaal twee keuringen. De post blijft een niet verrekenbare EURO post.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
99**Onderwerp:**

bestek

Vraag:

heel hoofdstuk 34 De aannemer stemt dit rechtstreeks af met de perceelseigenaar.
Graag een post opnemen hoe deze afstemming plaats dient te vinden

Antwoord:

OG heeft inventarisatie gedaan bij alle perceeleeigenaren. Afstemming tussen aannemer/
uitvoerder en de perceeleeigenaar is alleen voor eventueel afvoeren van materiaal. OG kan
ondersteunen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
100**Onderwerp:**

bestek

Vraag:

heel hoofdstuk 34 Graag aangeven waar we voor de prijs van uit moeten gaan
wat gaan we met de materialen doen :
* Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
* Of ter plaatse laten voor de perceelseigenaar
* Indien nodig, hele en onbeschadigde stenen gebruiken t.b.v. aanhelen inrit

Antwoord:

Uitgangspunt voor het bepalen van de prijs is afvoeren naar een inrichting. In het werk zal nader
bekeken worden of dit nodig is e.e.a in overleg met de perceeleeigenaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

101

Onderwerp:

bestek

Vraag:

post 122010 Depotkeuring grond.

Graag aangeven waar we rekening mee dienen te houden (welke grondsoorten, afkomstig van welke posten)

Antwoord:

Uit de grondbalans en uit de bestekspost 470010 en 470020 blijkt dat er ca 1600 m3 grond uit het werkdepot afgevoerd moet worden naar een gemeentelijk depot. Zoals ook vermeld in 470010 en 470020 dient deze grond eerst in het werkdepot gekeurd te worden (volgens post 122010) voordat deze afgevoerd mag worden. Dit komt neer op totaal twee keuringen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

102

Onderwerp:

Groenonderhoud

Vraag:

Zou u voor het groenonderhoud separate posten willen opnemen? Dit is qua afrekening een stuk overzichtelijker.

Antwoord:

Voor watergeven is een post opgenomen. Overig onderhoud is nihil en dient in deze aanbrenge posten opgenomen te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
103

Onderwerp:

821110

Vraag:

Is voor dit gedeelte geen onderhoud benodigd?

Antwoord:

Correct. In de Nota van Inlichtingen is een post hiervoor opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
104

Onderwerp:

Verwijderen boomverankering en gietranden

Vraag:

Is het verwijderen van boomverankering en gietranden geen onderdeel van de nazorg?

Antwoord:

Nee. Dit wordt t.z.t. verzorgd door de OG.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

105

Onderwerp:

Hoofdstuk 51 Bemaling

Vraag:

Er dient door de aannemer een bemalingsplan opgesteld te worden. Dit volgt normaliter uit een bemalingsadvies. Kan OG dit advies ter beschikking stellen zodat de aannemer een reële inschatting kan maken van de kosten voor de bemaling? Zo niet dan verzoeken wij u de bemaling op stelpost te verrekenen.

Zonder een advies kan de aannemer ook geen inschatting maken van de op te pompen m³'s (en aantal in te zetten pompen enz.) terwijl de lozingskosten wel voor rekening van de aannemer zijn.

Antwoord:

Zomerpeil NAP + 0,65m en winterpeil NAP + 0,45m (bovenstrooms peilgebied BOM205). BOM200 Zomerpeil NAP + 0,20 m en winterpeil NAP + 0,00 m. In het gebied zijn fluctuerende grondwaterstanden gemeten. De gemiddelde grondwaterstand waarmee gerekend dient te worden is 1,35 m onder het maaiveld. Voor de lozing van schoon bronneringswater op oppervlaktewater wordt op grond van de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2026 een aanslag opgelegd. Het Waterschap rekent met één vervuilingseenheid (€ 76,28) per 1.000 m³ geloosd bronneringswater. Deze kosten worden door het Waterschap na afloop in rekening gebracht. De gegevens van een contactpersoon van het Waterschap wordt tijdens de eerste bouwvergadering door de opdrachtgever medegedeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.

106

Onderwerp:

aanbestding algemeen

Vraag:

Gezien de grote hoeveelheid vragen en de tijd die nodig is om de antwoorden te verwerken en met de diverse leveranciers en onderaannemers te communiceren verzoeken wij de OG om de

aanbesteding met minimaal 2 weken uit te stellen

Antwoord:

Akkoord. De termijn van inschrijven wordt met één week verlengd. Aannestedingsdatum wordt dan maandag 9 november. De aanbestedingsleidraad is in de Nota van Inlichtingen aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
107

Onderwerp:

Post 543110 en 543120

Vraag:

Kunt u de maaiveldhoogtes per put aangeven en de putten voorzien van een putnummer? Met hoeveel cm zandvang dienen de putten uitgevoerd te worden?

Antwoord:

Putnummers worden aangegeven op tekening. Deze tekeningen worden in de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld. Zandvang wordt niet toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
108

Onderwerp:

deel 3 hfd. 83.13.02 werkplan en logboek bestratingswerk

Vraag:

Het is de taak van de ontwerper om er zorg voor te dragen dat straatwerk in beginsel volledig

mechanisch of machinaal kan worden aangebracht.

Wij vragen U een straatwerkplan ontwerp te verstrekken dat inzicht geeft of en in hoeverre het straatwerk mechanisch of machinaal kan worden uitgevoerd en zo nodig te bezien of het ontwerp kan worden verbeterd.

Antwoord:

De inritten op eigen terrein van de perceeleigenaar zijn niet machinaal te straten. Overig straatwerk (inritten tussen fietspad en rijbaan en de drempel kruising Molenkampsweg / Kooiweg) is wel machinaal aan te brengen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

**Ref.nr.
109**

Onderwerp:

post 652220 herstraten betonstraatstenen

Vraag:

Kunt u een post opnemen voor het pakketteren en formateren van de gebruikte betonstraatstenen?

Antwoord:

Nee. De inritten op eigen terrein van de perceeleigenaar zijn niet machinaal te straten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

**Ref.nr.
110**

Onderwerp:

post 692210 aanbrengen lengtemarkering

Vraag:

U geeft aan dat de ononderbroken streep op het fietspad 0,05 m breed moet zijn. Klopt dit?

Antwoord:

Ja klopt, dit betreft de kantstrook op het fietspad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
111

Onderwerp:

post 511110 opstellen bemalingsplan

Vraag:

Is er ook een bemalingsadvies ter beschikking?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
112

Onderwerp:

post 412110 opschonen watergang

Vraag:

Met welke hoeveelheid af te voeren materiaal moeten wij hier rekenen?

Antwoord:

De bestekspost is aangepast in de Nota van Inlichtingen. Er dient rekening gehouden te worden met ca. 1000 m3 slib afvoeren zie rapportage bijlage 04.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
113

Onderwerp:

post 141020 revisie vergunning waterschap Rivierenland

Vraag:

de bijgevoegde bijlage 14 inwinprotocol Geodata Waterschap Rivierenland gaat over het beheerssysteem van het waterschap.

voor de revisie wordt verwezen naar de vergunning van Waterschap Rivierenland.

Graag zouden wij de vergunning van het waterschap beschikbaar gesteld hebben voor de juiste aanlevering van de revisie gegevens.

Antwoord:

Een afschrift van de vergunning wordt na aanbesteding door de opdrachtgever verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
114

Onderwerp:

741113

Vraag:

Azobé is niet leverbaar in klasse d50, maar wel in klasse d70. Kunt aangeven of u deze klasse bedoeld?

Antwoord:

Klopt dit moet inderdaad d70 zijn, zie ook bijlage 08.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
115

Onderwerp:

741113

Vraag:

Profiel 180x180 mm, is dit netto of bruto?

Antwoord:

Dit is netto (fijnbezaagd).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
116

Onderwerp:

741113

Vraag:

De verbinding is of fijnbezaagd of met schuine liplas. Kunt u aangeven welk van de twee gewenst is?

Antwoord:

Fijnbezaagd gaat over het uiterlijk van het hout. De verbinding is met een schuine liplas conform

bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
117

Onderwerp:

09 Planning /fasering

Vraag:

Kunt u een planning van de nutswerkzaamheden verstrekken?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
118

Onderwerp:

besteskpост 410010

Vraag:

Conform de regelgeving is de CROW 500 van toepassing op alle werken vanaf 1 januari 2022, hierbij zijn er ook een aantal verplichtingen aan opdrachtgevers zijde. Graag ontvangen wij de informatie van de opdrachtgever welke in het voortraject verzorgd dienen te worden conform de CROW 500 publicatie

Antwoord:

Tijdens de voorbereiding van het project heeft de OG een KLIC melding gedaan, proefsleuven laten

graven en diverse overleggen gevoerd met de nutsbedrijven. Uit de overleggen met de nutsbedrijven is gekomen dat een aantal kabels en leidingen omgelegd moeten worden. De werkzaamheden voor de nuts zijn ingepland tussen week 17 en 31 van 2027. Kruisingen met kabels en leidingen thv de damwanden (exacte locatie) dienen in het werk nader bepaald te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
119

Onderwerp:

51 Bemaling

Vraag:

Bij de contractstukken ontbreekt het bemalingsadvies.
Zonder dit bemalingsadvies zijn de besteksposten 511110 t/m 514030 (en ook de lozingskosten) niet goed af te prijzen. Kunt u het bemalingsadvies alsnog verstrekken of anders voor de bemaling een stelpost op nemen?

Antwoord:

Zomerpeil NAP + 0,65m en winterpeil NAP + 0,45m (bovenstrooms peilgebied BOM205). BOM200 Zomerpeil NAP + 0,20 m en winterpeil NAP + 0,00 m. In het gebied zijn fluctuerende grondwaterstanden gemeten. De gemiddelde grondwaterstand waarmee gerekend dient te worden is 1,35 m onder het maaiveld. Voor de lozing van schoon bronneringswater op oppervlaktewater wordt op grond van de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2026 een aanslag opgelegd. Het Waterschap rekent met één vervuilingseenheid (€ 76,28) per 1.000 m³ geloosd bronneringswater. Deze kosten worden door het Waterschap na afloop in rekening gebracht. De gegevens van een contactpersoon van het Waterschap wordt tijdens de eerste bouwvergadering door de opdrachtgever medegedeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
120

Onderwerp:
H2 Verkeersmaatregelen

Vraag:

Wij constateren dat in het bestek een niet verrekenbare posten zijn opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen:

1. Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of de wegbeheerder?
2. Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020?

Antwoord:

In de Nota van Inlichtingen is een faseringsplan (bijlage 17) opgenomen. Daarnaast zijn posten voor de verkeerstekeningen (incl. fasering) opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
121

Onderwerp:
besteksposten 533120 e

Vraag:

Kunt u aangeven wat de capaciteit van de vuilwaterpomp moet zijn?

Antwoord:

Het maatgevende debiet is 150 m³ per uur. U dient rekening te houden met een regelbare niveauregeling voor in- en uitslagpeilen met als doel het zomerpeil en winterpeil in stand te houden. Pomp met automatische regelbare capaciteit. Zomerpeil NAP + 0,65m en winterpeil NAP + 0,45m (bovenstrooms peilgebied BOM205). BOM200 Zomerpeil NAP + 0,20 m en winterpeil NAP + 0,00 m.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
122**Onderwerp:**

Deel 1 05 Tijdbepaling

Vraag:

Kunt u aangeven vanaf welke datum het werk mag starten?

Antwoord:

De start van de werkzaamheden wordt gezamenlijk bepaald in het eerste start- / bouwoverleg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
123**Onderwerp:**

bestekspost 412110

Vraag:

Kunt u bij de hoeveelheid ter inlichtingen aangeven hoeveel m3 slib er vrijkomt. Nu staat er in de omschrijving tot 1m3/m1 en is dit niet af te prijzen.

Antwoord:

De bestekspost is aangepast in de Nota van Inlichtingen. Er dient rekening gehouden te worden met ca. 1000 m3 slib afvoeren zie rapportage bijlage 04.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel

Ref.nr.
124

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

In paragraaf 4.2 van leidraad is aangegeven dat de referentieprojecten en bijbehorende bewijsmiddelen na een daartoe gedaan verzoek door de aanbestedende dienst dienen te worden ingediend. In paragraaf 5.3 worden het ingevulde formulier referentieprojecten en de tevredenheidsverklaringen echter genoemd als bij de inschrijving te verstrekken documenten. Kunt u bevestigen of deze documenten reeds bij inschrijving moeten worden ingediend, of pas na een daartoe gedaan verzoek? Indien deze bij inschrijving moeten worden ingediend, ontvangen wij graag een invulbaar formulier voor beide kerncompetenties/referenties

Antwoord:

Het klopt dat de referentieprojecten bij inschrijving ingediend moeten worden op het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier is als Word bestand toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen. Na aanbesteding staat het de opdrachtgever vrij om referentieprojecten nader toe te lichten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 okt 2026

Percelen:

P1 2022-67 Vrijliggend fietspad Molenkampsweg Brakel