

Project Herinrichting Rozenstraat e.o.
Besteksnummer: 023-2026
Betreft: Nota van inlichtingen 12-10-2026
Opgesteld door: B. van Kilsdonk, S. Sluismans en J. Gijlsbers
Status: Definitief
Datum: 21-10-2026

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bijlage 28 Plantenlijst	Bijlage 28 Plantenlijst is een leeg sjabloon zonder soorten, aantallen en maten. Kunt u de ingevulde plantenlijst verstrekken voor bomen (711210), heesters (712410) en vaste planten (712510 en 712520)? Bijlage 70 noemt daarnaast bollen (Narcissus 'Carlton') die in de staat niet voorkomen; graag aangeven of en onder welke post deze geleverd en geplant moeten worden.	Bijlage 28 komt te vervallen. Bijlage 34(a) wordt bij het bestek bijgevoegd en bevat de juiste hoeveelheden.
2	Nummering bijlagen plantijst en nazorgrapportage	De posten 711210, 712410, 712510, 712520 en 722030 verwijzen naar plantijst bijlage 34 en post 720010 naar nazorgrapportage bijlage 35. De bijlagenlijst in deel 2.1 artikel 04 noemt bijlage 28 Plantenlijst en bijlage 29 Nazorgrapportage. Kunt u bevestigen dat bijlage 28 en 29 bedoeld zijn?	Bijlage 28 en 29 komen te vervallen. Bijlage 34(a) en bijlage 35 zijn aan het bestek toegevoegd.
3	Aantal bomen posten 711010 t/m 711210 en 716010	De posten 711010, 711110, 711120, 711140, 711210 en 716010 gaan uit van 43 bomen. Op tekening 52 Te maken groen, blad 1 t/m 4, tellen wij 53 nieuw aan te planten bomen (symbool "aanbrengen boom" met soortcode). Welk aantal geldt?	54 bomen aan te planten conform tekening. Plantijst bijlage 34 hierop aangepast. De bestekposten zijn aangepast.
4	Status tekening 52 blad 2	Tekening 52 blad 2 van 4 (REB-JGU-ROSC-BSK-1, 21-09-2026) heeft in de titelhoek status Concept; blad 1, 3 en 4 hebben status Definitief. Is blad 2 de geldende bestekstekening?	Blad 2 is de geleidelende bestekstekening. Status van tekening is aangepast en als bijlage bij de nota van inlichtingen gevoegd.
5	Oppervlakte vaste planten 712510 en 712520 tegenover 346110 en 722120	Post 712510 (9,610 st bij 11 st/m2) en post 712520 (248 st bij 7 st/m2) komen samen uit op circa 909 m2 vaste planten. Post 346110 (vaste plantensubstraat) en post 722120 (bemesten) gaan uit van 1.025 m2. Welk aantal planten of welke oppervlakte geldt?	1025m2 is de aan te houden hoeveelheid. Rekening is gehouden met een randafstand waardoor deze aantallen anders zijn.
6	Oppervlakte gras posten 723110 en 723120	Post 713010 (zaaien) is 2,50 are en post 724020 (blad verwijderen gras) 1,98 are. De posten 723110 (20,50 are voor twee maaibeurten) en 723120 (102,50 are voor tien maaibeurten) gaan uit van 10,25 are per beurt. Welke oppervlakte gras moet per maaibeurt worden aangehouden?	2,5 are is het oppervlakte gras dat moet worden aangehouden
7	Post 725010 verwijzing afrastering	Post 725010 verwijst naar een afrastering aangebracht volgens post 644220. Die post staat niet in de staat; post 644210 wel. Is post 644210 bedoeld? En onder welke post wordt de afrastering na afloop van de nazorgperiode verwijderd?	De verwijzing is aangepast naar 644210. De afrastering hoeft na afloop van de nazorgperiode niet verwijderd te worden.
8	Hoeveelheid bladmulch post 711150	Post 711150 noemt 4,30 m3 bladmulch en tegelijk 0,08 m3 per boom. Bij 43 bomen is dat 3,44 m3. Welke hoeveelheid geldt?	54 bomen conform tekening aanhouden *0,08m3/boom. Plantijst is hierop aangepast
9	Gemeentewerf vrijkomend materiaal nazorg	De posten 721010 en 721020 schrijven voor vrijkomend materiaal te vervoeren naar gemeentewerf Maashoeve. Deel 2.1 artikel 10 noemt alleen gemeentewerf De Poeldonk met adres en openingstijden. Kunt u het adres en de openingstijden van gemeentewerf Maashoeve geven, of bevestigen dat De Poeldonk bedoeld is?	Maashoeve is de werf voor Rosmalen. Aanpassen in 2.1
10	Omvang inzet boomdeskundige post 138010	Post 138010 is een vast bedrag voor de inzet van een boomdeskundige (ETW) tijdens graafwerkzaamheden in de Korenbloemstraat en Rozenstraat. Met hoeveel dagen aanwezigheid mag de inschrijver rekenen? Wordt inzet boven dat aantal verrekend via de posten 891210 en 891220?	Op basis van te verwachten productie van genoemde werkzaamheden binnen de aangegeven straten kan de aannemer een inschatting maken van de benodigde inzet van de boomdeskundige.
11	Water voor nazorg posten 721010 en 722020	De posten 721010 en 722020 schrijven water geven en beregenen voor met water op te pompen uit open water, locatie in overleg met de directie. Welk open water wordt bedoeld binnen of nabij het werkgebied? Mag ook water van een brandkraan of een gemeentelijk tappunt worden gebruikt?	Er wordt door de opdrachtgever geen waterpunt ter beschikking gesteld. Water dient door de aannemer verzorgd te worden.
12	Post 142010	In deze post ontbreekt de eenheid en hoeveelheid ter inlichting.	Dit dient een europost te zijn. De bestekspost is aangepast.
13	Post 121020	Deze post is momenteel niet af te prijzen. De hoeveelheid in te zetten trillingsmeters word bepaald o.b.v. het op te stellen monitorings-/meetplan. Welke ook conform deze post opgesteld dient te worden. Kunt u aangeven met hoeveel trillingsmeters (per straat) de inschrijver rekening dient te houden ?	Op basis van de door de aannemer te bepalen werkwijze, uitvoeringswijze, in te zetten materieel en aanrij routes kan de aannemer hier een inschatting van maken.
14	Post 715010	Het gevraagde type wortelscherm is niet meer leverbaar bij Greenmax. De biologisch afbreekbare variant van de TRG90 is uit hun lever assortiment gehaald. Gelieve een leverbaar product voor te schrijven in het bestek.	Hier wordt bedoeld TRG Bio 90. De post is gewijzigd.
15	SBS DF Latina	De kleur Latina is niet meer leverbaar. Welke kleur wenst OG?	De kleur dient SOLANE te zijn. Posten 544110, 544120 en 544130 zijn gewijzigd.
16	Verkeersmaatregelen	In de posten 151010 en 152010 wordt gerefereerd naar afzettingen en omleidingen zonder aan te geven met welke hoeveelheden en afzettingen er gerekend dient te worden. Deze opzet is niet volgens de standaard RAW bepalingen 2025. Hierin staat (kort samengevat) dat wanneer het verkeersplan deel uitmaakt van het bestek (zie posten 112210+112220 in het bestek), maar er geen tekeningen beschikbaar zijn en hoeveelheden en figuurnummers, dat verrekend van de te treffen verkeersmaatregelen plaats vindt op een in het bestek op te nemen stelpost. Hierbij het verzoek aan de OG om betreffende posten "151010+151020", volgens de RAW 2025, op te stellen en voor deze besteksposten een stelpost op te nemen. Kan OG hierin meegaan?	De aannemer dient verkeersplannen en tekeningen op te zetten volgens de in de post gestelde normen en richtlijnen. Afwijkingen of aanvullingen hierop zijn door de aannemer vooraf niet in te schatten en worden achteraf verrekend. De posten voor afzettingen, omleidingen, etc. worden aangepast dat deze per week af te prijzen
17	CAR verzekering	Waarom is post 910040 opgenomen in het bestek? In deel 3 01.16.02 staat dat OG de CAR verzekering verzorgt, de polisvoorwaarden zijn ook toegevoegd als bijlage 31.	Post komt te vervallen.
18	Bestekspost 121020	Betreft: Bestekspost 121020 – Trillingsmetingen Kunt u aangeven voor hoeveel straten/wegvakken trillingsmetingen moeten worden uitgevoerd en gedurende hoeveel weken deze metingen moeten plaatsvinden? Deze informatie is nodig om de omvang van de werkzaamheden en de kosten vooraf goed te kunnen inschatten. Kan deze post daarnaast worden opgenomen als een weekpost, zodat de werkzaamheden naar rato van de daadwerkelijke meetduur kunnen worden verrekend?	Zie antwoord vraag 13.
19	Bestekspost 121010	Betreft: Bestekspost 121010 - Uitvoering bouwkundige opname Kunt u aangeven om hoeveel woningen/adressen het gaat waarvoor voorafgaand aan de werkzaamheden een bouwkundige opname moet worden uitgevoerd?	Zie situering bestekpost.
20	Bijlagen Plantijst	Betreft: Bijlagen Plantijst In de plantijst zijn geen plantnamen vermeld. Zou de opdrachtgever deze inzichtelijk kunnen maken?	Zie bijlage 34(a)

21	Bestekspost 242350	Betreft: bestekspost 242350 Opbreken tegels worden de vrijkomende stenen hergebruikt bij bestekspost 543350 Naar onze mening kunnen deze materialen niet zonder meer direct worden hergebruikt en zullen deze mogelijk eerst naar een depot moeten worden vervoerd, daar opgeslagen en later opnieuw geladen en naar het werk vervoerd. Waar mag het depot worden ingericht en stelt de opdrachtgever hiervoor een locatie ter beschikking? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij hiervoor afzonderlijke besteksposten op te nemen voor het tijdelijk opslaan, laden en lossen en het extra transport van de materialen. Moeten de vrijkomende tegels worden gepalletiseerd en handmatig verwerkt, of mogen deze los worden opgeslagen en machinaal worden aangebracht? Indien palletiseren is vereist, verzoeken wij hiervoor een afzonderlijke bestekspost op te nemen.	Er wordt door de opdrachtgever geen depotlocatie ter beschikking gesteld, zie bestekpost 135010. De aannemer is vrij in de keuze van zijn uitvoeringsmethode en wijze van tijdelijke opslag, mits de voor hergebruik bestemde materialen zodanig worden behandeld en opgeslagen dat deze geschikt blijven voor hergebruik. Verplaatsingen en verwerken van materialen die inherent zijn aan de gekozen uitvoeringswijze en de normale logistiek binnen het werk dienen in de prijs inbegrepen te zijn.
22	Bestekspost 242250	Betreft: Bestekspost 242250 Opbreken stenen Opbreken stenen worden de vrijkomende stenen hergebruikt bij bestekspost 543250. Naar onze mening kunnen deze materialen niet zonder meer direct worden hergebruikt en zullen deze mogelijk eerst naar een depot moeten worden vervoerd, daar opgeslagen en later opnieuw geladen en naar het werk vervoerd. Waar mag het depot worden ingericht en stelt de opdrachtgever hiervoor een locatie ter beschikking? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij hiervoor afzonderlijke besteksposten op te nemen voor het tijdelijk opslaan, laden en lossen en het extra transport van de materialen. Moeten de vrijkomende stenen worden gepalletiseerd en handmatig verwerkt, of mogen deze los worden opgeslagen en machinaal worden aangebracht? Indien palletiseren is vereist, verzoeken wij hiervoor een afzonderlijke bestekspost op te nemen.	Er wordt door de opdrachtgever geen depotlocatie ter beschikking gesteld, zie bestekpost 135010. De aannemer is vrij in de keuze van zijn uitvoeringsmethode en wijze van tijdelijke opslag, mits de voor hergebruik bestemde materialen zodanig worden behandeld en opgeslagen dat deze geschikt blijven voor hergebruik. Verplaatsingen en verwerken van materialen die inherent zijn aan de gekozen uitvoeringswijze en de normale logistiek binnen het werk dienen in de prijs inbegrepen te zijn.
23	Bestek postnummer: 211030	Betreft: Bestek postnummer: 211030 Uittreken of rooien stobben In het bestek wordt gesproken over het eventueel rooien van stobben en het frezen van stobben tot een diepte van circa 60 cm. Het is onvoldoende duidelijk welke kabels en leidingen zich binnen en rondom de wortelpakketten bevinden. Kan de opdrachtgever per te verwijderen stobbe aangeven of binnen de uit te voeren werkzaamheden kabels en leidingen aanwezig zijn die onder, door of rondom het wortelpakket lopen of hiermee zijn vergroeid? Indien de stobben tot circa 60 cm onder maaiveld worden gefreesd, kan de opdrachtgever dan bevestigen dat binnen deze freesdiepte geen kabels, leidingen of andere obstakels aanwezig zijn? Daarnaast is bij het eventueel rooien van de stobben niet in te schatten hoe groot en diep het wortelpakket is en of hierin kabels en leidingen aanwezig zijn of hiermee zijn vergroeid. Kan de opdrachtgever deze informatie vooraf per stobbe inzichtelijk maken, dan wel bevestigen dat de aannemer bij het frezen tot 60 cm en het eventueel rooien geen niet vooraf aangegeven kabels, leidingen of andere obstakels zal aantreffen? Indien dit niet kan worden gegarandeerd, verzoeken wij de opdrachtgever de betreffende risico's en eventuele aanvullende werkzaamheden, zoals handmatig vrijgraven of inzet van een grondzuiger, als afzonderlijke bestekpost op te nemen. Zonder deze informatie is het voor de aannemer niet mogelijk het risico en de kosten hiervan vooraf realistisch en eenduidig te bepalen.	De aannemer kan op basis van bijgeleverde kabels en leidingen tekening en proefsleuven een inschatting maken van wat hij redelijkerwijs kan verwachten. In het bestek zijn voldoende posten opgenomen om in het werk kabels en leidingen op te zoeken.
24	Besteksposten 381010/513110/54	Betreft: Besteksposten 381010/541140/545270-80 Alternatieven leveren Substraat Wordt voorgeschreven dat het substraat van een bepaalde leverancier moet worden geleverd. Er zijn echter ook andere leveranciers die een substraat leveren met nagenoeg dezelfde samenstelling en eigenschappen. Wij verzoeken u te verduidelijken op basis van welke criteria de gelijkwaardigheid van een alternatief substraat wordt beoordeeld. - Welke technische en chemische eigenschappen moeten minimaal worden aangetoond? - Welke marges/afwijkingen zijn toegestaan ten opzichte van het voorgeschreven product? - Op welke normen, certificaten, productbladen en/of analysesresultaten wordt de gelijkwaardigheid getoetst? - Is een alternatief product toegestaan wanneer aantoonbaar aan dezelfde functionele en technische eisen wordt voldaan? Graag ontvangen wij de concrete toetsingscriteria voor gelijkwaardigheid, zodat ook andere marktpartijen een reëel en gelijkwaardig alternatief kunnen aanbieden.	Gelijkwaardigheid toetsen op functie, maatvoering, uitstraling, afwerking en duurzaamheid conform art. 01.14.10.
25	Bestek postnummer: 820022	Betreft: Bestek postnummer: 820022 kabelbuis Kan de opdrachtgever aangeven of deze mantelbuis geleverd moet worden.	Buizen worden ter beschikking gesteld binnen het projectgebied op.
26	Bestek postnummer: 721010-722	Betreft: Bestek postnummer: 721010-72203030 - Uitvoering onderhoudswerkzaamheden Deze post is opgenomen als euro-post en gaat uit van 8 onderhoudsbeurten per jaar. Het aantal jaren waarover deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd is echter niet aangegeven. Het is beter verrekenbaar en beheersbaar voor de opdrachtgever als deze werkzaamheden per stuk worden opgenomen. Tevens ontstaat hierdoor een eerlijkere inschrijving, vergelijkbaar met bestekpost 722010, die eveneens in eenheden is opgenomen. Is de opdrachtgever bereid om deze post op te nemen als eenheid-post in plaats van als euro-post?	Rekening houden met 1 jaar onderhoud in deze EUR. post
27	Bestek postnummer: 713010	Betreft: Bestek postnummer: 713010 zaaiwerkzaamheden het frezen en spitten volgens post 351010 het aandrukken uitvlakken voor het inzaaien lijkt me ook nodig te zijn. Is de opdrachtgever bereid om een post toe te voegen?	Dit dient in de post te worden meegenomen in inzaaien
28	Bestek postnummer: 7124	Betreft: Bestek postnummer: 7124 plantwerk Na het plantwerk blijft de grond die bij het vrijgraven vrijkomt achter. Dit kan een ongelijk en slordig beeld geven. Kan hiervoor een afzonderlijke bestekspost voor het egaliseren van de grond na het plantwerk worden opgenomen?	Dit dient in de post te worden meegenomen
29	Bestek postnummer: 549110	Bestek postnummer: 549110 Pas maken tbv alle bestratingsmaterialen De huidige inrichting als 'euro-post' of globale stelpost voor het pasmaken van alle materialen is in strijd met het RAW-uitgangspunt van kostenhomogene resultaatbeschrijvingen en eenduidige besteksinformatie. Het risico en de tijd voor het uittellen van de exacte zaag- en paslijnen wordt hiermee onterecht volledig bij de inschrijver neergelegd. Is de opdrachtgever bereid om deze post te splitsen in afzonderlijke, kostenhomogene sub-besteksposten per producttype (bijv. apart voor de gebakken materialen – betonnen materialen - tegels, de NCB klinkers en de groenbestrating)? Om een objectieve, gelijkwaardige inschrijving te garanderen, wordt de opdrachtgever verzocht om voor elk van deze te onderscheiden materialen de exacte hoeveelheden (hv) in strekkende meters (m1) zaagwerk óf stuks passtukken als verrekenbare hoeveelheid (V) in de staat op te nemen, in plaats van een forfaitaire euro-post."	De materialen zijn per post uitgesplitst, zie posten 529120, 529130, 529140 en 529150. Post blijft gehandhaafd.

30	Bestekpostnummer: 545210-5452	Betreft: Bestekpostnummer: 545210-545220-545230-545240-545250 – Gelijkwaardig alternatief In verband met de huidige levertijden en leverbaarheid van de voorgeschreven materialen, verzoeken wij te bevestigen of naast het voorgeschreven NCB-product een gelijkwaardig alternatief mag worden aangeboden. Welke minimale functionele en esthetische eisen stelt de opdrachtgever aan een eventueel gelijkwaardig alternatief? Dient een alternatief exact te voldoen aan het voorgeschreven modulaire formaat 30 × 10 × 10 cm / 30 × 10 × 8 cm en aan een minimaal open/infiltrerend oppervlak van 40%? Tot hoever mag het afwijken BV maximaal – minimaal 2 cm afwijkend maat en minimaal – maximaal 40-50% open infiltreren Daarnaast verzoeken wij de opdrachtgever de gewenste kleur, uitstraling en oppervlaktestructuur nader te omschrijven. Aan welke referentiekleur en textuureisen moet de deklaag van een alternatief voldoen? Bijvoorbeeld een standaard betonuitvoering in grijs/antraciet of een specifieke uitgewassen, gestraalde of natuursteenachtige textuur.	Gelijkwaardigheid toetsen op functie, maatvoering, uitstraling, afwerking en duurzaamheid conform art. 01.14.10.
31	Bestek postnummer: 542	Betreft: Bestek postnummer: 542 - Herstraten particulier Er liggen verschillende producten. Deze zijn niet eenduidig af te prijzen, omdat de producten verschillen in formaat en dikte en daardoor ook verschillen in verwerkingstijd en arbeidskosten. Daarnaast ontbreekt een hoeveelhedenlijst. Wij verzoeken om per product een afzonderlijke bestekspost op te nemen, zodat een transparante en correcte inschrijving mogelijk is.	Posten worden opgesplitst in betontegels, betonstraatstenen, straatbakstenen en natuursteen.
32	Bestek postnummer: 534020	Betreft: Bestek postnummer: 534020 - Hoeveelheid De in de bestekspost opgenomen hoeveelheid lijkt niet overeen te komen met de omschreven uitvoering. Uitgaande van 100 meter × 4 lagen × 20 stuks per meter bedraagt de benodigde hoeveelheid 8.000 stuks in plaats van de opgenomen 952 stuks. Kan de opdrachtgever de hoeveelheid in deze bestekspost controleren en, indien nodig, aanpassen?	Hoeveelheid is aangepast naar 2000 stuks.
33	Bestek postnummer: 534010	Betreft: Bestek postnummer: 534010 - Hoeveelheid De in de bestekspost opgenomen hoeveelheid lijkt niet overeen te komen met de omschreven uitvoering. Uitgaande van 1.550 meter × 2 lagen × 10 stuks per meter bedraagt de benodigde hoeveelheid 15.500 stuks in plaats van de opgenomen 14.762 stuks. Kan de opdrachtgever de hoeveelheid in deze bestekspost controleren en, indien nodig, aanpassen?	Hoeveelheid is aangepast naar 15500 stuks.
34	Bestek postnummer: 533/544	Betreft: Bestek postnummer: 533/544 Twee leveranciers gebakken alternatief Vraag over gebakken straatstenen zijn naar onze informatie slechts twee leveranciers beschikbaar voor de voorgeschreven gebakken straatstenen. Om voldoende concurrentie en een marktconforme prijsstelling te behouden, verzoeken wij u om naast het voorgeschreven product ook het gelijkwaardige alternatief van de andere leverancier te benoemen. Kunt u aangeven welke alternatieve gebakken straatsteen als gelijkwaardig wordt geaccepteerd, inclusief de relevante kleur, afmeting en technische eigenschappen? Dit geeft meerdere marktpartijen de mogelijkheid om een aanbieding te doen en zorgt naar onze mening voor meer concurrentie en een reëlere marktprijs.	Gelijkwaardigheid toetsen op functie, maatvoering, uitstraling, afwerking en duurzaamheid conform art. 01.14.10.
35	Bestek postnummer: 451110	Betreft: Bestek postnummer: 451110 – Maken putten In het bestek wordt een put voorgeschreven. Kunt u bevestigen of deze putten ook als ronde putten mogen worden uitgevoerd, mits deze voldoen aan de gestelde functionele en technische eisen? Daarnaast verwijst het bestek bij post 01 14 01 naar materialen die door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Kan de opdrachtgever aangeven of dit ook betrekking heeft op de in post 451110 voorgeschreven putten en/of bijbehorende materialen? Indien dit het geval is, verzoeken wij aan te geven welke materialen en hoeveelheden ter beschikking worden gesteld en op welke locatie. Tevens verzoeken wij te bevestigen dat gelijkwaardige producten die volgens een andere nationale norm of technische specificatie zijn vervaardigd, eveneens mogen worden aangeboden, mits aantoonbaar aan gelijkwaardige technische en functionele eisen wordt voldaan.	Ronde prefab putten zijn toegestaan mits functioneel gelijkwaardig en conform gestelde normen. Dit geldt ook voor de putten uit bestekspost 451110.
36	Bestek postnummer: 411	Betreft: Bestek postnummer: 411 – IT-buis (infiltratiebuis) In het bestek wordt een IT-buis voorgeschreven. Het is echter onduidelijk aan welke functionele en technische eisen een eventueel gelijkwaardig alternatief moet voldoen. Kunt u aangeven welke sterkte- en stijfheidseisen van toepassing zijn, welke eisen gelden ten aanzien van de waterdoorlatendheid en of deze ook kan worden gerealiseerd door toepassing van een omhullend filterdoek. Tevens verzoeken wij aan te geven aan welke specificaties het omhullende doek/filter moet voldoen, bijvoorbeeld ten aanzien van treksterkte, poriegrootte en filterklasse. Mag de lengte van de buis afwijken van de voorgeschreven lengte, mits de functionaliteit en verwerking gelijkwaardig zijn? Daarnaast verwijst het bestek bij post 01 14 01 naar materialen die door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Kan de opdrachtgever aangeven of dit ook betrekking heeft op de in post 411 voorgeschreven IT-buis en/of bijbehorende materialen en voorzieningen? Indien dit het geval is, verzoeken wij aan te geven welke materialen en hoeveelheden ter beschikking worden gesteld en op welke locatie. Tevens verzoeken wij te bevestigen dat gelijkwaardige producten die volgens een andere nationale norm of technische specificatie zijn vervaardigd, eveneens mogen worden aangeboden, mits aantoonbaar aan de functionele en technische eisen van het bestek wordt voldaan.	Gelijkwaardigheid toetsen op functie, maatvoering, uitstraling, afwerking en duurzaamheid conform art. 01.14.10.

37	Bestek postnummer: 404110	Betreft: Bestek postnummer: 404110 Asbestinventarisatie voegenkit In de bestekspost is opgenomen dat voorafgaand aan het verwijderen, verbreken, zagen of breken van asbestverdachte gresleidingen, motverbindingen en voegenkit een definitief asbestinventarisatierapport beschikbaar moet zijn. Tevens zijn de kosten voor bereikbaarheid, monsternamen en overige noodzakelijke werkzaamheden in deze post opgenomen. De aannemer kan vooraf niet vaststellen waar en in hoeveel straten de betreffende gresleidingen en motverbindingen aanwezig zijn en waar zich voegenkit bevindt. Om de voegenkit te kunnen bemonsteren, zullen de leidingen en motverbindingen bovendien eerst bereikbaar moeten worden gemaakt. Is het noodzakelijk om voorafgaand aan de uitvoering alle betreffende leidingen en motverbindingen door de aannemer vrij te leggen en te laten onderzoeken? De betreffende leidingen kunnen immers tijdens de uitvoering worden vrijgelegd, waarna deze indien asbestverdacht conform de geldende voorschriften kunnen worden verwijderd. Kan de opdrachtgever overwegen om het lokaliseren en vrijleggen van de betreffende leidingen en motverbindingen voorafgaand aan de werkzaamheden door de opdrachtgever te laten uitvoeren en het benodigde asbestonderzoek op basis hiervan te laten plaatsvinden? Dit voorkomt dat de aannemer vooraf op meerdere, vooraf niet bekende locaties werkzaamheden moet uitvoeren en kan tevens het uitvoeringsproces aanzienlijk versnellen. Indien dit niet de bedoeling is, verzoeken wij de opdrachtgever aan te geven hoe de aannemer de omvang van deze werkzaamheden vooraf bij inschrijving kan bepalen.	De bestekspost omschrijft alle binnen het werk te verwijderen gresuitleggers en/of keramische rioolleidingen en de daarbij aanwezige motverbindingen en voegenkit. Het wel of niet moeten vrijgraven ten behoeve van het onderzoek is afhankelijk van de door de aannemer te kiezen uitvoeringswijze. Kosten hiervoor dienen in de prijs inbegrepen te zijn.
38	Bestek postnummer: 153010	Betreft: Bestek postnummer: 153010 In het bestek wordt gesproken over een vooraankondiging. Kunt u aangeven hoeveel vooraankondigingsborden hiervoor moeten worden geplaatst en gedurende welke periode? Wij gaan ervan uit dat het gaat om twee borden aan de voorzijde en twee borden aan de achterzijde van de wijk, gedurende een periode van twee weken. Graag ontvangen wij hiervan een bevestiging.	Hoeveelheid en periodes zijn afhankelijk van gekozen fasering en uitvoeringswijze aannemer.
39	Bestek postnummer: 138010	Betreft: Bestek postnummer: 138010 Is de inzet van de boomdeskundige als een EUR-post opgenomen. Voor de aannemer is vooraf niet in te schatten hoeveel inzet van de boomdeskundige noodzakelijk zal zijn. Dit is afhankelijk van de daadwerkelijk aangetroffen wortelsituatie en de tijdens de uitvoering benodigde begeleiding en advisering. Hierdoor is het voor de aannemer niet mogelijk om hiervoor een reële en marktconforme prijs te bepalen. Kan de opdrachtgever deze EUR-post laten vervallen en de inzet van de boomdeskundige opnemen als een verrekenbare post op basis van de daadwerkelijk benodigde uren?	Zie antwoord vraag 10.
40	Bestek postnummer: 137020 Archeologie	Betreft: Bestek postnummer: 137020 Archeologie De benodigde inzet van archeologische begeleiding is vooraf niet in te schatten. Het plan bevat allemaal verwachtingen, een aannemer kan vooraf niet in de grond kijken om vast te stellen welke archeologische begeleiding daadwerkelijk noodzakelijk is. Hierdoor ontstaat een niet of nauwelijks te begroten risico voor de aannemer. Kan deze post daarom als stelpost/verrekenpost worden opgenomen om te zorgen dat de aannemer niet onnodig verlies gaat leiden en op basis van de werkelijk benodigde inzet worden verrekend? Of een maximale tijd aangeven per fase en wat er overheen gaat qua tijd meerkosten verrekenen via stelpost.	In bijlage 67 staat duidelijk aangegeven in welke gebieden intensieve en in welke gebieden extensieve begeleiding plaats dient te vinden. Op basis van te verwachten productie kan de aannemer een inschatting maken van de benodigde inzet archeologisch begeleiding.
41	risico-regeling 01 04 01	Betreft: risico-regeling 01 04 01 Uit het bestek blijkt dat de risico-regeling 01 04 01 niet van toepassing is verklaard. Wij verzoeken u deze regeling alsnog van toepassing te verklaren. Daarnaast verzoeken wij om een variabele dieseltoeslag op te nemen zolang de huidige oorlogssituatie voortduurt. Deze toeslag kan periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, worden herzien op basis van de actuele brandstofprijzen. Leveranciers maken prijsstijgingen van materialen en grondstoffen vaak pas in januari bekend. Door de onvoorspelbare ontwikkelingen in de wereld is het vooraf moeilijk om hier in de inschrijving rekening mee te houden. Dit geldt ook voor brandstofprijzen. De werkzaamheden lopen bovendien door naar het volgende jaar, waardoor ook de prijsontwikkelingen in het nieuwe jaar van invloed zijn op de uitvoeringskosten. Door de risico-regeling en een variabele dieseltoeslag toe te passen, worden onnodig hoge risico-opslagen in de inschrijving voorkomen en blijft een reële en marktconforme prijsstelling mogelijk. Kunt u bevestigen dat risico-regeling 01 04 01 alsnog wordt opgenomen en van toepassing wordt verklaard?	Artikel 01 04 01 blijft niet van toepassing verklaard. In het geval van kostenverhogende maatregelen na definitieve gunning (zoals een oorlog) kan Opdrachtnemer eventueel een beroep doen op artikel 47 van de UAV. Onzes inziens kan Inschrijver momenteel op basis van de huidige, geldende prijzen, prima een inschrijving indienen. Voor meer info verwijzen wij u naar het volgende artikel: https://www.raw.nl/thema/raw-en-jurisprudentie/nieuws/709-hoe-moeten-we-omgaan-met-extreme-omstandigheden-zoals-de-gevolgen-van-de-oorlog-in-oekraïne-en-laagwater-in-relatie-tot-bouwwerken
42	Bijlage 34	Bijlage 34 'plantlijst' zit niet bij de documenten. Deze graag toevoegen.	Bijlage 34(a) is toegevoegd
43	Art. 01.04.01 lid 05	Dit artikel sluit verrekening van loon-, brandstof- en bouwstofkosten uit. De uitvoering loopt van januari 2027 tot eind maart 2028 en de inschrijving vindt plaats in het najaar van 2026. Is de opdrachtgever bereid een risicoregeling toe te passen (volgens Standaard RAW par. 01.04), in ieder geval voor brandstof (HVO100), straatbakstenen en betonproducten?	Zie antwoord vraag 41.
44	Post 910040	De staat bevat post 910040 CAR-verzekering, terwijl de opdrachtgever volgens art. 01.16.02 zelf een CAR-verzekering afsluit. Wat is juist?	Zie antwoord vraag 17.
45	Post 142010	Post 142010 heeft geen eenheid en een hoeveelheid!	Zie antwoord vraag 12.
46	Post 138010	Dit is in deze fase niet af te prijzen. Graag de kosten voor archeologische begeleiding verrekenen op stelpost.	Zie antwoord vraag 10.
47	Post 137020	Dit is in deze fase niet af te prijzen. Graag de kosten voor archeologische begeleiding verrekenen op stelpost.	Zie antwoord vraag 40.
48	Post 137020	Volgens art. 01.01.14 lid 01 volgt een door de gemeente aangewezen archeoloog de graafwerkzaamheden, terwijl de aannemer volgens post 137020 een gecertificeerd bureau moet inschakelen. Wie schakelt de archeoloog in? Kan de opdrachtgever aangeven over welke straten/strekkende meters en met welk verwacht aantal dagen begeleiding gerekend moet worden?	Artikel 01.01.04 lid 01 komt te vervallen. De aannemer stelt volgens bestekspostnr 137020 een archeoloog beschikbaar. Zie PvE in bijlage voor locaties begeleiding. Artikel 01.01.14 lid 01 komt te vervallen.
49	Post 121020	Het aantal op te nemen panden is niet ingevuld ('<straatnaam + huisnummer>') en wordt aan de aannemer overgelaten. Kan de opdrachtgever een adressenlijst of het aantal panden opgeven, zodat inschrijvingen vergelijkbaar zijn? Over welke periode en met hoeveel meetpunten moeten trillingsmetingen worden uitgevoerd?	Zie antwoord vraag 13.
50	Post 121010	Het aantal op te nemen panden is niet ingevuld ('<straatnaam + huisnummer>') en wordt aan de aannemer overgelaten. Kan de opdrachtgever een adressenlijst of het aantal panden opgeven, zodat inschrijvingen vergelijkbaar zijn?	Zie antwoord vraag 19.
51	Rioolinspectie	Waarvoor dienen de posten 408140 t/m 408160? Inspectie is in de voorgaande posten al uitgevoerd.	Posten 408110 t/m 408130 betreft de voorinspectie direct na aanleg riolerings. Posten 408140 t/m 408160 betreft de opleverinspectie voor oplevering.

52	bronnering	Hoe ziet de OG de inzet van elektrische bronneringspompen i.c.m. lange wachttijden bij de aanvraag van bouwstroom bij Enexis?	Er zijn naast een nieuw stroom punt andere mogelijkheden om de bronneringspompen van stroom te voorzien. Wanneer de aannemer kiest voor een nieuwe bouwstroomaansluiting geldt artikel 21.12.01 lid 01. Eventuele uitloop als gevolg van deze keuze is risico aannemer. Eventuele vertraging hierdoor wordt niet geaccepteerd.
53	Bestekspost 137020	Betreft: Bestekspost 137020 – Archeologische begeleiding De benodigde inzet van archeologische begeleiding is vooraf niet in te schatten. Het archeologisch plan is gebaseerd op verwachtingen, maar een aannemer kan vooraf niet in de grond kijken om vast te stellen hoeveel begeleiding daadwerkelijk noodzakelijk is. Hierdoor ontstaat een niet of nauwelijks te begroten risico voor de aannemer en is een eerlijke en vergelijkbare inschrijving moeilijk te maken. Daarnaast heeft deze post alleen betrekking op de begeleiding tijdens de ontgravingswerkzaamheden. Hoe wordt omgegaan met de voorbereiding, het plan van aanpak, eventuele aanvullende onderzoeken, afstemming en rapportages? Zijn deze werkzaamheden inbegrepen of worden hiervoor afzonderlijke posten opgenomen? Kan de opdrachtgever deze EUR-post daarom als stelpost/verrekenpost opnemen, zodat de werkelijk benodigde inzet wordt verrekend en de aannemer geen onnodig financieel risico loopt? Een alternatief is om per uitvoeringsfase een maximale begeleidingsduur vast te stellen en de extra benodigde uren boven deze duur als meerwerk te verrekenen via een stelpost.	Zie antwoord vraag 40. Aanvullend omschrijft het PvE wat en aan voorbereiding, rapportages, etc. van de aannemer verwacht worden. Zoals de bestekpost omschrijft valt het conserveren van vondsten buiten deze bestekspost.
54	Bestek postnummer: 533030	Betreft: Bestek postnummer: 533030 Aanbrengen molgoot Het aanbrengen van molgoot is dat geen 5 lagen i.p.v. 3 lagen goot?	Het betreffen 3 strekken goot met aan weerszijde 1 streklaag volgens posten 5441.
55	Bestek postnummer: 529	Betreft: Bestek postnummer: 529 pas maken banden In het bestek zijn de werkzaamheden voor het pas maken van banden, opgenomen als euro-posten zonder vermelding van hoeveelheden. Het vooraf bepalen en uittellen van deze hoeveelheden is zeer arbeidsintensief en op basis van de beschikbare tekeningen niet altijd nauwkeurig vast te stellen. Door deze werkzaamheden als euro-posten op te nemen zonder hoeveelheden, wordt een onnodig en moeilijk in te schatten financieel risico bij de aannemer neergelegd. Dit kan leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de inschrijvingen en discussies tijdens de uitvoering. Ons inziens behoort het bepalen en aanleveren van de hoeveelheden bij de bestek voorbereiding door de opdrachtgever te gebeuren, zodat alle inschrijvers op basis van dezelfde uitgangspunten een prijs kunnen aanbieden. Kan de opdrachtgever de hoeveelheden voor het pas maken van banden afzonderlijk bepalen en als verrekenbare hoeveelheden in het bestek opnemen, uitgedrukt in stuks. Hiermee worden onnodige risico's voor de aannemer voorkomen en ontstaat een eerlijkere en beter vergelijkbare inschrijving.	Het aantal zaagsnede is sterk afhankelijk van de werkwijze van stratenmaker. De aannemer kan in overleg hiermee een inschatting maken van het aantal zaagsnedes.
56	Bestek postnummer: 533/544	Betreft: Bestek postnummer: 533/544 Twee leveranciers gebakken alternatief Vraag over gebakken straatstenen zijn naar onze informatie slechts twee leveranciers beschikbaar voor de voorgeschreven gebakken straatstenen. Om voldoende concurrentie en een marktconforme prijsstelling te behouden, verzoeken wij u om naast het voorgeschreven product ook het gelijkwaardige alternatief van de andere leverancier te benoemen. Kunt u aangeven welke alternatieve gebakken straatsteen als gelijkwaardig wordt geaccepteerd, inclusief de relevante kleur, afmeting en technische eigenschappen? Dit geeft meerdere marktpartijen de mogelijkheid om een aanbieding te doen en zorgt naar onze mening voor meer concurrentie en een reëlere marktprijs.	Zie antwoord vraag 34
57	Bestekspost 527240	Betreft: Bestekspost 527240 hoekstuk Hoekstuk 135 gr 2x 13 stuks. Kan de opdrachtgever aangeven waarom dit geen leverpost is?	Hoekstukken dienen geleverd te worden. De bestekspost is aangepast.
58	Bestekspost 512210-513210 en 513310	Betreft: Bestekspost 512210-513210 en 513310 – Verdichtingsmethode keuze aannemer In deze besteksposten wordt aangegeven dat de keuze van de verdichtingsmethode aan de aannemer wordt overgelaten en dat hiervan bewijs moet worden geleverd. Kunt u verduidelijken op welke wijze de aannemer de toegepaste verdichtingsmethode en het behaalde resultaat moet aantonen? Worden hiervoor verdichtingsmetingen, meetrapporten of andere bewijsmiddelen verlangd?	Op dit werk is de RAW 2025 van toepassing. Hierin staan de eisen aan controle van de verdichtingsgraad en aan te leveren gegevens.
59	Bestekspost 346210	Betreft: Bestekspost 346210 – Grondzuigen met aangestelde bomenwacht In deze bestekspost wordt het grondzuigen afgerekend per m³. De benodigde inzet is vooraf echter niet goed in te schatten. De productiesnelheid is sterk afhankelijk van de aanwezige wortelgroei, de boomsoort, de hoeveelheid wortels en de aanwijzingen van de door de opdrachtgever aangestelde bomenwacht. De bomenwacht bepaalt tijdens de uitvoering hoe zorgvuldig en in welk tempo de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Hierdoor heeft de aannemer onvoldoende invloed op de productiesnelheid en de benodigde inzet. Om discussies tijdens de uitvoering te voorkomen, verzoeken wij deze bestekspost op regiebasis af te rekenen, op basis van de daadwerkelijk ingezette uren van personeel en materieel. Op deze manier kan de bomenwacht namens de opdrachtgever de werkzaamheden naar eigen inzicht begeleiden, zonder dat hierover discussies ontstaan met de aannemer over de productiesnelheid en de bijkomende kosten. Kan de opdrachtgever bevestigen dat deze bestekspost wordt gewijzigd naar een verrekenpost op regiebasis in plaats van afrekening per m³?	Nee, verrekening vindt plaats per m3.

60	Bestekspost 142010	Betreft: Bestekspost 142010 – Coördineren derden Kunnen jullie inzichtelijk aanleveren welke werkzaamheden en hoeveel werkzaamheden onder deze post vallen? Op dit moment is moeilijk in te schatten hoeveel tijd hiervoor benodigd is, bijvoorbeeld bij het coördineren van kabels en leidingen door de gehele wijk en het afstemmen van werkzaamheden van derden, zoals speeltoestellen. Gaat het hierbij bijvoorbeeld om één locatie of meerdere locaties?	Alle coördinerend werkzaamheden een en ander afhankelijk van werkwijze aannemer. Per discipline onderstaand waar de informatie te vinden is. - OV --> zie bestekstekeningen; - K&L --> zie tekening nr 05; - Verkeersborden --> Zie bijlage 77 - Speeltoestellen --> Speeltuin Hyacintstraat en pleintje Asterstraat - Zie antwoord vraag 82
61	Bestekspost 141030	Betreft: Bestekspost 141030 – Bouwapp In deze post wordt uitgegaan van het gebruik van de Bouwapp gedurende twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden en zes weken na afloop daarvan. Vooraf is echter moeilijk te bepalen of deze periode daadwerkelijk toereikend is, omdat door onvoorziene werkzaamheden of wijzigingen in de planning de uitvoeringsduur kan wijzigen. Hoe wordt hiermee omgegaan wanneer de werkzaamheden langer duren of de inzet van de Bouwapp daardoor langer noodzakelijk is? Worden de extra kosten in dat geval verrekend? Ons inziens zou het verstandiger zijn om deze post op basis van uren of als stelpost op te nemen, zodat de daadwerkelijk benodigde inzet kan worden verrekend. Bij een vaste periode zijn de risico's voor de aannemer vooraf moeilijk in te schatten.	De kosten voor het project in de BouwApp / Publiq zijn voor de OG. De aannemer heeft de verplichting om de digitale communicatie gedurende het project via de BouwApp / Publiq te verzorgen. Ook bij eventuele uitloop van het project.
62	Bestekspost 131010	Betreft: Bestekspost 131010 – Schonen terrein, De post is momenteel niet goed prijsbaar, omdat de afvoerkosten en het gewicht sterk kunnen verschillen per soort vrijkomend materiaal. Zwerfvuil, huisvuil, puin en bouwmaterialen hebben ieder andere verwerkings- en afvoerkosten. Graag deze post onderverdelen naar de verschillende materiaalstromen en hiervoor afzonderlijke posten opnemen, zodat de kosten per materiaalsoort afzonderlijk kunnen worden aangeboden.	Post wordt naar ton aangepast.
63	Post 533010tm 533040	Kloppen de vermelde hoeveelheden beton/stelspecie [m3/m1] ?	Te leveren beton en stelspecie zijn gewijzigd.
64	Bestekspost 549110	Betreft: Bestekspost 549110 – Pas maken bestratingsmaterialen Bij bestekspost 549110 missen wij het pas maken van de bestratingsmaterialen behorende bij de besteksposten 542110, 542210, 542310, 542410, 542420, 543250 en 543350. Deze werkzaamheden bestaan niet uitsluitend uit het herstraten van bestaande bestrating, maar ook uit het opbreken en opnieuw aanbrengen van bestratingsmaterialen. Hierbij zullen materialen op maat gemaakt moeten worden. Is het pas maken van deze materialen niet noodzakelijk, of zijn deze werkzaamheden abusievelijk niet opgenomen in bestekspost 549110? Indien het pas maken wel noodzakelijk is, verzoeken wij deze besteksposten alsnog toe te voegen aan post 549110, inclusief de bijbehorende hoeveelheden, zodat de werkzaamheden op een juiste en eenduidige manier kunnen worden begroot. Graag in meters aanleveren.	Posten zijn toegevoegd.
65	Post 542310 herstraten betontegels 30x30x8	In Bijlage 44 Straatwerkplan voorbereiding staat beschreven dat bovengenoemde posten mechanisch niet mogelijk aan te brengen is. Dit is echter wel mechanisch aan te brengen en zelfs verplicht mechanisch aan te brengen. Het is Arbo technisch verboden om tegels 30x30x8 met de hand aan te brengen. Graag het straatwerkplan voorbereiding hierop aanpassen.	Straatwerkplan is aangepast.
66	Post 242250+242350 en 249210 opbreken te hergebruiken materialen	In Bijlage 44 Straatwerkplan voorbereiding staat beschreven dat bovengenoemde posten gepalletteerd dienen te worden. Graag hiervoor een bestekpost opnemen zodat het afgeprijsd kan worden.	Palleteren is toegevoegd.
67	Post 533040+544110+544120 en 544130 aanbrengen straatbakstenen	DF Latina is niet meer leverbaar volgens de leverancier Wienerberger. Kunt U hier een alternatief voor voorstellen?	Zie antwoord vraag 15.
68	post 527240 Aanbrengen trottoirbanden van beton	Klopt het dat de hoekstukken 135 graden ter info staan i.p.v. te leveren?	Zie antwoord vraag 57.
69	post 403110 Vervoeren buizen en putten	U geeft aan in de post dat de buizen en putten te vervoeren vanaf het depot. Wat is de locatie van dit depot?	Er wordt door de opdrachtgever geen depotlocatie ter beschikking gesteld, zie bestekpost 135010. De buizen en putten worden op het door de aannemer aangegeven depot geleverd.
70	Post 15 verkeersmaatregelen	Indien de verkeerstekening(en) geen deel uitmaken van het bestek, worden volgens de RAW 2020 art. 62.17.03 tijdelijke verkeersmaatregelen verrekend op stelpost of als meerwerk. Kan de opdrachtgever dit aanpassen?	Zie antwoord vraag 16.
71	Post 142010 Coördineren werk derden	Graag eenheid toevoegen aan de post	Zie antwoord vraag 12.
72	Post 137020 Inzet / kosten archeologische begeleiding	Deze post is zo niet kosten homogeen te calculeren. Kunt u hiervoor een stelpost opnemen?	Zie antwoord vraag 40.
73	post 138010 Inzet/kosten boomdeskundige	Deze post is zo niet kosten homogeen te calculeren. Kunt u deze post omzetten naar een stelpost of de uren van de boomdeskundige verrekenbaar in het bestek zetten?	Zie antwoord vraag 10.
74	Gunningscriterium zero emissie	Is er door de opdrachtgever een energiescan van de omgeving gedaan voor het opladen van elektrisch materieel? Voor het laden van een elektrische mobiele kraan is er een minimale aansluiting nodig van 65 Ampere. Zijn deze in de buurt beschikbaar?	Nee.
75	Post 632080 Aanbrengen zitelement	U geeft tekstueel aan in de post de bank te moeten leveren. Echter staat er ook dat de bank vrijkomt volgens post 220060. Wat is juist?	Bank uit 220060 dient naar de werf vervoerd te worden. Bestek is aangepast.
76	Bijlage 28 Plantijst	Er staan geen plantnamen in de plantijst en op tekening vermeld. Kunt u deze toevoegen?	Bijlage 34(a) is toegevoegd en aangevuld
77	bestekspost 722010, 722020, 723110, 723120, 724010, 724020	Er zijn in de onderhoudsposten posten die niet overeen lijken te komen met de aanleg werkzaamheden.	Dit komt overeen. In de post is de benodigde hoeveelheid vermenigvuldigd met het aantal keren per jaar dat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Uitleg van tellen hoeveelheden nazorg uitlegd onder post 72 nazorg.

78	besteksposten 151010, 152010, 153010, 153020 en 154010	Tijdelijke verkeersmaatregelen 1. Wij constateren dat in het bestek niet verrekenbare posten zijn opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen: - Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of wegbeheerder? - Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020? Dit houdt in dat er 4 opties zijn die van toepassing kunnen zijn: - Besteksposten opnemen met verrekenbare hoeveelheden met post voor hekken, post voor borden, post voor omleidingsborden e.d. en bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen; - Bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen en toepassen verkeersmaatregelen op stelpost opnemen; - Verkeerstekeningen aanleveren per fase zodat alle inschrijvers exact weten welke verkeersmaatregelen toegepast moeten worden en dit ook kunnen afprijzen; - Alle posten verkeersmaatregelen laten vervallen en alles via stelpost verrekenen. De wegbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en dus ook voor de kwaliteit van te treffen verkeersmaatregelen. Bij wet is alleen de wegbeheerder bevoegd verkeersmaatregelen vast te stellen. Een gemeente kan het ontwerpen en plaatsen van verkeersmaatregelen opdragen aan de aannemer, maar dat doet niets af van de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Gaat er iets fout dan is de wegbeheerder juridisch aanspreekbaar en niet de aannemer. Dus graag of de toe te passen verkeersmaatregelen voldoende uitwerken in de voorbereidingsfase (met bijbehorende tekeningen) en deze bij de aanbestedingsstukken vóór inschrijving ter beschikking te stellen of anderszins hier een stelpost voor opnemen in het bestek.	Zie antwoord vraag 16.
79	bestekpost 154040	Bestekspost 154040 'Toepassen overige verkeersmaatregelen' is als niet-verrekenbare EUR-post opgenomen. Volgens de post behoren hiertoe alle overige afzettingen, omleidingen en tijdelijke maatregelen die nodig zijn volgens het door de aannemer op te stellen verkeers- en faseringsplan. De aard en omvang van deze werkzaamheden zijn in de post echter niet nader omschreven of gekwantificeerd. Daarbij wordt het verkeers- en faseringsplan pas na opdrachtverlening door de aannemer opgesteld en ter acceptatie ingediend. Hierdoor is bij inschrijving niet vast te stellen welke werkzaamheden onder deze post moeten worden begroot. Wij verzoeken opdrachtgever bestekspost 154040 nader te specificeren en te kwantificeren. Indien de aard en omvang van de betreffende werkzaamheden vooraf niet kan worden vastgesteld, verzoeken wij deze post in lijn met de RAW-systematiek ~~verrekenbaar te maken dan wel hiervoor een stelpost op te nemen~~	Zie antwoord vraag 16.
80	besteksposten 529110 t/m 529150 en 549110	De besteksposten 529110 t/m 529150 en 549110 zijn opgenomen als N-posten zonder hoeveelheden, hetgeen niet RAW-conform is (RAW 01.10.02-03). Ook UAV 2012 art. 01 lid 2 en de Gids Proportionaliteit vereisen een duidelijke en proportionele risicoverdeling. Wij verzoeken u uw verantwoordelijkheid als opdrachtgever te nemen en de betreffende besteksposten RAW-conform te corrigeren door of vooraf vastgestelde hoeveelheden op te nemen, of de posten als V-posten aan te merken.	De genoemde posten blijven ongewijzigd. De werkzaamheden zijn opgenomen als EUR-posten met kenmerk N. De aard en omvang van het te realiseren werk zijn voldoende bepaalbaar aan de hand van het bestek en de bijbehorende bestekstekeningen. De hoeveelheid paswerk wordt mede bepaald door de door de aannemer gekozen uitvoeringswijze, werkvolgorde en wijze van maatvoering en verwerking. Van de inschrijver mag worden verwacht dat hij op basis van de contractstukken en zijn eigen uitvoeringsmethode bepaalt welke inzet van arbeid, materieel en paswerk noodzakelijk is en hiervoor een totaalprijs aanbiedt.
81	bestekpost 810010	In deel 2.1 paragraaf 13 is voorgeschreven dat de straten volledig worden afgesloten, met uitzondering van voetgangers. Bestekspost 810010 schrijft daarnaast een rijplatenbaan voor ten behoeve van de bereikbaarheid van aanliggende percelen en/of panden. Wij verzoeken opdrachtgever te verduidelijken welke percelen en/of panden gedurende de werkzaamheden bereikbaar moeten blijven voor gemotoriseerd verkeer en welke eisen aan deze bereikbaarheid worden gesteld. Aangezien bestekspost 810010 als niet-verrekenbare post is opgenomen, is deze informatie noodzakelijk om de post eenduidig te kunnen begroten. Indien deze omvang vooraf niet kan worden vastgesteld, verzoeken wij hiervoor een stelpost op te nemen.	Post komt te vervallen.
82	mediterraan draaigatje	In deel 2.1 is aangegeven dat binnen het werkgebied bestrijding plaatsvindt van het mediterrane draaigatje en dat de aannemer hiermee tijdens de uitvoering rekening dient te houden. Tevens is onder bestekspost 142010 de coördinatie van deze bestrijding opgenomen. Niet duidelijk is welke locaties dit betreft, welke maatregelen reeds worden getroffen en welke beperkingen hieruit voortvloeien. Kan opdrachtgever deze informatie verstrekken en aangeven met welke concrete beperkingen en/of maatregelen de aannemer tijdens de uitvoering rekening dient te houden?	De mieren bevinden zich nabij de kruising Rozenstraat / Raadhuisstraat. Zie bijlage 75. Er wordt momenteel 4 wekenlang met kokendwater de nesten ingespoten en aanvullend aaltjes aangebracht. De aannemer dient rekening te houden met het volgende bij het aantreffen van de verdachte locaties tijdens uitvoering van haar werk. De opdrachtgever hierover te informeren en tot het moment van aanwezigheid en toestemming van de opdrachtgever dient het verspreiden van grond waarin de mier (mediterraans draaigatje) zich bevindt voorkomen te worden.
83	bestek	post 910040 en deel 3 01 16 02 spreken elkaar tegen, welke vervalt?	Post 910040 is vervallen.
84	bestek	01 11 01: Graag ontvangen we een overzicht inzake aard/locatie/tijd/omvang werkzaamheden derden	Zie antwoord vraag 60.
85	bestek	Post 403110: waar bevindt zich het depot van de ter beschikking gestelde putten/ buizen?	Zie antwoord vraag 69
86	bestek	Is er door de opdrachtgever reeds een stroom aansluiting beschikbaar en/ of aangevraagd?	Nee.
87	bestekpost 122010	Bestekspost 122010 heeft als eenheid 'st'. Kunt u aangeven wat onder één stuk wordt verstaan en wat de omvang van de opsporingswerkzaamheden per stuk is?	Het opsporen van één kabel of leiding.
88	bestekpost 131010	Post 131010 "Schonen terrein" schrijft voor dat vrijkomend vuil dient te worden verzameld en afgevoerd. De hoeveelheid aanwezig vuil en daarmee de af te voeren hoeveelheid is voor inschrijvers vooraf niet vast te stellen. Conform de RAW-systematiek dienen hoeveelheden die niet eenduidig vooraf kunnen worden bepaald in beginsel verrekenbaar te zijn of van een indicatieve hoeveelheid te worden voorzien. Verzoeken opdrachtgever daarom een indicatieve hoeveelheid per vuil op te geven dan wel de afvoer van vrijkomend vuil als verrekenbare post op te nemen.	Zie antwoord vraag 62.
89	bestekpost 142010	Deze bestekspost heeft geen hoeveelheidsresultaatsverplichting.	Zie antwoord vraag 12.
90	deel 3, artikel 01.11.01 lid 02	In deel 3, artikel 01.11.01 lid 02 wordt de coördinatie van werkzaamheden door derden bij de aannemer neergelegd. Gezien het grote aantal in bestekspost 142010 genoemde werkzaamheden en partijen verzoeken wij opdrachtgever aan te geven wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden, wat de aard en omvang hiervan is en welke maatregelen en afstemming van de aannemer worden verwacht.	Zie antwoord vraag 60.
91	Betreft: Tekening Kabels en leidingen blad 2 van 4	Hoe ziet de opdrachtgever de realisatie van het nieuwe hemelwater riool van streng 915570 - 915520 voor zich ? Gezien de ligging van de huidige kabels aan leidingen is de aanleg van het nieuwe hemelwater riool zonder de omlegging van de huidige kabels en leidingen niet mogelijk. Met name de positie van de bestaande gas- en waterleiding geven hier problemen. Deze liggen in dezelfde sleuf als het nieuwe hemelwater riool.	Het is bekend dat het een uitdagende locatie betreft, echter niet onmogelijk. In het bestek zijn daarom o.a. hiervoor besteksposten 402110, 325310 en 325320 voor opgenomen.