

LEGENDA VERHARDINGEN

- werkgrens
- particulieren uitrit
- materiaalscheiding
- hoogte nieuwe situatie
- kadastrale grenzen
- aanbrengen opsluitband 100x200 op zand
- aanbrengen opsluitband 150x250 op zand
- aanbrengen opsluitband 200x250 in specie
- opnieuw stelen trottoirband 130/150x250 in specie (gerekend met 50% breuk)
- opnieuw stelen trottoirband 180/200x250 in specie (gerekend met 50% breuk)
- aanbrengen trottoirband 180/200x250 in specie
- aanbrengen geleideband 50/200x200 in specie
- aanbrengen trottoir inritverloopband 180/200x250 in specie
- aanbrengen verloop trottoirband 180/200x250 - opsluitband 200x250 in specie
- aanbrengen verloop trottoirband 180/200x250 - opsluitband 100x200 in specie
- aanbrengen verloop opsluitband 200x200 - geleideband 50/200x250 in specie
- aanbrengen inritband 650x200x500 in specie
- aanbrengen 2 strekken straatbakstenen keiformaat
- 8cm dik kleur Bruno
- aanbrengen mogelijk 3 strekken straatbakstenen keiformaat
- 8cm dik kleur Bruno
- aanbrengen mogelijk 3 strekken straatbakstenen dikformaat
- 8cm dik kleur Latina
- aanbrengen mogelijk 5 strekken betonstraatsstenen keiformaat
- 8cm dik kleur grijs
- aanbrengen 2 strekken betonstraatsstenen keiformaat 10cm dik kleur grijs
- aanbrengen 4 strekken betonstraatsstenen keiformaat 10cm dik kleur grijs
- aanbrengen taludmarkering drempels en plateaus
- 8cm dik kleur Grijs keipervand (hergebruik)
- aanbrengen straatbakstenen keiformaat
- 8cm dik kleur Bruno keipervand
- aanbrengen straatbakstenen dikformaat
- 8cm dik kleur Latina elleboogverband
- aanbrengen betontegels 200x200x80 kleur grijs halfsteensverband
- aanbrengen betontegels 300x300x60 kleur grijs halfsteensverband
- aanbrengen betontegels 300x300x80 kleur grijs halfsteensverband (hergebruik)
- aanbrengen NCB-steen type 1 kleur grijs
- aanbrengen NCB-steen type 3 kleur grijs
- aanbrengen NCB-steen type 1 kleur grijs in strekken
- herstraten diverse sierbestreringen
- herstraten betonstraatsstenen
- herstraten straatbakstenen
- herstraten betontegels
- Verlagen maaiveld en inzaaien
- aanbrengen geleidelijntegels 300x300x60
- aanbrengen Noppentegels 300x300x60
- aanbrengen straatkolk S1302/80 P-Line GB1
- aanbrengen straatkolk S1360/80 P-Line GB1
- aanbrengen straatkolk infiltratiekolk S3100m/85
- aanbrengen trottoirkolk
- op hoogte stelen putrand met deksel
- aanbrengen putrand met deksel DWA
- aanbrengen putrand met deksel ITR
- aanbrengen zitbank (NTB)
- bestaande te handhaven lichtmast
- te verplaatsen lichtmast (door derden)

2	Tweede uitgave	21-10-2026	JGJ	BKJ
1	Eerste uitgave	21-09-2026	JGJ	BKJ
Wzr.	Deelwijzing	Datum	Getekend	Gecontroleerd

Rosmalen Noord

Herinrichting Rozenstraat e.o.

Te maken werk

Documentnaam	documentnaam	Bladnr.	1	van	4
Revisie	2	Status	Definitief		
Tek. nr.	501	Datum	21-10-2026	Getekend	JGJ
Formaat	A0	Bestandsnummer	023-2026	Gecontroleerd	BKJ
Schaal	1:200	Documenttype	Besten	Afdeling	SB/PROJMS/VB

