

LEGENDA VERHARDINGEN

- werkgrens
- particulieren uitrit
- materiaalscheiding
- hoogte nieuwe situatie
- kadastrale grenzen
- aanbrengen opsluitband 100x200 op zand
- aanbrengen opsluitband 150x250 op zand
- aanbrengen opsluitband 200x250 in specie
- opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 in specie (Gerekend met 50% breuk)
- opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 in specie (Gerekend met 50% breuk)
- aanbrengen trottoirband 180/200x250 in specie
- aanbrengen geleideband 50/200x200 in specie
- aanbrengen trottoir inritverloopband 180/200x250 in specie
- aanbrengen verloop trottoirband 180/200x250 - opsluitband 200x250 in specie
- aanbrengen verloop trottoirband 180/200x250 - opsluitband 100x200 in specie
- aanbrengen verloop opsluitband 200x200 - geleideband 50/200x250 in specie
- aanbrengen inritband 650x200x500 in specie
- aanbrengen 2 strekken straatbakstenen keifmaat 8cm dik kleur Bruin
- aanbrengen moigoot 3 strekken straatbakstenen keifmaat 8cm dik kleur Bruin
- aanbrengen moigoot 5 strekken straatbakstenen dikformaat 8cm dik kleur Lathé
- aanbrengen moigoot 5 strekken betonstraatstenen keifmaat 8cm dik kleur grijs
- aanbrengen 2 strekken betonstraatstenen keifmaat 10cm dik kleur grijs
- aanbrengen 4 strekken betonstraatstenen keifmaat 10cm dik kleur grijs
- aanbrengen taludmarkering drempels en plateaus betonstraatstenen keifmaat 8cm dik grijs, wit en antraciet
- aanbrengen betonstraatstenen keifmaat 8cm dik kleur Grijs keperverband (hergebruik)
- aanbrengen straatbakstenen keifmaat 8cm dik kleur Bruin keperverband
- aanbrengen straatbakstenen dikformaat 8cm dik kleur Lathé elleboogverband
- aanbrengen betontegels 200x200x80 kleur grijs halfsteensverband
- aanbrengen betontegels 300x300x60 kleur grijs halfsteensverband
- aanbrengen betontegels 300x300x80 kleur grijs halfsteensverband (Hergebruik)
- aanbrengen NCB-steen type 1 kleur grijs
- aanbrengen NCB-steen type 3 kleur grijs
- aanbrengen NCB-steen type 1 kleur grijs in strekken
- herstraten diverse sierbestratingen
- herstraten betonstraatstenen
- herstraten straatbakstenen
- herstraten betontegels
- Verlagen maaiveld en inzaaien
- aanbrengen geleideijntegels 300x300x60
- aanbrengen Noppentegels 300x300x60
- aanbrengen straatkolk S1902/80 P-Line G81
- aanbrengen straatkolk S1360/80 P-Line G81
- aanbrengen straatkolk infiltratiekolk S3100m/85
- aanbrengen trottoirkolk
- op hoogte stellen putrand met deksel
- aanbrengen putrand met deksel DiVA
- aanbrengen putrand met deksel ITR
- aanbrengen zitbank (NTB)
- bestaande te handhaven lichtmast
- te verplaatsen lichtmast (door derden)

2	Tweede uitgave	21-10-2026	JGJ	BKJ
1	Eerst uitgave	21-09-2026	JGJ	BKJ
Wijz.	omschrijving	Datum	Gefokust	Gecontroleerd

Rosmalen Noord

Te maken werk

Herinrichting Rozenstraat e.o.

1 Ven

Documentnaam	documentnaam	Bladnr.	4	van 4
versie	2	Status	Definitief	
Tekstnr.	504	Datum	21-10-2026	
Formaat	A0	Bestandnummer	023-2026	
Schaal	1:200	Documenttype	Besten	
Gefokust		Gecontroleerd		
Afdeling		SB/PROJMS/VB		



Projectmanagement en voorbereiding

