

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222110			Hoeveelheid resultaatverplichting gewijzigd				
222110	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	5.550,00	V	
			Betreft profielfrezen asfaltconstructie zonder wapening				
			rijbaan Dukaton				
			Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend				
			Asfaltonderzoek conform bestekspost 170110				
			Betreft asfaltconstructie ZONDER wapening				
			Resultaten (voor)onderzoek:zie bijlage 7				
		5.	Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m				
		.9.	Frezen tot op de funderingslaag.				
			Gemiddelde dikte van de af te frezen laag ca. 240mm.				
			Maximale dikte 300 mm.				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 224110 (ca. 3.350 ton)				
							
222120			Toevoegen bestekspost ivm wapening in de constructie				
222120	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	1.200,00	V	
			Betreft frezen asfaltconstructie tot aan de stalen				
			wapening in de rijbaan Dukaton				
			Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend				
			Asfaltonderzoek conform bestekspost 170110				
			Betreft asfaltconstructie MET wapening conform bijlage 4				
			Resultaten (voor)onderzoek:zie bijlage 7				
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m				
		.9.	Frezen tot op circa 1 cm boven de aanwezige wapening				
			(zie bijlage 4).				
			Gemiddelde dikte van de af te frezen laag ca. 100mm.				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 224110 (ca. 300 ton)				
							
222130			Toevoegen bestekspost ivm wapening in de constructie				
222130	810299		Verwijderen asfaltwapening	m2	1.200,00	V	
			Betreft verwijderen asfaltwapening uit de				
			asfaltconstructie in de rijbaan Dukaton				
			Betreft stalen asfaltwapening				
			Locatie conform bijlage 4				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
							
222140			Toevoegen bestekspost ivm wapening in de constructie				
222140	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	1.200,00	V	
			Betreft frezen asfaltconstructie in de rijbaan Dukaton na				
			verwijderen van de stalen wapening conform				
			bestekspost 222130				
			Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend				
			Asfaltonderzoek conform bestekspost 170110				
			Betreft asfaltconstructie MET wapening conform bijlage 4				
			Resultaten (voor)onderzoek:zie bijlage 7				
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m				
		.9.	Frezen tot op de funderingslaag.				
			Gemiddelde dikte van de af te frezen laag ca. 140mm.				
			Maximale dikte 200 mm.				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 224110 (ca. 450 ton)				
							
224110			Verwijzing naar besteksposten gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
224110	810799		Vervoeren teerhoudend freesasfalt Betreft: afvoeren teerhoudend freesasfalt. Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s): 222110 (ca. 3.350 ton), 222120 (ca. 300 ton), 222140 (ca. 450 ton en 22210 (ca. 200 ton) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen in Nederland. Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	4.300,00	V
261010			Toevoegen post t.b.v. zagen slakkenfundering			
261010	800499		Zagen van slakkenfundering Betreft zagen ter plaatse van op te breken gehele asfalt + funderingsconstructie Zagen om de slakkenfundering te verwijderen zonder schades aan de te handhaven constructie. Gebonden slakkenfundering Zaagdiepte gemiddeld 400 mm tot ten hoogste 700 mm	m	1.200,00	V
326020			Uitgangspunt kwaliteit van de grond toegevoegd			
326020	220201		Grond vervoeren. Betreft: afvoeren vrijgekomen grond Grondsoort: grond Rapportage: zie bijlage 5 1. Grond vrijgekomen bij besteksposten 311110, 311210, 311310, 311410 en 312110 3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Grond afvoeren naar een grondbank Uitgangspunt kwaliteit van de grond : Klasse industrie 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 311110, 311210, 311310, 311410 en 312110 minus de hoeveelheid van bestekspost 326030	m3	1.190,00	V