

Behoort bij: 2026-1

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Algemene werkzaamheden				
10	Werkvoorbereiding door aannemer				
101010	Opstellen BLVC-plan	EUR		N	
101030	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase	EUR		N	
101040	Opstellen kwaliteitsplan	EUR		N	
101050	Opstellen straatwerkplan	EUR		N	
101060	Opstellen tijdschema en gedetailleerd werkplan	EUR		N	
101070	Opstellen boombeschermingsplan (BBP)	EUR		N	
101080	Kosten n.a.v. kwalitatieve inschrijving.	EUR		N	
11	Verkeersmaatregelen				
110010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
111	Algemeen				
111010	Verzorgen meldingen in LTC	EUR		N	
111110	Toepassen vooraankondigingen.	st	25,00	V	
111210	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
12	Bereikbaarheid				
120110	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	50,00	V	
120120	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	5,00	V	
120130	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	5.500,00	V	
120140	Verwijderen rijplatenbaan.	m	50,00	V	
120210	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	50,00	V	
120220	Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).	keer	5,00	V	
120230	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	5.500,00	V	
120240	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	50,00	V	
13	Proefsleuven				
130110	Graven proefsleuf.	m	50,00	V	
15	Beschermingsmaatregelen				
150110	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen diameter tot ca. 0,3 m	st	10,00	V	
150120	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen diameter van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m	st	30,00	V	
150130	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen diameter van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m	st	25,00	V	
150140	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen diameter ca. 0,8 m of meer	st	35,00	V	
150210	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	250,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150220	Verplaatsen tijdelijke afrastering	EUR		N	
150230	In stand houden tijdelijke afrastering.	dag	110,00	V	
150240	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	250,00	V	
16	Depot				
160110	Inrichten, instandhouden en opruimen depot.	EUR		N	
17	Onderzoeken				
170110	Uitvoeren asfaltonderzoek	EUR		N	
18	Meetwerkzaamheden				
180110	Inmeten funderingslaag	EUR		N	
2	Opbreekwerkzaamheden				
21	Elementenverharding				
211	Betontegels				
211010	Opbreken betontegels voetpaden	m2	120,00	V	
211020	Opbreken visbektegels. voetpaden	m2	1.850,00	V	
211030	Opbreken visbektegels. fietspaden	m2	250,00	V	
211110	Opbreken grasbetontegels.	m2	70,00	V	
211210	Opbreken verkeerstegels.	m2	3,00	V	
212	Betonstraatstenen				
212010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.500,00	V	
212110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	90,00	V	
22	Asfaltverharding				
221	Vorbereidende werkzaamheden				
2211	<u>Zagen</u>				
221110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	1.200,00	V	
2212	<u>Verwijderen markeringen</u>				
221210	Volledig verwijderen lengtemarkering.	m2	70,00	V	
221220	Volledig verwijderen dwarsmarkering.	m2	45,00	V	
221230	Volledig verwijderen figuratiemarkering.	m2	25,00	V	
221240	Volledig verwijderen zebrapadmarkering.	m2	75,00	V	
221250	Volledig verwijderen vlakmarkering.	m2	40,00	V	
221260	Volledig verwijderen figuratiemarkering.	m2	10,00	V	
221270	Volledig verwijderen coating fietspaden	m2	200,00	V	
222	Frezen asfaltconstructie				
2221	<u>Teerhoudend asfalt</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222110	Profielfrezen teerhoudend asfalt rijbaan	m2	5.550,00	V	
222120	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	1.200,00	V	
222130	Verwijderen asfaltwapening	m2	1.200,00	V	
222140	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	1.200,00	V	
222210	Profielfrezen teerhoudend asfalt fietspaden	m2	2.250,00	V	
223	Opbreken asfaltconstructie				
2231	<u>Teerhoudend asfalt</u>				
223110	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt rijbaan	m2	1.150,00	V	
223120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt fietspad	m2	300,00	V	
224	Acceptatiekosten				
2241	<u>Teerhoudend asfalt</u>				
224110	Vervoeren teerhoudend freesasfalt	ton	4.300,00	V	
224120	Vervoeren teerhoudend freesasfalt	ton	820,00	V	
23	Betonverhardingen				
230110	Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten.	m2	44,00	V	
25	Kantopsluitingen				
251	Opsluitbanden				
251010	Opbreken betonbanden.	m	250,00	V	
252	Trottoirbanden				
252010	Opbreken trottoirbanden 130/150x250mm	m	1.100,00	V	
252020	Opbreken RWS banden 110/220x250mm	m	1.600,00	V	
253	Inritblokken				
253010	Opbreken inritbanden.	m	90,00	V	
254	Overige banden				
254010	Opbreken geleideblokken	m	210,00	V	
26	Funderingen				
261	Opbreken funderingen				
261010	Zagen van slakkenfundering	m	1.200,00	V	
2611	<u>T.b.v. constructie nieuwe rijbaan</u>				
261110	Verw. gebonden slakkenfundering. d < 30cm	m2	400,00	V	
261120	Verw. gebonden slakkenfundering d > 30cm	m2	750,00	V	
261130	Verw. gebonden slakkenfundering d > 25cm	m2	300,00	V	
261140	Frezen gebonden slakkenfundering	m2	500,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2612	<u>T.b.v. duikers onder de rijbaan</u>				
261210	Zagen van gebonden slakkenfundering	m	40,00	V	
261220	Verwijderen gebonden slakkenfundering	m2	100,00	V	
2613	<u>T.b.v. duikers onder fietspad</u>				
261310	Zagen van gebonden slakkenfundering	m	16,00	V	
261320	Verwijderen gebonden slakkenfundering	m2	20,00	V	
262	Acceptatiekosten				
262010	Vervoeren gebonden slakkenfundering naar inrichting.	ton	1.640,00	V	
27	Terreininrichting				
271	Verkeersvoorzieningen				
271010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	75,00	V	
271020	Verwijderen verkeerszuilen	st	8,00	V	
271030	Verwijderen zoneportalen.	st	4,00	V	
271040	Verwijderen rotondeportalen.	st	8,00	V	
271110	Verwijderen hek	st	3,00	V	
272	Straatmeubilair				
2721	<u>Banken</u>				
272110	Verwijderen zitelement	st	2,00	V	
2723	<u>Afvalvoorzieningen</u>				
272310	Verwijderen afvalbak	st	4,00	V	
2724	<u>Verkeersgeleiders</u>				
272410	Verwijderen paal	st	20,00	V	
2725	<u>Diversen</u>				
272510	Verwijderen informatiezuil	st	1,00	V	
273	Groenvoorzieningen				
2731	<u>Bomen</u>				
273110	Verwijderen stobben.	st	30,00	V	
273120	Leveren grond.	m3	30,00	V	
2732	<u>Begroeiing</u>				
273210	Verwijderen begroeiing.	are	50,00	V	
2733	<u>Gras</u>				
273310	Maaien en frezen gras.	are	40,00	V	
274	Hekwerken				
274010	Verwijderen afrastering.	m	125,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	Grondwerken				
30	Veiligheidsmatregelen				
300010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
31	Ontgraven				
311	T.b.v. verhardingen				
311110	Grond ontgr. t.b.v. cunet uitbreiding rijbaan	m3	680,00	V	
311210	Grond ontgr. t.b.v. cunet fietspaden	m3	300,00	V	
311310	Grond ontgr. t.b.v. cunet voetpaden	m3	310,00	V	
311410	Grond ontgr. t.b.v. cunet waterdoorlatende verharding	m3	50,00	V	
312	T.b.v. groenvoorzieningen				
312110	Grond ontgraven uit plantvakken	m3	170,00	V	
313	T.b.v. duikers				
313110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	400,00	V	
32	Vervoeren				
326	Afvoeren				
326020	Grond afvoeren; aannemer wordt eigenaar.	m3	1.190,00	V	
326030	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	320,00	V	
34	Verwerken				
341	T.b.v. verhardingen				
341010	Grond verwerken en verdichten in ophoging	m3	70,00	V	
341020	Grond verwerken en verdichten in ophoging	m3	250,00	V	
341110	Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet voetpad.	m3	315,00	V	
342	T.b.v. groenvoorzieningen				
342010	Grond verwerken in plantvakken	m3	350,00	V	
343	T.b.v. duikers				
343110	Aanvullen sleuf.	m3	400,00	V	
4	Ondergrondse infrastructuur				
40	Vorbereidende werkzaamheden				
402	Reinigen riolering				
402020	Reinigen kolken; straat- en trottoirkolken.	st	140,00	V	
402030	Afvoeren en verwerken slib en zand.	ton	7,00	V	
41	Verwijderen riolering				
412	Inspectieputten				
4124	<u>Putafdekking</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412410	Verw. putrand met deksel; afvoer.	st	7,00	V	
413	Kolken incl. aansluitingen				
4131	<u>Kolken</u>				
413110	Verwijderen straat- en trottoirkolken; afvoer.	st	140,00	V	
4132	<u>Kunststof aansluiting</u>				
413210	Verwijderen kunststofbuis tot Ø160 mm	m	700,00	V	
413220	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; Ø125mm; combikap	st	140,00	V	
43	Aanbrengen riolering				
432	Inspectieputten				
4324	<u>Putafdekking</u>				
432410	Lev./aanbr. putafdekking; VW	st	6,00	V	
432420	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	1,00	V	
433	Kolken incl. aansluitingen				
4331	<u>Kolken</u>				
433110	Lev./aanbr. trottoirkolk; incl. grondwerk. TB	st	60,00	V	
433120	Lev./aanbr. trottoirkolk; incl. grondwerk. RWS	st	40,00	V	
433130	Lev./aanbr. trottoirkolk; incl. grondwerk GB	st	20,00	V	
4333	<u>Kunststof aansluiting</u>				
433310	Aanbrengen PVC Ø160 mm buis incl grondwerk.	m	650,00	V	
433320	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; Ø160mm; schuifmoffen	st	80,00	V	
433330	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; Ø160mm; T-stuk 45°	st	50,00	V	
433340	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; Ø160mm; T-stuk 88°	st	50,00	V	
433350	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; Ø160mm; verloop	st	120,00	V	
433360	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; Ø125mm; bocht 45°; 2x M.	st	200,00	V	
433370	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; Ø160mm; bocht 30°; 2x M.	st	50,00	V	
433380	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; Ø160mm; bocht 45°; 2x M.	st	50,00	V	
433390	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; Ø160mm; bocht 15°; 2x M.	st	40,00	V	
45	Herstelwerkzaamheden duiker 289				
451	Visuele inspectie				
4510	<u>Visuele inspectie</u>				
451010	Reinigen oppervlak t.b.v. visuele inspectie.	EUR		N	
451020	Afkloppen/afstrijken betonoppervlak.	EUR		N	
4520	<u>Herstel betonconstructie duiker</u>				
452010	Repareren van betonschade(n) buitenzijde duiker.	m2	3,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4550	<u>Afdichten dilataties duiker</u>				
455010	Afdichten dilataties duiker.	m	50,00	V	
455020	Aanbrengen oppervlaktebehandeling beton.	m2	50,00	V	
46	Herstelwerkzaamheden duiker 292				
4610	<u>Visuele inspectie</u>				
461010	Reinigen oppervlak t.b.v. visuele inspectie.	EUR		N	
461020	Afkloppen/afstrijken betonoppervlak.	EUR		N	
4620	<u>Herstel betonconstructie duiker</u>				
462010	Repareren van betonschade(n) buitenzijde duiker.	m2	2,00	V	
4650	<u>Afdichten dilataties duiker</u>				
465010	Afdichten dilataties duiker.	m	33,00	V	
465020	Aanbrengen oppervlaktebehandeling beton.	m2	33,00	V	
49	Revisie				
490010	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering).	EUR		N	
5	Verhardingen				
50	Vorbereidende werkzaamheden				
501	Funderingen				
5010	<u>Kunststofinlage</u>				
501010	Lev./aanbr. kunststofinlage uitbreiding rijbaan	m2	1.650,00	V	
501030	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	170,00	V	
5011	<u>Funderingen</u>				
501110	Lev./aanbr. betongranulaat uitbreiding rijbaan	m2	750,00	V	
501120	Lev./aanbr. betongranulaat uitbreiding fietspad	m2	500,00	V	
501130	Lev./aanbr. betongranulaat rijbaan sleuf duikers	m2	100,00	V	
501140	Lev./aanbr. betongranulaat fietspad sleuf duikers	m2	20,00	V	
501150	Aanbr. ongebonden fund. waterdoorlatende verharding	m2	170,00	V	
501160	Lev./aanbr. betongranulaat rotondeblokken	m2	250,00	V	
5012	<u>Wapening</u>				
501210	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	1.620,00	V	
502	Verdichten/afwerken/straatlaag				
5023	<u>Straatlaag</u>				
502310	Lev./aanbr. straatlaag; d:50mm. betonstraatstenen	m2	165,00	V	
502320	Lev./aanbr. straatlaag; d:50mm. betontegels	m2	2.050,00	V	
502330	Lev./aanbr. straatlaag; d:50mm. waterdoorlatende verharding	m2	170,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
51	Opsluitingen				
511	Opsluitbanden				
5111	<u>Plaatsen opsluitbanden</u>				
511110	Aanbrengen opsluitbanden van beton.100x200mm	m	950,00	V	
511120	Aanbrengen opsluitbanden van beton.150x250mm	m	55,00	V	
5112	<u>Leverantie opsluitbanden 100x200mm</u>				
511210	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	880,00	V	
511220	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	61,00	V	
511230	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.Hoekstuk 90°	st	18,00	V	
5113	<u>Leverantie opsluitbanden 150x200mm</u>				
511310	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	50,00	V	
511320	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	13,00	V	
511330	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.Hoekstuk 90°	st	1,00	V	
5114	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
511410	Pasmaken van betonbanden.	st	90,00	V	
511420	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	V	
512	Trottoirbanden				
5121	<u>Plaatsen trottoirbanden 180/200x250 mm</u>				
512110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1.750,00	V	
512120	Aanbrengen trottoirbanden van beton verlaagd	m	75,00	V	
5122	<u>Leverantie trottoirbanden 180/200x250 mm</u>				
512210	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1.600,00	V	
512220	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	172,00	V	
512230	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-. Verloopbanden naar maaiveld	st	78,00	V	
512240	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-. .Inritverloopbanden	st	40,00	V	
5123	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
512310	Pasmaken van betonbanden.	st	150,00	V	
513	RWS banden				
5131	<u>Plaatsen RWS banden</u>				
513110	Aanbrengen RWS banden van beton.	m	730,00	V	
5132	<u>Leverantie RWS banden 110/220x250 mm</u>				
513210	Leveren rechte RWS band van beton.	st	600,00	V	
513220	Leveren bochtband - RWS band van beton. straal uitwendig	st	105,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513230	Leveren bochtband -RWS band van beton. straal inwendig	st	24,00 V		
513240	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.verloopband naar 40/120x250 mm	st	42,00 V		
5133	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
513310	Pasmaken van betonbanden.	st	60,00 V		
514	Rijwielpad banden				
5141	<u>Plaatsen rijwielpadbanden</u>				
514110	Aanbrengen rijwielpadbanden van beton.	m	900,00 V		
5142	<u>Leverantie rijwielpadbanden 40/120x250 mm</u>				
514210	Leveren rechte rijwielpadband van beton.	st	700,00 V		
514220	Leveren bochtband - rijwielpadband van beton. straal uitwendig	st	200,00 V		
514230	Leveren bochtband -rijwielpadband van beton.straal inwendig	st	73,00 V		
514240	Leveren hulpstuk -rijwielpadband van beton-.verlaagde banden	st	42,00 V		
5143	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
514310	Pasmaken van betonbanden.	st	90,00 V		
515	Rotonde blokken				
515010	Aanbrengen rotonde van prefab betonelementen.Diamant	st	50,00 V		
515020	Aanbrengen rotonde van prefab betonelementen. Hofland	st	50,00 V		
516	Inritblokken				
516010	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	52,00 V		
517	Goten				
517010	Aanbrengen kantopsluiting van goottegels	m	2.600,00 V		
52	Elementenverhardingen				
521	Betonstraatstenen				
521010	Aanbrengen betonstraatstenen b>3,0 m, keper, grijs	m2	30,00 V		
521020	Aanbrengen betonstraatstenen b<1,5 m, elleboog, grijs	m2	50,00 V		
521030	Aanbrengen betonstraatstenen b>3,0 m, elleboog, grijs	m2	100,00 V		
521040	Aanbrengen betonstraatstenen b<1,5 m, halfsteens, grijs	m2	15,00 V		
522	Betontegels				
522010	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm b=1,5-3,0 m	m2	1.500,00 V		
522020	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm b>3,0 m	m2	250,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
522110	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm b=1,5-3,0 m	m2	65,00 V		
522120	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm b>3,0 m	m2	75,00 V		
522210	Aanbrengen visbektegels 300x300x60 mm b=1,5-3,0 m	m2	160,00 V		
523	Grasbetontegels				
523010	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm	m2	170,00 V		
524	Overige				
524010	Aanbrengen taludblokken 115x115x15 cm en vullen voegen	m2	215,00 V		
525	Markeringen en figuraties				
525010	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating haaientanden	m	10,25 V		
525020	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating blokken	m	14,00 V		
526	Gidslijnen				
526110	Leveren en aanbrengen gidslijntegels	st	200,00 V		
526120	Leveren en aanbrengen noppentegels	st	600,00 V		
53	Asfaltverhardingen				
530	Vorbereidende werkzaamheden				
5301	<u>Schoonmaken verhardingen</u>				
530110	Schoonmaken verhardingsoppervlak fietspad	m2	3.320,00 V		
530120	Schoonmaken verhardingsoppervlak rijbaan	m2	6.850,00 V		
5302	<u>Frezen aansluitingen</u>				
530210	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	3,00 V		
531	Uitvullagen				
5312	<u>Rijbaan</u>				
531210	Aanbrengen uitvullingen asfalt.	ton	635,00 V		
532	Onderlagen				
5321	<u>Fietspad</u>				
532110	Aanbrengen van een onderlaag van AC 22 base 60%PR warm mix	ton	90,00 V		
5322	<u>Rijbaan</u>				
532210	Aanbrengen van een onderlaag van AC 22 base 60%PR warm mix	ton	115,00 V		
532220	Aanbrengen van een onderlaag van AC 22 base 60%PR warm mix	ton	1.200,00 V		
533	Tussenlagen				
5331	<u>Fietspad</u>				
533110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	500,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533120	Aanbrengen van een tussenlaag van AC 16 bin 60%PR warm mix	ton	65,00 V		
5332	<u>Rijbaan</u>				
533210	Aanbrengen kleeflaag.	m2	20.550,00 V		
533220	Leveren en aanbrengen asfaltwapening Mesh Track type 2	m2	6.850,00 V		
533230	Aanbrengen van een tussenlaag van AC 22 bin 60% PR warm mix	ton	1.030,00 V		
533240	Aanbrengen van een tussenlaag van AC 16 bin 60% PR warm mix	ton	60,00 V		
534	Deklagen				
5341	<u>Fietspad</u>				
534110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	3.320,00 V		
534120	Aanbrengen uitvullingen AC 16 bin 60% PR warm mix	ton	100,00 V		
534130	Aanbrengen van een deklaag van SMA -NL 8B Grasfalt NTP	ton	200,00 V		
5342	<u>Rijbaan</u>				
534210	Aanbrengen kleeflaag.	m2	6.850,00 V		
534220	Aanbrengen geluidreducerende deklaag van SMA -8G+ PCR asfalt 2.0	ton	520,00 V		
534230	Aanbrengen geluidreducerende deklaag van SMA -8G+ PCR asfalt 2.0 reflexing white	ton	80,00 V		
535	Coating				
535110	Aanbrengen rode wegdekcoating.	m2	2.220,00 V		
536	Lengte markeringen				
536110	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km Ononderbroken streep	km	0,04 V		
536120	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km Onderbroken streep 1 - 1 & 0,5 - 0,5	km	0,62 V		
536130	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km Onderbroken streep 0,30 - 2,70	km	0,60 V		
536140	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km Ononderbroken streep fietspad	km	0,45 V		
537	Figuratiemarkeringen				
537010	Aanbrengen overige markering taludmarkering	m2	35,00 V		
537020	Aanbrengen overige markering blokmarkering	m2	28,00 V		
537030	Aanbrengen overige markering haaientanden	m2	12,00 V		
537040	Aanbrengen overige markering haaientanden (klein)	m2	0,60 V		
537050	Aanbrengen overige markering pijlen	m2	26,00 V		
537060	Aanbrengen overige markering zebrapaden	m2	110,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
537070	Aanbrengen overige markering verdrijvingsvlakken	m2	55,00	V	
537080	Aanbrengen overige markering zonemarkering	m2	12,00	V	
537090	Aanbrengen overige markering "school"	m2	8,00	V	
59	Bijkomende werkzaamheden				
592	Herstellen kantopsluiting				
592110	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	50,00	V	
592210	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00	V	
593	Herstraten elementenverharding				
593110	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	V	
593210	Herstraten betontegels.	m2	150,00	V	
6	Groenvoorzieningen en cultuurtechniek				
65	Gras				
651	Zaaien gras				
651010	Zaaien graszaad, incl. grondbewerking.	are	47,00	V	
7	Terreininrichting				
71	Verkeersvoorzieningen				
7101	<u>Verkeersborden</u>				
710110	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	51,00	V	
710120	Aanbrengen verkeersborden zone 30	st	8,00	V	
710130	Aanbrengen verkeersborden ronde borden	st	24,00	V	
710140	Aanbrengen verkeersborden driehoek borden	st	34,00	V	
710150	Aanbrengen verkeersborden vierkant borden	st	14,00	V	
710160	Aanbrengen verkeersborden rechthoek borden	st	1,00	V	
710170	Aanbrengen verkeersborden onderborden	st	7,00	V	
7102	<u>Verkeerszuilen en portalen</u>				
710210	Aanbrengen verkeerszuilen	st	20,00	V	
710220	Aanbrengen portaal.	st	4,00	V	
72	Straatmeubilair				
7205	<u>Diverse</u>				
720510	Aanbrengen informatiezuil	st	1,00	V	
8	Werk van algemene aard				
81	Ter beschikking stellen				
811	Ter beschikking stellen werknemers				
811010	T.b.s. grondwerker; functiegroep B.	uur	80,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811020	T.b.s. koppel straatmaker (2 personen), functiegroep B.	uur	40,00	V	
811030	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	600,00	V	
811090	Inzetten V&G coördinator uitvoeringsfase	EUR		N	
812	Ter beschikking stellen materieel				
812010	T.b.s. hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	80,00	V	
812020	T.b.s. hydraulische graafmachine 750 l. (mobiel)	uur	40,00	V	
812060	T.b.s. vrachtauto met knijperkraan.	uur	32,00	V	
82	Communicatie bewoners en stakeholders				
821010	Inzet omgevingsmanager	EUR		N	
821020	Communiceren met derden.	EUR		N	
821030	Communiceren met derden.	EUR		N	
821040	Toepassen informatieborden	st	2,00	V	
821050	Toepassen bouwhekdoeken	st	4,00	V	
83	Coördinatie				
830110	Coördinatie werkzaamheden OV-beheerder.	EUR		N	
84	Assistentie bij huisvuilinzameling				
840110	Assistentie huisvuilinzameling	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost (kleine leveringen).	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost (werkzaamheden k&l).	EUR	5.000,00	V	
950030	Stelpost.verkeersmaatregelen	EUR	50.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				