



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

NOTA VAN INLICHTINGEN VOOR:

RECONSTRUCTIE VOETPADEN GEESTMERAMBACHT

Besteknummer: 14HB0488-BE

In opdracht van:

Recreatieschap Geesterambacht
Klaregroetweg
1723 PW Noord-Scharwoude

d.d.
paraaf

Contactpersoon:
de heer F. v.d. Valk
telefoon: 06 - 5125 1533

Adviesbureau:

HB Adviesbureau bv

correspondentieadres:

kantooradres:

telefoon:
email:

Postbus 9230
1800 GE Alkmaar
Comeniusstraat 7
1817 MS Alkmaar
088 - 472 06 00
info@hbadvies.nl

Projectnummer:
Bestandsnaam:
Datum bestek:
Datum nota van inlichtingen:
Status:
Nota van inlichtingen opgesteld door:
Projectleider:
Nota van inlichtingen gecontroleerd door:

14HB0488
14HB0488-NVI-141105.gww
13 oktober 2014
10 november 2014
NVI
ing. S.G.P. Jonker
K. Neefjes
K. Neefjes

VRAGEN GESTELD DOOR DE AANNEMERS

DEEL 0

1. 0.04 Bankgarantie kan na aanbesteding?
Antwoord De bankgarantie dient verstrekt te worden na gunning.

DEEL 2.2

2. 116010 Kunt u bij (alle opschoonposten) de dikte aangeven?
Antwoord Laagdikte ca. 20 mm
3. 116010 Er wordt gesproken over 10 depotlocaties over het gehele werk, op tekening staan er nu 4 aangegeven, kunt u op tekening aangeven waar de overige locaties worden gerealiseerd?
Antwoord Dit betreffen de kleine tussen locaties waar het materiaal van het opschoonen gedeponneerd mag worden op aanwijs van de directie.
4. 122/125/222/225 Moet de grond/gras voorafgaand aan de ontgravingen en/of grondverwerkingen niet gefreesd worden?
322/325/422/425 Antwoord Nee.
5. 124010 U geeft geen grondsoort aan maar kunt u hier een uitgangspunt in aangeven?
Antwoord U bedoeld waarschijnlijk 124020. Uitgangspunt is zand, matig grof, zwak humeus, matig kleiig.
6. 125010/125020 Dient het huidige gazon niet gefreesd te worden?
Antwoord Nee.
7. 125010/225020 Moet de berm waar de grond wordt opgebracht niet eerst gefreesd worden?
325020/425020 Antwoord Zie antwoord vraag 6.
8. 141010 Hoeveelheid m2 komen niet overeen met de verwijzingspost 141050, wat aanhouden?
Antwoord De bestaande halfverharding wordt gespreid over het bestaande tracé, inclusief het cunet van de verbreding. Besteksposten blijven ongewijzigd.
9. 141060/241060/ De te leveren menggranulaat zal eerst in depot gestort moeten worden maar anders als het leveren van de gralux wordt hier niet aangegeven dat het tussenliggende transport in de prijs inbegrepen moet zijn, kunt u een post toevoegen voor het laden en vervoeren uit depot?
441060 Antwoord Bestekspost wordt toegevoegd.
10. 142020/142030 In de leverantie post geeft u aan leveren op plaats van verwerking maar in de post 142020 geeft u aan dat het gralux in depot mechanisch gehomogeniseerd moet worden, dit impliceert dat het dus geleverd wordt in een depot en vandaar uit het werk in gereden moet worden maar er zijn geen posten vervoer vanuit depot, kunt u duidelijk maken wat nu de bedoeling is? Laden en vervoeren vanuit depot is een resultaatsverplichting en daar hoort een bestekpost voor opgenomen te worden.
242010/242040 Antwoord Bestekspost wordt toegevoegd
342010/342030
442010/442030
11. 142030/242040 Mag er ook een gelijkwaardig alternatief toegepast worden?
342030/442030 Antwoord Nee, er is in de bestaande situatie al op meerdere plaatsen gralux toegepast en de wens is om hierop aan te sluiten.
12. 3 Is het correct dat er in traject D geen menggranulaat toegepast dient te worden?
Antwoord Dat is correct.
13. 801210 Zijn dit loopschotten waarmee wandelaars langs het werkvak geleid moeten worden?
Antwoord Nee, dit betreft de loopschotten om een verbinding te maken naar het dichtsbijzijnde fietspad of als het werkvak gekruisd moet worden.
14. 801210 Toepassen houten schotten, waar zijn deze schotten voor bedoeld. Ik neem aan dat de paden tijdelijk niet toegankelijk zijn. Zijn ze dan voor het kruisen van de paden of in plaats van de voetpaden?
Antwoord Zie antwoord vraag 13.

DEEL 3

15. 01 11 01 lid 01 Kan opdrachtgever specifieker aangeven wanneer de snoeiwerkzaamheden uitgevoerd worden?
Antwoord De snoeiwerkzaamheden vinden plaats voorafgaand aan de werkzaamheden van de aannemer om hinder van overhangende takken te voorkomen, wordt door derden verricht.
16. 30 12 03 lid 01 In deel 3 stelt u dat de halfverharding deklaag van Gralux aangebracht dient te worden met

een spreidmachine zodat een homogene gelijkmatige dikte wordt bereikt.
De vraag is of dit aanbrengen ook mag een zogenaamde schelpenslee mag gebeuren, waarmee ook een homogene gelijkmatige dikte wordt bereikt?
Nee.

Antwoord

BEOORDELING EMVI

- | | | |
|-----|----------|--|
| 17. | Vraag | In paragraaf 2.1 realisatietijd alinea 7 staat 20 kalenderdagen en 20 werkdagen. Wat zijn het kalenderdagen, werkdagen of werkbare werkdagen? |
| | Antwoord | De aanbestedende dienst bedoeld hier 20 werkbare werkdagen. De beoordeling EMVI wordt aangepast. |
| 18. | Vraag | In aankondiging staat aanvang werk 01-01-2015 en in beoordelingen EMVI staat gunning 10 december 2014. Mogen we starten met het werk na 10 december 2014 of op 1 januari 2015? |
| | Antwoord | Het werk mag gestart worden na 10 december 2014. |
| 19. | Vraag | Wilt u een planning ontvangen of volstaat het aangeven van het aantal werkdagen? |
| | Antwoord | De planning kan aangeleverd worden op verzoek na de inschrijving. Voor de inschrijving volstaat de ingevulde prestatieverklaring. |
| 20. | Vraag | Conform Bijlage "Beoordeling EMVI", paragraaf 2.1 en 3e alinea, dient inschrijver een planning in te dienen. De planning wordt niet vermeld in de gerectificeerde aankondiging, paragraaf VI.3.3. Moeten wij nu een planning indienen bij inschrijving of kunnen wij het houden bij een getekende en ingevulde prestatieverklaring; |
| | Antwoord | Zie antwoord vraag 19. |
| 21. | Vraag | Conform Bijlage "Beoordeling EMVI", paragraaf 2.1 kunnen wij € 1500,00 per dag fictieve korting krijgen indien wij eerder dan de vermelde opleverdatum opleveren. Dat zou betekenen dat wij de werkzaamheden tussen 10 december en 15 april dienen uit te voeren en dat wij iedere dag dat wij eerder denken klaar te zijn dan 1 april, wij een fictieve korting per dag kunnen krijgen. Conform bestek paragraaf 1.05 dienen wij de werkzaamheden in maximaal 30 dagen uit te voeren. Dienen wij de werkzaamheden nu binnen de 30 dagen uit te voeren binnen de gestelde termijn van 10 december en 15 april of moeten wij de werkzaamheden tussen 10 december en 15 april uitvoeren en krijgen wij een fictieve korting voor iedere dag dat wij het werk eerder gereed hebben? |
| | Antwoord | U dient de werkzaamheden minimaal binnen de 30 werkbare werkdagen uit te voeren binnen de gestelde termijn van 10 december 2014 en 1 april 2015. Er is gekozen voor een maximum van 30 werkbare werkdagen om de overlast en hinder zoveel mogelijk te beperken. De termijn van 10 december 2014 tot 1 april 2015 is gesteld, zodat de aannemer het beste tijdvak kan bepalen die qua weersomstandigheden en planning het beste uitkomt. |

OPMERKINGEN/WIJZIGINGEN NAMENS OPDRACHTGEVER

DEEL 2.2

- | | | |
|-----|--------|--|
| 22. | 122010 | bestekspost gewijzigd, zie wijzigingsposten. |
| 23. | 123010 | bestekspost gewijzigd, zie wijzigingsposten. |
| 24. | 124020 | bestekspost gewijzigd, zie wijzigingsposten. |
| 25. | 128020 | bestekspost gewijzigd, zie wijzigingsposten. |
| 26. | 441070 | bestekspost gewijzigd, zie wijzigingsposten. |
| 27. | 441080 | bestekspost gewijzigd, zie wijzigingsposten. |

Nog enkele opmerkingen m.b.t. tot de inschrijving:

Ter besparing van de administratieve lasten van het inschrijven bij aanbestedingen (papierwerk, porto en reiskosten) heeft de aanbestedende dienst er voor gekozen deze aanbesteding DIGITAAL te houden. Nog niet iedereen heeft het volledige aanbestedingsproces digitaal via TenderNed doorlopen. Om ervoor te zorgen dat de aanbesteding zo soepel mogelijk verloopt, volgen hierna een aantal tips.

1. Nog niet alle gebruikers zijn bekend met het muisicoontje op TenderNed, dat aangeeft dat volledig digitaal aanbesteden mogelijk is.
2. Bij deze nota treft u de brochure In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed. Dit document beschrijft stap voor stap hoe het digitaal inschrijven in zijn werk gaat.
3. Meer informatie over digitaal inschrijven via TenderNed is te vinden via www.TenderNed.nl, (www.tenderned.nl/egids) en het nummer van de servicedesk is : 0800-8363376.
Houd u er rekening mee dat u zich tijdig registreert op Tendemred en dat u voldoende tijd voor uzelf vrijhoudt voor het uploaden van uw aanbestedingsstukken? De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor te late inlevering omwille van technische mankementen, computerproblemen of zaken van dien aard.





01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Gewijzigd: Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Uniforme Eigen Verklaring;
2. Inschrijvingsbiljet;
3. Model K;
4. Beoordeling EMVI;
5. Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan-voorbereiding).

De volgende bijlage is ter informatie toegevoegd:

- brochure in zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed





BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
116010		Gewijzigd.			
116010	510199	Schonen terrein.	m2	612,00 V	
		Situering: t.p.v. weerszijden voetpad			
		Betreft afschrappen begroeiing voetpad			
		Breedte gem. 0,20 m			
		Laagdikte ca. 20 mm			
		Vrijgekomen materiaal opladen, transporteren en			
		verwerken in een naar een door de directie aan te			
		wijzen depotlocatie			
		Totaal worden door de directie, gelijkmatig over			
		het gehele werk, 10 depotlocaties aangewezen			
		Transportafstand: 0,5 km (enkele reis)			
		N.B.: depots worden na gereedkomen van het werk			
		door de opdrachtgever verwijderd			
122010		Gewijzigd.			
122010	220101	Grond ontgraven uit nieuw cunet voetpad.	m3	138,00 V	
		Situering: naast bestaande voetpad			
		Betreft verbreding			
		Grondsoort: niet bekend			
		Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
		theoretisch profiel van ontgraving			
		9.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
		. 1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,12 m			
		. . 1.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,75 m			
		. . . 1.	Taluds 1 : 0			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
123010		Gewijzigd.			
123010	220201	Grond vervoeren.	m3	138,00 V	
		Betreft grond vrijgekomen volgens			
		bestekspostnr(s). 122010			
		Grondsoort: niet bekend			
		Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel			
		van ontgraving			
		1.	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
124020		Gewijzigd.			
124020	220321	Leveren grond.	m3	87,00 V	
		Grondsoort:	m3		87,00 L
		Grond vrij van puin en wortels vergelijkbaar met			
		de huidige bovengrond op locatie			
		Bodemkwaliteitsklasse Landbouw en natuur			
		e.e.a. ter goedkeuring van de directie			
		Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van			
		vervoer			
		Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,10			
		79 x 1,10 = 86,9 m3			
		. 9.	Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en			
		Natuur, volgens het Besluit Bodemkwaliteit			
		. . 1.	Leveren op de plaats van verwerking volgens			
		bestekspostnr(s). 125020			
128020		Gewijzigd.			
128020	511201	Zaaien.	are	30,60 V	
		Situering: t.p.v. in te zaaien groenstroken			
		(bermen)			
		Uitgangspunt aan weerszijde 1,00 meter			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		. 1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . 2.	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg		45,90 L
		R1 van Barenburg of gelijkwaardig.			
		Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2			
	 1.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken			
141080		Toegevoegd.			
141080	280199	Laden en vervoeren menggranulaat uit depot.	ton	611,00 V	
		Betreft menggranulaat geleverd volgens			
		bestekspostnr(s). 141060			
		Laden en vervoeren naar plaats van verwerking			
					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
142		Gewijzigd.			
142		DEKLAAG HALFTERHARDING			
		De aannemer wordt gewezen op de bijzondere eisen			
		van de opdrachtgever ten aanzien van de			
		verwerking van de halfverharding in deel 3, lid			
		30 van dit bestek.			
142040		Toegevoegd.			
142040	280299	Laden en vervoeren gralux uit depot.	ton	406,98	V
		Betreft gralux geleverd volgens bestekspostnr(s).			
		142040			
		Laden en vervoeren naar plaats van verwerking.			
216010		Gewijzigd.			
216010	510199	Schonen terrein.	m2	460,00	V
		Situering: t.p.v. weerszijden voetpad			
		Betreft afschrapen begroeiing voetpad			
		Breedte gem. 0,20 m			
		Laagdikte ca. 20 mm			
		Vrijgekomen materiaal opladen, transporteren en			
		verwerken in een naar een door de directie aan te			
		wijzen depotlocatie			
		Totaal worden door de directie, gelijkmatig over			
		het gehele werk, 10 depotlocaties aangewezen			
		Transportafstand: 0,5 km (enkele reis)			
		N.B.: depots worden na gereedkomen van het werk			
		door de opdrachtgever verwijderd			
241080		Toegevoegd.			
241080	280199	Laden en vervoeren menggranulaat uit depot.	ton	59,00	V
		Betreft menggranulaat geleverd volgens			
		bestekspostnr(s). 241060			
		Laden en vervoeren naar plaats van verwerking.			
242		Gewijzigd.			
242		DEKLAAG HALFTERHARDING			
		De aannemer wordt gewezen op de bijzondere eisen			
		van de opdrachtgever ten aanzien van de			
		verwerking van de halfverharding in deel 3, lid			
		30 van dit bestek			
242050		Toegevoegd.			
242050	280299	Laden en vervoeren gralux uit depot.	ton	305,90	V
		Betreft gralux geleverd volgens bestekspostnr(s).			
		242040			
		Laden en vervoeren naar plaats van verwerking.			
316010		Gewijzigd.			
316010	510199	Schonen terrein.	m2	446,00	V
		Situering: t.p.v. weerszijden voetpad			
		Betreft afschrapen begroeiing voetpad			
		Breedte gem. 0,20 m			
		Laagdikte ca. 20 mm			
		Vrijgekomen materiaal opladen, transporteren en			
		verwerken in een naar een door de directie aan te			
		wijzen depotlocatie			
		Totaal worden door de directie, gelijkmatig over			
		het gehele werk, 10 depotlocaties aangewezen			
		Transportafstand: 0,5 km (enkele reis)			
		N.B.: depots worden na gereedkomen van het werk			
		door de opdrachtgever verwijderd			
342		Gewijzigd.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
342			DEKLAAG HALFVERHARDING De aannemer wordt gewezen op de bijzondere eisen van de opdrachtgever ten aanzien van de verwerking van de halfverharding in deel 3, lid 30 van dit bestek			
342040			Toegevoegd.			
342040	280299		Laden en vervoeren gralux uit depot. Betreft gralux geleverd volgens bestekspostnr(s). 342030 Laden en vervoeren naar plaats van verwerking.	ton	269,59	V
416010			Gewijzigd.			
416010	510199		Schonen terrein. Situering: t.p.v. weerszijden voetpad Betreft afschrappen begroeiing voetpad Breedte gem. 0,20 m Laagdikte ca. 20 mm Vrijgekomen materiaal opladen, transporteren en verwerken in een naar een door de directie aan te wijzen depot locatie Totaal worden door de directie, gelijkmatig over het gehele werk, 10 depot locaties aangewezen Transportafstand: 0,5 km (enkele reis) N.B.: depots worden na gereedkomen van het werk door de opdrachtgever verwijderd	m2	108,00	V
441070			Vervallen.			
441080			Gewijzigd.			
441080	220421		Profileren van oppervlakken. Situering: t.p.v. volgens bestekspostnr(s). 441060 aangebrachte menggranulaat Betreft profileren menggranulaat Grondsoort: menggranulaat Gerekend is met een waterstand N.A.P. NVT m 1. Oppervlakken boven water 1. Breedte oppervlak gemiddeld 2,00 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	568,00	V
441090			Toegevoegd.			
441090	280199		Laden en vervoeren menggranulaat uit depot. Betreft menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr(s). 441060 en 441070 Laden en vervoeren naar plaats van verwerking.	ton	174,00	V
442			Gewijzigd.			
442			DEKLAAG HALFVERHARDING De aannemer wordt gewezen op de bijzondere eisen van de opdrachtgever ten aanzien van de verwerking van de halfverharding in deel 3, lid 30 van dit bestek			
442040			Toegevoegd.			
442040	280299		Laden en vervoeren gralux uit depot. Betreft gralux geleverd volgens bestekspostnr(s). 442030 Laden en vervoeren naar plaats van verwerking.	ton	71,82	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING