

Bestek 2026-003

Gemeente Diemen

Bestek groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027- 2028

Colofon

Titel:	Bestek groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
Soort document:	Bestek
Besteknummer:	2026-003
Opdrachtgever:	Gemeente Diemen
Contactpersoon:	Dhr. W. de Graaf

Status:	Definitief
Datum:	16 september 2026
Auteur:	Dhr. D. van Someren
Gecontroleerd:	Mevr. F. van Laack
Vrijgegeven:	Dhr. E. van den Berg

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
08 Arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming.	2
2. Beschrijving	3
2.1 Algemene gegevens	3
01 Tekeningen	4
02 Peilen en hoofdafmetingen	4
03 Bijlagen	4
07 Adressen	4
09 Voertaal	4
2.2 Nadere beschrijving	5
1 BOMEN	7
11 Bomen in verharding	7
111 Onkruidbeheersing	7
12 Bomen in beplanting	7
122 Bomen vrijhouden van beplanting	7
13 Bomen in gazon	7
131 Onkruidbeheersing	7
2 BEPLANTINGEN	7
21 Bosplantsoen	7
211 Onkruidbeheersing	7
212 Snoeien	7
22 Heesters	8
221 Onkruidbeheersing	8
222 Snoeien	8
223 Bemesten	9
23 Bodembedekkers	9
231 Onkruidbeheersing	9
232 Snoeien	9
24 Bodembedekkend/opgaand	10
241 Onkruidbeheersing	10
242 Snoeien	10
25 Vaste planten	11
251 Onkruidbeheersing	11
252 Snoeien	11
26 Hagen	11
261 Onkruidbeheersing	11
262 Snoeien	11
3 INBOETEN	12
4 GRASKANTEN	13
41 Graskanten langs beplanting	13
8 WERK ALGEMENE AARD	13
80 VERKEERSMAATREGELEN	13
81 Inzetten werknemers en materieel	14
82 Inventarisatie flora en/of fauna.	14
9 Staartposten	14
91 Eenmalige kosten	14
95 Stelposten	14

3. Bepalingen	16
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	17
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	17
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	17
01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING	17
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	17
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	18
01 08 BIJDRAGEN	18
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	18
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	18
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	18
01 14 BOUWSTOFFEN	19
01 16 VERZEKERINGEN	19
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIAALEN.	20
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	20
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	21
01 20 KWALITEITSBORGING	21
01 23 COMMUNICATIE	21
01 25 WERKOMSTANDIGHEDEN EN -TERREIN	21
01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	22
01 32 DUURZAAMHEID	23
51 GROENVOORZIENINGEN	24
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	24
51 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN	24
51 4 BEPLANTINGEN	24
51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN	24
51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	24
64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	24
64 0 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN	24
64 03 INFORMATIE-OVERDRACHT	24

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Diemen
D.J. den Hartoglaan 1
Postbus 191
1110 AD Diemen
Telefoon: 020 - 3144644

02 Directie

De directie zal door of namens de teamleider van het Team Infra van de Gemeente Diemen worden gevoerd. Voor zover van toepassing wordt in de opdrachtbrief één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Diemen. In het deel Diemen Centrum.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Knippen van hagen.
- b. Snoeien beplanting.
- c. Inboeten beplanting.
- d. Treffen verkeersmaatregelen.
- e. Inventarisatie flora en fauna.
- f. onderhoud van bomen.
- g. onderhoud van beplanting.
- h. onderhoud van graskanten.
- i. snoeien randen van beplanting.

05 Tijdsbepaling

De start van het werk zal zijn op 1 januari 2027 en de oplevering op 31 december 2028.
Het contract heeft een optie tot verlenging met een (1) maal van twee (2) jaar.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt EURO 500,-- per dag.
De korting is van toepassing op de genoemde tijdstippen in de betreffende frequentiebesteksposten t.b.v. onderhoudswerkzaamheden.

06 Onderhoudstermijn

Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming.

Informatie over arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming kan worden verkregen bij de regionale vestiging van de Arbeidsinspectie.

Deze adressen en verdere informatie zijn te vinden op: www.arbeidsinspectie.nl.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekeningnummer	Omschrijving	Datum laatst gewijzigd
2026-003-01	Tekening Areaal Diemen Centrum 01	09-09-2026
2026-003-02	Tekening Areaal Diemen Centrum 02	09-09-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen

Peilen en hoogteafmetingen zijn n.v.t.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage:	Omschrijving:	Status	Datum
1.	Inschrijvingsbiljet	Definitief	16 september 2026
2.	Inschrijvingsstaat	Definitief	16 september 2026
3.	V&G plan	Definitief	10 september 2026

07 Adressen

Het vrijgekomen materiaal kan in overleg met de directie worden gestort bij:

De gemeentewerf,
Landlust 2
1111 HP Diemen.

09 Voertaal

De voertaal, zowel in woord als in geschrift, tussen de opdrachtgever en de aannemer zal in alle gevallen de Nederlandse taal zijn.

De dagelijkse leiding op het werk dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			BOMEN			
11			Bomen in verharding			
111			Onkruidbeheersing			
111010	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid			
			Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval			
		1.	Te onderhouden aantal	st		556,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.2.	Boom in verharding, zonder boomrooster			
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentedept			
12			Bomen in beplanting			
122			Bomen vrijhouden van beplanting			
122010	514899		Bomen vrijhouden van klimplanten.	st	30,00	V
			Betreft: bomen in een plantvak vrijhouden van			
			klimplanten zoals klimop e.d.			
			Ca. 30 bomen per jaar op aanwijzen van directie.			
			Te onderhouden aantal bomen:	st		30,00 I
			Knippen van klimplanten welke tegen de boom aan			
			klimmen vanaf maaiveldhoogte.			
			Lengte van de klimplant aan de boom mag niet meer			
			dan 0,25 m bedragen.			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			gemeentedept.			
13			Bomen in gazon			
131			Onkruidbeheersing			
131010	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid			
			Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval.			
		1.	Te onderhouden aantal	st		927,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.3.	Boom in gras			
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentedept			
2			BEPLANTINGEN			
21			Bosplantsoen			
211			Onkruidbeheersing			
211010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval.			
			Betreft: randen bosplantsoen			
			Bewerkingsbreedte: ca. 0,2 m			
		9.	Lengte te onderhouden randen:	m		230,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentedept			
212			Snoeien			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
212020	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: terugzetten bosplantsoen Totaal oppervlakte : ca. 11.824 m2 Te onderhouden oppervlakte: 10% van totale oppervlakte per jaar Uitvoeringsperiode november tot en met maart. 9. Betreft: bosplantsoen .2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,2 m boven maaiveld weg te nemen .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , naar gemeentedept. .1	m2	2.364,80	V
212030	514431		Vrijstellen beplanting. Totaal oppervlakte : ca. 11.824 m2 Betreft: vrijstellen bosplantsoen. Te onderhouden oppervlakte: 12,5% van de totale oppervlakte per jaar. Uitvoerings periode: november tot en met maart. 9. Betreft: Bosplantsoen .2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .2. Vrijstellen door ca. 25 % van de beplanting weg te nemen .9. Snoei/-zaagvlakken niet behandelen .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedept. .1	m2	2.956,00	V
212040	514433		Afzetten beplanting. Totaal oppervlakte : ca. 11.824 m2 Betreft: Afzetten opslag van ongewenste soorten in bosplantsoen. Op aanwijzen van de directie. In navolging van de eventuele snoeiwerkzaamheden in het voorafgaande jaar wordt jaarlijks in 5% van het totale areaal bosplantsoen ongewenste soorten afgezet. Totale oppervlakte: Uitvoeren in week 31 t/m 43. 7. Betreft: hinderlijke opslag in bosplantsoen. .1. Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 .2. Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m .4. Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 50 tot ca. 75% .1. Afzetten tot op de stobbe .9 Vrijgekomen materiaal laten liggen. .9	m2	1.182,40	V
22			Heesters			
221			Onkruidbeheersing			
221010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval. Betreft: gesloten opgaande heesters 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verwerken in het betreffende beplantingsvak .9	week	104,00	V
222			Snoeien	are		228,61 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222010	514424		Snoeien sierplantsoen. Totale oppervlakte : ca. 22.861 m2 1. Verjongingssnoei 1 keer per jaar in de periode november tot en met maart .9. Betreft: gesloten heesters en heesterrozen .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Snoeiregiem: 1 keer per jaar .1. In beplantingsvak .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren ,naar gemeentedeplot. 222020	m2	45.722,00	V
514432			Terugzetten beplanting. Totaal oppervlakte : ca. 22.861 m2 Te onderhouden oppervlakte 10% van de totale oppervlakte per jaar. Uitvoeren in de periode november tot en met maart. 9. Betreft: gesloten opgaande heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .2. Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m .8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,2 m boven maaiveld weg te nemen .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeplot. 222050	m2	4.572,20	V
514425			Snoeien rand beplantingsvak. Lengte te onderhouden randen heesters: 15.543 m Lengte te onderhouden randen heesterrozen: 1.608 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Periode uitvoer in de weken 36 t/m 45. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Takken verwijderen tot 0,2 m uit de kant van de verharding .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeplot 223	m	34.302,00	V
223			Bemesten 223010			
510205			Bemesten beplantingsvak. Betreft: bemesten beplantingsvak met organische mest. Uitgangpunt: 3 stuks planten per m2. 2 beurten per jaar Te onderhouden oppervlakte: 5.408 m2 9. Betreft: heesterrozen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof Bio rozenmest 6+5+10+4 (N+P+K+MgO). Periode van aanbrengen: week 19 en 46. .1. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2 .9. Meststof maximaal 10 cm uit de wortelhals van de plant aanbrengen. 23	m2	21.632,00	V
23			Bodembedekkers 231			
231			Onkruidbeheersing 231010			
514807			Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval. Betreft: bodembedekkende heesters 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentedeplot 232	week	104,00	V
232			Snoeien	are		96,58 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
232020	514432		Terugzetten beplanting. Totaal oppervlakte : ca. 9.658 m2 Betreft: terug zetten bodembedekkende heesters. Te onderhouden oppervlakte: 20% van de totale oppervlakte per jaar. Uitvoeringsperiode: november tot en met maart. Snoei hoogte wordt door directie aangegeven. 4. Betreft: bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m .8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,2 m boven maaiveld weg te nemen .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeptot	m2	3.863,20	V
232050	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Lengte te onderhouden randen: 5.484 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Periode uitvoer in de weken 36 t/m 45. 4. Betreft: bodembedekkende heesters .2. Takken verwijderen tot 0,00 m uit de kant van de verharding .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeptot	m	10.968,00	V
24			Bodembedekkend/opgaand			
241			Onkruidbeheersing			
241010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodem bedekkende heesters. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentedeptot	week	104,00	V
242			Snoeien	are		50,54 I
242010	514424		Snoeien sierplantsoen. Totale oppervlakte : ca. 5.054 m2 Percentage te snoeien beplanting:10% van de totale oppervlakte per jaar 1. Verjongingssnoei 1 keer per jaar in de periode november tot en met maart .6. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Snoeiregiem: 1 keer per jaar .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeptot	m2	1.010,80	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
242020	514432		Terugzetten beplanting. Totaal oppervlakte : ca. 5.054 m2 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodem bedekkende heesters. Te onderhouden oppervlakte: 10% van de totale oppervlakte per jaar. Uitvoeringsperiode: november tot en met maart. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,2 m boven maaiveld weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedept.	m2	1.010,80	V
25			Vaste planten			
251			Onkruidbeheersing			
251010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval. Betreft: vaste planten Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentedept.	week	104,00	V
252			Snoeien	are		137,02 I
252010	514424		Snoeien sierplantsoen. Oppervlakte te onderhouden: 13.702 m2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Betreft: kruidachtige gewassen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100% In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedept.	m2	27.405,00	V
26			Hagen			
261			Onkruidbeheersing			
261010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval. Betreft: hagen Totale breedte haagvoet: ca. 0,5 tot ca. 1 m Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentedept.	week	104,00	V
262			Snoeien	are		178,93 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
262010	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Oppervlakte haag ca. 1.194 m2 Te onderhouden knippoppervlak: ca. 1.115 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag .9. Betreft: diverse hagen. 2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 9. Hoogte van de haag: tot ca. 0,6 m 1. Aantal beurten: 1 per jaar. Periode van uitvoering: oplevering in week 38. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedepot.	m2	2.230,00	V	
262020	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Oppervlakte haag ca. 22.917 m2 Te onderhouden knippoppervlak: ca. 40.713 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag .9. Betreft: diverse hagen. 9. Breedte van de haag: variabel van 0,5 m. - 1,5 m. 9. Hoogte van de haag: tot ca. 0,8 m. 2. Aantal beurten: 2 per jaar. Periode van uitvoering: eind mei en begin september, in overleg met de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedepot.	m2	162.852,00	V	
262030	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Oppervlakte haag ca. 661 m2 Te onderhouden knippoppervlak: ca. 1.265 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag .9. Betreft: diverse hagen. 9. Breedte van de haag: variabel van 0,5 m. - 1,5 m. 9. Hoogte van de haag: tot ca. 0,8 m. 3. Aantal beurten: 3 per jaar. Periode van uitvoering: april/mei, begin juli en begin september, in overleg met de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedepot.	m2	7.590,00	V	
3			INBOETEN Uitvoeren conform inboetlijsten van opdrachtgever				
300010	514451		Inboeten bosplantsoen. Betreft: inboeten bosplantsoen, wortelgoed, uitvoering handmatig Uitvoeren in de periode november tot en met maart. Plantmateriaal: diverse soorten wortelgoed 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedepot.	st	165,00	V	
300020	514452		Inboeten sierplantsoen. Betreft: Inboeten sierplantsoen, kluitgoed, uitvoering handmatig. Uitvoeren in de periode november tot en met maart. 2. Heesters, kluitgoed 1. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedepot.	st	95,00	V	
				st			165,00 T
							95,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
300030	514452		Inboeten sierplantsoen. Betreft: inboeten sierplantsoen, solitaire heesters met kluit, uitvoeren handmatig Uitvoeren in de periode november tot en met maart. 9. solitaire heesters met kluit .1. . . . In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedepot.	st	5,00 V	5,00 T
300040	514452		Inboeten sierplantsoen. Betreft : inboeten sierplantsoen, wortelgoed uitvoering handmatig Uitvoeren in de periode november tot en met maart. 1. Heesters, wortelgoed .1. . . . In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedepot. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	st	10,00 V	10,00 T
300050	514452		Inboeten sierplantsoen. Betreft: inboeten Heesterrozen, wortelgoed, uitvoering handmatig. Uitvoeren in de periode november tot en met maart. 9. Heesterrozen, wortelgoed .1. . . . In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedepot.	st	200,00 V	200,00 T
300060	514454		Inboeten kruidachtigen. Betreft inboeten vaste planten, potplanten, inbeplantingsvak, uitvoering handmatig Uitvoeren in de periode april tot en met mei 3. Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen .1. . . . In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedepot.	st	1.709,00 V	1.709,00 T
300070	514454		Inboeten kruidachtigen. Betreft inboeten vaste planten, potplanten, in plantenbak of schaal, uitvoering handmatig Uitvoeren in de periode april tot en met mei 3. Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen .2. . . . In plantenbak/-schaal 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedepot.	st	1.709,00 V	1.709,00 T
4			GRASKANTEN			
41			Graskanten langs beplanting			
410010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Lengte te onderhouden randen: 4.783 m. 1. Langs beplantingsvakken .1. . . . Afsteken 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode uitvoer in de weken 20-22 en 40-42 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedepot	m	19.132,00 V	
8			WERK ALGEMENE AARD			
80			VERKEERSMAATREGELEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
801020	623001		Opstellen verkeersplan. Basisinformatie: - een actuele digitale ondergrond met straatnamen wordt na gunning aan de aannemer verstrekt; - indien de aannemer het nodig acht om te beschikken over huisnummers, wegnummers en hectometrerings, dan dient de aannemer daar zelf voor te zorgen. 2. Opzet verkeersplan ter keuze van de aannemer met inachtneming van art. 62.13.02 van de Standaard Inclusief eenmalig aanpassen na bespreking met de opdrachtgever	EUR		N	
81			Inzetten werknemers en materieel				
811010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra):	uur	100,00	V	
811020	100599		Inzetten vrachtauto. Van week 13 t/m week 45 voor de afvoer van materiaal vrijgekomen uit bestekpost 811010 . Vrachtauto van ten minste 5 ton.	uur	100,00	V	
82			Inventarisatie flora en/of fauna.				
820010	514199		Registratie ecologisch waardevolle situaties. Betreft: inventariseren en registreren van ecologisch waardevolle situaties (beschermde flora en fauna conform wet natuurbescherming) voor aanvang van de werkzaamheden in dit bestek in het te onderhouden gebied. Lokatie: binnen het werkgebied van het bestek (zie bestektekeningen) Alle voorkomende ecologisch waardevolle situatie op vlak niveau inventariseren en vastleggen. Tijdstip: voorafgaand aan de werkzaamheden zoals genoemd in dit bestek. Registreren en vastleggen met codering en aangeven op tekening Gegevens digitaal en analoog inleveren bij de directie, uiterlijk een (1) week na uitvoering van de inventarisatie. Indien beschermde flora en fauna wordt aangetroffen, contact opnemen met de directie. Aan de hand van bovenstaande gegevens dient een werk protocol te worden opgesteld, de kosten hiervan worden verrekend op stelpost 950030 .	EUR		N	
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	5.000,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
950020	100301	 4.	Stelpost verkeersmaatregelen. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen , conform het door de aannemer op te stellen verkeersplan.	EUR	14.000,00	V	
950030	100301	 1.	Stelpost ecologische werkprotocol Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden opstellen ecologische werkprotocol	EUR	1.000,00	V	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN.

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 08 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.
- 09 Het voor het werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en schrift te beheersen. De voertaal op het werk dient Nederlands te zijn.
- 13 Het in te zetten personeel dient deugdelijke bedrijfskleding te dragen, zie ook het Veiligheid- & Gezondheidsplan.

01 01 13 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN OP DE U.A.V 2012

- 02 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van het bestek, de bestekstekeningen of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd, waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 04 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard verschijnt de laatste betalingstermijn binnen 3 weken na oplevering van het werk.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN.

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 50% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

	Brandstofgroep	Percentage (%)
01	Gasolie met hoog accijnstarief	15%

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

- 04 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 12:00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing. Er wordt geen zekerheid (bankgarantie) verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 RVV-ONTHEFFING

- 01 De Opdrachtgever verleent in principe geen ontheffing op grond van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en artikel 149 van de Wegenverkeerswet, tenzij de werkzaamheden noodzakelijk voor de bedrijfsvoering hierom vragen. Er wordt alleen een ontheffing verleend, wanneer het voor de uitvoering van werkzaamheden of activiteiten noodzakelijk is dat met het voertuig verkeersregels en -tekens van het RVV moeten worden overtreden. Er wordt een ontheffing verleend binnen artikel 87 RVV. Het aanvraagformulier RVV-ontheffing is te downloaden via de website www.diemen.nl. Het aanvraagformulier moet volledig en tijdig ingediend worden. Uit de aanvraag moet het nut en de noodzaak blijken (zie uitgangspunten). Is het nut en de noodzaak niet duidelijk of niet aanwezig voor de bedrijfsvoering, dan wordt de ontheffing geweigerd en is wel leges verschuldigd. Het aanvraagformulier wordt ingediend via info@diemen.nl. De kosten voor 1 aanvraag bedragen 85,30 euro (prijs 2019). 1 Aanvraag is geldig voor 1 kenteken.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Overige onderhoudswerkzaamheden openbaar groen door eigen dienst gemeente en derden;
 - overig onderhoud groenvoorziening (snoeien/inboet);
 - maaien gazons;
 - onkruidbeheersing / vegen verharding. Minimaal 2 keer per jaar worden alleen de rijwegen, goten van rijwegen (zowel straatstenen als asfalt) en parkeerplaatsen bereikbaar met een RAVO veegmachine geveegd. Trottoirs, speelplaatsen, achterpaden en fietspaden worden niet geveegd.
 - Reinigen van kolken en straatputten;
 - Huisvuilinzameling;
 - Rioleringswerkzaamheden;
 - Werkzaamheden aan nutsvoorzieningen;
 - Inspectiewerkzaamheden;
 - Evenementen, zoals (week)markten en kermissen;
 - Begrafenissen;
 - Reconstructie werkzaamheden openbare ruimte;
 - Aanleg werkzaamheden openbare ruimte;
 - Werkzaamheden bomen.
- 02 De aannemer moet zijn werkzaamheden afstemmen met bovengenoemde werkzaamheden, door zelf contact te zoeken met betreffende partijen die deze werkzaamheden uitvoeren. Veegvuilbeheersing wordt uitgevoerd door de eigen buitendienst van de gemeente. De aannemer dient met betreffende dienst contact op te nemen om de werkzaamheden af te stemmen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

HFD PAR ART LID

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 Werkzaamheden dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 7.00 tot 18:00 uur uitgevoerd te worden.
- 03 In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden bij scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 15.30 uur.
Bij gebruik van machines in de buurt van scholen, dienen deze te zijn uitgerust met een oranje zwaailamp en achteruitrij camera.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 01 en lid 02 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.
- 05 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende: een plan van aanpak i.v.m. de op dit werk van toepassing zijnde voorwaarden uit de Wet natuurbescherming.

01 13 09 DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN.

- 01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, afroepen bij de opdrachtgever:

bouwstof	producent/leverancier	plaats ter beschikking stellen
Plantmateriaal.	opdrachtgever	Landlust 2, Diemen (Gemeente werf)
- 02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
 - de datum van aflevering;
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de Voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en/of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde werkpakketten op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruikt dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Schakelt de aannemer derden in en/of gebruikt hij materiaal van derden en/of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij welke deze bepalingen niet naleeft.

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze ten behoeve van de gemeente Diemen, in haar hoedanigheid als opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de gemeente Diemen voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste €1.000.000,= per gebeurtenis. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal €2.500.000,= per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste €1.000,= per gebeurtenis bedragen.
- 02 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 03 In de polis dient ook geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd.
- 04 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres medeverzekerde partij.
- 05 In geval van schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.
- 06 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering. Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel, dient tevens op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedeeld en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijken niet worden uitgesloten.
- 07 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en letsel van personeel van de (onder)aannemer of van derden dat onder diens toezicht werkzaam is.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN.

01 17 01 KOSTEN I.R.T. AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 De acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.
- 02 De kosten voor het vervoer van de vrijgekomen materialen naar het depot zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In afwijking op artikel 01.18.05 van de Standaard wordt de schadevergoeding aan bomen afgehandeld conform het Handboek Bomen 2022.

HFD PAR ART LID

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- honderd euro (EUR 100,00) per struik of vaste plant;
 - vijfendertig euro (EUR 35,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.
- Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats beschermde flora en fauna. Het betreft:
- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval, indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
 - tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2, indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.
- De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie

01 20 KWALITEITSBORING

01 20 07 INSPECTIES

- 01 De opdrachtgever of een daartoe bevoegde onafhankelijke derde kan te allen tijde een controle uitvoeren. Van de bevindingen op het gebied van de kwaliteit van de door de aannemer geleverde prestaties, wordt een rapportage opgemaakt, die zowel aan de opdrachtgever als aan de aannemer wordt toegezonden.
- 02 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de criteria:
- Kwaliteit: zoals omschreven in dit bestek en de Standaard;
 - Tijdigheid: een door de aannemer opgesteld algemeen tijdschema conform artikel 01.13.01 van de Standaard.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 10 Er wordt in principe vierwekelijks een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over termijnstaten en voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.

01 25 WERKOMSTANDIGHEDEN EN -TERREIN

HFD PAR ART LID

01 25 03 WERKTERREIN

- 01 De aannemer dient rekening te houden met aanwezige obstakels zoals: bomen en struiken, markeringen, lichtmasten, (fles) palen, bouwconstructies, hekwerken, afrasteringen en dergelijke. Constructies of voorwerpen die tijdelijk verwijderd of gedemonteerd kunnen worden, mogen in overleg met de directie worden opgenomen/gedemonteerd en teruggezet/gemonteerd. Het verwijderen/demonteren en weer terugplaatsen/monteren dient zorgvuldig te geschieden. De aannemer is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, afsluiten van afrasteringen, poorten en of hekwerken danwel het beschadigen hiervan, indien dit aantoonbaar gevolg is van de uitvoering van de in dit bestek opgenomen werkzaamheden.
Vertraging in het werk door de aanwezigheid van obstakels en het demonteren en terugplaatsen ervan is NIET verrekenbaar. Dit wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn begrepen.
- 02 De aannemer wordt geacht afwijkingen in de toestand van het werkterrein te melden bij de directie.
- 03 Wanneer naar het oordeel van de directie een van deze regels is overtreden, wordt per overtreding een korting van € 100,00 toegepast.

01 25 09 MILIEUASPECTEN

- 01 Bij lekkage van brandstof, olie en vetten direct alle benodigde maatregelen treffen. Tevens melden bij de directie en inclusief foto's vastleggen in het weekrapport.
Alle machines dienen voorzien te zijn van een noodkit ter voorkoming en bestrijding van olielekkage om bij een calamiteit direct in te kunnen grijpen.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 Begrippen

- 01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
 2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 Doelgroep

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 Social-returnverplichting

- 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 2% van zijn aannemingssom inzetten voor social return.
- 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

HFD PAR ART LID

01 26 04 Korting

- 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
- 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 05 Certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen

- 01 De aannemer kan een certificering op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) inzetten als onderdeel van de invulling van zijn SROI-verplichting. De waardering van PSO-certificering vindt plaats conform de geldende SROI-leidraad van Duo+ en het daarbij behorende bouwblokkenmodel. Een PSO-certificering leidt niet tot volledige vrijstelling van de SROI-verplichting.

01 26 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.
- 02 De aannemer stelt binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening, een plan Social return op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.
- 03 Het plan Social return moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
- 04 De directie beslist binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen omtrent de goedkeuring van het plan Social return en deelt haar beslissing schriftelijk aan de aannemer mee.
- 05 In het plan Social return moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
 - op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
 - welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
 - welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
 - voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.

01 26 07 Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.
- 02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.
- 03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.
- 04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.
- 05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
- 06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.
- 07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.
- 08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma's en/of een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.

01 32 DUURZAAMHEID

HFD PAR ART LID

01 32 01 DUURZAAMHEID MILIEUEISEN

- 01 In het kader van duurzaamheid en het verminderen van uitstoot van schadelijke gassen worden de volgende eisen gesteld aan de uitvoering van de werkzaamheden:
In te zetten rijdend materieel dient minimaal te voldoen aan de Euro-6 norm. In te zetten bladblazer, kettingzaag en bosmaaier dient elektrisch te zijn.
- 02 Voor elke constatering dat de in te zetten voertuigen niet voldoen aan de Euro 6 norm of een niet elektrische bladblazer, kettingzaag of bosmaaier wordt gebruikt is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van €100,- per geval, per dag.
- 03 Het gebruik van (chemische) bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

51 02 01 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het knippen van de hagen mag ten hoogste 10 mm. bedragen.
- 02 Het gebruik van voertuigen met ribbelbanden (tractorbanden) op gazons en in beplantingen is niet toegestaan.
- 03 Spoorvorming in en/of beschadiging van de grasmat als gevolg van werkzaamheden door de aannemer dient op kosten van de aannemer te worden hersteld.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN

51 42 07 KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN EN (RAND)SNOEIEN VAN BEPLANTINGEN

- 07 In aanvulling op het bepaalde in 51.42.07 lid 5 van de Standaard geldt dat het materieel ten behoeve van het knippen van hagen dient te zijn voorzien van scherpe messen.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 45 01 ONDERHOUD

- 01 Tot het onkruidvrij maken van beplanting wordt tevens gerekend het verwijderen van het fijn en grof zwerfafval.
- 02 Tot het onkruidvrij maken van beplanting wordt tevens gerekend het verwijderen van ongewenste begroeiing als hop, haagwinde, braam, zaailingen, wortelopslag e.d.
- 03 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van afgestorven loof van bolgewassen.
- 04 Bij gebruik van bosmaaier bij onkruidbeheersing dient de bosmaaier te zijn voorzien van beschermbeugel om schade aan beplanting te voorkomen.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 0 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN

64 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

HFD PAR ART LID

64 03 01 AANTREFFEN RUST, VERBLIJFSPLAATSEN EN GROEIPLAATSEN

- 01 Indien bij de uitvoering van een werk of een deel daarvan vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde soorten worden aangetroffen waarvoor voortkomend uit de Flora- en faunawet een ontheffingsplicht geldt en de aanwezigheid niet in het bestek is vermeld en/of waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze verstoort, verontrust en/of vernield worden bij continuering van de werkzaamheden, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
De aannemer neemt na goedkeuring door de directie, de voor de omstandigheden vereiste beschermingsmaatregelen. De kosten voor het treffen van de vereiste beschermende maatregelen en/of andere werkmethode komen voor rekening van de opdrachtgever.
- 02 Indien de uitvoering van een werk of een deel daarvan in verband met het aantreffen van vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen als genoemd in lid 07 moet worden onderbroken, worden de kosten van deze onderbreking aan de aannemer als meer werk vergoed.
- 03 De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een opdracht van de directie, tijdens de uitvoering van een werk ingezamelde of verkregen gegevens over vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde planten- en diersoorten te leveren conform de protocollen* van de Gegevensautoriteit Natuur (GaN).