NOTA VAN INLICHTINGEN RAW OVEREENKOMST

026-2026 rooien bomen

Besteknummer : 026 - 2026

Versie : 1 . 0
Statusbestek : DEFINITIEF
Datum bestek : 28 - 10 - 2026

Opgesteld door : Jeroen Willems
Gecontroleerd door : Stan Sluijsmans

GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
200010								Hoofdstuk 892 wordt vervangen door hoofdstuk 33				
200010	100151							Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: ter beschikking stellen ploeg +materieel tbv spoedkap bomen Ploeg bestaande uit: gecertificeerde European Treeworker, medewerker bouwgroep B, medewerker bouwgroep C. Materieel: hoogwerker, motorkettingzaag en hydraulische kraan. eisen volgens hoofdstuk 33 Vellen; Hoogte van stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m. Vrijgekomen stamhout vervalt aan de aannemer Vrijgekomen tak- en tophout vervalt aan de aannemer	uur	40,00	F	
		1						Op werkdagen binnen normale arbeidstijd				
200020								Hoofdstuk 892 wordt vervangen door hoofdstuk 33				
200020	100151							Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	40,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
								Ten behoeve van: ter beschikking stellen ploeg +materieel tbv spoedkap bomen Ploeg bestaande uit: gecertificeerde European Treeworker, medewerker bouwgroep B, medewerker bouwgroep C. Materieel: hoogwerker, motorkettingzaag en hydraulische kraan. eisen volgens hoofdstuk 33 Vellen; Hoogte van stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m. Vrijgekomen stamhout vervalt aan de aannemer Vrijgekomen tak en tophout vervalt aan de aannemer				
		9						Op alle kalenderdagen				
201010								Hoofdstuk 892 wordt vervangen door hoofdstuk 33				
201010	100151							Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	40,00	F	
								Ten behoeve van: ter beschikking stellen ploeg +materieel tbv noodkap bomen Ploeg bestaande uit: gecertificeerde European Treeworker, medewerker bouwgroep B, medewerker bouwgroep C. Materieel: hoogwerker, motorkettingzaag en hydraulische kraan. eisen volgens hoofdstuk 33 Vellen; Hoogte van stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m. Vrijgekomen stamhout vervalt aan de aannemer Vrijgekomen tak vervalt aan de aannemer				
		1						Op werkdagen binnen normale arbeidstijd				
201020								Hoofdstuk 892 wordt vervangen door hoofdstuk 33				
201020	100151							Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	40,00	F	
								Ten behoeve van: ter beschikking ploeg +materieel tbv noodkap bomen Ploeg bestaande uit: gecertificeerde European Treeworker, medewerker bouwgroep B, medewerker bouwgroep C. Materieel: hoogwerker, motorkettingzaag en hydraulische kraan. eisen volgens hoofdstuk 33. Vellen; Hoogte van stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m. Vrijgekomen stamhout vervalt aan de aannemer Vrijgekomen tak en tophout vervalt aan de aannemer				
		9						Op alle kalenderdagen				
333410								700 tons kraan wordt vervangen door 70 tons kraan				
333410	100599							Inzetten Telekraan 70 tons Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F	
333420								700 tons kraan wordt vervangen door 70 tons kraan				
333420	100599							Transport Telekraan 70 tons Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.	uur	40,00	F	