

Bijlage 2 Programma van eisen (PVE)

Behorende bij Aanbesteding Regiewerkzaamheden Groot onderhoud bomen

Kenmerk 150668

Door in te schrijven verklaart u dat u onvoorwaardelijk akkoord gaat met de eisen aan de opdracht, zoals opgenomen in dit document. Het niet akkoord gaan met de aan de opdracht gestelde eisen leidt tot uitsluiting van de aanbesteding.

A.	Algemeen
1.	De opdracht zal worden uitgevoerd conform het Aanbestedingsdocument en in bijlagen beschreven werkwijzen, eisen en uitvoeringsvoorwaarden.
2.	Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (U.A.V.2012); Bij tegenstrijdigheden tussen deze raamovereenkomst inclusief bijlagen en de UAV is deze raamovereenkomst leidend.
3.	Alle door uw organisatie overgelegde gegevens zijn volledig en naar waarheid ingevuld en kunnen door u gestand worden gedaan. U gaat ermee akkoord dat indien u onjuiste en of onvolledige gegevens heeft verstrekt, u wordt uitgesloten van gunning, zonder recht op vergoeding van welke schade of kosten dan ook. De gemeente behoudt zich het recht op schadevergoeding voor in geval van onjuiste en/of onvolledige informatie en/of het niet kunnen nakomen van hetgeen door u is aangeboden.
4.	Vanuit uw onderneming wordt geen enkele informatie welke in het kader van deze opdracht beschikbaar komt, aan derden ter beschikking gesteld, met uitzondering van voor het onderhavige project door zijn onderneming in te schakelen partners, onderaannemers en/ of hulppersonen; in een dergelijk geval blijft u verantwoordelijk voor de geheimhouding door die in te schakelen partners, onderaannemers en/ of hulppersonen.
5.	Indien u zich opwerpt als (hoofd)aannemer en u in uw inschrijving opgave doet van (een) bepaalde onderaannemer(s), bent u bij gunning gebonden aan het daadwerkelijk gebruik maken van genoemde onderaannemer(s) conform het gestelde in de inschrijving.
6.	Het laten uitvoeren van werkzaamheden in onder aanneming is alleen toegestaan als de gemeente u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
7.	Als hoofdaannemer draagt u volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten van uw onderaannemers. U verzorgt de communicatie namens en naar de onderaannemer. Facturering van werkzaamheden die in onder aanneming worden uitgevoerd, wordt door de hoofdaannemer verzorgd

B.	Dienstverlening
8.	Werkzaamheden ten behoeve van nood snoei worden door de opdrachtgever op afroep opgedragen. De aannemer dient 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar en bereikbaar te zijn voor nood snoei. Nood snoei betreft het verwijderen van Noodkap, stormtakken en of afgebroken takken die direct een risico vormen na en tijdens een storm.



9.	Bij een melding van de opdrachtgever dient de aannemer binnen 2 uur na melding aanwezig te zijn op de locatie van werkzaamheden ten behoeve van nood snoei. Na uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer zijn werk gereed te melden bij melder. Er dient achteraf een weekstaat ingevuld te worden die de toezichthouder aftekent. Er wordt geen weekstaat en/of meer of minderwerk verrekend zonder handtekening van de toezichthouder.
10.	Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens het Handboek bomen 2026
11.	Bij tegenstrijdigheden tussen deze raamovereenkomst inclusief bijlagen en het Handboek Bomen 2026 is deze raamovereenkomst leidend.
12.	Gedragscode soortenbescherming gemeenten van de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland d.d.02-06-2025
13.	CROW-publicatie 250, Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen - Richtlijn zorgvuldig graafproces, uitgegeven door de Stichting CROW
14.	CROW-publicatiereeks 96b, Verkeersmaatregelen Werk in Uitvoering, uitgegeven door de Stichting CROW.
15.	Personeel dient in het bezit te zijn van een geldig Vca-certificaat.
16.	Personeel dient bij gebruik van machines te voldoen aan de wettelijke voorschriften.
17.	Personeel dient geschoold te zijn om te werken met de benodigde machines die worden ingezet.
18.	Bij alle klimwerkzaamheden en werkzaamheden met een hoogwerker dient te allen tijde minimaal 1 (bij voorkeur 2) grondwerker(s) aanwezig te zijn.
19.	Bij alle werkzaamheden met een hoogwerker dienen minimaal 2 medewerkers aanwezig te zijn waarvan 1 gecertificeerd European Tree Worker (ETW), in het bezit zijnde van een certificaat gebruik hoogwerker, en minimaal 1 grondman met het certificaat BHV voor boomverzorgers en gebruik hoogwerker.
20.	Klimwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gecertificeerd European Tree Worker (ETW) Climber of allround. Tijdens klimwerkzaamheden dient te allen tijde een tweede gecertificeerd European Tree Worker (ETW) Climber of allround aanwezig te zijn die alle benodigde klinggereedschap bij zich te heeft om reddend te kunnen klimmen.
21.	Bij het verwijderen van bomen in gras of verharding dienen de stobben direct na het vellen te worden verwijderd en dient de boomstandplaats direct te worden afgewerkt. Bij verwijderen stobbe, frezen ca. 0,25 tot 0,50 m – maaiveld en vrijgekomen freesmateriaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting zoals beschreven onder D 27. Het ontstane freesgat aanvullen met gebiedseigen grond.
22.	De aannemer dient ervan uit te gaan dat onder de kroon van de te verwijderen bomen auto's geparkeerd kunnen zijn en dat de kroon overhangt over particuliere terreinen zoals tuinen en landbouwpercelen. Schade aan particuliere eigendommen dienen te allen tijde te worden voorkomen.
23.	Het knotten van houtsingels één keer per 6 jaar, deze staan in ons beheersysteem
24.	Houtopbrengst: Vrijgekomen hout dient te worden afgevoerd naar een door de gemeente Waalwijk gecontracteerde partij. Per opdracht is de aannemer vrij om een prijs aan te bieden voor het vrijgekomen hout. Als de opdrachtgever akkoord is met de prijs vervalt het vrijgekomen hout aan de aannemer. De prijs wordt in mindering gebracht op de factuur.
25.	- Per deelopdracht, met uitzondering van nood snoei, dient de opdrachtnemer een aanpak en prijs in te dienen. De prijs dient te worden onderbouwd in een open begroting waarbij de bij inschrijving ingediende uurtarieven dienen te worden gebruikt. - De start van de uitvoering mag pas na akkoord van de opdrachtgever plaats vinden. - Meerwerk dient vooraf te worden afgestemd en wordt alleen vergoed na vooraf gegeven, schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.
26.	- De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de volgende vergunningen/ ontheffingen: Ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken personen. - De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het zorgen voor een omgevingsvergunning ten behoeve van bomenkap. De aannemer dient in het bezit te zijn van de omgevingsvergunning voorafgaand aan uitvoering van de werkzaamheden. Schriftelijke/ mondelinge toestemming voor Nood snoei



C.	Garantie en onderhoud
27.	Insporing t.b.v. werkzaamheden mag op gazon ten hoogste 2 cm bedragen
28.	Insporing t.b.v. werkzaamheden mag op bermen en gelijkwaardig type grasvegetatie ten hoogste 5 cm bedragen.
29.	Schade inclusief gevolgschade aan particuliere- en/of gemeentelijke eigendommen, voortkomend uit de uitvoering van het werk, dienen kosteloos door de opdrachtnemer te worden hersteld.
30.	- De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten; - Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn;

D.	Levering, transport en logistiek
31.	Bij het verwerken van iepen met iepziekte volgens BOVOR uitvoeren
32.	Bij het verwerken esdoorns met Roetschorziekte volgens de richtlijn van Stigas uitvoeren.
33.	Acceptatie- en stortkosten (incl. in geval van grond AP04 keuring) worden op de desbetreffende stelpost verrekend.
34.	Groen en stenig afval dient diezelfde dag te worden afgevoerd naar een door de gemeente Waalwijk gecontracteerde partij. Op dit moment is dat Van Iersel te Biezenmortel voor groenafval en Fa. van den Noord te Waalwijk voor stenig- en grond afval. Gedurende de overeenkomst kunnen gecontracteerde partijen wijzigen.
35.	Bij afvoer behorende reistijd van medewerkers en het vervoer naar verwerker toe worden op de desbetreffende posten daarvoor verrekend (bijv. vrachtwagen incl. bediening of werkbuss en hovenier).
36.	Bij onderaanneming dient de opdrachtnemer dit ter goedkeuring voor te leggen aan de directie.
37.	- Het werk moet aaneengesloten bij daglicht worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur, uitgezonderd werkzaamheden calamiteiten. Ook geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen, uitgezonderd nood snoei. - Werkzaamheden buiten de genoemde werktijden uitvoeren in overleg met de directie. - In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden binnen een straal van 200 meter: - Bij scholen: buiten schooltijd te worden uitgevoerd; - Bij kerken: buiten kerkdiensten te worden uitgevoerd.

E.	Tekeningen, handleidingen en certificaten
38.	VCA*/ ** als bedrijf
39.	Groenkeur
40.	B - VCA certificaat (werknemers) en Vol – certificaat (leidinggevende)
41.	ETW-certificaat Climber (allround) en /of platform voor hoogwerker
42.	Certificaat Hoogwerker voor grondman
43.	Certificaat BHV voor boomverzorgers voor grondman
44.	Min. WNB Nivea 1 voor ETWers/ grondman/ WNB Nivea 3 voor uitvoerder/ projectleider

