Deel 1. Algemeen **2**
01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3

Deel 2.1. Algemene gegevens **4**
01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
03 Bijlagen 5
04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN 5
05 FLORA EN FAUNA 5

Deel 2.2. Nadere beschrijving **6**
1 BEGRAAFPLAATS RUINERWOLD 8
10 BOMEN 8
100 ALGEMEEN 8
11 ONDERHOUD BEPLANTING 8
110 BOSPLANTSOEN 8
111 SIERHEESTERS 9
112 VASTE PLANTEN 11
113 HAGEN 11
1130 TAXUS/THUJA HAGEN 11
1131 BEUKEN HAGEN 12
114 GRAS 13
1140 GAZONS 13
12 ONDERHOUD GRAVEN 14
13 ONDERHOUD PADEN EN PARKEERPLAATSEN 15
14 OPRUIM- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 15
2 BEGRAAFPLAATS DE WIJK 17
20 BOMEN 17
200 ALGEMEEN 17
21 ONDERHOUD BEPLANTING 17
210 BOSPLANTSOEN 17
211 SIERHEESTERS 18
212 HAGEN 20
2120 TAXUS/THUJA HAGEN 20
2121 BEUKEN HAGEN 20
213 GRAS 21
2130 GAZONS 21
22 ONDERHOUD GRAVEN 22
23 ONDERHOUD PADEN EN PARKEERPLAATSEN 23
24 OPRUIM- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 24
3 BEGRAAFPLAATS ZUIDWOLDE 26
30 BOMEN 26
300 ALGEMEEN 26
31 ONDERHOUD BEPLANTING 26
310 BOSPLANTSOEN 26
311 SIERHEESTERS 27
312 HAGEN 28
3120 BEUKEN HAGEN 28
313 GRAS 29
3130 GAZONS 29
3131 GAZONS EXTENSIEF 30

32 ONDERHOUD GRAVEN 31
33 ONDERHOUD PADEN EN PARKEERPLAATSEN 32
34 OPRUIM- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 33
4 BEGRAAFPLAATS RUINEN 34
40 BOMEN 34
41 ONDERHOUD BEPLANTING 34
410 BOSPLANTSOEN 34
411 SIERHEESTERS 35
412 HAGEN 37
4120 TAXUS/THUJA/KRENT/ESDOORN 37
4121 BEUKEN HAGEN 37
4122 BEUKEN HAGEN 38
413 GRAS 39
4130 GAZONS 39
4131 GAZONS EXTENSIEF 40
42 ONDERHOUD GRAVEN 41
43 ONDERHOUD PADEN EN PARKEERPLAATSEN 41
44 OPRUIM- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 42
45 SLOTEN EN WATERGANGEN 42
5 BEGRAAFPLAATS ECHTEN 44
50 BOMEN 44
500 ALGEMEEN 44
51 ONDERHOUD BEPLANTING 44
510 BOSPLANTSOEN 44
511 HAGEN 45
5110 LIGUSTER/THUJA/KRENT HAGEN 45
512 GRAS 46
5120 GAZONS 46
52 ONDERHOUD GRAVEN 47
53 ONDERHOUD PADEN 47
54 OPRUIM- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 48
6 OVERIGE WERKZAAMHEDEN - ALLE BEGRAAFPLAATSEN 50
60 FLORA & FAUNA 50
600 OMGEVINGSWET 50
61 SCHOUWEN BEELDKWALITEIT 50
62 SNOEIPLAN 50
9 Staartposten 51
95 Stelposten 51

Deel 3. Bepalingen **52**
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 53
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 53
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 54
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 54
01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING 55
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 55
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 55
01 08 BIJDRAGEN 55
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 55
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 56
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 56
01 14 BOUWSTOFFEN 57
01 16 VERZEKERINGEN 57
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 57
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING/VERHARDING 57
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 58
01 21 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 58

01 22	WERKTIJDEN	59
01 23	INFORMATIEOVERDRACHT	59
01 24	BEELDKWALITEIT	59
01 27	WERKNEMERS EN MATERIEEL	60
01 28	KORTINGEN	61
01 30	SOCIAL RETURN	61
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	61
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	61
51 01	GEBRUIK ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN	61
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	61
51 03	ONDERHOUD VERHARDING	64
51 04	INFORMATIE OVERDRACHT	65
51 05	BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN	65
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	66
62 0	ALGEMEEN	66
62 02	EISEN EN UITVOERING	66
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	66
64 0	DEELHOOFDSTUK 64.0	66
64 02	EISEN EN UITVOERING	66

ONDERHOUDSBESTEK BEGRAAFPLAATSEN DE WOLDEN 2027-2028

BESTEKNUMMER: Z.621754

OPDRACHTGEVER:
Gemeente De Wolden
Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde
telefoon 0528 - 378200

ADVISEURS:
SEC groep B.V.
Koldingweg 7b
9723 HL, Groningen
telefoon: 050-7119050
E-mail: info@secgroep.nl

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Gemeente De Wolden
Postbus 20
7920 AA Zuidwolde
Bezoekadres: Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde (7921 GD)
Telefoonnummer: 0528 - 378200

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of vanwege de opdrachtgever.
In de opdrachtbrief zullen één of meer personen worden aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op de begraafplaatsen (Ruinerwold, De Wijk, Zuidwolde, Ruinen en Echten) binnen de gemeente De Wolden

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Het onkruidvrij houden van beplantingen;
b. Het onderhoud aan beplantingen;
c. Het beheersen van stam- en wortelopschot;
d. Het onderhoud aan gazons;
e. Het blad ruimen in groenvoorzieningen;
f. Het onderhoud van inrichtingselementen en grafmonumenten;
g. Het onderhoud van paden en parkeerplaatsen;
h. Het steken van harde en zachte kanten.

05 Tijdsbepaling

Het onderhoud vangt aan op 1 januari 2027 en eindigt op 31 december 2028. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst tweemaal met een periode van één (1) jaar te verlengen, derhalve uiterlijk tot en met 31 december 2030. De opdrachtgever beslist eenzijdig of van deze verlengingsoptie gebruik wordt gemaakt. Opdrachtnemer kan aan het niet toepassen van de verlengingsoptie geen rechten ontlenen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, bedraagt is niet van toepassing

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan rekening houden met de volgende stoppunten:

- Voor aanvang van de werkzaamheden dient het ecologisch werkprotocol door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd.
- De aannemer wordt geacht vóór aanvang van de werkzaamheden de project locatie(s) te hebben opgenomen en zich op de hoogte te hebben gesteld van de op dat moment aanwezige toestand van het areaal.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Bij aanbesteding zijn nog geen tekeningen en digitale areaal gegevens beschikbaar. Tijdens de aanbestedingsprocedure wordt een schouw georganiseerd, waarbij inschrijvers kennis kunnen nemen van de aard, ligging en omstandigheden van het werkgebied.

De digitale areaal gegevens worden naar verwachting in het voorjaar van 2027 door de opdrachtgever beschikbaar gesteld in shapefile -formaat en worden beschikbaar gesteld via Field Maps of ArcGIS Explorer. De opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de benodigde hardware en internetverbinding (minimaal 4G).

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingstaat;
- V&G plan (ontwerpfase);
- Protocol Social Return.

04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich, op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laad mogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen en bedrijven.

05 FLORA EN FAUNA

Aanvullende bij opdrachtgever beschikbare ecologische informatie wordt na opdrachtverstrekking aan de aannemer beschikbaar gesteld, voor zover relevant voor de uitvoering van de werkzaamheden.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1								**BEGRAAFPLAATS RUINERWOLD**					
10								**BOMEN** Totaal aantal bomen: 98 st - in beplanting: 54 st - in gazon: 19 st - vormbomen (in beplanting): 25 st					
100								**ALGEMEEN**					
100010	515803							Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Betreft het beheeren van stamschot tot 4,5 m boven het maaiveld	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			98,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Boom in beplanting: 79 st Boom in gazon: 19 st					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
100020	515804							Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Betreft het beheersen van wortelopschot	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			98,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Boom in beplanting: 79 st Boom in gazon: 19 st					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
100030	515535							Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	50,00	V		
		9						Boomhoogteklasse: tot ca.3 m					
			2					Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar					
				1				Bereikbaar met hoogwerker					
					1			Vrije takval mogelijk					
						9		Wegnemen waterlot tot aan de bol en wegnemen van opslag van de stamvoet					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
11								**ONDERHOUD BEPLANTING** Voor snoei en dunplan zie deel 3 hfst 51.04.08					
110								**BOSPLANTSOEN** Aanwezige oppervlakte bedraagt 1.241 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110010	514430							Dunnen beplanting.	m2	496,00	V		
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar, uit te voeren in de winter op basis van 20% van de aanwezige oppervlakte.					
								Aanwezige oppervlakte is 1.241 m2					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
					5			Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
110020	514299							Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	V		
								Betreft beplanting langs paden of wegen.					
								Lengte: (gerekend is met 20m1/are)	m1			248,00	I
								Betreft: bosplantsoen					
								Takken mogen niet meer dan 20% van de aangrenzende padbreedte overgroeien met een maximale overgroei van 30 cm. Voor aanvullende technische eisen zie deel 3 hfst 51.02.24.					
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen.					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
110030	514299							Uitmaaien rand beplantingsvak	week	104,00	V		
								Aanwezige randlengte:	m1			186,00	I
								Gerekend is met 15 m1 lengte rand per are beplanting					
								Betreft gesloten opgaande beplanting					
								Rand tot maximaal 2 m breed uitmaaien					
								Maximale hoogte van de vegetatie is 30 cm.					
								Vegetatie mag maximaal 30 cm over de randen van paden en trottoirs hangen.					
								Zie deel 3 bepaling 51 02 23 voor aanvullende technische eisen.					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
110040	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	14,88	V		
								Aanwezige oppervlakte: 12,41 are					
								Aanwezige randlengte: 186 m1					
								Langs de randen 2 meter brede strook blad verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar, uit te voeren in de eerste onderhoudsronde.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
111								**SIERHEESTERS**					
								Aanwezige oppervlakte bedraagt 1.509 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111010	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	604,00	V		
		1						Verjongingssnoei					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
				3				Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2					
					1			Snoeiregiem: Jaarlijks 20% van de aanwezige oppervlakte snoeien conform het door de aannemer op te stellen en door de directie goed te keuren snoeiplan. Uitvoering in de winterperiode.					
						1		In beplantingsvak					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
111020	514299							Snoeien sierplantsoen Betreft het verwijderen van zaailingen en wortelopslag (inclusief bramen) Verwijderen van bramen doormiddel van uitsteken. Het knippen van bramen is niet toegestaan. Betreft: opgaande heesters	week	104,00	V		
								Aanwezige oppervlakte: Maximaal toegestaan is 10 stuks per are tot maximaal 0,1 m boven de beplanting. In beplantingsvak Zie deel 3 hfst 51 02 32 voor aanvullende technische eisen. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2			1.502,00	I
111030	514299							Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	V		
								Lengte: Gerekend is met 1 m1 snoeilengte per 10 m2 oppervlak Betreft: gesloten opgaande beplanting. Takken mogen niet meer dan 20% van de aangrenzende padbreedte overgroeien met een maximum overgroei van 30 cm. Voor aanvullende technische eisen zie deel 3 hfst 51 02 24. Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m1			150,00	I
111040	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: gesloten opgaande heesters	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			15,02	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111050	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	6,00	V		
								Aanwezige oppervlakte: 3 are					
								Aanwezige randlengte: 150 m1					
								Langs de randen 1 meter brede strook blad verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uit te voeren in de eerste onderhoudsronde.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
112								**VASTE PLANTEN**					
								Aanwezige oppervlakte bedraagt 76 m2					
112010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: vaste planten					
								Aantal te onderhouden percelen: zie tekening					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,76	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
112020	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	1,52	V		
								Aanwezige oppervlakte: 0,76 are					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uit te voeren in de eerste onderhoudsronde van het jaar.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
113								**HAGEN**					
1130								<u>TAXUS/THUJA HAGEN</u>					
								Aanwezige haaglengte bedraagt 208 m1					
								Knipoppervlak: 624 m2 (gerekend is met 1 m hoog en 1 m breed)					
113010	514299							Knippen van hagen	week	104,00	V		
								Plantsoort van de haag: Thuja en Taxus.					
								Knipoppervlakte:	m2			624,00	I
								Maximaal toegestane lengte van scheuten is 30 cm.					
								Zie deel 3 hfst 51.02.33 voor aanvullende					
								technische eisen.					
								De zijkanten en de bovenkant van de haag					
								Breedte van de haag: ca.1 m					
								Hoogte van de haag: tot ca. 1,25 m; gemiddeld is					
								met 100 cm hoogte gerekend.					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113020	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet					
		9						Lengte haagvoet	m			208,00	I
								Breedte haagvoet: 0,5 tot 1 m					
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
113030	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	8,32	V		
								Aanwezige haaglengte: 208 m1					
								Gehele haagvoet: blad verzamelen en verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uit te voeren in de eerste onderhoudsronde.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
1131								<u>BEUKEN HAGEN</u>					
								Aanwezige haaglengte bedraagt 132 m1					
								Knippoppervlak: 396 m2 (gerekend is met 1 m hoog en 1 m breed)					
113110	514299							Knippen van hagen	week	104,00	V		
								Plantsoort van de haag: Beuk					
								Knippoppervlakte:	m2			396,00	I
								Maximaal toegestane lengte van scheuten is 30 cm.					
								Zie deel 3 hfst 51.02.33 voor aanvullende					
								technische eisen.					
								De zijkanten en de bovenkant van de haag					
								Breedte van de haag: ca.1 m					
								Hoogte van de haag: tot ca. 1,25 m (gemiddeld is					
								met 100 cm hoogte gerekend)					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
113120	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet	m			132,00	I
								Totale breedte haagvoet: ca. 0,5 tot 1 m					
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113130	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	5,28	V		
								Aanwezige haaglengte: 132 m1					
								Gehele haagvoet: blad verzamelen en verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uit te voeren in de eerste onderhoudsronde.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
114								**GRAS**					
1140								GAZONS					
								Aanwezige oppervlakte bedraagt 8.989m2					
114010	512801							Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.					
								Voor aanvullende kwaliteitseisen zie hoofdstuk 51 02 20 in deel 3 van dit bestek.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			89,89	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						9		Inclusief het beheersen van de grashoogte langs en rondom obstakels en bomen binnen het te maaien areaal.					
								De maximale graslengte binnen een zone van 0,30 m rondom obstakels en bomen bedraagt 14 cm.					
								Buiten deze zone geldt de kwaliteitseis conform de hierboven genoemde beeldmeetlat.					
							9	Maaisel opvangen, vervoeren naar en lossen op een door de directie aangewezen locatie.					
114020	512815							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting					
								Voor aanvullende eisen zie hoofdstuk 51 02 26 in deel 3 van dit bestek.					
								Gerekend is met 20 m1 lengte per are gazon					
		1						Te onderhouden lengte	m			1.798,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
114030	512816							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Voor aanvullende eisen zie hoofdstuk 51 02 25 in deel 3 van dit bestek. Gerekend is met 15 m1 lengte per are gazon	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden lengte	m			1.350,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
114040	512531							Grasveld ontdoen van blad. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	359,60	V		
			2										
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
12								**ONDERHOUD GRAVEN**					
120010	516699							Schoonhouden gedenktekens en graven De gedenktekens ontdoen van vuil en algaanslag. Aantal: 25 stuks Aantal onderhoudsbeurten: 2 x per jaar (voor- en najaar) De betreffende gedenktekens worden door de directie aangewezen	st	100,00	V		
120020	516699							Bijmaaien rondom monumenten/graven. Betreft: bijmaaien rondom monumenten/graven.	week	104,00	V		
								Totaal aanwezige lengte: Kwaliteitseisen: maximale hoogte is 14 cm Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Maaisel opvangen, vervoeren naar en lossen op een door de directie aangewezen locatie.	m1			2.468,00	I
120030	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing van braak liggende stroken langs en tussen graven (gemiddeld 1 m2/graf)	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2,56	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
120040	514899							Verwijderen blad, stroken naast en op graven Betreft blad verwijderen stroken langs en tussen graven en op de liggende monumenten (gemiddeld 3 m2/graf) Aanwezige oppervlakte: 7,68 are Betreft: braak liggende stroken langs en tussen graven. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot in de directe omgeving van de begraafplaats.	are	46,08	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
13								**ONDERHOUD PADEN EN PARKEERPLAATSEN** Aanwezig oppervlakte asfalt bedraagt 6,90 are Aanwezig oppervlakte elementverhharding bedraagt: 6,80 are Aanwezig oppervlakte ongebonden/halfverharding bedraagt: 0,46 are					
130010	518899							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: alle elementenverhardingen zoals aangegeven op tekening. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen, tegels en andere elementen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet aanwezig zijn. Nadere eisen zie deel 3 artikel 51 03 Incl. onkruidbeheersing rond kolken. Incl. onkruidbeheersing van goten. Incl. onkruidbeheersing rondom en langs obstakels.	week	104,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag Gebiedstype: begraafplaats Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 130030 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are			6,80	I
130020	518899							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: onkruidbeheersing van zand- en grindpaden inclusief aanharken Nadere eisen zie deel 3 artikel 51 03 Betreft: ongebonden verharding (o.a. grind-/zandpaden)	week	104,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag Gebiedstype: begraafplaats Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 130030 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are			0,46	I
130030	838199							Veegvuilbeheersing	week	104,00	V		
								Oppervlakte verharding te onderhouden percelen: Betreft: weg inclusief goot De kwaliteitseisen die gelden zijn: Maximale bedekking: 5% Per 10 m2 niet meer dan 1dm3 veegvuil Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are			13,70	I
130040	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle type verhardingen	are	84,96	V		
					1			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) doormiddel van blazen					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
14								**OPRUIM- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
140010	514199							Onderhoud parkmeubilair. De banken (11 stuks) dienen 2 keer per jaar (eind april en eind september) te worden gereinigd.	st	44,00	V		
								Leveren biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel Met behulp van een biologisch afbreekbaar middel (te leveren door de aannemer) de banken ontdoen van vuil en algaanslag.	keer			44,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2								**BEGRAAFPLAATS DE WIJK**					
20								**BOMEN** Totaal aantal bomen: 146 st - in beplanting 79 st - in gazon: 61 st - leibomen(in beplanting): 6 st					
200								**ALGEMEEN**					
200010	515803							Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Betreft het beheeren van stamschot tot 4,5 m boven het maaiveld	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			146,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Boom in beplanting: 85 st Boom in gazon: 61 st					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
200020	515804							Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Betreft het beheersen van wortelopschot	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			146,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Boom in beplanting: 85 st Boom in gazon: 61 st					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
200030	515536							Onderhoud leibomen. Betreft het eenmaal per jaar snoeien van leibomen, waarbij alle sinds de vorige snoeibeurt gevormde scheuten worden teruggezet tot op de gesteltakken dan wel de aanwezige knotten, met behoud van de bestaande leivorm.	st	12,00	V		
		2						Boomhoogteklasse: 6 m of hoger					
			1					Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar					
				1				Bereikbaar met hoogwerker					
						1		Verwijderen van waterlot tot 2,0 m boven maaiveld en van opslag van stamvoet					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
21								**ONDERHOUD BEPLANTING** Voor snoei en dunplan zie deel 3 hfst 51.04.08					
210								**BOSPLANTSOEN** Aanwezige oppervlakte bedraagt 3.101 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
210010	514430							Dunnen beplanting.	m2	1.240,00	V		
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar, uit te voeren in de winter op basis van 20% van de aanwezige oppervlakte.					
								Aanwezige oppervlakte is 3.101 m2					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
					5			Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
210020	514299							Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	V		
								Betreft beplanting langs paden of wegen.					
								Lengte: (gerekend is met 20m1/are)	m1			620,00	I
								Betreft: bosplantsoen					
								Takken mogen niet meer dan 20% van de aangrenzende padbreedte overgroeien met een maximale overgroei van 30 cm. Voor aanvullende technische eisen zie deel 3 hfst 51.02.24.					
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen.					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
210030	514299							Uitmaaien rand beplantingsvak	week	104,00	V		
								Aanwezige randlengte:	m1			465,00	I
								Gerekend is met 15 m1 lengte rand per are beplanting					
								Betreft gesloten opgaande beplanting					
								Rand tot maximaal 2 m breed uitmaaien					
								Maximale hoogte van de vegetatie is 30cm.					
								Vegetatie mag maximaal 30 cm over de randen van paden en trottoirs hangen.					
								Zie deel 3 bepaling 51 02 23 voor aanvullende technische eisen.					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
210040	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	49,60	V		
								Aanwezige oppervlakte: 31,01 are					
								Aanwezige randlengte: 620 m1					
								Langs de randen 2 meter brede strook blad verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uit te voeren in de eerste onderhoudsronde.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
211								**SIERHEESTERS**					
								Aanwezige oppervlakte bedraagt 1.065 m2;					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211010	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	426,00	V		
		1						Verjongingssnoei					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
				3				Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2					
					1			Snoeiregiem: Jaarlijks 20% van de aanwezige oppervlakte snoeien conform het door de aannemer op te stellen en door de directie goed te keuren snoeiplan. Uitvoering in de winterperiode.					
						1		In beplantingsvak					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
211020	514299							Snoeien sierplantsoen Betreft het verwijderen van zaailingen en wortelopslag (inclusief bramen) Verwijderen van bramen door middel van uitsteken. Het knippen van bramen is niet toegestaan. Betreft: opgaande heesters	week	104,00	V		
								Aanwezige oppervlakte: Maximaal toegestaan is 10 stuks per are tot maximaal 0,1 m boven de beplanting. In beplantingsvak Zie deel 3 hfst 51 02 32 voor aanvullende technische eisen. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2			1.065,00	I
211030	514299							Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	N		
								Lengte: Gerekend is met 1 m1 snoeilengte per 10 m2 oppervlak Betreft: gesloten opgaande beplanting. Takken mogen niet meer dan 20% van de aangrenzende padbreedte overgroeien met een maximum overgroei van 30 cm. Voor aanvullende technische eisen zie deel 3 hfst 51 02 24. Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m1			107,00	I
211040	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: gesloten opgaande heesters	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			10,65	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211050	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	6,00	V		
								Aanwezige oppervlakte: 3 are					
								Aanwezige randlengte: 150 m1					
								Langs de randen 1 meter brede strook blad verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) uit te voeren in de eerste onderhoudsronde van het jaar.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
212								**HAGEN**					
2120								<u>TAXUS/THUJA HAGEN</u>					
								Aanwezige haaglengte; 48 m1					
								Knipoppervlak: 144 m2 (gerekend is met 1 m hoog en 1 m breed)					
212010	514299							Knippen van hagen	week	104,00	V		
								Plantsoort van de haag: Thuja.					
								Knipoppervlakte:	m2			144,00	I
								Maximaal toegestane lengte van scheuten is 30 cm.					
								Zie deel 3 hfst 51.02.33 voor aanvullende					
								technische eisen.					
								De zijkanten en de bovenkant van de haag					
								Breedte van de haag: ca.1 m					
								Hoogte van de haag: tot ca. 1,75m; gemiddeld is					
								met 150 cm hoogte gerekend.					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
212020	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet					
		9						Lengte haagvoet	m			48,00	I
								Breedte haagvoet: 0,5 tot 1 m					
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
212030	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	1,92	V		
								Aanwezige haaglengte: 48 m1					
								Gehele haagvoet: blad verzamelen en verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) uit te voeren in de eerste onderhoudsronde van het jaar.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
2121								<u>BEUKEN HAGEN</u>					
								Aanwezige haaglengte: 870 m1					
								Knipoppervlak: 2610 m2 (gerekend is met 1 m hoog en 1 m breed)					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212110	514299							Knippen van hagen	week	104,00	V		
								Plantsoort van de haag: Beuk					
								Knipoppervlakte:	m2			2.610,00	I
								Maximaal toegestane lengte van scheuten is 30 cm.					
								Zie deel 3 hfst 51.02.33 voor aanvullende					
								technische eisen.					
								De zijkanten en de bovenkant van de haag					
								Breedte van de haag: ca.1 m					
								Hoogte van de haag: tot ca. 1,25 m; gemiddeld is					
								met 100 cm hoogte gerekend.					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
212120	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet	m			870,00	I
								Totale breede haagvoet: ca. 0,5 tot 1 m					
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
212130	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	34,80	V		
								Aanwezige haaglengte: 870 m1					
								Gehele haagvoet: blad verzamelen en verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) uit te voeren in de eerste onderhoudsronde van het jaar.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
213								**GRAS**					
2130								<u>GAZONS</u>					
								Aanwezige oppervlakte bedraagt 11.910 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213010	512801							Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.					
								Voor aanvullende kwaliteitseisen zie hoofdstuk 51 02 20 in deel 3 van dit bestek.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			119,10	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						9		Inclusief het beheersen van de grashoogte langs en rondom obstakels en bomen binnen het te maaien areaal.					
								De maximale graslengte binnen een zone van 0,30 m rondom obstakels en bomen bedraagt 14 cm.					
								Buiten deze zone geldt de kwaliteitseis conform de hierboven genoemde schaalbalk.					
							9	Maaisel opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
213020	512815							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting					
								Voor aanvullende eisen zie hoofdstuk 51 02 26 in deel 3 van dit bestek. Gerekend is met 20 m1 lengte per are gazon					
		1						Te onderhouden lengte	m			2.388,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
213030	512816							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding					
								Voor aanvullende eisen zie hoofdstuk 51 02 25 in deel 3 van dit bestek. Gerekend is met 15 m1 lengte per are gazon					
		1						Te onderhouden lengte	m			1.791,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
213040	512531							Grasveld ontdoen van blad.	are	476,40	V		
			2					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
22								**ONDERHOUD GRAVEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
220010	516699							Schoonhouden gedenktekens en graven De gedenktekens ontdoen van vuil en algaanslag. Aantal: 25 stuks Aantal onderhoudsbeurten: 2 x per jaar (voor- en najaar) De betreffende gedenktekens worden door de directie aangewezen	st	100,00	V		
220020	516699							Bijmaaien rondom monumenten/graven. Betreft: bijmaaien rondom monumenten/graven. Totaal aanwezige lengte: Kwaliteitseisen: maximale hoogte is 14 cm Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Maaisel opvangen, vervoeren naar en lossen op een door de directie aangewezen locatie.	week m1	104,00	V	3.748,00	I
220030	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing van braak liggende stroken langs en tussen graven (gemiddeld 1 m2/graf)	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2,15	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
220040	514899							Verwijderen blad, stroken naast en op graven Betreft blad verwijderen stroken langs en tussen graven en op de liggende monumenten (gemiddeld 3 m2/graf) Aanwezige oppervlakte: 6,45 are Betreft: braak liggende stroken langs en tussen graven. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are	38,70	V		
23								**ONDERHOUD PADEN EN PARKEERPLAATSEN** Aanwezig oppervlakte asfalt bedraagt: 4,65 are Aanwezig oppervlakte elementverharding bedraagt: 8,85 are					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
230010	518899							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: alle elementenverhardingen zoals aangegeven op tekening. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen, tegels en andere elementen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet aanwezig zijn. Nadere eisen zie deel 3 artikel 51 03 Incl. onkruidbeheersing rond kolken. Incl. onkruidbeheersing van goten. Incl. onkruidbeheersing rondom en langs obstakels.	week	104,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: begraafplaats Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 230030 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are			8,85	I
230020	518899							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: onkruidbeheersing van zand- en grindpaden inclusief aanharken Nadere eisen zie deel 3 artikel 51 03 Betreft: ongebonden verharding (o.a. grind-/zandpaden)	week	104,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag Gebiedstype: begraafplaats Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 230030. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are			13,50	I
230030	838199							Veegvuilbeheersing	week	104,00	N		
								Oppervlakte verharding te onderhouden percelen: Betreft: weg inclusief goot Kwaliteitseisen: Maximale bedekking: 5% Per 10m2 niet meer dan 1dm3 veegvuil Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are			13,50	I
230040	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle type verhardingen	are	81,00	V		
					1			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) (d.m.v. blazen)					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
24								**OPRUIM- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
240010	514199							Onderhoud parkmeubilair. De banken, 14 stuks dienen 2 keer per jaar te worden gereinigd.	st	56,00	V		
								Leveren biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel 1e keer eind april, 2e keer eind september. Met behulp van een biologisch afbreekbaar middel (te leveren door de aannemer) de banken ontdoen van vuil en algaanslag.	keer			56,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3								**BEGRAAFPLAATS ZUIDWOLDE**					
30								**BOMEN** Totaal aantal bomen: 349 st - in beplanting:250 st - in gazon: 99 st					
300								**ALGEMEEN**					
300010	515803							Beheersen stamopschot.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot					
								Betreft het beheeren van stamschot tot 4,5 m boven het maaiveld					
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			349,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Boom in beplanting: 250 st Boom in gazon: 99 st					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
300020	515804							Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot					
								Betreft het beheersen van wortelopschot					
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			349,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Boom in beplanting: 250 st Boom in gazon: 99 st					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
31								**ONDERHOUD BEPLANTING** Voor snoei- en dunplan zie deel 3 hfst 51.04.08					
310								**BOSPLANTSOEN** Aanwezige oppervlakte bedraagt 13.588 m2					
310010	514430							Dunnen beplanting.	m2	13.588,00	V		
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar, uit te voeren in de winter in 20% van de aanwezige oppervlakte. Aanwezige oppervlakte is 13588,00 m2					
		3						Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters					
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
					5			Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
310020	514299							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft beplanting langs paden of wegen.	week	104,00	V		
								Lengte: Gerekend is met 20m1/are	m1			2.718,00	I
								Betreft: bosplantsoen					
								Takken mogen niet meer dan 20% van de aangrenzende padbreedte overgroeien met een maximale overgroei van 30 cm. Voor aanvullende technische eisen zie deel 3 hfst 51.02.24.					
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
310030	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	222,48	V		
								Aanwezige oppervlakte: 135,88 are Aanwezige randlengte: 2.781 m1 Langs de randen 2 meter brede strook blad verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uit te voeren in de eerste onderhoudsronde.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
311								**SIERHEESTERS** Aanwezige oppervlakte bedraagt 540 m2;					
311010	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	216,00	V		
		1						Verjongingssnoei					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
				3				Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2					
					1			Snoeiregiem: Jaarlijks 20% van de aanwezige oppervlakte snoeien conform het door de aannemer op te stellen en door de directie goed te keuren snoeiplan. Uitvoering in de winterperiode.					
						1		In beplantingsvak					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
311020	514299							Snoeien sierplantsoen Betreft het verwijderen van zaailingen en wortelopslag (inclusief bramen) Verwijderen van bramen door middel van uitsteken. Het knippen van bramen is niet toegestaan. Betreft: opgaande heesters	week	104,00	V		
								Aanwezige oppervlakte:	m2			540,00	I
								Maximaal toegestaan is 10 stuks per are tot maximaal 0,1 m boven de beplanting.					
								In beplantingsvak					
								Zie deel 3 hfst 51 02 32 voor aanvullende technische eisen.					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311030	514299							Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	N		
								Lengte:	m1			54,00	I
								Gerekend is met 1 m1 snoeilengte per 10 m2 oppervlak					
								Betreft: gesloten opgaande beplanting.					
								Takken mogen niet meer dan 20% van de aangrenzende padbreedte overgroeien met een maximale overgroei van 30 cm. Voor aanvullende technische eisen zie deel 3 hfst 51 02 24.					
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
311040	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: gesloten opgaande heesters					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			5,40	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
311050	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	10,80	V		
								Aanwezige oppervlakte: 5,4 are					
								Aanwezige randlengte: 54 m1					
								Langs de randen 1 meter brede strook blad verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) uit te voeren in de eerste onderhoudsronde van het jaar.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
312								**HAGEN**					
3120								BEUKEN HAGEN					
								Aanwezige haaglengte; 620 m1					
								Knipoppervlak: 1860 m2 (gerekend is met 1 m hoog en 1 m breed)					
312010	514299							Knippen van hagen	week	104,00	V		
								Plantsoort van de haag: Beuk					
								Knipoppervlakte:	m2			1.860,00	I
								Maximaal toegestane lengte van scheuten is 30 cm.					
								Zie deel 3 hfst 51.02.33 voor aanvullende					
								technische eisen.					
								De zijkanten en de bovenkant van de haag					
								Breedte van de haag: ca.1 m					
								Hoogte van de haag: tot ca. 1,25 m; gemiddeld is					
								met 100 cm hoogte gerekend.					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312020	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet	m			620,00	I
								Totale breede haagvoet: ca. 0,5 tot 1 m					
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
312030	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	24,80	V		
								Aanwezige haaglengte: 620 m1					
								Gehele haagvoet: blad verzamelen en verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) uit te voeren in de eerste onderhoudsronde van het jaar.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
313								**GRAS**					
3130								<u>GAZONS</u>					
								Aanwezige oppervlakte bedraagt 11.306 m2					
313010	512801							Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.					
								Voor aanvullende kwaliteitseisen zie hoofdstuk 51 02 20 in deel 3 van dit bestek.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			96,61	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						9		Inclusief het beheersen van de grashoogte langs en rondom obstakels en bomen binnen het te maaien areaal.					
								De maximale graslengte binnen een zone van 0,30 m rondom obstakels en bomen bedraagt 14 cm.					
								Buiten deze zone geldt de kwaliteitseis conform de hierboven genoemde beeldmeetlat.					
							9	Maaisel opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
313020	512801							Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.					
								Voor aanvullende kwaliteitseisen zie hoofdstuk 51 02 20 in deel 3 van dit bestek.					
								Betreft maaien tot 1 oktober, ivm paddestoelen beheer					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			16,45	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						9		Inclusief het beheersen van de grashoogte langs en rondom obstakels en bomen binnen het te maaien areaal.					
								De maximale graslengte binnen een zone van 0,30 m rondom obstakels en bomen bedraagt 14 cm.					
								Buiten deze zone geldt de kwaliteitseis conform de hierboven genoemde beeldmeetlat.					
							9	Maaisel opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
313030	512815							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting					
								Voor aanvullende eisen zie hoofdstuk 51 02 26 in deel 3 van dit bestek. Gerekend is met 20 m1 lengte per are gazon					
		1						Te onderhouden lengte	m			2.261,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
313040	512816							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding					
								Voor aanvullende eisen zie hoofdstuk 51 02 25 in deel 3 van dit bestek. Gerekend is met 15 m1 lengte per are gazon					
		1						Te onderhouden lengte	m			1.696,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
313050	512531							Grasveld ontdoen van blad.	are	579,66	V		
			2					Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Betreft het verwijderen van blad op gazons van begraafplaats Zuidwolde, met uitzondering van de paddenstoelenhotspotlocaties zoals aangegeven op de tekening ‘Paddenstoelvriendelijk graslandbeheer Begraafplaats Zuidwolde’.					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
3131								<u>GAZONS EXTENSIEF</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
313110	512503							Maaien gras en kruidachtigen.	are	40,06	V		
								Aantal percelen: Zie tekening Incl. bijmaaien obstakels en monumenten					
		1						Ecologisch beheer					
			2					Gazon extensief					
				9				Uitvoering: half juni					
						1		Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt(en) inclusief 1 maaibeurt(en) rondom obstakels per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
313120	512503							Maaien gras en kruidachtigen.	are	3,72	V		
								Aantal percelen: Zie tekening Incl. bijmaaien obstakels en monumenten					
		1						Ecologisch beheer					
			2					Gazon extensief					
				9				Uitvoering: half september (voor 1 oktober)					
						1		Aantal maaibeurten: 2 maaibeurt(en) inclusief 2 maaibeurt(en) rondom obstakels per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
313130	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.229,70	V		
								Betreft: harde en zachte kanten (gerekend is met 15m1/are)					
			1					Afsteken					
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
313140	512531							Grasveld ontdoen van blad.	are	240,36	V		
			2					Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Betreft het verwijderen van blad op extensief gazon van begraafplaats Zuidwolde, met uitzondering van de paddenstoelenhotspotlocaties zoals aangegeven op de tekening 'Paddenstoelvriendelijk graslandbeheer Begraafplaats Zuidwolde'. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
32								**ONDERHOUD GRAVEN**					
320010	516699							Schoonhouden gedenktekens en graven De gedenktekens ontdoen van vuil en algaanslag. Aantal: 25 stuks Aantal onderhoudsbeurten: 2 x per jaar (voor- en najaar) De betreffende gedenktekens worden door de directie aangewezen	st	100,00	V		
320020	516699							Bijmaaien rondom monumenten/graven. Betreft: bijmaaien rondom monumenten/graven.	week	104,00	V		
								Totaal aanwezige lengte: Kwaliteitseisen: maximale hoogte is 14 cm Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Maaisel opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	m1			7.389,00	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
320030	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: onkruidbeheersing van braak liggende stroken langs en tussen graven (gemiddeld 1 m2/graf)					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			9,28	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
320040	514899							Verwijderen blad, stroken naast en op graven	are	38,70	V		
								Betreft blad verwijderen stroken langs en tussen graven en op de liggende monumenten (gemiddeld 3 m2/graf)					
								Aanwezige oppervlakte: 6,45 are					
								Betreft: braak liggende stroken langs en tussen graven.					
								Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot in de directe omgeving van de begraafplaats.					
33								**ONDERHOUD PADEN EN PARKEERPLAATSEN**					
								Aanwezig oppervlakte elementverharding bedraagt 24,23 are					
								Aanwezig oppervlakte ongebonden/halfverharding bedraagt: 20,63 are					
330010	518899							Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid					
								Betreft: alle elementenverhardingen zoals aangegeven op tekening.					
								Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen, tegels en andere elementen					
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet aanwezig zijn.					
								Nadere eisen zie deel 3 artikel 51 03					
								Incl. onkruidbeheersing rond kolken.					
								Incl. onkruidbeheersing van goten.					
								Incl. onkruidbeheersing rondom en langs obstakels.					
								Te onderhouden oppervlakte	are			24,23	I
								Kwaliteitsniveau B					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag					
								Gebiedstype: begraafplaats					
								Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 330030					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
330020	518899							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: onkruidbeheersing van zand- en grindpaden inclusief aanharken Nadere eisen zie deel 3 artikel 51 03 Betreft: ongebonden verharding (o.a. grind-/zandpaden)	week	104,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag Gebiedstype: begraafplaats Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 330030. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are			20,63	I
330030	838199							Veegvuilbeheersing	week	104,00	V		
								Oppervlakte verharding te onderhouden percelen: Betreft: weg inclusief goot Kwaliteitseisen: Maximale bedekking: 5% Per 10m2 niet meer dan 1dm3 veegvuil Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are			24,23	I
330040	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle type verhardingen	are	269,16	V		
					1			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) doormiddel van blazen					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
34								**OPRUIM- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**					
340010	514199							Onderhoud parkmeubilair. De banken (16 stuks) dienen 2 keer per jaar te worden gereinigd.	st	64,00	V		
								Leveren biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel 1e keer eind april, 2e keer eind september. Met behulp van een biologisch afbreekbaar middel (te leveren door de aannemer) de banken ontdoen van vuil en algaanslag.	keer			64,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4								**BEGRAAFPLAATS RUINEN**					
40								**BOMEN** Totaal aantal bomen: 122 st - in beplanting: 66 st - in gazon: 51 st - bolbomen (in gazon): 5 st					
400010	515803							Beheersen stamopschot.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot					
								Betreft het beheeren van stamschot tot 4,5 m boven het maaiveld					
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			122,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Boom in beplanting: 66 st Boom in gazon: 56 st					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
400020	515804							Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot					
								Betreft het beheersen van wortelopschot					
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			122,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Boom in beplanting: 66 st Boom in gazon: 56 st					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
400030	515535							Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	10,00	V		
		9						Boomhoogteklasse: tot ca.3 m					
			2					Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar					
				1				Bereikbaar met hoogwerker					
					1			Vrije takval mogelijk					
						9		Wegnemen waterlot tot aan de bol en wegnemen van opslag van de stamvoet					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
41								**ONDERHOUD BEPLANTING** Voor snoei en dunplan zie deel 3 hfst 51.04.08					
410								**BOSPLANTSOEN** Aanwezige oppervlakte bedraagt 9.273 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
410010	514430							Dunnen beplanting.	m2	3.710,00	V		
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar, uit te voeren in de winter in 20% van de aanwezige oppervlakte.					
								Aanwezige oppervlakte is 9.273 m2					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
					5			Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
410020	514299							Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	V		
								Betreft beplanting langs paden of wegen.					
								Lengte:	m1			1.855,00	I
								Gerekend is met 20m1/are					
								Betreft: bosplantsoen					
								Takken mogen niet meer dan 20% van de aangrenzende padbreedte overgroeien met een maximum overgroei van 30 cm. Voor aanvullende technische eisen zie deel 3 hfst 51.02.24.					
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
410030	514299							Uitmaaien rand beplantingsvak	week	104,00	V		
								Aanwezige randlengte:	m1			1.391,00	I
								Gerekend is met 15 m1 lengte rand per are beplanting					
								Betreft gesloten opgaande beplanting					
								Rand tot maximaal 2 m breed uitmaaien					
								Maximale hoogte van de vegetatie is 30cm.					
								Vegetatie mag maximaal 30 cm over de randen van paden en trottoirs hangen.					
								Zie deel 3 bepaling 51 02 23 voor aanvullende technische eisen.					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
410040	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	148,40	V		
								Aanwezige oppervlakte: 92,73 are					
								Aanwezige randlengte: 1855 m1					
								Langs de randen 2 meter brede strook blad verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) uit te voeren in de eerste onderhoudsronde van het jaar.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
411								**SIERHEESTERS**					
								Aanwezige oppervlakte bedraagt 2.670 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
411010	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	1.068,00	V		
		1						Verjongingssnoei					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
				3				Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2					
					1			Snoeiregiem: Jaarlijks 20% van de aanwezige oppervlakte snoeien conform het door de aannemer op te stellen en door de directie goed te keuren snoeiplan. Uitvoering in de winterperiode.					
						1		In beplantingsvak					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
411020	514299							Snoeien sierplantsoen Betreft het verwijderen van zaailingen en wortelopslag (inclusief bramen) Verwijderen van bramen doormiddel van uitsteken. Het knippen van bramen is niet toegestaan. Betreft: opgaande heesters	week	104,00	V		
								Aanwezige oppervlakte: Maximaal toegestaan is 10 stuks per are tot maximaal 0,1 m boven de beplanting. In beplantingsvak Zie deel 3 hfst 51 02 32 voor aanvullende technische eisen. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2			2.670,00	I
411030	514299							Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	V		
								Lengte: Gerekend is met 1 m1 snoeilengte per 10 m2 oppervlak Betreft: gesloten opgaande beplanting. Takken mogen niet meer dan 20% van de aangrenzende padbreedte overgroeien met een maximum overgroei van 30 cm. Voor aanvullende technische eisen zie deel 3 hfst 51 02 24. Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m1			267,00	I
411040	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: gesloten opgaande heesters	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			26,70	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
411050	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	10,68	V		
								Aanwezige oppervlakte: 26.70 are					
								Aanwezige randlengte: 267 m1					
								Langs de randen 1 meter brede strook blad verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uit te voeren in de eerste onderhoudsronde.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
412								**HAGEN**					
4120								TAXUS/THUJA/KRENT/ESDOORN					
								Aanwezige haaglengte bedraagt 139 m1					
								Knipoppervlak: 417 m2 (gerekend is met 1 m hoog en 1 m breed)					
412010	514299							Knippen van hagen	week	104,00	V		
								Plantsoort van de haag: Thuja, Taxus, Krent en Esdoorn.					
								Knipoppervlakte:	m2			417,00	I
								Maximaal toegestane lengte van scheuten is 30 cm.					
								Zie deel 3 hfst 51.02.33 voor aanvullende					
								technische eisen.					
								De zijkanten en de bovenkant van de haag					
								Breedte van de haag: ca.1 m					
								Hoogte van de haag: tot ca. 1,25 m; gemiddeld is					
								met 100 cm hoogte gerekend.					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
412020	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet					
		9						Lengte haagvoet	m			139,00	I
								Breedte haagvoet: 0,5 tot 1 m					
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
412030	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	5,56	V		
								Aanwezige haaglengte: 139 m1					
								Gehele haagvoet: blad verzamelen en verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uit te voeren in de eerste onderhoudsronde.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
4121								BEUKEN HAGEN					
								Aanwezige haaglengte bedgraagt 80 m1					
								Knipoppervlak: 480 m2 (gerekend is met 2 m hoog en 2 m breed)					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
412110	514299							Knippen van hagen	week	104,00	V		
								Plantsoort van de haag: Beuk					
								Knipoppervlakte:	m2			480,00	I
								Maximaal toegestane lengte van scheuten is 30 cm.					
								Zie deel 3 hfst 51.02.33 voor aanvullende					
								technische eisen.					
								De zijkanten en de bovenkant van de haag					
								Breedte van de haag: ca. >1,5 m gemiddeld is met 2m gerekend.					
								Hoogte van de haag: tot ca. 2,5 m; gemiddeld is met 200 cm hoogte gerekend.					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
412120	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet					
								Totale lengte haagvoet:	m			80,00	I
								Totale breedte haagvoet: ca. > 1,5 m (gemiddeld is met 2,0 m breedte gerekend)					
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
412130	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	6,40	V		
								Aanwezige haaglengte: 80 m1					
								gehele haagvoet: blad verzamelen en verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uit te voeren in de eerste onderhoudsronde.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
4122								<u>BEUKEN HAGEN</u>					
								Aanwezige haaglengte bedraagt 531m1					
								Knipoppervlak: 1593 m2 (gerekend is met 1 m hoog en 1 m breed)					
412210	514299							Knippen van hagen	week	104,00	V		
								Plantsoort van de haag: Beuk					
								Knipoppervlakte:	m2			1.593,00	I
								Maximaal toegestane lengte van scheuten is 30 cm.					
								Zie deel 3 hfst 51.02.33 voor aanvullende					
								technische eisen.					
								De zijkanten en de bovenkant van de haag					
								Breedte van de haag: ca.1 m					
								Hoogte van de haag: tot ca. 1,25 m; gemiddeld is met 100 cm hoogte gerekend.					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
412220	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet					
								Totale lengte haagvoet: Totale breedte haagvoet: ca. > 1,5 m (gemiddeld is met 1,0 m breedte gerekend)	m			531,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
412230	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	21,24	V		
								Aanwezige haaglengte: 531 m1 Gehele haagvoet: blad verzamelen en verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) uit te voeren in de eerste onderhoudsronde van het jaar.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
413								**GRAS**					
4130								<u>GAZONS</u> Aanwezige oppervlakte bedraagt 14.253 m2					
413010	512801							Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.					
								Voor aanvullende kwaliteitseisen zie hoofdstuk 51 02 20 in deel 3 van dit bestek.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			142,53	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						9		Inclusief het beheersen van de grashoogte langs en rondom obstakels en bomen binnen het te maaien areaal. De maximale graslengte binnen een zone van 0,30 m rondom obstakels en bomen bedraagt 14 cm. Buiten deze zone geldt de kwaliteitseis conform de hierboven genoemde schaalbalk.					
							9	Maaisel opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
413020	512815							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting					
								Voor aanvullende eisen zie hoofdstuk 51 02 26 in deel 3 van dit bestek. Gerekend is met 20 m1 lengte per are gazon					
		1						Te onderhouden lengte	m			2.851,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
413030	512816							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding					
								Voor aanvullende eisen zie hoofdstuk 51 02 25 in deel 3 van dit bestek. Gerekend is met 15 m1 lengte per are gazon					
		1						Te onderhouden lengte	m			2.138,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
413040	512531							Grasveld ontdoen van blad.	are	855,18	V		
			2					Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
4131								<u>GAZONS EXTENSIEF</u>					
								Aanwezige oppervlakte bedraagt: 861 m2 (oude deel Ruinen)					
413110	512503							Maaien gras en kruidachtigen.	are	34,44	V		
								Aantal percelen: Zie tekening					
		2						Standaard beheer					
			2					Gazon extensief					
				9				Uitvoering: half juni en half september					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Aantal maaibeurten: 2 maaibeurt(en) inclusief 2 maaibeurt(en) rondom obstakels					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
413120	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	258,00	V		
								Betreft: harde en zachte kanten					
								Gerekend is met 15m1/are					
			1					Afsteken					
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
413130	512531							Grasveld ontdoen van blad.	are	17,22	V		
			2					Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
42								**ONDERHOUD GRAVEN**					
420010	516699							Schoonhouden gedenktekens en graven De gedenktekens ontdoen van vuil en algaanslag. Aantal: 25 stuks Aantal onderhoudsbeurten: 2 x per jaar (voor- en najaar) De betreffende gedenktekens worden door de directie aangewezen	st	100,00	V		
420020	516699							Bijmaaien rondom monumenten/graven. Betreft: bijmaaien rondom monumenten/graven.	week	104,00	V		
								Totaal aanwezige lengte:	m1			3.685,00	I
								Kwaliteitseisen: maximale hoogte is 14 cm Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Maaisel opvangen, vervoeren naar en lossen op een door de directie aangewezen locatie.					
420030	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing van braak liggende stroken langs en tussen graven (gemiddeld 1 m2/graf)	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,89	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
420040	514899							Verwijderen blad, stroken naast en op graven Betreft blad verwijderen stroken langs en tussen graven en op de liggende monumenten (gemiddeld 3 m2/graf) Aanwezige oppervlakte: 2,67 are Betreft: braak liggende stroken langs en tussen graven. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot in de directe omgeving van de begraafplaats.	are	16,02	V		
43								**ONDERHOUD PADEN EN PARKEERPLAATSEN** Aanwezig oppervlakte asfalt bedraagt 13,08 are Aanwezig oppervlakt elementverharding bedraagt 6,41 are					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
430010	518899							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: alle elementenverhardingen zoals aangegeven op tekening. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen, tegels en andere elementen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet aanwezig zijn. Nadere eisen zie deel 3 artikel 51 03 Incl. onkruidbeheersing rond kolken. Incl. onkruidbeheersing van goten. Incl. onkruidbeheersing rondom en langs obstakels.	week	104,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag Gebiedstype: begraafplaats Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 430020 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are			6,41	I
430020	838199							Veegvuilbeheersing	week	104,00	V		
								Oppervlakte verharding te onderhouden percelen: Betreft: weg inclusief goot Kwaliteitseisen: Maximale bedekking: 5% Per 10m2 niet meer dan 1dm3 veegvuil Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are			19,49	I
430030	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle type verhardingen	are	116,94	V		
					1			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) doormiddel van blazen					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
44								**OPRUIM- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**					
440010	514199							Onderhoud parkmeubilair. De banken (11 stuks) dienen 2 keer per jaar te worden gereinigd.	st	64,00	V		
								Leveren biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel 1e keer eind april, 2e keer eind september. Met behulp van een biologisch afbreekbaar middel (te leveren door de aannemer) de banken ontdoen van vuil en algaanslag.	keer			64,00	L
45								**SLOTEN EN WATERGANGEN** Totaal aanwezige lengte: 327 m1					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
450010	511401							Uitmaaien watergang.	m	654,00	V	
								Betreft: Alle aan de begraafplaats grenzende watergangen uitgezonderd de watergangen die onder de keur van het waterschap vallen.				
								Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		2						Standaard beheer				
			1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
					4			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
								Oeververdediging: divers				
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken conform bestekspost 450020				
450020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.	m	654,00	V	
								Aantal beurten: 1 per jaar				
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 450010				
			2					Tijdstip van verwerken: binnen 2 dagen na het maaien				
						2		Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5								**BEGRAAFPLAATS ECHTEN**					
50								**BOMEN** Totaal aantal bomen: 61 st - in beplanting: 32 st - in gazon: 29 st					
500								**ALGEMEEN**					
500010	515803							Beheersen stamopschot.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot					
								Betreft het beheeren van stamschot tot 4,5 m boven het maaiveld					
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			61,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Boom in beplanting: 32 st					
								Boom in gazon: 29 st					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
500020	515804							Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot					
								Betreft het beheersen van wortelopschot					
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			61,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Boom in beplanting: 32 st					
								Boom in gazon: 29 st					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
51								**ONDERHOUD BEPLANTING** Voor snoei en dunplan zie deel 3 hfst 51.04.08					
510								**BOSPLANTSOEN** Aanwezige oppervlakte bedraagt 1.501 m2					
510010	514430							Dunnen beplanting.	m2	600,00	V		
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar, uit te voeren in de winter in 20% van de aanwezige oppervlakte. Aanwezige oppervlakte is 1.501 m2					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
					5			Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
510020	514299							Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	V		
								Betreft beplanting langs paden of wegen.					
								Lengte:	m1			300,00	I
								Ggerekend is met 20m1/are					
								Betreft: bosplantsoen					
								Takken mogen niet meer dan 20% van de aangrenzende padbreedte overgroeien met een maximum overgroei van 30 cm. Voor aanvullende technische eisen zie deel 3 hfst 51.02.24.					
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en afvoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
510030	514299							Uitmaaien rand beplantingsvak	week	104,00	V		
								Aanwezige randlengte:	m1			225,00	I
								Gerekend is met 15 m1 lengte rand per are beplanting					
								Betreft gesloten opgaande beplanting					
								Rand tot maximaal 2 m breed uitmaaien					
								Maximale hoogte van de vegetatie is 30 cm.					
								Vegetatie mag maximaal 30 cm over de randen van paden en trottoirs hangen.					
								Zie deel 3 bepaling 51 02 23 voor aanvullende technische eisen.					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
510040	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	24,00	V		
								Aanwezige oppervlakte: 15,01are					
								Aanwezige randlengte: 300 m1					
								Langs de randen 2 meter brede strook blad verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) uit te voeren in de eerste onderhoudsronde van het jaar.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
511								**HAGEN**					
5110								LIGUSTER/THUJA/KRENT HAGEN					
								Aanwezige haaglengte bedraagt 62 m1					
								Knipoppervlak: 186 m2 (gerekend is met 1 m hoog en 1 m breed)					
511010	514299							Knippen van hagen	week	104,00	V		
								Plantsoort van de haag: varierend					
								Knipoppervlakte:	m2			186,00	I
								Maximaal toegestane lengte van scheuten is 30 cm.					
								Zie deel 3 hfst 51.02.33 voor aanvullende					
								technische eisen.					
								De zijkanten en de bovenkant van de haag					
								Breedte van de haag: ca.1 m					
								Hoogte van de haag: tot ca. 1,25 m; gemiddeld is					
								met 100 cm hoogte gerekend.					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
511020	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet					
		9						Lengte haagvoet Breedte haagvoet: 0,5 tot 1 m	m			62,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
511030	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	3,72	V		
								Aanwezige haaglengte: 62 m1 Gehele haagvoet: blad verzamelen en verwijderen					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar uit te voeren in de eerste onderhoudsronde.					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
512								**GRAS**					
5120								<u>GAZONS</u> Aanwezige oppervlakte bedraagt 2.629 m2					
512010	512801							Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.					
								Voor aanvullende kwaliteitseisen zie hoofdstuk 51 02 20 in deel 3 van dit bestek.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			26,29	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						9		Inclusief het beheersen van de grashoogte langs en rondom obstakels en bomen binnen het te maaien areaal. De maximale graslengte binnen een zone van 0,30 m rondom obstakels en bomen bedraagt 14 cm. Buiten deze zone geldt de kwaliteitseis conform de hierboven genoemde beeldmeetlat.					
							9	Maaisel opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
512020	512815							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting					
								Voor aanvullende eisen zie hoofdstuk 51 02 26 in deel 3 van dit bestek. Gerekend is met 20 m1 lengte per are gazon					
		1						Te onderhouden lengte	m			526,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
512030	512816							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding					
								Voor aanvullende eisen zie hoofdstuk 51 02 25 in deel 3 van dit bestek. Gerekend is met 15 m1 lengte per are gazon					
		1						Te onderhouden lengte	m			394,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
512040	512531							Grasveld ontdoen van blad.	are	157,74	V		
			2					Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
52								**ONDERHOUD GRAVEN**					
520010	516699							Bijmaaien rondom monumenten/graven.	week	104,00	V		
								Betreft: bijmaaien rondom monumenten/graven.					
								Totaal aanwezige lengte:	m1			466,00	I
								Kwaliteitseisen: maximale hoogte is 14 cm					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Maaisel opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
53								**ONDERHOUD PADEN**					
								Aanwezig oppervlakte elementverhelementenverharding bedraagt 1,21 are					
								Aanwezig oppervlakte ongebonden/halfverharding bedraagt: 2,12 are					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
530010	518899							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: alle elementenverhardingen zoals aangegeven op tekening. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen, tegels en andere elementen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet aanwezig zijn. Nadere eisen zie deel 3 artikel 51 03 Incl. onkruidbeheersing rond kolken. Incl. onkruidbeheersing van goten. Incl. onkruidbeheersing rondom en langs obstakels.	week	104,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag Gebiedstype: begraafplaats Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 530030 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are			1,21	I
530020	518899							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: onkruidbeheersing van zand- en grindpaden inclusief aanharken Nadere eisen zie deel 3 artikel 51 03 Betreft: ongebonden verharding (o.a. grind-/zandpaden)	week	104,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag Gebiedstype: begraafplaats Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 530030. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are			2,12	I
530030	838199							Veegvuilbeheersing	week	104,00	V		
								Oppervlakte verharding te onderhouden percelen: Betreft: weg inclusief goot Kwaliteitseisen: Maximale bedekking: 5% Per 10m2 niet meer dan 1dm3 veegvuil Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are			1,21	I
530040	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle type verhardingen	are	19,98	V		
					1			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) doormiddel van blazen					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.					
54								**OPRUIM- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
540010	514199							Onderhoud parkmeubilair. De bank (1 stuk) dient 2 keer per jaar te worden gereinigd.	st	4,00	V		
								Leveren biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel 1e keer eind april, 2e keer eind september. Met behulp van een biologisch afbreekbaar middel (te leveren door de aannemer) de banken ontdoen van vuil en algaanslag.	keer			4,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
6								**OVERIGE WERKZAAMHEDEN - ALLE BEGRAAFPLAATSEN**				
60								**FLORA & FAUNA**				
600								**OMGEVINGSWET**				
600010	640099							Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft; het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode 'Soortbescherming voor gemeenten', voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.	EUR		N	
600020	640099							Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol Betreft; het uitvoeren van maatregelen tijdens de uitvoering n.a.v. het werkprotocol conform geldende gedragscode. Eenheidsprijs is gebaseerd op: 2 onderhoudsjaren	EUR		N	
61								**SCHOUWEN BEELDKWALITEIT**				
610010	514899							Het uitvoeren van periodieke kwaliteitsbeoordelingen van beeldgestuurde onderhoudsposten overeenkomstig de bepalingen opgenomen in hoofdstuk 01 24 van deel 3 van dit bestek.	st	26,00	V	
62								**SNOEIPLAN**				
620010	102399							Opstellen, jaarlijks actualiseren en digitaal aanleveren van een snoei- en dunplan voor de in het bestek opgenomen beplantingsvakken, overeenkomstig bepaling 51.04.08 van het RAW-bestek.	st	2,00	V	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
9								**Staartposten**				
95								**Stelposten**				
950010	100301							Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	2.500,00	V	
		9						Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden t.b.v. onderhoud op begraafplaats Echten.				
950020	100301							Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	2.500,00	V	
		9						Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden t.b.v. onderhoud op begraafplaats Ruinen.				
950030	100301							Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	5.000,00	V	
		9						Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden t.b.v. onderhoud op de begraafplaats Zuidwolde				
950040	100301							Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	2.500,00	V	
		9						Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden t.b.v. onderhoud op de begraafplaats De Wijk.				
950050	100301							Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	1.500,00	V	
		9						Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden t.b.v. onderhoud op de begraafplaats Ruinerwold				
950060	831499							Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Plaatselijk herstel van verhardingen op de begraafplaatsen, een en ander ter beoordeling van de directie	EUR	10.000,00	V	

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.raw.nl).
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Tevens is de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte versie 2023 van toepassing op dit werk. Deze catalogus is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.

04 Daar waar in de bestekposten in deel 2.2. de term 'KOR-beeldmeetlat' wordt vermeld, wordt hiermee de verwijzing bedoeld naar de betreffende beeldmeetlat uit de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte versie 2023 van de CROW.

05 Op dit werk is het Protocol Social Return van de gemeente De Wolden van toepassing, zie bijlage bij dit bestek.

06 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

07 Op dit werk zijn van toepassing de Algemene inkoop voorwaarden DWD 2015.

01 01 14 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De laatste zin van paragraaf 15, lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."

02 Aan artikel 01.01.07 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."

03 De hoeveelheden resultaatsverplichting in dit bestek zijn voor de onderhoudsperiode, lopend van 1 januari 2027 t/m 31 december 2028.
De opdracht wordt verstrekt voor de periode 1 januari 2027 t/m 31 december 2028 met een optie tot verlenging met twee (2) maal een (1) jaar. De totale looptijd van deze opdracht inclusief verlenging is t/m 31 december 2030. De opdrachtgever beslist eenzijdig of van de verlengingsoptie gebruik wordt gemaakt. De aannemer kan aan het niet toepassen van de verlengingsoptie geen rechten ontlenen.

04 Op 15 december van het jaar voorafgaand aan ieder nieuw besteksjaar zullen de hoeveelheden worden bijgesteld.
a. De hoeveelheden worden geactualiseerd naar de situatie op 15 december van het vorige jaar.
b. De eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in hoofdstuk 01 05 02 in deel 3 van dit bestek.
c. De jaarlijkse aanpassingen worden verwerkt ten opzichte van de AANNEEMSOM uit het eerste jaar, (eenmalige) kortingen e.d. zijn dus ook in de volgende jaren (inclusief optiejaren) van toepassing.

05 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

01 01 15 ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK

01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 16 WERKTERREIN/DEPOT

01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar voor stalling van machines, materieel en materialen.

02 Voor het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een door de directie aangewezen depot gelden de onderstaande maximale transportafstanden. De afstanden zijn gemeten als enkele reis vanaf de betreffende begraafplaats.

Begraafplaats	Maximale transportafstand
Ruinerwold	10 km
De Wijk	10 km
Ruinen	Depot op of direct grenzend aan de begraafplaats
Echten	5 km

Zuidwolde Depot op of direct grenzend aan de begraafplaats

01 01 17 WERKTIJDEN

01 Er mag gewerkt worden op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur. Dit geldt tevens voor het opstarten/warm draaien van materieel.
02 In geval van een geplande begrafenis of plechtigheid worden alle werkzaamheden in het betreffende gedeelte tijdelijk gestaakt.
03 Er mag niet gewerkt worden op nationale feestdagen.
04 Het werken buiten de in lid 01 en 02 vermelde tijden/dagen is alleen mogelijk in overleg met en na toestemming van de directie.
05 Bij schoolgebouwen, kantoorpanden en verzorgingsinstellingen is het noodzakelijk om werkzaamheden die veel geluid produceren (bladblazer, maaimachine, motorzaag e.d.) in overleg met de beheerder te plannen.
06 Voor het werk langs of nabij ontsluitings- en provinciale wegen of doorgaande fietsroutes gelden werktijden van 9:00 uur tot 15:00 uur.

01 01 18 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING

01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met logo van hoofdaannemer.
04 Voor dit werk is geen werkterrein beschikbaar.

01 01 20 FREQUENTIEGESTUURDE BESTEKPOSTEN

01 Voor alle frequentie gestuurde bestekposten geldt dat na verzoek tot uitvoering van een onderhoudsronde binnen 2 weken gestart dient te zijn met de uitvoering van deze ronde.
Tevens dient elke onderhoudsronde aaneengesloten uitgevoerd te worden binnen een door de directie aan te geven termijn.

01 01 22 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012 verlangd.
02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
03 Tijdens de uitvoering dient altijd een Nederlandstalig aanspreekpunt op het werk aanwezig te zijn.
04 De vaste contactpersoon (of diens vervanger) dient tijdens werkdagen altijd bereikbaar te zijn voor de directie.

01 01 50 Sancties en kortingen groenonderhoud begraafplaatsen

01 In aanvulling op § 41 van de UAV 2012 verbeurt de aannemer aan de opdrachtgever een direct opeisbare en niet-restitueerbare boete/korting indien sprake is van de in dit artikel genoemde overtredingen. De boete/korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijnbetaling.
02 Indien de aannemer een uitvaartplechtigheid verstoort, verbeurt hij een boete van € 1.500,- per incident. Onder verstoring wordt verstaan: het produceren van motorisch geluid of het uitvoeren van zichtbare werkzaamheden op de begraafplaats of rondom de aula, de begraafroute of het open graf, gedurende de door de begraafplaatsbeheerder vooraf gecommuniceerde uitvaarttijden.
03 Indien de aannemer schade toebrengt aan grafmonumenten of omliggende particuliere eigendommen, verbeurt hij een boete van € 500,- per schadegeval, onverminderd de plicht om de schade volledig op eigen kosten te herstellen dan wel te vergoeden.
04 Voor overige tekortkomingen in de afgesproken beeldkwaliteit geldt de reguliere besteksmeldingprocedure. Indien de aannemer een schriftelijke melding niet binnen de gestelde hersteltermijn van 24 uur herstelt, wordt een korting toegepast van € 250,- per werkbare werkdag dat de overtreding voortduurt

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 01 RAW-BESTEK: VERREKENPRIJS AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 In afwijking van paragraaf 39 lid 2 en 3 van de UAV wordt bepaald dat afwijkingen van de in het bestek, en op basis hiervan uit te voeren werken, genoemde verrekenbare hoeveelheden, ook bij afwijkingen van meer dan 10 procent, geen aanleiding kunnen geven tot herziening van de verrekenprijs.
02 Paragraaf 39 lid 4 van de UAV 2012 is ook van toepassing op over- en onderschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden van dezelfde besteksposten in de verschillende deelgebieden.

01 03 02 10%-REGELING

01 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV is niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING

01 05 01 ALGEMEEN

01 Indexering vindt plaats zoals aangegeven in paragraaf 01 05 02 van dit bestek.

01 05 02 WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten en in kosten van brandstofbestanddelen geschiedt de verrekening eens per jaar en in kosten van bouwstoffen en overige kosten vindt geen verrekening plaats.

02 Bij eventuele verlenging van het contract zal het loonkostenbestanddeel worden geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
-Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 60% van de aanneemsom -Het brandstofkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 8% van de aanneemsom.
-Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen indexgetallen.
-Er vindt 1x per jaar op 1 januari, bij aanvang van het nieuwe contractjaar, een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
-Het indexeringspercentage welke per 1 januari voor het komende contractjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand oktober van het voorgaande jaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor. Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten:

Bij verlenging
1de indexering vindt plaats op 1 januari 2029 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2029 t/m 31 december 2029 (indexpercentage wordt bepaald middels de index getallen oktober 2026 en oktober 2027)

2ste indexering vindt plaats op 1 januari 2030 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2030 t/m 31 december 2030 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen oktober 2028 en oktober 2029)

03 Eventuele bij de inschrijving opgenomen korting(en) zijn ook van toepassing op de mogelijke verlengingsjaren.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.

02 De declaraties moeten per perceel digitaal worden ingediend bij de afdeling Financiën.

Op iedere declaratie moeten het besteknummer, het perceelnummer en het verplichtingennummer worden vermeld. Als bijlage moet per perceel een door de directie goedgekeurde termijnstaat worden toegevoegd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheidstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. Aannemer is verantwoordelijk voor de afdracht.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat o.a. de navolgende werken in elkander grijpen:
- uitvoeren bouwwerken;
- het leggen van kabels en leidingen;
- aanbrengen/ renoveren bestrating.

- reguliere onderhoudswerkzaamheden NUTS-voorzieningen;
- overige reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen;
- reguliere onderhoudswerkzaamheden aan wegen en riolering;
- reconstructiewerken (mogelijk), in het eerste werkoverleg zal de directie de aannemer hierover informeren;
- Overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte.

02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen.
Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.

03 De coördinatie van het in lid 01 en 02 gestelde behoort bij dit bestek, tijdens de bouwvergaderingen zal hierover tevens afstemming plaatsvinden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN/PADEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 19.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 12 06 BEREIKBAARHEID

01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd.

Het werkplan omvat ten minste:

- een beschrijving van het aantal en de aard van het in te zetten personeel, afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden, waarbij zowel uitvoerend personeel als benodigde specialistische vaklieden worden ingezet om een doelmatige en kwalitatief verantwoorde uitvoering van het werk te waarborgen;
- een beschrijving van de in te zetten machines en het materieel, afgestemd op de aard en omvang van de werkzaamheden, waarbij wordt voorzien in geschikt en voldoende materieel om een veilige, efficiënte en kwalitatief verantwoorde uitvoering van het werk te waarborgen, inclusief de te treffen maatregelen ter voorkoming van schade aan personen, eigendommen en de omgeving;
- een V&G-plan voor de uitvoeringsfase (hoofdstuk 01 19 01);
- een plan voor het omgaan met beschermde plant- en diersoorten (hoofdstukken 01 22 03 en 64 02 01).

Het werkplan en het tijdschema dienen uiterlijk bij de startwerkbespreking door de aannemer aan de directie ter goedkeuring te worden overgelegd.

Indien het werkplan en/of het tijdschema niet tijdig worden overgelegd, is de directie bevoegd de aannemer schriftelijk een termijn van vijf (5) werkdagen te stellen waarbinnen alsnog aan deze verplichting dient te worden voldaan.

Zolang het werkplan en het tijdschema niet door de directie zijn goedgekeurd, is de directie bevoegd de aanvang van het werk, dan wel onderdelen daarvan, niet toe te staan.

De gevolgen van het niet tijdig overleggen en/of verkrijgen van goedkeuring van het werkplan en het tijdschema zijn voor rekening en risico van de aannemer.

02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012, moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

05 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever en de directie voor alle aanspraken van derden, direct of indirect voortvloeiende uit het werk.

06 De aannemer treedt voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met de directievoerder inzake start, volgorde en einde werkzaamheden.

07 De werkzaamheden moeten worden afgestemd op plechtigheden. Tijdens plechtigheden is het niet toegestaan werkzaamheden uit te

voeren op de betreffende begraafplaats. De plechtigheden worden vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt. Indien de opdrachtgever dit wenst, moet de betreffende begraafplaats voorafgaand aan de plechtigheid worden gemaaid. De opdrachtnemer heeft hiervoor geen recht op verrekening van meerwerk.

08 Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.

09 In afwijking op paragraaf 26 lid 02 van de UAV 2012 legt de aannemer het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan uiterlijk op de 30e kalenderdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen ter goedkeuring voor bij de directie.

10 De kosten van de in de leden 01 t/m 09 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.

11 Op het zonder toestemming van de directie niet nakomen van de planning is een korting van toepassing van € 500,- per werkdag.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER T.B.S. BOUWSTOFFEN

01 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden door de gemeente op de gemeentewerf aangeleverd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

01 Inschrijver is gehouden zich ter zake de risico's omtrent de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en haar aansprakelijkheid - voortvloeiend uit deze overeenkomst - voor een minimum van € 2.500.000,- (per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) in de meest ruime jegens Opdrachtgever en jegens derden voor eigen rekening en risico voldoende te verzekeren en verzekerd te houden.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.
Een beroep van inschrijver op niet verzekerbaarheid van een bepaalde schade wordt slechts geaccepteerd indien inschrijver dit voor ondertekening van de aannemingsovereenkomst schriftelijk aan Opdrachtgever meldt en – middels een verklaring van een onafhankelijk verzekeringsexpert – afdoende is onderbouwd. In afwijking op bovenstaande zijn indirecte schade (schade t.g.v. bedrijfsstilstand, winstderving en gevolgschade) expliciet uitgesloten.
Inschrijver kan geen beroep doen op bovengenoemde beperkingen in aansprakelijkheid indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van inschrijver.

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 16 03 VERZEKERING ALGEMEEN

02 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 08 AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit dit bestek vrijkomende materialen dienen door de aannemer te worden verzameld, afgevoerd en aangeboden bij een erkende verwerker, verwerkingsinrichting of op het aangewezen depot.

02 De keuze van de verwerker of verwerkingsinrichting dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en te beschikken over de vereiste vergunningen voor het accepteren en verwerken van de betreffende afvalstromen.

03 Acceptatie-, stort-, verwerkings-, transport- en overige bijkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

04 De kosten van het in lid 01 t/m 03 genoemde dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING/VERHARDING

01 18 01 MELDEN VAN SCHADE

01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen en afhandelen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

02 Bij het niet melden van door de aannemer veroorzaakte schade, treedt een boeteregeling in werking. Deze bedraagt € 1.000,- per geval.

01 18 02 MELDPLICHT AANTREFFEN JAPANSE DUIZENDKNOOP

01 De aannemer dient alle locaties waar Japanse duizendknoop aanwezig is, te melden bij de opdrachtgever.

02 Er geldt een meldingsplicht voor de aannemer als er locaties met Japanse duizendknoop worden aangetroffen die niet op tekening staan. Deze beplanting wordt in overleg met de directie behandeld of gerooid.

01 18 03 VEGETATIE

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heester, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie of € 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan voorgeschreven) in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor.
De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte (!!) beschadiging aan bomen: € 500,- per boom per geval.
Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB.
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

02 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten volledig voor rekening van de aannemer.

01 18 06 SCHADES VERHARDINGEN EN OVERIGE

01 In afwijking van het bepaalde in lid 02 en lid 03, wordt schade aan verhardingen op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.

02 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 100,- per m2.
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.

03 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 400,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

04 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 07 OVERIGE SCHADES

01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.

02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, groenvlakken, bomen of anderszins welke geen eigendom zijn van de opdrachtgever dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2025, draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 21 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd, zie werkplan bij hoofdstuk 01.13.06 in deel 3.

01 22 WERKTIJDEN

01 22 01 WERKTIJDEN

01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 17.00 uur m.u.v. de begraafplaats in Zuidwolde, hier mag uitsluitend gewerkt worden tussen 08:00 en 18:00.

02 Voor het begraven gelden werktijden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.30 en 18.00 uur.

03 Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen.

04 Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren tijdens begrafenissen.

05 Uit piëteitsoverwegingen is het niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

01 23 INFORMATIEOVERDRACHT

01 23 01 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per vier weken en gedurende de overige perioden éénmaal per acht weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend. Aannemer levert notulen binnen twee werkdagen aan bij de directie.

04 Indien de opdrachtgever zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 02 BESTEKSADMINISTRATIE

01 De in paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.

02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in produktie-opgavestaten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat
bevatten.
De produktie-opgavestaten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;
- de financiële consequenties van de verwerkingen.
De herkomst van de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden moeten naar locatie worden gespecificeerd.

03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zonodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.

04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".

05 De aannemer dient de weekstaten wekelijks voor dinsdag 12:00 aan te leveren.

06 Termijnstaten dienen 2 dagen na het verstrijken van de termijn worden ingediend.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 01 KWALITEITSBEOORDELING OPDRACHTNEMER BEELDGESTUURDE POSTEN

01 De beeldkwaliteit dient door de opdrachtnemer iedere vier (4) weken te worden beoordeeld middels een schouw. De resultaten van deze schouw dienen door de opdrachtnemer binnen twee (2) werkdagen na uitvoering van de schouw als PDF-document aan de opdrachtgever te worden verstrekt. Het beschikbaar stellen van de schouwresultaten uitsluitend via een webapplicatie, online portal of vergelijkbaar digitaal platform is niet toegestaan. De opdrachtnemer draagt zelf zorg voor alle benodigde middelen, waaronder software, hardware, licenties en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de schouw en het opstellen van de rapportages.

02 Tijdens de in lid 01 genoemde beoordeling dient op 10, aselect gekozen locaties volgens vooraf vastgelegde steekproefsystematiek, verspreid over het werk, de kwaliteit van dat moment te worden beoordeeld. Ter plaatse van de te beoordelen locaties wordt per schaalbalk / type werkzaamheid (bestekposten met dezelfde beeldmeetlat / type werkzaamheid worden gebundeld) een meetvak bepaald met een oppervlakte en of lengte conform de Standaard en de kwaliteitscatalogus van de CROW versie 2023, zo nodig worden een aantal percelen bij elkaar genomen.

03 Tijdens de kwaliteitsbeoordeling zoals genoemd in lid 01, 02 wordt per beeldmeetlat / type werkzaamheid de kwaliteit beoordeeld. Per beeldmeetlat dient minimaal 90% van de te beoordelen meetvakken te voldoen.

04 Eventuele gebreken, geconstateerd tijdens de beoordeling zoals genoemd in lid 01, dienen direct na de controle bij de directievoerder te worden gemeld.

05 De bij de schouw geconstateerde overschrijdingen worden aangemerkt als een besteksmelding. De aannemer moet deze binnen de in deel 2.2. aangegeven reactietijd oplossen. Doet de aannemer dit niet dan geldt een korting van € 500,- per besteksmelding per dag.
06 De 4-wekelijkse schouw dient binnen 2 werkdagen na schouw digitaal als PDF te worden aangeleverd bij de opdrachtgever.

01 24 02 KWALITEITSBEOORDELING OPDRACHTGEVER BEELDGESTUURDE POSTEN

01 De beeldkwaliteit kan regelmatig door de directie ofde door de directie in te schakelen externe partij worden beoordeeld. Daarbij worden 10 locaties aselect gekozen locaties volgens vooraf vastgelegde steekproefsystematiek beoordeeld. De resultaten hiervan zijn leidend voor het wel of niet voldoen van de aannemer aan de beeldkwaliteitseisen, met de daarbij behorende financiële consequenties. Ter plaatse van de te beoordelen locaties wordt per beeldmeetlat / type werkzaamheid (bestekposten met dezelfde beeldmeetlat / type werkzaamheid worden gebundeld) een meetvak bepaald met een oppervlakte en of lengte conform de Standaard en de kwaliteitscatalogus van de CROW versie 2023, zo nodig worden een aantal percelen bij elkaar genomen.
02 Tijdens de kwaliteitsbeoordeling(en) zoals genoemd in lid 04 t/m 09 wordt per beeldmeetlat / type werkzaamheid de kwaliteit beoordeeld. Per beeldmeetlat / type werkzaamheid dient minimaal 90% van de te beoordelen meetvakken te voldoen.
03 De kwaliteitsbeoordeling(en) zoals genoemd in lid 04 t/m 09 zal uitgevoerd worden door de directie, of door de opdrachtgever in te schakelen externe. Blijkt er een verschil te zijn tussen de beoordeling door de aannemer en de opdrachtgever dan is de controlemeting van de opdrachtgever maatgevend.
04 Voor de controle van de beeldkwaliteit door de directie of door de directie in te schakelen derde geldt de volgende procedure:

Schouw algehele beeld	
Wanneer:	Regelmatig naar wens opdrachtgever
Waar:	10 willekeurige locaties
Wijze/eis:	Conform lid 01 t/m 03
Schouwresultaat voldoet:	Geen vervolg
Schouwresultaat voldoet niet:	Vervolg conform lid 05
Kosten 1e herschouw van €500,- voor rekening aannemer	

05 Herschouw 1

Wanneer:	5 werkdagen na 'schouw algehele beeld'
Waar:	10 willekeurige locaties (opnieuw gekozen)
Wijze/eis:	Conform lid 01 t/m 03
Schouwresultaat voldoet:	Geen vervolg
Schouwresultaat voldoet niet:	Vervolg conform lid 06
(geldt voor alle posten ook diegene die in de vorige schouw wel voldeden).	Korting bedraagt 0,5 maal de hoogte van het weekbedrag van de betreffende bestekpost(en) met de beeldmeetlat(ten) / type werkzaamheden welke niet voldoet/voldoen bij deze ronde.

06 Als de vereiste beeldkwaliteit tijdens herschouwronde 1 nog niet voldoet zal om de 5 werkdagen een herschouw plaatsvinden waarbij als het beeld niet voldoet de korting zoals genoemd bij in lid 05 van toepassing blijft totdat weer aan het vereiste beeld wordt voldaan. Daarnaast zijn per herschouw de kosten van €500,- voor rekening van de aannemer.
07 Naast het in lid 06 gestelde kan de opdrachtgever ook het volgende besluiten:
Als de vereiste beeldkwaliteit tijdens herschouwronde 1 nog niet voldoet is de opdrachtgever gerechtigd om derden in te zetten op kosten van de aannemer om het totale werk op het vereiste beeld te maken.
08 De bij de (her)schouw geconstateerde overschrijdingen worden aangemerkt als een besteksmelding. De aannemer moet deze binnen de in deel 2.2 aangegeven reactietijd oplossen. Doet de aannemer dit niet dan geldt een korting van € 500,- per besteksmelding per dag.
09 Indien tijdens de kwaliteitsbeoordeling blijkt dat de beeldkwaliteit over een periode langer dan 10 weken (aaneengesloten of verspreid over het jaar bij elkaar opgeteld) per kalenderjaar niet voldoet heeft de opdrachtgever de keuze de overeenkomst te ontbinden en de aannemer uit te sluiten van het vervolg van het werk. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om dit werk opnieuw aan te besteden. In dit geval heeft de aannemer geen recht op enige vergoeding.
10 In afwijking op de schouwsystematiek zoals omschreven in de Standaard RAW 2025 en de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 is hetgeen vermeld in de leden 01 t/m 10 van toepassing.

01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 27 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder.
02 Rondom gebouwen waar mens en dier overlast van geluid zouden kunnen ervaren, dient daar rekening mee te worden gehouden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
03 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet-belanghebbenden worden in geen

geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.

04 Er dient altijd een Nederlands sprekende medewerker in de werkploeg aanwezig te zijn.

05 De aannemer dient gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst te beschikken over een geldig VCA*-certificaat of een aantoonbaar gelijkwaardig certificaat. Op verzoek van de directie dient de aannemer hiervan een geldig bewijs te overleggen.

06 Operationeel leidinggevenden die bij de uitvoering van het werk worden ingezet, dienen te beschikken over een geldig diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA).

07 Alle overige medewerkers die bij de uitvoering van het werk worden ingezet, dienen te beschikken over een geldig diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA). SROI-medewerkers zijn hiervan uitgezonderd, mits zij onder directe begeleiding werken van een medewerker met een geldig diploma B-VCA of VOL-VCA.

08 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

09 Het bepaalde in de leden 04 en 06 tot en met 08 geldt voor alle medewerkers die bij het werk worden ingezet, waaronder ingeleend personeel, personeel van onderaannemers en medewerkers die via stelposten worden ingezet.

10 Alle medewerkers die bij de uitvoering worden ingezet, dienen te beschikken over een geldig certificaat 'Veilig werken langs de weg'. SROI-medewerkers zijn hiervan uitgezonderd, mits zij onder directe begeleiding werken van een medewerker die wel over dit certificaat beschikt.

01 27 02 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen

01 28 KORTINGEN

01 28 01 KORTINGEN

01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag. Deze korting geldt tevens bij een besteksmelding als na de van toepassing zijnde reactietijd de melding/klacht/overschrijding of datgene waarop de besteksmelding van toepassing is, niet is hersteld.

02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.

03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 30 SOCIAL RETURN

01 30 10 SOCIAL RETURN, ALGEMEEN

01 De opdrachtnemer wordt verplicht om minimaal 5% van de inschrijvingssom te besteden aan het inzetten van social return medewerkers op het in dit bestek omschreven werk. Voor nadere eisen zie bestand 'uitvoeringsregels social return' welke toegevoegd is aan de aanbestedingsstukken

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 GEBRUIK ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN

51 01 02 ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BEPLANTING

01 Het is verboden (chemische/biologische) onkruidbestrijdingsmiddelen toe te passen of bij zich te hebben.

51 01 03 SANCTIE

01 Bij niet toegestaan gebruik van chemische of biologische bestrijdingsmiddelen volgt bij eerste constateren een waarschuwing en een boete van € 5.000,-

02 Bij een 2e constatering wordt deze overeenkomst (bestek) onmiddellijk beëindigd en alle daaruit voortvloeiende schade verhaald op de aannemer.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 EMISSIEVRIJ MATERIEEL

01 Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient al het ingezette arbeidsmaterieel en alle handgedragen gemotoriseerde werktuigen elektrisch aangedreven te zijn.

02 Onder elektrisch aangedreven materieel wordt verstaan materieel dat tijdens de uitvoering geen gebruik maakt van een verbrandingsmotor.
03 Van het bepaalde in lid 01 zijn voertuigen ten behoeve van vervoer van personeel, materieel en/of materialen uitgezonderd.
04 Indien de opdrachtgever hierom verzoekt, dient de opdrachtnemer aan te tonen dat het ingezette materieel voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen.
05 Het inzetten van niet-elektrisch aangedreven materieel is uitsluitend toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de directie, indien de aannemer aantoonbaar maakt dat voor de betreffende werkzaamheden redelijkerwijs geen passend elektrisch alternatief beschikbaar is.

51 02 03 BIJMAAIEN

01 Bij het uitvoeren van maaiwerkzaamheden met een bosmaaier dient de maaikop te zijn voorzien van een obstakelbeschermkap (beschermring), bestemd ter voorkoming van maaischade aan bomen, paaltjes, hekwerken en overige objecten.

De obstakelbeschermkap:
- ·vormt een fysieke afstandhouder tussen de maaikop en obstakels;
- ·voorkomt beschadiging van bast en wortelhals van bomen;
- ·is geschikt voor gebruik met draad- of kunststofmessen;
- ·wordt onderhouden en functionerend gehouden gedurende de contractperiode.

De aannemer is verantwoordelijk voor het gebruik van geschikt materieel waarmee maaischade aan beplanting en objecten wordt voorkomen.
02 De aannemer dient het steken van de graskanten langs verhardingen af te stemmen op de werkzaamheden uit te voeren door derden t.b.v. onkruidbeheersing op verhardingen.

51 02 05 ZWERFVUIL, OBSTAKELS EN SCHADE

02 Overlast door zwerfvuil; of het constateren van dumpingen, dienen gemeld te worden bij de directie.
03 Misbruik van gazons als parkeerplaats voor aanhangwagentjes of opslag voor bouwmaterialen dient gemeld te worden bij de directie.
04 Schade aan de gazons (spoorvorming, vernielingen en ziektes) dient gemeld te worden bij de directie.
05 Meldingen dienen dezelfde werkdag telefonisch doorgegeven te worden aan een nader af te spreken contactpersoon van de directie.

51 02 20 MAAIEN GAZONS

01 Bij overschrijding van de voorgeschreven beeldkwaliteit krijgt de aannemer na aanzegging een hersteltijd van twee werkdagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit geldt voor alle werkzaamheden die betrekking hebben op het onderhoud van de gazons, waaronder het bijmaaien en het verwijderen van achtergebleven maaisel en proppen.
02 Het bij het maaien vrijkomende maaisel dient direct te worden opgevangen. Na uitvoering van de werkzaamheden mag op het gazon geen zichtbaar maaisel achterblijven. Achtergebleven maaisel dient de aannemer op eerste aanzegging en voor eigen rekening binnen twee werkdagen te verwijderen.
03 Maaisel dat tijdens de werkzaamheden op verhardingen, graven, gedenktekens, beplantingen of overige terreininrichting terechtkomt, dient uiterlijk aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd. Voor het in dit lid genoemde geldt geen hersteltijd. Bij het niet nakomen van deze verplichting bedraagt de korting EUR 500,- per geval per werkbare werkdag.
04 Voor de beeldgestuurde besteksposten geldt dat na het maaien geen maaisel of proppen op het gazon mogen achterblijven. Onder proppen worden samengehechte organische resten verstaan die vrijkomen bij de maaiwerkzaamheden. De kosten voor het opvangen en verwijderen van het maaisel en de proppen dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende maaiposten in deel 2.2. Dit geldt eveneens wanneer het ontstaan hiervan wordt veroorzaakt door weersomstandigheden.
05 Het gewenste kwaliteitsbeeld dient gelijkwaardig te zijn aan het maaibeeld dat wordt bereikt met een cirkelmaaier voorzien van een recycledek. Onverminderd deze kwaliteitseis dient het bij het maaien vrijkomende maaisel volledig te worden opgevangen. Het gebruik van de recyclefunctie waarbij maaisel op het gazon achterblijft, is niet toegestaan. De aannemer dient hiervoor maaimaterieel met een deugdelijk opvangsysteem toe te passen.
06 In verband met de matige draagkracht van een aantal percelen moeten de machines voorzien zijn van gazonbanden met een lage bandenspanning (< 1,3 bar op de voorbanden en < 0,8 bar op de achterbandjes).
07 De machines dienen 4-wiel aangedreven te zijn.
08 De insporingsdiepte is maximaal 1 cm. In het gras mogen geen moddersporen zichtbaar zijn.
09 De machinekeuze is (met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden) een zaak van de aannemer; indien de afmetingen van de machine zodanig zijn dat er voor de machine onbereikbare delen ontstaan, dienen deze op een andere wijze, conform de beeldkwaliteitseisen, gemaaid te worden, zonder verrekening van meerkosten.
10 Bij te maaien arealen die grenzen aan waterkanten, dient er gemaaid te worden tot 0,2 m beneden de waterlijn, indien nodig dient dit handmatig te gebeuren. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn en worden niet verrekend als meerwerk.

51 02 22 MAAIEN VAN WATERGANGEN/SLOTEN/GREPPELS

03 Alle afgemaaide begroeiing van taluds en bodem en eventueel in het water drijvende begroeiing en andere materialen zoals blad,

takken, afval en dergelijke, alsmede alle voorwerpen die de waterdoorvoer belemmeren, dienen volledig uit het profiel van de watergang te worden verwijderd. Dit dient zodanig te gebeuren dat er geen schade wordt aangericht aan bodem, rasters en dergelijke.

04 Alle watergangen zijn niet machinaal bereikbaar en dienen handmatig te worden onderhouden. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, het in dit lid gestelde dient in de eenheidsprijzen op de inschrijfstaat te zijn inbegrepen.

06 Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te zijn. Voor het in dit lid genoemde is geen hersteltijd van toepassing.

51 02 23 UITMAAIEN RAND BEPLANTINGSVAK

03 Bij het uitmaaien dienen minimaal 1 of enkele bosplantsoenpercelen uitgemaaid te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat dit eenvormig is.

04 In de strook tot 2 meter uit de rand moet ca 10% van het gewas blijven staan als refugium. De plek waar het gewas blijft staan is op aanwijs directie en moet per maaironde wisselen.

51 02 24 SNOEIEN RAND BEPLANTINGSVAK

02 Bij het snoeien dienen minimaal 1 of enkele beplantingsvakken gesnoeid te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat dit eenvormig is.

51 02 25 STEKEN VAN HARDE KANTEN

02 De harde kant steken op een mesdikte achter de verhardingsrand.

06 Vrijgekomen materialen bij het kantensteken dienen aan het eind van elke werkdag verwijderd te zijn.

51 02 26 STEKEN VAN ZACHTE KANTEN

02 De zachte kant steken op de in de oorspronkelijke aanleg bedoelde plaats, met een minimum van 20 cm uit de voet van de aanwezige beplanting.

03 Bij het steken van zachte kanten dienen minimaal 1 of enkele graspercelen volledig gestoken te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat of alles gestoken is; of alle zichtbare kanten zijn niet gestoken.

04 Per 15 oktober van het betreffende onderhoudsjaar dienen de zachte kanten een strak gestoken beeld te geven. Dit betreft een extra kwaliteitseis gesteld op het gevraagde kwaliteitsniveau zoals omschreven in deel 2.2. van dit bestek. De hiervoor te maken kosten dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat van de betreffende bestekspost(en) inbegrepen te zijn en worden niet als meerwerk verrekend.

05 Bij overschrijden van de eisen voor overgroei gras over zachte kanten krijgt de aannemer na aanzeggen een hersteltijd van 5 werkdagen om aan zijn verplichtingen te voldoen

06 Vrijgekomen materialen bij het kantensteken dienen aan het eind van elke werkdag verwijderd te zijn.

51 02 30 ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

04 Voor het verwijderen en afvoeren van achterblijvende materialen (uitharken) is geen aparte bestekspost opgenomen in deel 2.2. De kosten hiervoor worden geacht in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat van de betreffende bestekposten inbegrepen te zijn.

05 Schoffelen van vakken met vaste planten is niet toegestaan, onkruidbeheersing van vakken met vaste planten dient te worden gedaan door middel van wieden.
Kosten voor uitval van vaste planten door schoffelen zijn voor rekening aannemer, de kosten worden bepaald conform bepaling 01 18 03 lid 01.

06 Onder het beheersen van onkruid in beplantingen wordt bij alle desbetreffende bestekposten tevens verstaan het beheersen van graskanten langs beplantingsvakken. Het gras dient langs de beplanting tot een afstand van een halve plantafstand te worden verwijderd. De overgang tussen gras en beplanting dient als een rechte lijn te worden onderhouden. Deze werkzaamheden zijn in de desbetreffende bestekposten begrepen.

51 02 31 VERSPREIDEN VERSNIPPERDE MATERIALEN

01 Daar waar versnipperde materialen in de beplanting moeten worden verspreidt, het versnipperde materiaal verspreiden met een laagdikte van maximaal 0,05 m.

51 02 32 VERWIJDEREN WORTELOPSLAG EN ZAAILINGEN

02 De eis voor de maximale lengte van de groeischeut boven de beplanting mag door maximaal 10% van de scheuten overschreden worden.

03 Bij overschrijding van de eisen krijgt de aannemer gedurende 1 week na aanzeggen de gelegenheid om aan het gewenste beeld te voldoen.

04 Onder het verwijderen van wortelopslag en zaailingen wordt tevens verstaan het verwijderen van bramen. Bramen dienen volledig, inclusief wortelgestel, door middel van uitsteken te worden verwijderd. Het knippen van bramen is niet toegestaan.

51 02 33 KNIPPEN VAN HAGEN

02 Als aanvullende eis geldt voor knippen hagen dat per 15 oktober van het betreffende onderhoudsjaar alle hagen geknipt zijn op de

voor de betreffende haag geldende beheershoogte en -breedte, er mogen geen scheuten meer voorkomen buiten deze beheershoogte en -breedte.

03 Bij het knippen van hagen dienen de knipresten dezelfde werkdag verzameld en afgevoerd te worden.

04 Bij het knippen van hagen dient minimaal de gehele betreffende haag geknipt te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat dit eenvormig is.

06 In afwijking van de eis voor de maximale scheutlengte, mogen scheuten van (blok)hagen in uitzichtlijnen max. 15 cm lang zijn.

51 02 35 KLEPELEN

01 Het gebruik van een klepelmaaier en of ander vergelijkbaar materieel is niet toegestaan.

51 03 ONDERHOUD VERHARDING

51 03 01 ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDING

01 De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door bomen, wegmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens; onkruidbeheersing rondom en langs obstakels die zich bevinden binnen de te onderhouden arealen.

03 Tot obstakels behoren alle binnen het areaal zich bevindende objecten.

04 Tot het te bewerken oppervlak behoren tevens de gedeelten (binnen 0,5 m afstand tot obstakels) rondom en langs alle aanwezige obstakels. Hiervoor gelden de volgende (beeld)kwaliteitseisen: Per m2 is maximaal 30% van de oppervlakte binnen een afstand van 0,5 m uit een obstakel bedekt met onkruid en is de hoogte maximaal 20cm. Voor het deel rondom straat- en trottoirkolken en andere putten en kolken geldt dit niet, hiervoor zijn dezelfde kwaliteitseisen van toepassing zoals deze gelden voor de rest van het areaal.

06 Dood onkruid wordt ook gerekend als aanwezig onkruid en valt dus ook binnen de beeldkwaliteitseisen die gesteld zijn in dit bestek.

07 Tot de onkruidbestrijding/-beheersing wordt tevens het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen losliggende (dode) onkruidresten gerekend. Vrijgekomen losliggende (dode) onkruidresten dienen direct te worden verwijderen en te worden afgevoerd.

09 Bij onkruidbeheersing op verhardingen zijn de opsluitbanden langs beplantingsvakken en gazon inbegrepen. Deze dienen dus vrij van onkruid gehouden te worden. Het betreft het verwijderen van onkruid op de opsluitbanden.

10 In geval van overschrijding van de bestekseis kan de opdrachtgever verlangen dat dode plantenresten worden verwijderd op de locatie waar het overschreden meetvak is geselecteerd.

11 Het bestrijden van onkruid op parkeerplaatsen is inbegrepen in het bestek. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het op de vereiste beeldkwaliteit houden van de parkeerplaatsen. Indien er geparkeerde auto's aanwezig zijn die de werkgang belemmeren dient de aannemer zelf de eigenaar van de auto te informeren en tot een oplossing te komen. De aannemer blijft ook voor deze delen verantwoordelijk voor de beeldkwaliteit.

12 Bij een methode waarbij losliggend materiaal vrijkomt dient dit dezelfde dag te worden verwijderd. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen inbegrepen te zijn en de aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

13 Tijdens de uitvoering van de onkruidbestrijdingswerkzaamheden dient de aannemer de directe werkomgeving afdoende af te zetten en/of te beveiligen overeenkomstig de aard van de werkzaamheden en de ter plaatse geldende omstandigheden. De afzetting dient zodanig te zijn uitgevoerd dat derden niet in aanraking kunnen komen met het ingezette materieel of vrijkomende materialen. De aannemer dient de uitvoering van de werkzaamheden per begraafplaats ten minste één week voorafgaand aan de uitvoering te publiceren. De wijze van publicatie geschiedt in overleg met de directie. De kosten hiervan zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.

14 Geen machinale onkruidbestrijding toepassen m.b.v. borstels bij erfafscheidingen (gevels, tuinmuren en schuttingen) waaraan schade kan ontstaan. Het onkruid op deze plaatsen op een andere wijze bestrijden. Ook mag onkruidbeheersing van ongebonden verharding niet plaatsvinden middels borstelen.

16 Het materieel van de aannemer dient afgestemd te zijn op (verhardings)ondergronden waar het materieel werkzaam is. Indien schades ontstaan aan (half)verhardingen, veroorzaakt door materieel van de aannemer, wordt deze schade verrekend conform bepaling 01 18 06 van dit bestek.

51 03 03 (THERMISCHE) METHODEN

01 Voor het rijden op trottoirs mag het het gewicht van de machine, volledig gevuld, maximaal 2000 kg. bedragen. De wieldruk mag daarbij maximaal 2,5 kg per cm2 en de bandenspanning maximaal 1,4 bar zijn.

02 Het toepassen van heetwatertechniek voor het bestrijden van onkruid is niet toegestaan. Andere thermische methoden zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en de in dit bestek opgenomen kwaliteitseisen

03 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om machines te stallen.

04 Voor machine onbereikbare delen en rondom en langs obstakels moet het onkruid in handkracht bestreden worden.

05 Per machine dienen minimaal 2 gevulde brandblussers op de machine aanwezig te zijn. (minimaal 5 kg blusmiddel per brandblusser)

51 03 04 mechanisch onkruidbestrijding (borstelen)

01 Voor het rijden op trottoirs mag het gewicht van de machine, volledig gevuld, maximaal 2000 kg. bedragen. De wieldruk mag daarbij maximaal 2,5 kg per cm2 en de bandenspanning maximaal 1,4 bar zijn.

02 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om machines te stallen.

03 Stofvorming is niet toegestaan.

04 De in te zetten machines moeten voorzien zijn van een beschermkap ter voorkoming van wegvliegend materiaal, dit ter voorkoming van schades.
05 Voor de machine onbereikbare delen en rond obstakels moet het onkruid in handkracht bestreden worden.
06 Losgeborsteld onkruid en overige vrijgekomen materialen moet dezelfde werkdag verzameld en afgevoerd worden.
07 Bij het borstelen dient als bijkomende verplichting tevens ook de door de aannemer veroorzaakte losliggend zand, zwerfvuil en blad of bloesem verzameld en afgevoerd te worden.
09 De aannemer dient te rekenen met het feit dat het borstelen in combinatie met een veegronde mag plaatsvinden. Voor vegen zijn aparte besteksposten opgenomen in deel 2.2.
10 De voor de uitvoering in te zetten machines moeten volledig elektrisch worden aangedreven.

51 03 05 VEGEN VERHARDINGEN

01 Voor het rijden op trottoirs mag het gewicht van de machine, volledig gevuld, maximaal 3600 kg. bedragen. De wieldruk mag daarbij maximaal 2,5 kg per cm2 en de bandenspanning maximaal 1,4 bar zijn.
02 Het vegen van alle verhardingen mag alleen gebeuren met een kleine veegmachine met een maximale breedte van 1,5 m. Afwijkingen hierop zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de directie.
03 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om machines te stallen.
04 Stofvorming is niet toegestaan. De in te zetten machines moeten voorzien zijn van een inrichting om opwervelend stof te bestrijden (waternevel of afzuigen).
05 Voor de machine onbereikbare delen en rond obstakels moet het veegvuil en blad in handkracht verwijderd worden.
06 Bij het vegen dient als bijkomende verplichting tevens ook losliggend zand, zwerfvuil en blad of bloesem verzameld en afgevoerd te worden.
07 De voor de uitvoering in te zetten machines moeten volledig elektrisch worden aangedreven.

51 04 INFORMATIE OVERDRACHT

51 04 08 SNOEI- EN DUNPLAN

01 In overleg met de directie stelt de aannemer jaarlijks vóór 1 oktober per begraafplaats een snoei- en dunplan op. In dit plan worden de beplantingsvakken opgenomen waar in de daaropvolgende winterperiode snoei- en dunwerkzaamheden worden uitgevoerd.

In de eenheidsprijs voor het opstellen van het snoei- en dunplan dienen minimaal de volgende werkzaamheden te zijn inbegrepen:
- het voeren van overleg met de directie;
- het opstellen en jaarlijks actualiseren van het snoei- en dunplan;
- het digitaal verwerken en aanleveren van het plan;
- alle voor het volledig uitvoeren van de werkzaamheden benodigde arbeidsuren, materieel, transporten, hulpmiddelen en bijkomende kosten.
-

Het snoei- en dunplan bevat minimaal de volgende onderdelen:
- de locatie en identificatie van de beplantingsvakken;
- de voorgenomen snoei- en dunwerkzaamheden in de winterperiode.

51 05 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

51 05 04 ONDERHOUD

01 Tot de onkruidbeheersing wordt tevens gerekend het verwijderen van fijn- en grof zwerfvuil.
Fijn- en grof zwerfvuil gescheiden houden van onkruidresten en afvoeren naar een erkende verwerker. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
02 Tot de onkruidbeheersing wordt tevens gerekend het volledig wegnemen, inclusief wortels, d.m.v. rooien, van uitlopers van de onderstam en opschot/opslag van zaailingen. De vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar door directie aangewezen locatie.
De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten te zijn opgenomen.
03 Tot de onkruidbeheersing bij vaste planten wordt tevens gerekend het verwijderen van uitgebloeide bloemen; tenzij deze een decoratieve functie hebben.
04 Als de aannemer afwijkingen waarneemt tussen de tekening en de werkelijke situering buiten die betrekking hebben op het uit te voeren werk, dan dient hij dat in het eerstvolgende overleg aan de directie op tekening aan te leveren.

51 05 05 INSPORINGSDIEPTE

01 De insporingsdiepte in onverhard terrein van machines en materieel ten behoeve van alle uit te voeren werkzaamheden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 05 06 INVASIEVE SOORTEN

01 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op

de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 2 t/m 7 van deze bepaling.

02 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.

03 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.

04 In geval een invasieve soort zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) wordt ontdekt dient de locatie waarop de invasieve soort wordt aangetroffen duidelijk zichtbaar afgezet te worden met rood-wit lint.

05 Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) af te maaien mits daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.

06 Met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) vervuild maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.

07 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) dient zowel materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alsvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.

51 05 07 AFSTEMMING NATUURVERENIGINGEN

01 De aannemer dient zijn werkzaamheden op de begraafplaatsen Zuidwolde en Ruinen af te stemmen met de op deze locaties actieve natuurverenigingen. De opdrachtgever verstrekt de benodigde contactgegevens. Eventuele werkzaamheden die invloed kunnen hebben op aanwezige natuurwaarden of door de natuurverenigingen beheerde onderdelen mogen uitsluitend na voorafgaand overleg met de directie en de betreffende natuurvereniging worden uitgevoerd. De kosten hiervan zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 ALGEMEEN

62 02 EISEN EN UITVOERING

62 02 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoelang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.

02 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. Verkeersvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer. Hierbij gebruik makend van het figuurnummer dat op de specifieke situatie van toepassing is. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h.

03 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.

04 Hulpdiensten en het openbaar vervoer (lijndienstbussen) moeten altijd direct doorgang krijgen.

05 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van een verkeersregelinstallatie.

06 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder (provincie Drenthe of gemeente De Wolden)

07 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur.

08 Alle medewerkers die ingezet worden in de uitvoering dienen te beschikken over het certificaat 'veilig werken langs de weg', met uitzondering van de in te zetten SROI medewerkers, deze dienen wel onder directe begeleiding van iemand die wel in het bezit is van dit certificaat, te werken.

62 02 02 HANDHAVING VERKEERSMAATREGELEN

01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62.02.01 in dit bestek niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde te brengen.

02 In aanvulling op hetgeen gesteld is in lid 01 zal er tevens een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt € 2.500,- per situatie per dag.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 0 DEELHOOFDSTUK 64.0

64 02 EISEN EN UITVOERING

HFD PAR ART LID

64 02 01 OMGEVINGSWET

01 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' opgesteld door 'Koninklijke Vereniging Stadswerk' van toepassing. Deze gedragscode is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RVO-website: www.rvo.nl

02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn gericht op bestendig beheer en onderhoud.

03 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen. Het werkprotocol dient opgesteld te worden conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode.

04 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert. Tevens dient het werkprotocol te zijn voorzien van een overzicht van het bij de uitvoering betrokken personeel, inclusief vermelding van de relevante certificaten en/of opleidingen waarover zij beschikken.

05 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.

Behoort bij: Z.621754

Verzorgend groenonderhoud begraafplaatsen - gemeente De Wolden

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z.621754

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)

(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: Z.621754

Verzorgend groenonderhoud begraafplaatsen - gemeente De Wolden

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**BEGRAAFPLAATS RUINERWOLD**					
10	**BOMEN**					
100	**ALGEMEEN**					
100010	Beheersen stamopschot.	week	104,00	V		
100020	Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V		
100030	Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	50,00	V		
11	**ONDERHOUD BEPLANTING**					
110	**BOSPLANTSOEN**					
110010	Dunnen beplanting.	m2	496,00	V		
110020	Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	V		
110030	Uitmaaien rand beplantingsvak	week	104,00	V		
110040	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	14,88	V		
111	**SIERHEESTERS**					
111010	Snoeien sierplantsoen.	m2	604,00	V		
111020	Snoeien sierplantsoen	week	104,00	V		
111030	Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	V		
111040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
111050	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	6,00	V		
112	**VASTE PLANTEN**					
112010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
112020	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	1,52	V		
113	**HAGEN**					
1130	TAXUS/THUJA HAGEN					
113010	Knippen van hagen	week	104,00	V		
113020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
113030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	8,32	V		
1131	BEUKEN HAGEN					
113110	Knippen van hagen	week	104,00	V		
113120	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
113130	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	5,28	V		
114	**GRAS**					
1140	GAZONS					
114010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00	V		
114020	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
114030	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
114040	Grasveld ontdoen van blad.	are	359,60	V		
12	**ONDERHOUD GRAVEN**					
120010	Schoonhouden gedenktekens en graven	st	100,00	V		
120020	Bijmaaien rondom monumenten/graven.	week	104,00	V		
120030	Beheersen onkruid-beplanting. - braak liggende stroken tussen graven	week	104,00	V		
120040	Verwijderen blad, stroken naast en op graven	are	46,08	V		
13	**ONDERHOUD PADEN EN PARKEERPLAATSEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
130020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V		
130030	Veegvuilbeheersing	week	104,00	V		
130040	Verharding ontdoen van blad.	are	84,96	V		
14	**OPRUIM- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**					
140010	Onderhoud parkmeubilair.	st	44,00	V		
2	**BEGRAAFPLAATS DE WIJK**					
20	**BOMEN**					
200	**ALGEMEEN**					
200010	Beheersen stamopschot.	week	104,00	V		
200020	Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V		
200030	Onderhoud leibomen.	st	12,00	V		
21	**ONDERHOUD BEPLANTING**					
210	**BOSPLANTSOEN**					
210010	Dunnen beplanting.	m2	1.240,00	V		
210020	Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	V		
210030	Uitmaaien rand beplantingsvak	week	104,00	V		
210040	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	49,60	V		
211	**SIERHEESTERS**					
211010	Snoeien sierplantsoen.	m2	426,00	V		
211020	Snoeien sierplantsoen	week	104,00	V		
211030	Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	N		
211040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
211050	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	6,00	V		
212	**HAGEN**					
2120	<u>TAXUS/THUJA HAGEN</u>					
212010	Knippen van hagen	week	104,00	V		
212020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
212030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	1,92	V		
2121	<u>BEUKEN HAGEN</u>					
212110	Knippen van hagen	week	104,00	V		
212120	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
212130	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	34,80	V		
213	**GRAS**					
2130	<u>GAZONS</u>					
213010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00	V		
213020	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
213030	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
213040	Grasveld ontdoen van blad.	are	476,40	V		
22	**ONDERHOUD GRAVEN**					
220010	Schoonhouden gedenktekens en graven	st	100,00	V		
220020	Bijmaaien rondom monumenten/graven.	week	104,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220030	Beheersen onkruid-beplanting. - braak liggende stroken tussen graven	week	104,00	V		
220040	Verwijderen blad, stroken naast en op graven	are	38,70	V		
23	**ONDERHOUD PADEN EN PARKEERPLAATSEN**					
230010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
230020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V		
230030	Veegvuilbeheersing	week	104,00	N		
230040	Verharding ontdoen van blad.	are	81,00	V		
24	**OPRUIM- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**					
240010	Onderhoud parkmeubilair.	st	56,00	V		
3	**BEGRAAFPLAATS ZUIDWOLDE**					
30	**BOMEN**					
300	**ALGEMEEN**					
300010	Beheersen stamopschot.	week	104,00	V		
300020	Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V		
31	**ONDERHOUD BEPLANTING**					
310	**BOSPLANTSOEN**					
310010	Dunnen beplanting.	m2	13.588,00	V		
310020	Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	V		
310030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	222,48	V		
311	**SIERHEESTERS**					
311010	Snoeien sierplantsoen.	m2	216,00	V		
311020	Snoeien sierplantsoen	week	104,00	V		
311030	Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	N		
311040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
311050	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	10,80	V		
312	**HAGEN**					
3120	<u>BEUKEN HAGEN</u>					
312010	Knippen van hagen	week	104,00	V		
312020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
312030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	24,80	V		
313	**GRAS**					
3130	<u>GAZONS</u>					
313010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00	V		
313020	Beheersen grashoogte-gazon. - paddestoelen beheer	week	104,00	V		
313030	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
313040	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
313050	Grasveld ontdoen van blad.	are	579,66	V		
3131	<u>GAZONS EXTENSIEF</u>					
313110	Maaien gras en kruidachtigen - 1 keer	are	40,06	V		
313120	Maaien gras en kruidachtigen - 2 keer	are	3,72	V		
313130	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.229,70	V		
313140	Grasveld ontdoen van blad.	are	240,36	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
32	**ONDERHOUD GRAVEN**					
320010	Schoonhouden gedenktekens en graven	st	100,00	V		
320020	Bijmaaien rondom monumenten/graven.	week	104,00	V		
320030	Beheersen onkruid-beplanting. - braak liggende stroken tussen graven	week	104,00	V		
320040	Verwijderen blad, stroken naast en op graven	are	38,70	V		
33	**ONDERHOUD PADEN EN PARKEERPLAATSEN**					
330010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
330020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V		
330030	Veegvuilbeheersing	week	104,00	V		
330040	Verharding ontdoen van blad.	are	269,16	V		
34	**OPRUIM- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**					
340010	Onderhoud parkmeubilair.	st	64,00	V		
4	**BEGRAAFPLAATS RUINEN**					
40	**BOMEN**					
400010	Beheersen stamopschot.	week	104,00	V		
400020	Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V		
400030	Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	10,00	V		
41	**ONDERHOUD BEPLANTING**					
410	**BOSPLANTSOEN**					
410010	Dunnen beplanting.	m2	3.710,00	V		
410020	Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	V		
410030	Uitmaaien rand beplantingsvak	week	104,00	V		
410040	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	148,40	V		
411	**SIERHEESTERS**					
411010	Snoeien sierplantsoen.	m2	1.068,00	V		
411020	Snoeien sierplantsoen	week	104,00	V		
411030	Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	V		
411040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
411050	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	10,68	V		
412	**HAGEN**					
4120	<u>TAXUS/THUJA/KRENT/ESDOORN</u>					
412010	Knippen van hagen	week	104,00	V		
412020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
412030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	5,56	V		
4121	<u>BEUKEN HAGEN</u>					
412110	Knippen van hagen	week	104,00	V		
412120	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
412130	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	6,40	V		
4122	<u>BEUKEN HAGEN</u>					
412210	Knippen van hagen	week	104,00	V		
412220	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
412230	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	21,24	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413	**GRAS**					
4130	GAZONS					
413010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00	V		
413020	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
413030	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
413040	Grasveld ontdoen van blad.	are	855,18	V		
4131	GAZONS EXTENSIEF					
413110	Maaien gras en kruidachtigen.	are	34,44	V		
413120	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	258,00	V		
413130	Grasveld ontdoen van blad.	are	17,22	V		
42	**ONDERHOUD GRAVEN**					
420010	Schoonhouden gedenktekens en graven	st	100,00	V		
420020	Bijmaaien rondom monumenten/graven.	week	104,00	V		
420030	Beheersen onkruid-beplanting. - braak liggende stroken tussen graven	week	104,00	V		
420040	Verwijderen blad, stroken naast en op graven	are	16,02	V		
43	**ONDERHOUD PADEN EN PARKEERPLAATSEN**					
430010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
430020	Veegvuilbeheersing	week	104,00	V		
430030	Verharding ontdoen van blad.	are	116,94	V		
44	**OPRUIM- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**					
440010	Onderhoud parkmeubilair.	st	64,00	V		
45	**SLOTEN EN WATERGANGEN**					
450010	Uitmaaien watergang.	m	654,00	V		
450020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	654,00	V		
5	**BEGRAAFPLAATS ECHTEN**					
50	**BOMEN**					
500	**ALGEMEEN**					
500010	Beheersen stamopschot.	week	104,00	V		
500020	Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V		
51	**ONDERHOUD BEPLANTING**					
510	**BOSPLANTSOEN**					
510010	Dunnen beplanting.	m2	600,00	V		
510020	Snoeien rand beplantingsvak.	week	104,00	V		
510030	Uitmaaien rand beplantingsvak	week	104,00	V		
510040	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	24,00	V		
511	**HAGEN**					
5110	LIGUSTER/THUJA/KRENT HAGEN					
511010	Knippen van hagen	week	104,00	V		
511020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
511030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	3,72	V		
512	**GRAS**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5120	GAZONS					
512010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00	V		
512020	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
512030	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
512040	Grasveld ontdoen van blad.	are	157,74	V		
52	**ONDERHOUD GRAVEN**					
520010	Bijmaaien rondom monumenten/graven.	week	104,00	V		
53	**ONDERHOUD PADEN**					
530010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
530020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V		
530030	Veegvuilbeheersing	week	104,00	V		
530040	Verharding ontdoen van blad.	are	19,98	V		
54	**OPRUIM- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**					
540010	Onderhoud parkmeubilair.	st	4,00	V		
6	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN - ALLE BEGRAAFPLAATSEN**					
60	**FLORA & FAUNA**					
600	**OMGEVINGSWET**					
600010	Opstellen ecologisch werkprotocol	EUR		N		
600020	Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol	EUR		N		
61	**SCHOUWEN BEELDKWALITEIT**					
610010	onderhoudsposten overeenkomstig de bepalingen opgenomen in hoofdstuk 01 24 van deel 3 van dit bestek	st	26,00	V		
62	**SNOEIPLAN**					
620010	Opstellen, jaarlijks actualiseren en digitaal aanleveren van een snoei- en dunplan	st	2,00	V		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost.	EUR	2.500,00	V		
950020	Stelpost.	EUR	2.500,00	V		
950030	Stelpost.	EUR	5.000,00	V		
950040	Stelpost.	EUR	2.500,00	V		
950050	Stelpost.	EUR	1.500,00	V		
950060	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	10.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					