

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 Tekeningen	4
02 Peilen en hoofdafmetingen	4
03 Kwaliteitsborging	4
04 Bijlagen	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
0 Voorbereidende werkzaamheden	7
00 Opstellen plannen en adviezen	7
0004 Asfaltonderzoeken	7
01 Coördinatie met derden	8
1 Opruimwerkzaamheden	10
10 Opschonen terrein	10
11 Verwijderen asfaltverhardingen	10
110 Zagen asfaltverharding	10
111 Frezen teerhoudend asfalt	11
1111 Frezen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)	11
1113 Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	14
1117 Frezen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)	17
1119 Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting (per deelopdracht)	20
112 Frezen teervrij asfalt	21
1120 Frezen boomwortelopdruk	21
1123 Frezen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)	21
1125 Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	24
1127 Frezen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)	27
1129 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting (per deelopdracht)	30
113 Opbreken teerhoudend asfalt	31
1131 Opbreken teerhoudend asfalt < 25 m2 (per deelopdracht)	31
1132 Opbreken teerhoudend asfalt 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	32
114 Opbreken teervrij asfalt	33
1141 Opbreken teervrij asfalt < 25 m2 (per deelopdracht)	33
1142 Opbreken teervrij asfalt 25-100m2 (per deelopdracht)	34
115 Vervoer en acceptatiekosten	35
12 Verwijderen markeringen	35
1201 Verwijderen markeringen < 10 m2	35
1202 Verwijderen markeringen > 10 m2	36
13 Verwijderen elementenverharding	37
130 Verwijderen betonstraatstenen	37
1300 Verwijderen betonstraatstenen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)	37
1301 Verwijderen betonstraatstenen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	38
1302 Verwijderen betonstraatstenen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)	39
1303 Vervoeren bestrating	40
131 Verwijderen straatbakstenen	40
1310 Verwijderen straatbakstenen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)	40
1311 Verwijderen straatbakstenen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	42
1312 Verwijderen straatbakstenen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)	43
1313 Vervoeren bestrating	44
132 Verwijderen betontegels	44
1320 Verwijderen betontegels oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)	44
1321 Verwijderen betontegels oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	45
1322 Verwijderen betontegels oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)	47
1323 Vervoeren bestrating	48

133	Verwijderen grasbetontegels	48
1330	Verwijderen grasbetontegels lengte < 25 m1 (per deelopdracht)	48
1331	Verwijderen betontegels lengte 25 - 100 m1 (per deelopdracht)	48
1332	Verwijderen grasbetontegels lengte > 100 m1 (per deelopdracht)	49
1333	Vervoeren bestrating	49
134	Verwijderen goten	49
1340	Verwijderen goot lengte < 25 m1 (per deelopdracht)	49
1341	Verwijderen goot lengte 25 - 100 m1 (per deelopdracht)	50
1342	Verwijderen goot lengte > 100 m1 (per deelopdracht)	50
1343	Vervoeren bestrating	50
14	Verwijderen kantopsluitingen	51
141	Verwijderen opsluitbanden	51
1410	Verwijderen opsluitbanden < 25 m1 (per deelopdracht)	51
1411	Verwijderen opsluitbanden > 25 m1 (per deelopdracht)	51
1412	Vervoeren bestrating	51
142	Verwijderen trottoirbanden	52
1420	Verwijderen trottoirbanden < 25 m1 (per deelopdracht)	52
1421	Verwijderen trottoirbanden > 25 m1 (per deelopdracht)	52
1422	Vervoeren bestrating	53
143	Verwijderen inritbanden	53
1430	Verwijderen inritbanden < 25 m1 (per deelopdracht)	53
1431	Verwijderen inritbanden > 25 m1 (per deelopdracht)	54
1432	Vervoeren bestrating	54
144	Verwijderen RWS-banden	55
1440	Verwijderen rws-banden < 25 m1 (per deelopdracht)	55
1441	Verwijderen rws-banden > 25 m1 (per deelopdracht)	55
1442	Vervoeren bestrating	55
15	Verwijderen funderingen	56
1500	Verwijderen fundering oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)	56
1501	Verwijderen fundering oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	57
1502	Verwijderen fundering oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)	58
1503	Vervoeren fundering	59
16	Verwijderen riolering	59
160	Verwijderen leidingen	59
1601	Verwijderen uitleggers < 25 m1 (per deelopdracht)	59
1602	Verwijderen uitleggers > 25 m1 (per deelopdracht)	60
161	Verwijderen putranden	60
162	Verwijderen kolken	60
2	Grondwerk	63
21	Grond ontgraven	63
210	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. fundering	63
2101	Ontgraven grond uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)	63
2102	Ontgraven grond uit cunet 25 - 100 m3 (per deelopdracht)	64
2103	Ontgraven grond uit cunet > 100 m3 (per deelopdracht)	66
211	Grond ontgraven uit cunet / berm	68
2111	Ontgraven grond uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)	68
2112	Ontgraven grond uit cunet 25 - 100 m3 (per deelopdracht)	68
2113	Ontgraven grond uit cunet > 100 m3 (per deelopdracht)	69
212	Zand ontgraven uit cunet t.b.v. fundering	69
2121	Ontgraven zand uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)	69
2122	Ontgraven grond uit cunet 25 - 100 m3 (per deelopdracht)	71
2123	Ontgraven grond uit cunet > 100 m3 (per deelopdracht)	73
213	Zand ontgraven uit cunet / berm	74
2131	Ontgraven zand uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)	74
2132	Ontgraven zand uit cunet 25 - 100 m3 (per deelopdracht)	75
2133	Ontgraven grond uit cunet > 100 m3 (per deelopdracht)	75
22	Vervoeren	75
221	Grond vervoeren	75
2211	Vervoeren < 25 m3 (per deelopdracht)	75
2212	Vervoeren 25 - 100 m3 (per deelopdracht)	76
2213	Vervoeren > 100 m3 (per deelopdracht)	76

222	Zand vervoeren	76
2221	Vervoeren < 25 m3 (per deelopdracht)	76
2222	Vervoeren 25 - 100 m3 (per deelopdracht)	77
2223	Vervoeren > 100 m3 (per deelopdracht)	77
23	Zand verwerken	77
2311	Verwerken < 25 m3 (per deelopdracht)	77
2312	Verwerken 25 - 100 m3 (per deelopdracht)	79
2313	Verwerken > 100 m3 (per deelopdracht)	81
232	Grond verwerken in cunet / berm	83
2321	Ontgraven verwerken < 25 m3 (per deelopdracht)	83
2322	Ontgraven verwerken 25 - 100 m3 (per deelopdracht)	83
2323	Ontgraven verwerken > 100 m3 (per deelopdracht)	83
24	Grond verdichten	84
2411	Ontgraven verdichten < 25 m3 (per deelopdracht)	84
2412	Ontgraven verdichten 25 - 100 m3 (per deelopdracht)	84
2413	Ontgraven verdichten > 100 m3 (per deelopdracht)	84
25	Grond leveren	85
2511	Grond leveren < 25 m3 (per deelopdracht)	85
2512	Grond leveren 25 - 100 m3 (per deelopdracht)	85
2513	Grond leveren > 100 m3 (per deelopdracht)	85
3	Riolering	87
360	Aanbrengen leidingen	87
3601	Aanbrengen uitleggers < 25 m1 (per deelopdracht)	87
3602	Verwijderen uitleggers > 25 m1 (per deelopdracht)	87
361	Aanbrengen kolken	88
3611	Aanbrengen hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting	88
362	Aanbrengen putafdekkingen	89
3620	Aanbrengen inspectieputten tot 5 stuks (per deelopdracht)	89
3621	Aanbrengen inspectieputten meer dan 5 stuks (per deelopdracht)	90
3622	Leveren materialen	92
4	Funderingen en verharding	93
41	Vorbereidende werkzaamheden	93
411	Afwerken zandbed	93
4110	Afwerken zandbed oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)	93
4111	Afwerken zandbed oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	93
4112	Afwerken zandbed oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)	93
42	Aanbrengen funderings- en straatlagen	93
421	Aanbrengen funderingslagen	93
4210	Aanbrengen funderingen van menggranulaat oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)	93
4211	Aanbrengen funderingen van menggranulaat oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	94
4212	Aanbrengen funderingen van menggranulaat oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)	95
4213	Aanbrengen funderingen van betongranulaat oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)	96
4214	Aanbrengen funderingen van betongranulaat oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	97
4215	Aanbrengen funderingen van betongranulaat oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)	98
422	Aanbrengen straatlaag	99
4223	Aanbrengen straatlaag oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)	99
4224	Aanbrengen straatlaag oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	100
4225	Aanbrengen straatlaag oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)	100
43	Aanbrengen straatwerk	100
431	Aanbrengen betonstraatstenen	100
4310	Aanbrengen betonstraatstenen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)	100
4311	Aanbrengen betonstraatstenen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	102
4312	Aanbrengen betonstraatstenen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)	103
4313	Herstraten betonstraatstenen	105
432	Straatbakstenen	105
4320	Aanbrengen straatbakstenen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)	105
4321	Aanbrengen straatbakstenen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	107
4322	Aanbrengen straatbakstenen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)	109
4323	Herstraten straatbakstenen	111
433	Betontegels	111
4330	Aanbrengen betontegels oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)	111

4331	Aanbrengen betontegels oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	113
4332	Aanbrengen betontegelsoppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)	115
4333	Herstraten betontegels	117
4334	Leveren betontegels	117
4335	Zagen tegels	118
434	Aanbrengen bermverharding	119
4340	Aanbrengen bermverharding lengte < 25 m1 (per deelopdracht)	119
4341	Aanbrengen bermverharding lengte 25 - 100 m1 (per deelopdracht)	119
4342	Aanbrengen bermverharding lengte > 100 m1 (per deelopdracht)	120
4343	Leveren bermverharding	121
44	Aanbrengen kantopsluitingen	121
441	Aanbrengen opsluitbanden	121
4410	Aanbrengen opsluitbanden < 25 m1 (per deelopdracht)	121
4411	Aanbrengen opsluitbanden 25 - 100 m1 (per deelopdracht)	122
4412	Aanbrengen opsluitbanden > 100 m1 (per deelopdracht)	122
4413	Opnieuw stellen opsluitbanden	122
4414	Pasmaken opsluitbanden	122
4415	Leveren opsluitbanden	123
442	Aanbrengen trottoirbanden	123
4420	Aanbrengen trottoirbanden< 25 m1 (per deelopdracht)	123
4421	Aanbrengen trottoirbanden 25 - 100 m1 (per deelopdracht)	123
4422	Aanbrengen trottoirbanden > 100 m1 (per deelopdracht)	124
4423	Opnieuw stellen trottoirbanden	124
4424	Pasmaken trottoirbanden	124
4425	Leveren trottoirbanden	125
443	Aanbrengen inritbanden	125
4430	Aanbrengen inritbanden < 25 m1 (per deelopdracht)	125
4431	Aanbrengen inritbanden > 25 m1 (per deelopdracht)	126
4432	Leveren inritbanden	126
45	Kantlagen en molgoten	127
451	Aanbrengen kantlaag van betonstraatsteen	127
4510	Aanbrengen kantlaag < 25 m1 (per deelopdracht)	127
4511	Aanbrengen kantlaag 25 m1 - 100 (per deelopdracht)	128
4512	Aanbrengen kantlaag 100 m1 (per deelopdracht)	128
452	Aanbrengen goottegels	128
4520	Aanbrengen goottegels < 25 m1 (per deelopdracht)	128
4521	Aanbrengen goottegels 25 m1 - 100 (per deelopdracht)	128
4522	Aanbrengen goottegels 100 m1 (per deelopdracht)	128
46	Aanbrengen asfaltverhardingen	129
461	Aanbrengen kleeftlaag	129
4611	Aanbrengen kleeftlaag < 25 m2 (per deelopdracht)	129
4612	Aanbrengen kleeftlaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	129
4613	Aanbrengen kleeftlaag > 100 m2 (per deelopdracht)	129
462	Aanbrengen onderlaag	130
4621	Aanbrengen onderlaag < 25 m2 (per deelopdracht)	130
4622	Aanbrengen onderlaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	130
4623	Aanbrengen onderlaag > 100 m2 (per deelopdracht)	131
463	Aanbrengen tussenlaag	131
4631	Aanbrengen tussenlaag < 25 m2 (per deelopdracht)	131
4632	Aanbrengen tussenlaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	132
4633	Aanbrengen tussenlaag > 100 m2 (per deelopdracht)	133
464	Aanbrengen deklagen	134
4641	Aanbrengen deklaag < 25 m2 (per deelopdracht)	134
4642	Aanbrengen deklaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	136
4643	Aanbrengen deklaag > 100 m2 (per deelopdracht)	137
4644	Aanbrengen deklagen SMA	139
4645	Aanbrengen deklaag fietspaden < 25 m2 (per deelopdracht)	139
4646	Aanbrengen deklaag fietspaden 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	140
4647	Aanbrengen deklaag fietspaden > 100 m2 (per deelopdracht)	142
465	Aanbrengen uitvulling	143
4651	Aanbrengen uitvulling < 25 m2 (per deelopdracht)	143

4652	Aanbrengen uitvulling 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	143
4653	Aanbrengen uitvulling > 100 m2 (per deelopdracht)	143
466	Aanbrengen profileerlaag van asfalt	144
4661	Aanbrengen profileerlaag < 25 m2 (per deelopdracht)	144
4662	Aanbrengen profileerlaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)	144
4663	Aanbrengen profileerlaag > 100 m2 (per deelopdracht)	145
467	Reparaties aan asfaltverharding	145
4671	Aanbrengen wapening incl. hechtlaag < 100 m2	145
4672	Aanbrengen wapening incl. hechtlaag > 100 m2	145
4673	Repareren scheuren in asfalt, lengte < 1000 m	146
4674	Repareren scheuren in asfalt, lengte > 1000 m	146
4675	Herstellen klinkersleuven	146
469	Bijkomende werkzaamheden	147
4691	Aanbrengen coating	147
4692	Aanbrengen StreetPrint (patroonafdruk in asfalt)	148
4693	Afwerken naden	148
4694	Aanbrengen asfalt in drempels en plateau's	149
4695	Toepassen gemodificeerde bitumen	149
47	Aanbrengen markeringen	149
470	Aanbrengen markeringen lengtemarkering van thermoplast	149
4700	Aanbrengen lengtemarkeringen < 100 m1 (per deelopdracht)	149
4701	Aanbrengen lengtemarkeringen > 100 m1 (per deelopdracht)	151
4702	Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)	152
4703	Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)	152
471	Aanbrengen markeringen lengtemarkering wegenverf	153
4710	Aanbrengen lengtemarkeringen < 100 m1 (per deelopdracht)	153
4711	Aanbrengen lengtemarkeringen > 100 m1 (per deelopdracht)	154
4712	Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)	155
4713	Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)	155
479	Bijkomende werkzaamheden	155
4790	Demarkeren van markeringen	156
4791	Uitzetten markeringen	156
4792	Kleuropties markeringen	156
5	Groenvoorzieningen	157
51	Inzaaien gazon	157
5101	Inzaaien gazon oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)	157
5102	Inzaaien gazon oppervlaktes 25 - 100m2 (per deelopdracht)	157
5103	Inzaaien gazon oppervlaktes 25 - 100m2 (per deelopdracht)	158
6	Meubilair	159
62	Aanbrengen bebording	159
620	Opnieuw richten	159
621	Aanbrengen verkeersbord(palen)	159
8	Bijkomende werkzaamheden	161
80	Tijdelijke voorzieningen	161
8010	Tijdelijke beschermende voorzieningen	161
82	Verkeersmaatregelen	162
821	Figuren conform crow publicatie 96B	162
83	Kabels en leidingen	163
86	Werkplannen en communicatie	164
860	Werkplannen	164
861	Revisie	164
862	Communicatie	165
863	Coördinatie derden	166
87	Werkterrein	166
Deel 3. Bepalingen		167
01	Algemeen en administratief	168
01 01	Algemene bepalingen	168
01 02	BETALINGSREGELINGEN: FICTIEVE AANNEMINGSSOM	168
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	169
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	169

01 07	ZEKERHEIDSTELLING	169
01 08	Bijdragen	169
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	169
01 10	PUBIEK RECHTELIJKE EN PRIVAAT RECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	170
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	170
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	170
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN	171
01 14	BOUWSTOFFEN	171
01 16	VERZEKERINGEN	172
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	173
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	173
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	174
01 20	KWALITEITSBORING	174
01 21	RAW RAAMOVEREENKOMST	176
01 26	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS	177
01 27	BOUWVERGADERINGEN	177
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN	179
22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	179
22 02	ALGEMEEN: EISEN EN UITVOERING	179
22 03	INFORMATIE-OVERDRACHT - GRONDWERKEN, ALGEMEEN	179
22 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES - GRONDWERKEN, ALGEMEEN	180
22 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - GRONDWERKEN, ALGEMEEN	180
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN - GRONDWERKEN, ALGEMEEN	180
24	SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN	181
24 0	SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN	181
24 02	EISEN EN UITVOERING - SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN	181
25	TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK	182
25 1	AANLEG RIOLERING	182
25 12	AANLEG: EISEN EN UITVOERING	182
25 15	AANLEG: BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	182
25 16	AANLEG: BOUWSTOFFEN	182
32	TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING	183
32 1	TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING	183
32 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	183
51	BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	184
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	184
51 02	EISEN EN UITVOERING	184
51 06	BOUWSTOFFEN	184
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	184
51 22	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENING, GRAS EN KRUIDACHTIGEN	184
62	TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	185
62 1	TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	185
62 12	VERKEERSMAATREGELEN: EISEN EN UITVOERING	185
62 14	VERKEERSMAATREGELEN: RISICO-VERDELING EN GARANTIES	185
80	TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN	186
80 1	VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL	186
80 12	VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL: EISEN EN UITVOERING	186
80 17	VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL: MEET- EN VERREKENMETHODEN	186
81	TECHNISCHE BEPALINGEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN	187
81 1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	187
81 15	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN: BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	187
81 2	ASFALTVERHARDINGEN	187
81 22	ASFALTVERHARDINGEN: EISEN EN UITVOERING	187
81 26	BOUWSTOFFEN	187
81 27	ASFALTVERHARDINGEN: MEET- EN VERREKENMETHODEN	188
83	TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN	189
83 0	ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN	189
83 01	ALGEMEEN: BEGRIPPEN	189
83 06	BOUWSTOFFEN	189
83 1	STRAATWERK	189
83 12	STRAATWERK: EISEN EN UITVOERING	189

83 15	STRAATWERK: BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	189
83 16	STRAATWERK: BOUWSTOFFEN	189

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

De aanbesteder van deze opdracht is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Edam-Volendam

Contactgegevens: Gemeente Edam-Volendam

Bezoekadres: W. van der Knoopdreef 1
1132 KN Volendam

Postadres: Postbus 180
1130 AD Volendam

Contactpersoon: J.C.J. Mak

02 Directie

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk één of meer personen aanwijzen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeente Edam - Volendam.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit klein en groot onderhoud aan asfaltverhardingen. Daarnaast kunnen de volgende werkzaamheden voorkomen:

- Onderhoud aan elementenverhardingen;
- Klein onderhoud aan rioleringsonderdelen;
- Verwijderen en aanbrengen van markeringen;
- Overige bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling

Per deelopdracht zal worden aangegeven binnen hoeveel werkbare werkdagen of op welke datum de deelopdracht dient te worden opgeleverd.

Het in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde bedrag der korting wordt bepaald op € 250,- per dag.

De raamovereenkomst gaat in op 01-03-2027 en kent een initiële duur van twee (2) jaar tot 28-02-2029.

Vervolgens heeft de gemeente de eenzijdige verlengingsoptie om de raamovereenkomst twee (2) keer met één (1) jaar, of een gedeelte daarvan, te verlengen. Indien de gemeente gebruik wenst te maken van deze verlengingsoptie(s) zal zij dit schriftelijk, uiterlijk 3 maanden voor afloop, kenbaar maken aan Opdrachtnemer.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, bedraagt voor iedere deelopdracht 6 maanden.

De onderhoudstermijn gaat in op de dag na oplevering van het werk, zijnde de deelopdracht.

Per deelopdracht vindt een oplevering plaats conform paragraaf 9 en 10 van de U.A.V. 2012 (versie 2025).

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de werkzaamheden worden uitgevoerd onder kwaliteitsborging, zoals onder andere vermeld in artikelen 01.13.02 tot en met 01.13.05.

In het kader van het werken onder kwaliteitsborging wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Indien noodzakelijk en voorhanden, wordt op verzoek de BGT in DWG / DGN formaat aan de aannemer verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de deelopdrachten.

02 Peilen en hoofdafmetingen

De peilen en hoofdafmetingen worden door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende punten:

Bijwoonpunten

In afwijking van lid 01 sub d van artikel 01.13.05 van de Standaard wordt als definitie voor bijwoonpunten gehandhaafd:

"Het moment waarop door de aannemer bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij de directie de mogelijkheid wil hebben om aanwezig te zijn"

Bijwoonpunten:

1. na het afwerken en verdichten van de funderingslagen;
2. na het aanbrengen van kleeftlagen, voor het aanbrengen van de (volgende) asfaltlaag;
3. na het uitzetten van de markering, voor het aanbrengen van de markering

Stoppunt:

1. goedkeuring onderliggende funderingslagen door directie, alvorens men begint met aanbrengen asfaltlagen;

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop een bijwoonpunt wordt bereikt.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- | | |
|-----------|----------------------|
| Bijlage 1 | V&G-plan ontwerpfase |
| Bijlage 2 | Bomenposter |

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
0							Voorbereidende werkzaamheden			
00							Opstellen plannen en adviezen			
0004							<u>Asfaltonderzoeken</u>			
000410	810199						Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210) Asfaltboorkernen t.b.v. asfaltonderzoek op teerhoudendheid per onderzoekslocatie. Situering: nader te bepalen, in overleg met en na goedkeuring van de directie. Boren cilindrische kern Ø minimaal 100 mm, dikte tot 150 mm Boorgaten vullen en afwerken met koudasfalt (gemodificeerd) Uitvoeren PAK-marker van de gehele asfaltkern, inclusief transport naar laboratorium. Onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door een geaccrediteerd laboratorium. Het onderzoek uitvoeren volgens CROW-publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt" Concept rapportage binnen 5 werkdagen na monsterneming digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie. Definitieve rapportage binnen 10 werkdagen na monsterneming in drievoud analoog en in enkelvoud digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie. Verrekening geschiedt per boorkern.	st	40,00	F
000420	810199						Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210) Asfaltboorkernen t.b.v. asfaltonderzoek op teerhoudendheid per onderzoekslocatie. Situering: nader te bepalen, in overleg met en na goedkeuring van de directie. Boren cilindrische kern Ø minimaal 100 mm, dikte tot 300 mm Boorgaten vullen en afwerken met koudasfalt (gemodificeerd) Uitvoeren PAK-marker van de gehele asfaltkern, inclusief transport naar laboratorium. Onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door een geaccrediteerd laboratorium. Het onderzoek uitvoeren volgens CROW-publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt" Concept rapportage binnen 5 werkdagen na monsterneming digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie. Definitieve rapportage binnen 10 werkdagen na monsterneming in drievoud analoog en in enkelvoud digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie. Verrekening geschiedt per boorkern.	st	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
000430	810199									
							Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210) Asfaltboorkernen t.b.v. asfaltonderzoek op teerhoudendheid per onderzoekslocatie. Situering: nader te bepalen, in overleg met en na goedkeuring van de directie. Boren cilindrische kern Ø minimaal 100 mm, dikte groter dan 300 mm Boorgaten vullen en afwerken met koudasfalt (gemodificeerd) Uitvoeren PAK-marker van de gehele asfaltkern, inclusief transport naar laboratorium. Onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door een geaccrediteerd laboratorium. Het onderzoek uitvoeren volgens CROW-publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt" Concept rapportage binnen 5 werkdagen na monsterneming digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie. Definitieve rapportage binnen 10 werkdagen na monsterneming in drievoud analoog en in enkelvoud digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie. Verrekening geschiedt per boorkern.	st	20,00	F
000440	810199									
							Uitvoeren HPLC/GC-MS onderzoek (CROW 210) Asfaltboorkernen geboord volgens bestekspost 000410 t/m 000430 Uitvoeren volledig kwantitatief onderzoek van de gehele asfaltkern, kern reeds vervoerd naar laboratorium volgens bestekspost 000410 t/m 000430 Analysemethode: HPLC of GC-MS. Onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door een geaccrediteerd laboratorium. Het onderzoek uitvoeren volgens CROW-publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt" Concept rapportage binnen 10 werkdagen na monsterneming in tweevoud digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie Definitieve rapportage binnen 15 werkdagen na monsterneming in drievoud analoog en in enkelvoud digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie Verrekening geschiedt per analyse.	st	40,00	F
01										
							Coördinatie met derden			
010110	102299									
							Coördinatie / afstemmen tijd. verkeersmaatregelen Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het coördineren / afstemmen met de betrokken wegbeheerders cq. afdeling Bereikbaarheid (bv. Rijkswaterstaat en gemeenten). Inclusief het verzorgen van de benodigde vergunningen. Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig verrekend.	keer	20,00	F
010220	102299									
							Coördinatie / afstemmen met beheerder VRI Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het coördineren / afstemmen met de beheerder van de verkeersregelinstallatie indien er frees-, zaag- of opbreekwerkzaamheden ter plaatse van in de verharding opgenomen detectiekabels of detectielussen plaatsvindt. Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig verrekend.	keer	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
010330	102299							Coördinatiewerkzaamheden derden Betreft: coördinatiewerkzaamheden t.b.v. afstemming met werkzaamheden derden. E.e.a. als benoemd in par. 01.11 in deel 3 van deze overeenkomst. Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig verrekend.	keer	20,00 F	
010340	102299							Aanmaken en inrichten digitale Bouwapp Betreft: het aanmaken, inrichten en gedurende de uitvoering beheren van een digitale BouwApp voor het bouwproject, ten behoeve van communicatie, informatievoorziening en verslaglegging richting omwonenden en overige belanghebbenden Omvang werkzaamheden: - Het aanmaken van een projectomgeving binnen de BouwApp; - Het invoeren van projectnaam, projectgegevens, contactgegevens en projectlocatie; - Het toevoegen en actueel houden van projectinformatie; - Het plaatsen van relevante nieuwsberichten en voortgangsinformatie; - Het informeren van belanghebbenden over werkzaamheden, planning, hinder en bijzonderheden; - Het verwerken van door de opdrachtgever gelverde informatie; - Het actueel houden van de informatie gedurende de uitvoeringsperiode; - Het beheren van reacties en meldingen die via de BouwApp binnenkomen; - Het verwijderen of archiveren van projectinformatie na afronding van het project. De BouwApp moet gedurende de gehele uitvoeringsperiode toegankelijk en actueel zijn. De inrichting en inhoud worden afgestemd met de opdrachtgever. De aannemer wijst een verantwoordelijke aan voor het beheer van de BouwApp. Informatie over werkzaamheden die gevolgen kunnen hebben voor bereikbaarheid, geluid, stof, werktijden, verkeerssituaties of andere vormen van hinder wordt tijdig gepubliceerd. Nieuwe of gewijzigde projectinformatie wordt uiterlijk binnen 2 werkdagen na beschikbaarstelling verwerkt, tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen De kosten voor het aanmaken, inrichten, beheren en actueel houden van de BouwApp worden geacht te zijn inbegrepen in deze bestekspost, inclusief personele inzet, licentie- en gebruikskosten en overige bijkomende kosten.	keer	40,00 F	
010350	102299							Melden werkzaamheden in Melvin Het tijdig en volledig melden van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden in het verkeersmanagementsysteem Melvin, inclusief het aanleveren, invoeren, controleren en actueel houden van alle voor de melding benodigde gegevens.	keer	40,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								Opruimwerkzaamheden			
10								Opschonen terrein			
100110	510402							Afsteken overgroeide kanten. Soort weg: fietspad / rijbaan	m	3.000,00	F
		2						Overgroeide kanten van een gebonden verharding			
			2					Zonder kantopsluiting			
				1				De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid			
					1			Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting			
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
100220	810102							Schoonmaken verhardingsoppervlak. Schoonmaken wegooppervlak na frezen, voorafgaande aan te brengen kleeflaag, asfaltverharding en oppervlakbehandeling	m2	15.000,00	F
		1						Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m			
			1					Ondergrond: asfaltverharding			
				1				Losliggend vuil afvegen			
					1			Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag			
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
100230	810102							Schoonmaken verhardingsoppervlak. Schoonmaken wegooppervlak na frezen, voorafgaande aan te brengen kleeflaag, asfaltverharding en oppervlakbehandeling	m2	30.000,00	F
		2						Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
			1					Ondergrond: asfaltverharding			
				1				Losliggend vuil afvegen			
					1			Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag			
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
100240	810102							Schoonmaken verhardingsoppervlak. Schoonmaken wegooppervlak na frezen, voorafgaande aan te brengen kleeflaag, asfaltverharding en oppervlakbehandeling	m2	30.000,00	F
		3						Totale breedte 3,00 m en groter			
			1					Ondergrond: asfaltverharding			
				1				Losliggend vuil afvegen			
					1			Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag			
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
11								Verwijderen asfaltverhardingen			
110								Zagen asfaltverharding			
110010	810501							Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zagen van asfalt t.b.v. rechte aansluiting	m	500,00	F
		9						Bestaande asfaltverharding			
			2	1				Zaagdiepte gemiddeld 100 mm tot ten hoogste 160 mm			
110020	810501							Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zagen van asfalt t.b.v. rechte aansluiting	m	1.000,00	F
		9						Bestaande asfaltverharding			
			2	3				Zaagdiepte gemiddeld 160 mm tot ten hoogste 200 mm			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
110030	810501									
			9							
				2	4					
							Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zagen van asfalt t.b.v. rechte aansluiting Bestaande asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 200 mm tot ten hoogste 240 mm	m	1.000,00	F
111							Frezen teerhoudend asfalt			
1111							<u>Frezen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>			
111110	810211									
			9				Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte tot 25 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm	m2	1.000,00	F
				1			3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 115020	ton		100,00
111120	810211									
			9				Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte tot 25 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm	m2	400,00	F
				9			3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 115020	ton		50,00
111130	810211									
			9				Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte tot 25 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm	m2	200,00	F
				9			3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 115020	ton		35,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111140	810211							Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte tot 25 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	100,00 F	25,00 I
111150	810211							Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte tot 25 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	1.000,00 F	100,00 I
111160	810211							Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte tot 25 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	400,00 F	50,00 I
111170	810211							Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte tot 25 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	200,00 F	35,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111180	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte tot 25 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	100,00 F	25,00 I
111190	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte tot 25 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	1.000,00 F	100,00 I
111200	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte tot 25 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	400,00 F	50,00 I
111210	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte tot 25 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	200,00 F	35,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111220	810211							Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte tot 25 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	100,00 F	
		9									
			9								
				1							
1113								<u>Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>			
111310	810211							Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	1.500,00 F	
		9									
			1								
				1							
111320	810211							Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	600,00 F	
		9									
			9								
				1							
111330	810211							Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	300,00 F	
		9									
			9								
				1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111340	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	250,00 F	62,50 I
111350	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	1.500,00 F	150,00 I
111360	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	600,00 F	75,00 I
111370	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	300,00 F	52,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111380	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	250,00 F	62,50 I
111390	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	1.500,00 F	150,00 I
111400	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	600,00 F	75,00 I
111410	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2 ton	300,00 F	52,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111420	810211			9				Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2	250,00	F	
1117				9				Frezen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)				
111710	810211			9				Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte groter dan 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2	2.500,00	F	
111720	810211			9				Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte groter dan 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2	1.000,00	F	
111730	810211			9				Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte groter dan 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
111740	810211		9					Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte groter dan 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2	400,00 F	80,00 I
111750	810211		9					Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte groter dan 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2	2.500,00 F	250,00 I
111760	810211		9					Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte groter dan 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2	1.000,00 F	125,00 I
111770	810211		9					Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte groter dan 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2	500,00 F	87,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
111780	810211		9					Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte groter dan 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2	400,00 F	100,00 I
111790	810211		9					Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte groter dan 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2	2.500,00 F	250,00 I
111800	810211		9					Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte groter dan 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2	1.000,00 F	125,00 I
111810	810211		9					Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte groter dan 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115020	m2	500,00 F	87,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
111820	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Oppervlakte groter dan 100 m2 Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 115020	m2 ton	400,00 F	100,00 I
1119			9				Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting (per deelopdracht)			
111910	810212						Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 40 mm over 4,00 m weglengte Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 115020	m2 ton	800,00 F	80,00 I
111920	810212						Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag Dikte van de af te frezen laag verlopend van 40 tot 80 mm over 4,00 m weglengte Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 115020	m2 ton	1.000,00 F	150,00 I
111930	810213						Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Betreft het frezen van een 1-traps aansluiting in teerhoudend asfalt Afmetingen te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 0,50 m Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 115020	m3 ton	25,00 F	2,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111940	810213						Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Betreft het frezen van een 2-traps aansluiting in teerhoudend asfalt Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 0,50 m Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 115020	m3	30,00 F	
112		9					Frezen teervrij asfalt			
1120			2				<u>Frezen boomwortelopdruk</u>			
112010	810201						Frezen van teervrij asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Betreft het plaatselijk frezen van wortelopdruk en/of andere oneffenheden Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	500,00 F	
1123		9					<u>Frezen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>			
112310	810201		9				Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115020	m2	1.000,00 F	
			1					ton		6,00 I
				1				ton		31,25 I
					1			ton		1.000,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112320	810201							Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115020	m2	400,00 F	
		9									
			9								
				1					ton		50,00 I
112330	810201							Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115020	m2	200,00 F	
		9									
			9								
				1					ton		35,00 I
112340	810201							Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115020	m2	100,00 F	
		9									
			9								
				1					ton		25,00 I
112350	810201							Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115020	m2	1.000,00 F	
		9									
			1								
				1					ton		100,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112360	810201							Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115020	m2 ton	400,00 F	50,00 I
112370	810201							Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115020	m2 ton	200,00 F	35,00 I
112380	810201							Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115020	m2 ton	100,00 F	25,00 I
112390	810201							Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115020	m2 ton	1.000,00 F	100,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
112400	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115020	m2	400,00	F		
		9										
			9									
				1								
								ton			50,00	I
112410	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115020	m2	200,00	F		
		9										
			9									
				1								
								ton			35,00	I
112420	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115020	m2	100,00	F		
		9										
			9									
				1								
								ton			25,00	I
1125							<u>Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>					
112510	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	1.500,00	F		
		9										
			1									
				1								
								ton			150,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112520	810201							Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	600,00 F	
		9									
			9								
				1					ton		75,00 I
112530	810201							Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	300,00 F	
		9									
			9								
				1					ton		52,50 I
112540	810201							Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	250,00 F	
		9									
			9								
				1					ton		62,50 I
112550	810201							Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	1.500,00 F	
		9									
			1								
				1					ton		150,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112560	810201		9					Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	600,00 F	75,00 I
112570	810201		9					Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	300,00 F	52,50 I
112580	810201		9					Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	250,00 F	62,50 I
112590	810201		9					Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	1.500,00 F	150,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
112600	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2 ton	600,00 F	75,00 I
112610	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2 ton	300,00 F	52,50 I
112620	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2 ton	250,00 F	62,50 I
1127							<u>Frezen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>			
112710	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2 ton	2.500,00 F	250,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
112720	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	1.000,00 F	
			9							
				9						
					1					125,00 I
112730	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	500,00 F	
			9							
				9						
					1					87,50 I
112740	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	400,00 F	
			9							
				9						
					1					100,00 I
112750	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	2.500,00 F	
			9							
				1						
					1					250,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
112760	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2 ton	1.000,00 F	125,00 I
112770	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2 ton	500,00 F	87,50 I
112780	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2 ton	400,00 F	100,00 I
112790	810201						Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2 ton	2.500,00 F	250,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112800	810201							Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	1.000,00 F	
		9									
			9								
				1					ton		125,00 I
112810	810201							Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	500,00 F	
		9									
			9								
				1					ton		87,50 I
112820	810201							Frezen van teervrij asfalt. Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte 2,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	400,00 F	
		9									
			9								
				1					ton		100,00 I
1129								<u>Frezen asfalt t.b.v. aansluiting (per deelopdracht)</u>			
112910	810202							Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen n.v.t. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag Dikte van de af te frezen laag: 40 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2	800,00 F	
		9									
			4								
				1					ton		80,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1	2	3	4	5	6				
112920	810202							Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen n.v.t. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag Dikte van de af te frezen laag verlopend van 40 tot 80 mm over 4,00 m weglengte Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m2 ton	1.000,00 F	
112930	810203							Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Betreft het frezen van een 1-traps aansluiting in asfalt Afmetingen te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 0,50 m Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m3 ton	25,00 F	
112940	810203							Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Betreft het frezen van een 2-traps aansluiting in asfalt Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 0,50 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 0,50 m Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115040	m3 ton	30,00 F	
113								Opbreken teerhoudend asfalt			
1131								<u>Opbreken teerhoudend asfalt < 25 m2 (per deelopdracht)</u>			
113110	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte tot 0,10 m Op funderingslaag of zandbed Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115010	m2 ton	300,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
113120	810302						Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte van 0,10 tot 0,15 m Op funderingslaag of zandbed Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115010	m2	800,00 F	
		1						ton		250,00 I
113130	810302						Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte van 0,15 tot 0,20 m Op funderingslaag of zandbed Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115010	m2	2.000,00 F	
		1						ton		875,00 I
1132							<u>Opbreken teerhoudend asfalt 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>			
113210	810302						Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte tot 0,10 m Op funderingslaag of zandbed Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115010	m2	500,00 F	
		1						ton		125,00 I
113220	810302						Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte van 0,10 tot 0,15 m Op funderingslaag of zandbed Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115010	m2	1.200,00 F	
		1						ton		375,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
113230	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75 mg/kg droge stof) Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b. Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte van 0,15 tot 0,20 m Op funderingslaag of zandbed Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 115010	m2	3.000,00	F		
114								Opbreken teervrij asfalt					
1141								<u>Opbreken teervrij asfalt < 25 m2 (per deelopdracht)</u>					
114110	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte tot 25 m2 Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof) Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte tot 0,10 m. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115030	m2	300,00	F		
114120	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte tot 25 m2 Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof) Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte van 0,10 tot 0,15 m. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115030	m2	300,00	F		
114130	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte tot 25 m2 Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof) Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte van 0,15 tot 0,20 m. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115030	m2	500,00	F		
114140	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte tot 25 m2 Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof) Totale breedte groter dan 1,50 m Dikte van 0,10 tot 0,15 m. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115030	m2	500,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
114150	810301									
			9				Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte tot 25 m2 Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof) Totale breedte groter dan 1,50 m Dikte van 0,15 tot 0,20 m.	m2	1.000,00	F
				9			Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m			
					1		Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m			
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115030	ton		437,50 I
1142							<u>Opbreken teervrij asfalt 25-100m2 (per deelopdracht)</u>			
114210	810301						Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof) Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte tot 0,10 m.	m2	500,00	F
			1				Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m			
				9			Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m			
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115030	ton		125,00 I
114220	810301						Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof) Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte van 0,10 tot 0,15 m.	m2	500,00	F
			1				Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m			
				9			Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m			
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115030	ton		156,25 I
114230	810301						Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof) Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte van 0,15 tot 0,20 m.	m2	1.500,00	F
			1				Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m			
				9			Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m			
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115030	ton		656,25 I
114240	810301						Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof) Totale breedte groter dan 1,50 m Dikte van 0,10 tot 0,15 m.	m2	700,00	F
			9				Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m			
				9			Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m			
					1		Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m			
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115030	ton		218,75 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
114250	810301		9					Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof) Totale breedte groter dan 1,50 m Dikte van 0,15 tot 0,20 m.	m2	2.000,00 F	
			9				1	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m			
							1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 115030	ton		875,00 I
115								Vervoer en acceptatiekosten			
115010	810799							Vervoeren teerhoudend asfalt asfalt (brokken). Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr (s).: onder hoofdstuk 113	ton	3.000,00 F	
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt. Een certificaat, afgegeven door de inrichting, waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd. Betaling aan de aannemer kan pas plaatsvinden nadat een certificaat van thermische reiniging door de aannemer is overgelegd	ton		3.000,00 I
115020	810799							Vervoeren teerhoudend freesasfalt Betreft het gefreesde teerhoudend asfalt vrijgekomen in de bestekspostnr(s).: onder hoofdstuk 111	ton	2.500,00 F	
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt. Een certificaat, afgegeven door de inrichting, waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd. Betaling aan de aannemer kan pas plaatsvinden nadat een certificaat van thermische reiniging door de aannemer is overgelegd	ton		2.500,00 I
115030	810799							Vervoeren schoon asfalt (brokken) Betreft het opgebroken niet-teerhoudend asfalt vrijgekomen in de bestekspostnr(s).: onder hoofdstuk 114 Asfaltbrokken met een maximum grootte van 0,50 x 0,50 m Asfalt teervrij PAK < 75 mg/kg d.s.	ton	3.000,00 F	
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	ton		3.000,00 I
115040	810799							Vervoeren schoon freesasfalt Betreft het gefreesde niet-teerhoudend asfalt vrijgekomen in de bestekspostnr(s).: onder hoofdstuk 112 Asfalt teervrij PAK < 75 mg/kg d.s.	ton	2.500,00 F	
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	ton		2.500,00 I
12								Verwijderen markeringen			
1201								Verwijderen markeringen < 10 m2 Indien markering verwijderd moet worden en vervolgens vervangen door andere markering, dan altijd gritstralen. Indien na verwijderen van markering geen nieuwe markering terugkomt, dan frezen en sealen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
120110	320141						Volledig verwijderen van een markering. Betreft: alle voorkomende markeringen Nabehandelen wegdek volgens bestekspost 120130 Vlakken en lijnen met een gezamenlijk oppervlak kleiner dan 10 m ² Van wegenverf, reflecterende wegenverf, thermoplastische markeringen en voorgevormde markeringen Frezen d.m.v. een fijne freesrol Op een dichte bitumineuze ondergrond Verwijderen door middel van frezen 1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	250,00	F
		9								
			9							
				3						
					1					
						1				
120120	320141						Volledig verwijderen van een markering. Betreft: alle voorkomende markeringen Vlakken en lijnen met een gezamenlijk oppervlak kleiner dan 10 m ² Van wegenverf, reflecterende wegenverf, thermoplastische markeringen en voorgevormde markeringen Op een dichte bitumineuze ondergrond Verwijderen door middel van gritstralen 1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	25,00	F
		9								
			9							
				3						
					3					
						1				
120130	320199						Nabehandelen wegdek na verwijderen markering. Betreft: het nabehandelen van het wegdek ter plaatse van verwijderde markeringen (inclusief 10% overbreedte) volgens bestekspost 120110 Wegdek schoonspuiten en verontreiniging direct opzuigen d.m.v. een wegdekreiniger Wegdek nabehandelen met 0,5 kg/m ² Eshalite EM 20 Bitumenemulsie: (kathionisch) Fabrikaat: Esha Infra Solutions of gelijkwaardig Type: Eshalite EM 20 (Type O) Vervolgens na 2 uur afstrooien met brekerzand 0/2, (hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m ²) t.b.v. bevorderen aanvangsstroefheid Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting	m2	250,00	F
								kg		125,00
								kg		375,00
1202							Verwijderen markeringen > 10 m ² Indien markering verwijderd moet worden en vervolgens vervangen door andere markering, dan altijd gritstralen. Indien na verwijderen van markering geen nieuwe markering terugkomt, dan frezen en sealen.			
120210	320141						Volledig verwijderen van een markering. Betreft: alle voorkomende markeringen Nabehandelen wegdek volgens bestekspost 120230 Vlakken en lijnen met een gezamenlijk oppervlak groter dan 10 m ² Van wegenverf, reflecterende wegenverf, thermoplastische markeringen en voorgevormde markeringen Frezen d.m.v. een fijne freesrol Op een dichte bitumineuze ondergrond Verwijderen door middel van frezen 1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	250,00	F
		9								
			9							
				3						
					1					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
120220	320141						Volledig verwijderen van een markering. Betreft: alle voorkomende markeringen Vlakken en lijnen met een gezamenlijk oppervlak groter dan 10 m2 Van wegenverf, reflecterende wegenverf, thermoplastische markeringen en voorgevormde markeringen Op een dichte bitumineuze ondergrond Verwijderen door middel van gritstralen 1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	25,00 F	
		9								
			9							
				3						
					3					
						1				
120230	320199						Nabehandelen wegdek na verwijderen markering. Betreft: het nabehandelen van het wegdek ter plaatse van verwijderde markeringen (inclusief 10% overbreedte) volgens bestekspost 120210 Wegdek schoonspuiten en verontreiniging direct opzuigen d.m.v. een wegdekreiniger Wegdek nabehandelen met 0,5 kg/m2 Eshalite EM 20 Bitumenemulsie: (kathionisch) Fabrikaat: Esha Infra Solutions of gelijkwaardig Type: Eshalite EM 20 (Type O) Vervolgens na 2 uur afstrooien met brekerzand 0/2, (hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2) t.b.v. bevorderen aanvangsstroefheid Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting	m2	250,00 F	
								kg		125,00 L
								kg		375,00 L
13							Verwijderen elementenverharding			
130							Verwijderen betonstraatstenen			
1300							<u>Verwijderen betonstraatstenen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>			
130010	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens i1303	m2	50,00 F	
		1								
			1							50,00 I
130020	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2	50,00 F	
		2								
			1							50,00 I
130030	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens i1303	m2	50,00 F	
		3								
			1							50,00 I
130040	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80. mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2	50,00 F	
		1								
			2							50,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6				
130050	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F		
			2									
				2								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 2303	m2			50,00	I
130060	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F		
			3									
				2								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 2303	m2			50,00	I
130070	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F		
			1									
				3								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			50,00	I
130080	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F		
			2									
				3								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			50,00	I
130090	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F		
			3									
				3								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			50,00	I
1301							<u>Verwijderen betonstraatstenen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>					
130110	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm	m2	100,00	F		
			1									
				1								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			100,00	I
130120	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F		
			2									
				1								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			50,00	I
130130	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F		
			3									
				1								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			50,00	I
130140	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80. mm	m2	100,00	F		
			1									
				2								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			100,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6				
130150	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F		
			2									
				2								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			50,00	I
130160	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F		
			3									
				2								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			50,00	I
130170	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F		
			1									
				3								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			50,00	I
130180	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	100,00	F		
			2									
				3								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			100,00	I
130190	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	200,00	F		
			3									
				3								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			200,00	I
1302							<u>Verwijderen betonstraatstenen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>					
130210	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F		
			1									
				1								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			50,00	I
130220	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F		
			2									
				1								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			50,00	I
130230	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F		
			3									
				1								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			50,00	I
130240	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80. mm	m2	50,00	F		
			1									
				2								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			50,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
130250	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F	
			2								
				2			1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 2303	m2			50,00 I
130260	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F	
			3								
				2			1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			50,00 I
130270	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F	
			1								
				3			1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			50,00 I
130280	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	100,00	F	
			2								
				3			1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			100,00 I
130290	831702						Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	250,00	F	
			3								
				3			1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303	m2			250,00 I
1303							<u>Vervoeren bestrating</u>				
130310	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Betonstraatstenen (waal-, dik- en keiformaat)	m2	300,00	F	
			1								
					1		1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1300, 1301 en 1302				
						1	1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer	m2			300,00 I
130320	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Betonstraatstenen (waal-, dik- en keiformaat)	m2	300,00	F	
			1								
					1		1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1300, 1301 en 1302				
						1	1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. storkosten)	ton			60,00 I
130330	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Betonstraatstenen (waal-, dik- en keiformaat)	m2	300,00	F	
			1								
					1		1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1300, 1301 en 1302				
						1	1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk)	m2			300,00 I
131							Verwijderen straatbakstenen				
1310							<u>Verwijderen straatbakstenen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6				
131010	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,50 m Straatbaksteen standaard waalformaat	m2	50,00	F		
			1									
				3								
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00	I
131020	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard waalformaat	m2	50,00	F		
			9									
				3								
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00	I
131030	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat	m2	50,00	F		
			9									
				3								
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 2313	m2			50,00	I
131040	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,50 m Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	50,00	F		
			1									
				2								
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00	I
131050	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	50,00	F		
			9									
				2								
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00	I
131060	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	50,00	F		
			9									
				2								
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00	I
131070	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,50 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	50,00	F		
			1									
				1								
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00	I
131080	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	50,00	F		
			9									
				1								
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
131090	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	50,00	F	
		9									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00 I
1311							<u>Verwijderen straatbakstenen oppervlakte 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
131110	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Straatbaksteen standaard waalformaat	m2	100,00	F	
		1									
			3				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			100,00 I
131120	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard waalformaat	m2	50,00	F	
		9									
			3				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00 I
131130	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat	m2	50,00	F	
		9									
			3				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00 I
131140	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	100,00	F	
		1									
			2				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			100,00 I
131150	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	50,00	F	
		9									
			2				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00 I
131160	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	50,00	F	
		9									
			2				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00 I
131170	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	50,00	F	
		1									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
131180	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	100,00	F		
		9										
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			100,00	I
131190	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	200,00	F		
		9										
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			200,00	I
1312							<u>Verwijderen straatbakstenen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>					
131210	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Straatbaksteen standaard waalformaat	m2	50,00	F		
		1										
			3				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00	I
131220	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard waalformaat	m2	50,00	F		
		9										
			3				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00	I
131230	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat	m2	50,00	F		
		9										
			3				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00	I
131240	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	50,00	F		
		1										
			2				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00	I
131250	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	50,00	F		
		9										
			2				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00	I
131260	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	50,00	F		
		9										
			2				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
131270	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	50,00	F		
		1										
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			50,00	I
131280	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	100,00	F		
		9										
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			100,00	I
131290	833701						Opbreken straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	250,00	F		
		9										
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1313	m2			250,00	I
1313							<u>Vervoeren bestrating</u>					
131310	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Straatbakstenen (waal-, dik- en keiformaat)	m2	500,00	F		
		1										
				1			1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1310, 1311 en 1312					
				1			1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer	m2			500,00	I
131320	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Straatbakstenen (waal-, dik- en keiformaat)	m2	200,00	F		
		1										
				1			1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1310, 1311 en 1312					
				1			1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. storkosten)	ton			40,00	I
131330	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Straatbakstenen (waal-, dik- en keiformaat)	m2	200,00	F		
		1										
				1			1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1310, 1311 en 1312					
				1			1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk)	m2			200,00	I
132							Verwijderen betontegels					
1320							<u>Verwijderen betontegels oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>					
132010	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,50 m Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm	m2	50,00	F		
		1										
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
132020	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm	m2	50,00	F	
		2									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00
132030	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm	m2	50,00	F	
		9									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00
132040	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,50 m Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm	m2	50,00	F	
		1									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00
132050	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm	m2	50,00	F	
		2									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00
132060	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm	m2	50,00	F	
		9									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00
132070	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,50 m Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm	m2	50,00	F	
		1									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00
132080	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm	m2	50,00	F	
		2									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00
132090	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm	m2	50,00	F	
		9									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00
1321							<u>Verwijderen betontegels oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE											
		1	2	3	4	5	6						
132110	833703							Opbreken betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm	m2	100,00	F		
		1											
			1					1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			100,00	I
132120	833703							Opbreken betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm	m2	150,00	F		
		2											
			1					1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			150,00	I
132130	833703							Opbreken betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm	m2	50,00	F		
		9											
			1					1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00	I
132140	833703							Opbreken betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm	m2	100,00	F		
		1											
			1					1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			100,00	I
132150	833703							Opbreken betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm	m2	150,00	F		
		2											
			1					1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			150,00	I
132160	833703							Opbreken betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm	m2	50,00	F		
		9											
			1					1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00	I
132170	833703							Opbreken betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm	m2	100,00	F		
		1											
			1					1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			100,00	I
132180	833703							Opbreken betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm	m2	150,00	F		
		2											
			1					1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			150,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
132190	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm	m2	50,00	F	
		9									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00
1322							<u>Verwijderen betontegels oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
132210	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm	m2	50,00	F	
		1									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00
132220	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm	m2	100,00	F	
		2									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			100,00
132230	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm	m2	50,00	F	
		9									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00
132240	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm	m2	50,00	F	
		1									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00
132250	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm	m2	100,00	F	
		2									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			100,00
132260	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm	m2	50,00	F	
		9									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00
132270	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,50 m Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm	m2	50,00	F	
		1									
			1				1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			50,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
132280	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm	m2	100,00	F	
			2								
				1			1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323	m2			100,00 I
132290	833703						Opbreken betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm	m2	50,00	F	
			9								
				1			1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1323 2323	m2			50,00 I
1323							<u>Vervoeren bestrating</u>				
132310	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Betontegels 300 x 300 x (45,60,80)	m2	650,00	F	
				1							
					1		1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1320, 1321 en 1322				
					1		1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer	m2			650,00 I
132320	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Betontegels 300 x 300 x (45,60,80)	m2	650,00	F	
				1							
					1		1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1320, 1321 en 1322				
					1		1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. storkosten)	ton			97,50 I
132330	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Betontegels 300 x 300 x (45,60,80)	m2	650,00	F	
				1							
					1		1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1320, 1321 en 1322				
					1		1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk)	m2			650,00 I
133							Verwijderen grasbetontegels				
1330							<u>Verwijderen grasbetontegels lengte < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
133010	831703						Opbreken betontegels. Lengte kleiner dan 25 m1 Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 120 mm incl. ontdoen van grond Op straatlaag	m2	200,00	F	
			1								
				6							
					1		1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1333	m2			200,00 I
1331							<u>Verwijderen betontegels lengte 25 - 100 m1 (per deelopdracht)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
133110	831703	1	6				Opbreken betontegels. Lengte van 25 tot 100 m1 Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 120 mm incl. ontdoen van grond Op straatlaag 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1333	m2	400,00 F	400,00 I
1332							<u>Verwijderen grasbetontegels lengte > 100 m1 (per deelopdracht)</u>			
133210	831703	1	6				Opbreken betontegels. Lengte groter dan 100 m1 Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 120 mm incl. ontdoen van grond Op straatlaag 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1333	m2	400,00 F	400,00 I
1333							<u>Vervoeren bestrating</u>			
133310	831504		9			1	Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Grasbetontegel 400 x 600 x 120 mm 1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1330, 1331 en 1332 1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer	m2	200,00 F	200,00 I
133320	831504		9			1	Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Grasbetontegel 400 x 600 x 120 mm 1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1320, 1321 en 1322 1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. storkosten)	m2	400,00 F	80,00 I
133330	831504		9			1	Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Grasbetontegel 400 x 600 x 120 mm 1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1320, 1321 en 1322 1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk)	m2	400,00 F	400,00 I
134							Verwijderen goten			
1340							<u>Verwijderen goot lengte < 25 m1 (per deelopdracht)</u>			
134010	831712	3	9				Opbreken goot van betonelementen. Lengte kleiner dan 25 m1 Inclusief fundering van beton; dikte 0,10 m, breedte 0,20 m Betongoot van goottegels: - Afmeting: 150 x 300 x 60 mm - Zonder verkanting en vellingkant 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1343	m	200,00 F	200,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
134020	831712						Opbreken goot van betonelementen. Lengte kleiner dan 25 m1 Inclusief fundering van beton; dikte 0,10 m, breedte 0,20 m Betongoot van betonstraatstenen keiformaat 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1343	m m2	200,00 F 		200,00 I
1341			3	9			<u>Verwijderen goot lengte 25 - 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
134120	831712						Opbreken goot van betonelementen. Lengte kleiner dan 25 m1 Inclusief fundering van beton; dikte 0,10 m, breedte 0,20 m Betongoot van goottegels: - Afmeting: 150 x 300 x 60 mm - Zonder verkanting en vellingkant 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1343	m m2	400,00 F 		400,00 I
134130	831712						Opbreken goot van betonelementen. Lengte kleiner dan 25 m1 Inclusief fundering van beton; dikte 0,10 m, breedte 0,20 m Betongoot van betonstraatstenen keiformaat 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1343	m m2	400,00 F 		400,00 L
1342			3	9			<u>Verwijderen goot lengte > 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
134210	831712						Opbreken goot van betonelementen. Lengte groter dan 100 m1 Inclusief fundering van beton; dikte 0,10 m, breedte 0,20 m Betongoot van goottegels: - Afmeting: 150 x 300 x 60 mm - Zonder verkanting en vellingkant 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1343	m m2	400,00 F 		400,00 I
134220	831712						Opbreken goot van betonelementen. Lengte groter dan 100 m1 Inclusief fundering van beton; dikte 0,10 m, breedte 0,20 m Betongoot van betonstraatstenen keiformaat 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1343	m m2	400,00 F 		400,00 I
1343							<u>Vervoeren bestrating</u>				
134310	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Betonstraatstenen keiformaat Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1340, 1341 en 1342 1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer	m2 m2	200,00 F 		200,00 I
134320	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Betonstraatstenen keiformaat Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1340, 1341 en 1342 1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. storkosten)	m2 ton	400,00 F 		80,00 I
134330	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Betonstraatstenen keiformaat Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1340, 1341 en 1342 1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk)	m2 m2	400,00 F 		400,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
134340	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Betontegels 300x150x60 Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1340, 1341 en 1342	m2	200,00	F	
							1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer	m2			200,00 I
134350	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Betontegels 300x150x60 Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1340, 1341 en 1342	m2	400,00	F	
							1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten)	ton			60,00 I
134360	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Betontegels 300x150x60 Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1340, 1341 en 1342	m2	400,00	F	
							1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk)	m2			400,00 I
14							Verwijderen kantopsluitingen				
141							Verwijderen opsluitbanden				
1410							<u>Verwijderen opsluitbanden < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
141010	831711						Opbreken betonbanden. Lengte kleiner dan 25 m1 Opsluitbanden 60 x 200 mm	m	50,00	F	
							1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1412	m			50,00 I
141020	831711						Opbreken betonbanden. Lengte kleiner dan 25 m1 Opsluitbanden 100 x 200 mm	m	50,00	F	
							1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1412	m			50,00 I
1411							<u>Verwijderen opsluitbanden > 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
141110	831711						Opbreken betonbanden. Lengte groter dan 25 m1 Opsluitbanden 60 x 200 mm	m	100,00	F	
							1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1412	m			100,00 I
141120	831711						Opbreken betonbanden. Lengte groter dan 25 m1 Opsluitbanden 100 x 200 mm	m	100,00	F	
							1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1412	m			100,00 I
1412							<u>Vervoeren bestrating</u>				
141210	831505						Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden opsluitbanden 60 x 200 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1410 en 1411	m	50,00	F	
							1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer	m			50,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
141220	831505							Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden opsluitbanden 60 x 200 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1410 en 1411	m	50,00	F	
					1			1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. storkosten)	m			50,00 I
141230	831505							Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden opsluitbanden 60 x 200 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1410 en 1411	m	50,00	F	
					1			1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk)	ton			15,00 I
141240	831505							Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden opsluitbanden 100 x 200 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1410 en 1411	m	50,00	F	
					1			1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer	m			50,00 I
141250	831505							Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden opsluitbanden 100 x 200 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1410 en 1411	m	50,00	F	
					1			1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. storkosten)	ton			2,50 I
141260	831505							Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden opsluitbanden 100 x 200 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1410 en 1411	m	50,00	F	
					1			1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk)	m			50,00 I
142								Verwijderen trottoirbanden				
1420								<u>Verwijderen trottoirbanden < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
142010	831711							Opbreken betonbanden. Lengte kleiner dan 25 m1 Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1)	m	50,00	F	
		4						Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
					3			1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1422	m			50,00 I
142020	831711							Opbreken betonbanden. Lengte kleiner dan 25 m1 Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1)	m	50,00	F	
		4						Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
					6			1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1422	m			50,00 I
1421								<u>Verwijderen trottoirbanden > 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
142110	831711							Opbreken betonbanden. Lengte groter dan 25 m1 Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1)	m	100,00	F	
		4						Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
					3			1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1422	m			100,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
142120	831711						Opbreken betonbanden. Lengte groter dan 25 m1 Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1) Trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	100,00	F	
		4									
					6						
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1422	m			100,00 I
1422							<u>Vervoeren bestrating</u>				
142210	831505						Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen	m	50,00	F	
						1	Betonbanden trottoirbanden 130/150 x 250 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1420 en 1421				
						1	Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer	m			50,00 I
142220	831505						Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen	m	50,00	F	
						1	Betonbanden trottoirbanden 130/150 x 250 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1420 en 1421				
						1	Vervoeren naar: een inrichting (incl. storkosten)	ton			4,69 I
142230	831505						Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen	m	50,00	F	
						1	Betonbanden trottoirbanden 130/150 x 250 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1420 en 1421				
						1	Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk)	m			50,00 I
142240	831505						Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen	m	50,00	F	
						1	Betonbanden trottoirbanden 180/200 x 250 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1420 en 1421				
						1	Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer	m			50,00 I
142250	831505						Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen	m	50,00	F	
						1	Betonbanden trottoirbanden 180/200 x 250 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1420 en 1421				
						1	Vervoeren naar: een inrichting (incl. storkosten)	ton			6,25 I
142260	831505						Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen	m	50,00	F	
						1	Betonbanden trottoirbanden 180/200 x 250 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1420 en 1421				
						1	Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk)	m			50,00 I
143							Verwijderen inritbanden				
1430							<u>Verwijderen inritbanden < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
143010	831711						Opbreken betonbanden. Lengte kleiner dan 25 m1 Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1) Inritbanden 450 x 200 x 500 mm	m	20,00	F	
		4									
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1432	m			20,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
143020	831711						Opbreken betonbanden. Lengte kleiner dan 25 m1 Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1) Inritbanden 500 x 200 x 500 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1432	m	20,00	F	20,00 I
		4				2					
143030	831711						Opbreken betonbanden. Lengte kleiner dan 25 m1 Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1) Inritbanden 650 x 200 x 500 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1432	m	20,00	F	20,00 I
		4				3					
1431							Verwijderen inritbanden > 25 m1 (per deelopdracht)				
143110	831711						Opbreken betonbanden. Lengte groter dan 25 m1 Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1) Inritbanden 450 x 200 x 500 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1432	m	30,00	F	30,00 I
		4				1					
143120	831711						Opbreken betonbanden. Lengte groter dan 25 m1 Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1) Inritbanden 500 x 200 x 500 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1432	m	30,00	F	30,00 I
		4				2					
143130	831711						Opbreken betonbanden. Lengte groter dan 25 m1 Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1) Inritbanden 650 x 200 x 500 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1432	m	30,00	F	30,00 I
		4				3					
1432							<u>Vervoeren bestrating</u>				
143210	831505						Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden inritbanden 450 x 200 x 500 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431 1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer	m	10,00	F	10,00 I
						1					
143220	831505						Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden inritbanden 450 x 200 x 500 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431 1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. storkosten)	m	20,00	F	4,50 I
						1		ton			
143230	831505						Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden inritbanden 450 x 200 x 500 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431 1 Vervoeren naar: inaar plaats van verwerking (binnen het werk)	m	20,00	F	20,00 I
						1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
143240	831505				1		Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden inritbanden 500 x 200 x 500 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431	m	10,00	F
					1		Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer	m		10,00 I
143250	831505				1		Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden inritbanden 500 x 200 x 500 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431	m	20,00	F
					1		Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten)	m		20,00 I
143260	831505				1		Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden inritbanden 500 x 200 x 500 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431	m	20,00	F
					1		Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk)	m		20,00 I
143270	831505				1		Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden inritbanden 650 x 200 x 500 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431	m	10,00	F
					1		Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer	m		10,00 I
143280	831505				1		Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden inritbanden 650 x 200 x 500 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431	m	20,00	F
					1		Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten)	ton		6,50 I
143290	831505				1		Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden inritbanden 650 x 200 x 500 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431	m	20,00	F
					1		Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk)	m		20,00 I
144							Verwijderen RWS-banden			
1440							<u>Verwijderen rws-banden < 25 m1 (per deelopdracht)</u>			
144010	831711		4				Opbreken betonbanden. Lengte kleiner dan 25 m1 Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1) rws band 110/220 x 250 mm	m	20,00	F
				9			1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1442	m		20,00 I
1441							<u>Verwijderen rws-banden > 25 m1 (per deelopdracht)</u>			
144110	831711		4				Opbreken betonbanden. Lengte groter dan 25 m1 Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1) rws band 110/220 x 250 mm	m	80,00	F
				9			1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1442	m		80,00 I
1442							<u>Vervoeren bestrating</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
144210	831505						Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden rws band 110/220 x 250 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1440 en 1441	m	20,00	F	
					1		1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer	m			20,00 I
144220	831505						Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden rws band 110/220 x 250 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1440 en 1441	m	30,00	F	
					1		1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten)	ton			4,13 I
144230	831505						Vervoeren kantopsluitingen. Inclusief laden en lossen Betonbanden rws band 110/220 x 250 mm Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1440 en 1441	m	30,00	F	
					1		1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk)	m			30,00 I
15							Verwijderen funderingen				
1500							<u>Verwijderen fundering oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
150010	800401						Verwijderen teervrije funderingslaag. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat 0/31,5 mm	m2	100,00	F	
		1			1		1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			47,50 I
150020	800401						Verwijderen teervrije funderingslaag. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat 0/31,5 mm	m2	200,00	F	
		2			1		1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			95,00 I
150030	800401						Verwijderen teervrije funderingslaag. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat 0/31,5 mm	m2	200,00	F	
		3			1		1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			95,00 I
150040	800401						Verwijderen teervrije funderingslaag. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal	m2	100,00	F	
		1			1	2	1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			47,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
150050	800401						Verwijderen teenvrije funderingslaag. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal	m2	200,00	F		
		2										
			1									
				2								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			95,00	I
150060	800401						Verwijderen teenvrije funderingslaag. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal	m2	200,00	F		
		3										
			1									
				2								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			95,00	I
1501							<u>Verwijderen fundering oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>					
150110	800401						Verwijderen teenvrije funderingslaag. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat 0/31,5 mm	m2	200,00	F		
		1										
			1									
				1								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			95,00	I
150120	800401						Verwijderen teenvrije funderingslaag. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat 0/31,5 mm	m2	400,00	F		
		2										
			1									
				1								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			190,00	I
150130	800401						Verwijderen teenvrije funderingslaag. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat 0/31,5 mm	m2	400,00	F		
		3										
			1									
				1								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			190,00	I
150140	800401						Verwijderen teenvrije funderingslaag. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal	m2	200,00	F		
		1										
			1									
				2								
					1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			95,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
150150	800401						Verwijderen teenvrije funderingslaag. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal	m2	400,00	F		
			2									
				1								
					2							
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			190,00	I
150160	800401						Verwijderen teenvrije funderingslaag. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal	m2	400,00	F		
			3									
				1								
					2							
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			190,00	I
1502							<u>Verwijderen fundering oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>					
150210	800401						Verwijderen teenvrije funderingslaag. Oppervlakte groter dan 100 m2 Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat 0/31,5 mm	m2	300,00	F		
			1									
				1								
					1							
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			142,50	I
150220	800401						Verwijderen teenvrije funderingslaag. Oppervlakte groter dan 100 m2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat 0/31,5 mm	m2	600,00	F		
			2									
				1								
					1							
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503					
150230	800401						Verwijderen teenvrije funderingslaag. Oppervlakte groter dan 100 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat 0/31,5 mm	m2	600,00	F		
			3									
				1								
					1							
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			285,00	I
150240	800401						Verwijderen teenvrije funderingslaag. Oppervlakte groter dan 100 m2 Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal	m2	300,00	F		
			1									
				1								
					2							
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			142,50	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
150250	800401						Verwijderen teervrije funderingslaag. Oppervlakte groter dan 100 m2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal	m2	600,00	F	
			2								
				1							
					2						
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			285,00 I
150260	800401						Verwijderen teervrije funderingslaag. Oppervlakte groter dan 100 m2 Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal	m2	600,00	F	
			3								
				1							
					2						
						1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1503	ton			285,00 I
1503							<u>Vervoeren fundering</u>				
150310	800499						Vervoeren funderingsmateriaal (van of naar depot) Inclusief laden en lossen Betreft: funderingsmateriaal (tbv hergebruik)	ton	1.000,00	F	
							Vervoer naar: depot / of van depot naar werk Enkele reis max. rijafstand 15 kilometer	ton			1.000,00 I
150320	800499						Vervoeren funderingsmateriaal (binnen het werk) Inclusief laden en lossen Betreft: funderingsmateriaal (tbv hergebruik)	ton	1.000,00	F	
							Vervoeren naar: plaats van verwerking (binnen het werk)	ton			1.000,00 I
150330	831799						Stortkosten gemengd puin Betreft: de stort-/ acceptatiekosten van gemengd puin afkomstig van de wegfundering en/of elementenverharding Milieuhygienisch herbruikbaar, civieltechnisch niet herbruikbaar Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten De aannemer dient de stortbonnen aan de directie te overhandigen	ton	2.000,00	F	
							Vervoeren naar: een inrichting	ton			2.000,00 I
16							Verwijderen riolering				
160							Verwijderen leidingen				
1601							<u>Verwijderen uitleggers < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
160110	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Lengte kleiner dan 25 m1 Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m	m	50,00	F	
			2								
				1							
					1						
						1					
						1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
160120	251103						Verwijderen kunststofbuis. Lengte kleiner dan 25 m1 Materiaal: PVC 1 1 1 1 3	m	50,00	F	
							Nominale middellijn(en) 125 mm Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m			50,00 I
160130	240121						Aanvullen sleuf. Lengte kleiner dan 25 m1 1 1 1 1	m	50,00	F	
							Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten				
1602							<u>Verwijderen uitleggers > 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
160210	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Lengte groter dan 25 m1 2 1 1 1 1	m	100,00	F	
							Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
160220	251103						Verwijderen kunststofbuis. Lengte groter dan 25 m1 1 1 1 1 3	m	100,00	F	
							Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) 125 mm Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m			100,00 I
160230	240121						Aanvullen sleuf. Lengte groter dan 25 m1 1 1 1	m	100,00	F	
							Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten				
161							Verwijderen putranden				
161010	251123						Verwijderen putrand met deksel. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een putrand met deksel 1 1 3	st	60,00	F	
							Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Incl. stellagen van betonnen stelringen of metselwerk Putrand ontdoen van grond- en specieresten Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st			60,00 I
161020	251123						Verwijderen putrand met deksel. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een putrand met deksel 1 1 3	st	15,00	F	
							Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Incl. stellagen van betonnen stelringen of metselwerk Putrand ontdoen van grond- en specieresten Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot (enkele rijafstand max. 15 km)	st			15,00 I
162							Verwijderen kolken				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
162020	257521						Reinigen kolken. Situering: bestaande te verwijderen kolken Straatkolk Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 30 kg zand en/of funderingsmateriaal Machinaal reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 162030	st ton	60,00	F		1,80 I
162030	257531						Rioolslib vervoeren. Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr. 162020 Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten verrekenen indien meerwerk	ton ton	6,00	F		6,00 I
162050	251122						Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen van een straatkolk Incl. uit te voeren benodigde grondwerk Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk Afmeting: 450 x 300 mm Constructie: eendelig 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st st	20,00	F		20,00 I
162060	251122						Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen van een trottoirkolk Incl. uit te voeren benodigde grondwerk Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Afmeting: 450 x 300 mm Constructie: eendelig 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st st	20,00	F		20,00 I
162070	251122						Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen van een straatkolk Incl. uit te voeren benodigde grondwerk Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk Afmeting: 450 x 300 mm Constructie: eendelig 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot (enkele rijafstand max. 15 km)	st st	10,00	F		10,00 I
162080	251122						Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen van een trottoirkolk Incl. uit te voeren benodigde grondwerk Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Afmeting: 450 x 300 mm Constructie: eendelig 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot (enkele rijafstand max. 15 km)	st st	10,00	F		10,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING				
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6				
162090	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: leveren en aanbrengen pvc hulpstuk - eindkap Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Type: eindkap Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	60,00	F			
			2						st				60,00	L
				2	1									

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							Grondwerk			
21							Grond ontgraven			
210							Grond ontgraven uit cunet t.b.v. fundering			
2101							<u>Ontgraven grond uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)</u>			
210110	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
		2								
			2							
				2						
					1					
						1				
210120	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00	F
		2								
			2							
				2						
					1					
						1				
210130	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte > 0,70 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00	F
		2								
			9							
				2						
					1					
						1				
210140	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
		2								
			2							
				2						
					1					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
210150	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00	F
			2							
				2						
					2					
						1				
							1			
								1		
210160	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte > 0,70 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00	F
			2							
				9						
					2					
						1				
							1			
								1		
210170	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m Ontgravingsbreedte > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
			2							
				2						
					9					
						1				
							1			
								1		
210180	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m Ontgravingsbreedte > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00	F
			2							
				2						
					9					
						1				
							1			
								1		
210190	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte > 0,70 m Ontgravingsbreedte > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00	F
			2							
				9						
					9					
						1				
							1			
								1		
2102							<u>Ontgraven grond uit cunet 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
210210	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: grond	m3	100,00	F
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			2					Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m			
				2				Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m			
					1			Taluds 1 : 0.			
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
210220	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: grond	m3	20,00	F
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			2					Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m			
				2				Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m			
					1			Taluds 1 : 0			
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
210230	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: grond	m3	20,00	F
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			9					Ontgravingshoogte > 0,70 m			
				2				Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m			
					1			Taluds 1 : 0			
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
210240	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: grond	m3	100,00	F
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			2					Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m			
				2				Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m			
					1			Taluds 1 : 0			
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
210250	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: grond	m3	20,00	F
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			2					Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m			
				2				Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m			
					1			Taluds 1 : 0			
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
210260	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte > 0,70 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	20,00	F
		2								
		9								
		2								
		1								
		1								
		1								
210270	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m Ontgravingsbreedte > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	F
		2								
		2								
		9								
		1								
		1								
		1								
210280	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m Ontgravingsbreedte > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	20,00	F
		2								
		2								
		9								
		1								
		1								
		1								
210290	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte > 0,70 m Ontgravingsbreedte > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	20,00	F
		2								
		9								
		9								
		1								
		1								
		1								
2103							<u>Ontgraven grond uit cunet > 100 m3 (per deelopdracht)</u>			
210310	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
		2								
		2								
		2								
		1								
		1								
		1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
210320	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: grond	m3	30,00	F
			2				Grondsoorten gescheiden ontgraven			
				2			Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m			
					2		Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m			
						1	Taluds 1 : 0			
							1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
210330	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: grond	m3	30,00	F
			2				Grondsoorten gescheiden ontgraven			
				9			Ontgravingshoogte > 0,70 m			
					2		Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m			
						1	Taluds 1 : 0			
							1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
210340	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: grond	m3	150,00	F
			2				Grondsoorten gescheiden ontgraven			
				2			Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m			
					2		Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m			
						1	Taluds 1 : 0			
							1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
210350	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: grond	m3	30,00	F
			2				Grondsoorten gescheiden ontgraven			
				2			Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m			
					2		Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m			
						1	Taluds 1 : 0			
							1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
210360	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: grond	m3	30,00	F
			2				Grondsoorten gescheiden ontgraven			
				9			Ontgravingshoogte > 0,70 m			
					2		Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m			
						1	Taluds 1 : 0			
							1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
210370	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m Ontgravingsbreedte > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
			2							
				2						
					9					
						1				
							1			
210380	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m Ontgravingsbreedte > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	30,00	F
			2							
				2						
					9					
						1				
							1			
210390	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte > 0,70 m Ontgravingsbreedte > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	30,00	F
			2							
				9						
					9					
						1				
							1			
211							Grond ontgraven uit cunet / berm			
2111							<u>Ontgraven grond uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)</u>			
211110	220101						Grond ontgraven uit cunet, berm Inhoud tot 25 m3 Betreft: grond ontgraven t.b.v. fundatie grasbetontegels / bermstabilisatie d.m.v. een cunetfrees Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,40 tot 0,80 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
			2							
				2						
					2					
						1				
							1			
2112							<u>Ontgraven grond uit cunet 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
211210	220101							Grond ontgraven uit cunet, berm Inhoud 25 tot 100 m3 Betreft: grond ontgraven t.b.v. fundatie grasbetontegels / bermstabilisatie d.m.v. een cunetfrees Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,40 tot 0,80 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	F
2113			2					<u>Ontgraven grond uit cunet > 100 m3 (per deelopdracht)</u>			
211310	220101							Grond ontgraven uit cunet, berm Inhoud groter dan 100 m3 Betreft: grond ontgraven t.b.v. fundatie grasbetontegels / bermstabilisatie d.m.v. een cunetfrees Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,40 tot 0,80 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
212								Zand ontgraven uit cunet t.b.v. fundering			
2121								<u>Ontgraven zanduit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)</u>			
212110	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
212120	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
212130	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand	m3	10,00 F
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven		
			2					Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m		
				2				Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m		
					1			Taluds 1 : 0.		
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m		
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving		
212140	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand	m3	50,00 F
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven		
			9					Ontgravingshoogte > 0,70 m		
				2				Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m		
					1			Taluds 1 : 0		
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m		
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving		
212150	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand	m3	10,00 F
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven		
			2					Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m		
				2				Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m		
					1			Taluds 1 : 0		
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m		
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving		
212160	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand	m3	10,00 F
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven		
			2					Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m		
				2				Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m		
					1			Taluds 1 : 0		
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m		
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving		
212170	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand	m3	50,00 F
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven		
			9					Ontgravingshoogte > 0,70 m		
				2				Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m		
					1			Taluds 1 : 0		
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m		
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
212180	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m Ontgravingsbreedte > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00	F
			2							
				2						
					9					
						1				
							1			
212190	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m Ontgravingsbreedte > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00	F
			2							
				2						
					9					
						1				
							1			
2122							<u>Ontgraven grond uit cunet 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>			
212210	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	F
			2							
				2						
					2					
						1				
							1			
							1			
212220	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	20,00	F
			2							
				2						
					2					
						1				
							1			
							1			
212230	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte > 0,70 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	20,00	F
			2							
				9						
					2					
						1				
							1			
							1			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
212240	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand	m3	100,00 F
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven		
			2					Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m		
				2				Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m		
					1			Taluds 1 : 0		
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m		
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving		
212250	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand	m3	20,00 F
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven		
			2					Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m		
				2				Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m		
					1			Taluds 1 : 0		
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m		
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving		
212260	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand	m3	20,00 F
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven		
			9					Ontgravingshoogte > 0,70 m		
				2				Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m		
					1			Taluds 1 : 0		
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m		
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving		
212270	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand	m3	100,00 F
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven		
			2					Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m		
				9				Ontgravingsbreedte > 1,00 m		
					1			Taluds 1 : 0		
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m		
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving		
212280	220101							Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand	m3	20,00 F
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven		
			2					Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m		
				9				Ontgravingsbreedte > 1,00 m		
					1			Taluds 1 : 0		
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m		
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
212290	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte > 0,70 m Ontgravingsbreedte > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	20,00	F
2123							<u>Ontgraven grond uit cunet > 100 m3 (per deelopdracht)</u>			
212310	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
212320	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	30,00	F
212330	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte > 0,70 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	30,00	F
212340	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
212350	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	30,00	F
			2							
				2						
					2					
						1				
							1			
								1		
212360	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte > 0,70 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	30,00	F
			2							
				9						
					2					
						1				
							1			
								1		
212370	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m Ontgravingsbreedte > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
			2							
				2						
					9					
						1				
							1			
								1		
212380	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m Ontgravingsbreedte > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	30,00	F
			2							
				2						
					9					
						1				
							1			
								1		
212390	220101						Grond ontgraven uit cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte > 0,70 m Ontgravingsbreedte > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	30,00	F
			2							
				9						
					9					
						1				
							1			
								1		
213							Zand ontgraven uit cunet / berm			
2131							<u>Ontgraven zand uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
213110	220101						Grond ontgraven uit cunet, berm Inhoud tot 25 m3 Betreft: grond ontgraven t.b.v. fundatie grasbetontegels / bermstabilisatie d.m.v. een cunetfrees Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,40 tot 0,80 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
2132			2				<u>Ontgraven zanduit cunet 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>			
213210	220101						Grond ontgraven uit cunet, berm Inhoud 25 tot 100 m3 Betreft: grond ontgraven t.b.v. fundatie grasbetontegels / bermstabilisatie d.m.v. een cunetfrees Grondsoort: grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,40 tot 0,80 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	F
2133			2				<u>Ontgraven grond uit cunet > 100 m3 (per deelopdracht)</u>			
213310	220101						Grond ontgraven uit cunet, berm Inhoud groter dan 100 m3 Betreft: grond ontgraven t.b.v. fundatie grasbetontegels / bermstabilisatie d.m.v. een cunetfrees Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,40 tot 0,80 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
22			2				Vervoeren			
221			2				Grond vervoeren			
2211			2				<u>Vervoeren < 25 m3 (per deelopdracht)</u>			
221130	220201						Grond vervoeren. Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: grond Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31 Vervoeren naar: een door de directie op te dragen locatie. Uitgaande van een enkele transportafstand van max. 15 km Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31	m3	100,00	F
			1							
			2							
			1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
221140	220201						Grond vervoeren. Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: grond	m3	100,00	F	
			1				Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31				
				2			Vervoeren naar: een inrichting	m3			100,00 I
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31				
2212							<u>Vervoeren 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
221230	220201						Grond vervoeren. Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: grond	m3	100,00	F	
			1				Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31				
				2			Vervoeren naar: een door de directie op te dragen locatie. Uitgaande van een enkele transportafstand van max. 15 km				
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31				
221240	220201						Grond vervoeren. Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: grond	m3	100,00	F	
			1				Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31				
				2			Vervoeren naar: een inrichting	m3			100,00 I
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31				
2213							<u>Vervoeren > 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
221330	220201						Grond vervoeren. Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: grond	m3	100,00	F	
			1				Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31				
				2			Vervoeren naar: een door de directie op te dragen locatie. Uitgaande van een enkele transportafstand van max. 15 km				
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31				
221340	220201						Grond vervoeren. Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: grond	m3	100,00	F	
			1				Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31				
				2			Vervoeren naar: een inrichting	m3			100,00 I
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31				
222							Zand vervoeren				
2221							<u>Vervoeren < 25 m3 (per deelopdracht)</u>				
222110	220201						Grond vervoeren. Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand	m3	100,00	F	
			1				Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31				
				2			Vervoeren naar: een door de directie op te dragen locatie. Uitgaande van een enkele transportafstand van max. 15 km				
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
222120	220201						Grond vervoeren. Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31	m3	100,00	F	
			1				Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31				
				2			Vervoeren naar: een inrichting	m3			100,00 I
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31				
2222							<u>Vervoeren 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
222210	220201						Grond vervoeren. Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31	m3	100,00	F	
			1				Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31				
				2			Vervoeren naar: een door de directie op te dragen locatie. Uitgaande van een enkele transportafstand van max. 15 km				
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31				
222220	220201						Grond vervoeren. Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31	m3	100,00	F	
			1				Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31				
				2			Vervoeren naar: een inrichting	m3			100,00 I
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31				
2223							<u>Vervoeren > 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
222310	220201						Grond vervoeren. Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31	m3	100,00	F	
			1				Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31				
				2			Vervoeren naar: een door de directie op te dragen locatie. Uitgaande van een enkele transportafstand van max. 15 km				
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31				
222320	220201						Grond vervoeren. Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31	m3	100,00	F	
			1				Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31				
				2			Vervoeren naar: een inrichting	m3			100,00 I
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31				
23							Zand verwerken				
2311							<u>Verwerken < 25 m3 (per deelopdracht)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
231110	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	20,00	F
		6								
		3								
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
231120	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	30,00	F
		6								
		3								
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
231130	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand Hoogte > 0,70 m Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F
		9								
		3								
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
231140	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	20,00	F
		6								
		3								
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
231150	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	30,00	F
		6								
		3								
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
231160	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand Hoogte > 0,70 m Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F
		9								
			3							
				1						
					1					
						1				
231170	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	20,00	F
		6								
			9							
				1						
					1					
						1				
231180	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	30,00	F
		6								
			9							
				1						
					1					
						1				
231190	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand Hoogte > 0,70 m Breedte bovenzijde > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F
		9								
			9							
				1						
					1					
						1				
2312							<u>Verwerken 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>			
231210	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	20,00	F
		6								
			3							
				1						
					1					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
231220	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	30,00	F
		6								
		3								
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
231230	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand d Hoogte > 0,70 m Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F
		9								
		3								
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
231240	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	20,00	F
		6								
		3								
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
231250	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	30,00	F
		6								
		3								
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
231260	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte > 0,70 m Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F
		9								
		3								
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
231270	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	20,00	F
		6								
		9								
			1							
				1						
					1					
						1				
231280	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	30,00	F
		6								
		9								
			1							
				1						
					1					
						1				
231290	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte > 0,70 m Breedte bovenzijde > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F
		9								
		9								
			1							
				1						
					1					
						1				
2313							<u>Verwerken > 100 m3 (per deelopdracht)</u>			
231310	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	20,00	F
		6								
		3								
			1							
				1						
					1					
						1				
231320	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	30,00	F
		6								
		3								
			1							
				1						
					1					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
231330	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte > 0,70 m Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F
		9								
		3								
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
231340	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	20,00	F
		6								
		3								
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
231350	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	30,00	F
		6								
		3								
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
231360	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte > 0,70 m Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F
		9								
		3								
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
231370	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	20,00	F
		6								
		9								
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
231380	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte Breedte bovenzijde > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	30,00 F	
		6								
		9								
			1							
				1						
					1					
						1				
231390	220301						Grond verwerken in cunet Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Hoogte > 0,70 m Breedte bovenzijde > 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 34 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00 F	
		9								
		9								
			1							
				1						
					1					
232							Grond verwerken in cunet / berm			
2321							<u>Ontgraven verwerken < 25 m3 (per deelopdracht)</u>			
232110	510401						Aanvullen bermen. Inhoud tot 25 m3 Betreft: te verwerken grond in bermen Grondsoort aan vulgrond: grond Profiel van afwerking: horizontaal In de bermen aanwezige obstakels: nvt Betreft: buitenberm Breedte van aanvulling: 0,00 tot 2,00 m Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,10 tot 0,25 m 2 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 34	m2	200,00 F	
		2						m3		50,00 L
2322							<u>Ontgraven verwerken 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>			
232210	510401						Aanvullen bermen. Inhoud 25 tot 100 m3 Betreft: te verwerken grond in bermen Grondsoort aan vulgrond: grond Profiel van afwerking: horizontaal In de bermen aanwezige obstakels: nvt Betreft: buitenberm Breedte van aanvulling: 0,00 tot 2,00 m Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,10 tot 0,25 m 2 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 34	m2	300,00 F	
		2						m3		75,00 L
		7								
			3							
2323							<u>Ontgraven verwerken > 100 m3 (per deelopdracht)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
232310	510401							Aanvullen bermen. Inhoud groter dan 100 m3 Betreft: te verwerken grond in bermen Grondsoort aanvulgrond: grond Profiel van afwerking: horizontaal In de bermen aanwezige obstakels: nvt Betreft: buitenberm Breedte van aanvulling: 0,00 tot 2,00 m Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,10 tot 0,25 m 2 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 34	m2	500,00	F		
			2						m3			125,00	L
24			7					Grond verdichten					
2411								<u>Ontgraven verdichten < 25 m3 (per deelopdracht)</u>					
241110	220412							Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het theoretisch profiel van verwerking volgens hoofdstuk 23 De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 96 % bedragen	m3	150,00	F		
				9									
241120	220412							Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Inhoud tot 25 m3 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het theoretisch profiel van verwerking volgens hoofdstuk 23 De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 96 % bedragen	m3	150,00	F		
				9									
2412								<u>Ontgraven verdichten 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>					
241210	220412							Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: zand De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 96 % bedragen Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het theoretisch profiel van verwerking volgens hoofdstuk 23 De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 96 % bedragen	m3	150,00	F		
				9									
241220	220412							Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Inhoud 25 tot 100 m3 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het theoretisch profiel van verwerking volgens hoofdstuk 23 De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 96 % bedragen	m3	150,00	F		
				9									
2413								<u>Ontgraven verdichten > 100 m3 (per deelopdracht)</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
241310	220412						Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het theoretisch profiel van verwerking volgens hoofdstuk 23 De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 96 % bedragen	m3	150,00	F
241320	220412						Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Inhoud groter dan 100 m3 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het theoretisch profiel van verwerking volgens hoofdstuk 23 De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 96 % bedragen	m3	150,00	F
25							Grond leveren			
2511							<u>Grond leveren < 25 m3 (per deelopdracht)</u>			
251110	220321						Leveren grond. Inhoud tot 25 m3 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen, ongereinigd	m3	50,00	F
			1				Grondsoort: zand	m3		50,00
				1			Leveren op de plaats van verwerking			
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
251120	220321						Leveren grond. Inhoud tot 25 m3 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen, ongereinigd	m3	30,00	F
			1				Grondsoort: grond	m3		30,00
				4			Leveren op de plaats van verwerking			
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
2512							<u>Grond leveren 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>			
251210	220321						Leveren grond. Inhoud 25 tot 100 m3 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen, ongereinigd	m3	75,00	F
			1				Grondsoort: zand	m3		75,00
				1			Leveren op de plaats van verwerking			
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
251220	220321						Leveren grond. Inhoud 25 tot 100 m3 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen, ongereinigd	m3	50,00	F
			1				Grondsoort: grond	m3		50,00
				4			Leveren op de plaats van verwerking			
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
2513							<u>Grond leveren > 100 m3 (per deelopdracht)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
251310	220321						Leveren grond.	m3	100,00	F	
							Inhoud groter dan 100 m3				
		1					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen, ongereinigd				
			1				Grondsoort: zand	m3			
				1			Leveren op de plaats van verwerking				100,00
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
251320	220321						Leveren grond.	m3	75,00	F	
							Inhoud groter dan 100 m3				
		1					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen, ongereinigd				
			4				Grondsoort: grond	m3			
				1			Leveren op de plaats van verwerking				75,00
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
3							Riolering			
360							Aanbrengen leidingen			
3601							<u>Aanbrengen uitleggers < 25 m1 (per deelopdracht)</u>			
360110	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Lengte kleiner dan 25 m1 Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m 1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	70,00	F
			2							
				1						
					1					
						1				
360120	252201						Aanbrengen PVC-buis Lengte kleiner dan 25 m1 Betreft: leveren en aanbrengen rechte PVC buis Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs (RAL 7037) 2 1 Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet steekmof	m	50,00	F
			2					m		50,00 L
				2	1					
360130	252201						Aanbrengen PVC-buis Lengte kleiner dan 25 m1 Betreft: leveren en aanbrengen rechte PVC buis Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs (RAL 7037) 2 3 Nominale middellijn 160 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	20,00	F
			2					m		20,00 L
				2	3					
360140	240121						Aanvullen sleuf. Lengte kleiner dan 25 m1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten	m	70,00	F
			1							
				1						
						1				
3602							<u>Verwijderen uitleggers > 25 m1 (per deelopdracht)</u>			
360210	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Lengte groter dan 25 m1 Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m 1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	70,00	F
			2							
				1						
					1					
						1				
360220	252201						Aanbrengen PVC-buis Lengte groter dan 25 m1 Betreft: leveren en aanbrengen rechte PVC buis Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs (RAL 7037) 2 1 Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet steekmof	m	50,00	F
			2					m		50,00 L
				2	1					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
360230	252201						Aanbrengen PVC-buis Lengte groter dan 25 m1 Betreft: leveren en aanbrengen rechte PVC buis	m	20,00	F	
			2				Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs (RAL 7037)	m			20,00 L
				2	3		Nominale middellijn 160 mm				
					1		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
360240	240121						Aanvullen sleuf. Lengte groter dan 25 m1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten	m	70,00	F	
			1								
				1							
					1						
361							Aanbrengen kolken				
361010	252613						Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Incl. uit te voeren grondwerkzaamheden T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken	st	50,00	F	
			1								
				2			Straatkolk, klasse B125	st			50,00 I
					1		Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
					1		Constructie: eendelig				
361020	252699						Vervoeren kolken, <5 km Betreft: vervoeren kolken vanaf gemeentewerf tot plaats van verwerking. Incl. laden en lossen Kolken gietijzer / beton en gietsijzer / kunststof Enkele transportafstand tot 5 km	st	25,00	F	
361030	252699						Vervoeren kolken, 5 - 10 km Betreft: vervoeren kolken vanaf gemeentewerf tot plaats van verwerking. Incl. laden en lossen Kolken gietijzer / beton en gietsijzer / kunststof Enkele transportafstand 5 - 10 km	st	25,00	F	
3611							<u>Aanbrengen hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting</u>				
361110	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. T.b.v. aansluiting kolk	st	30,00	F	
			2				Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Type: bocht 45 graden	st			30,00 L
				2	1		Nominale middellijn 125 mm				
					1		Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
361120	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. T.b.v. aansluiting kolk	st	10,00	F	
			2				Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Type: bocht 45 graden	st			10,00 L
				2	3		Nominale middellijn 160 mm				
					1		Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
361130	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. T.b.v. aansluiting kolk	st	20,00	F	
			2				Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Type: stroom T stuk	st			20,00 L
				2	1		Nominale middellijn 125 mm				
						1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
361140	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. T.b.v. aansluiting kolk	st	5,00	F	
			2				Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Type: stroom T stuk	st			5,00 L
				2	3		Nominale middellijn 160 mm				
						1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
362							Aanbrengen putafdekkingen				
3620							<u>Aanbrengen inspectieputten tot 5 stuks (per deelopdracht)</u> Materialen leveren volgens bestekspostnr. 4622				
362010	252701						Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: het aanbrengen van putranden met deksel incl. stellingen	st	5,00	F	
				4			Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124	st			5,00 I
				2			Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse B125 volgens NEN-EN 124 (te leveren volgens bestekspostnr. 362240)	st			5,00 I
					9		Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton Stellingen stellen in krimparme mortel (type Poltec 700 of gelijkwaardig)				
362020	252799						Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt 520 mm Situering: t.p.v. verwijderde putafdekking Betreft het opzoeken en vrijmaken van de overgangsring en het plaatsen van de ronde putafdekking met dagmaat 520 mm Incl. vervoeren materialen op werk	st	25,00	F	
362021	257199						Uitzetten exacte locatie putafdekking Situering: t.p.v. aan te brengen putafdekking Aanbrengen markering op asfaltconstructie ter plaatse van tijdelijke stalen afdekplaat op de putschacht Magnetisch plaatsbepaling van exacte locatie gepolariseerd magnetisch element. Exact markeren centrum van putschacht ten behoeve van uitboren	st			25,00 I
362022	810299						Uitboren van asfalt t.p.v. aanbrengen ronde putkop Situering: t.p.v. gemarkeerde punten Rond uitboren asfaltverharding op centrum putschacht (gepolariseerd magnetisch element), diameter maximaal 300 mm Dikte gemiddeld 150 mm hoogte putafdekking - 30 mm (tot tijdelijke afdekplaat) Verwijderen gepolariseerde magnetisch element uit uitsparing tijdelijke afdekplaat Rond uitboren putafdekking met uitsparing in tijdelijke afdekplaat als referentiepunt Boordiameter: 520 mm buitendiameter te plaatsen putafdekking plus maximaal 20 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st			25,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
362023	252701										
			9				Aanbrengen putrand met deksel. Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt	st		25,00	I
				4			Reinigen overgangsplaat met water				
					9		Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124	st		25,00	I
						9	Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelverhardende stelmortel	kg		25,00	L
							Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken				
362024	300799						Naadvullen tussen putafdekking en asfalt Situering: t.p.v. putafdekking	st		25,00	I
							Aanbrengen krimparme snelverhardende gietmortel rondom putafdekking tot 30 mm onder bovenkant asfaltdeklaag	kg		25,00	L
							Na initiele uitharding van gietmortel verwijderen van cementsluier				
							Aanbrengen bitumineuze kleefprimer op bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en boor(frees) zijde van de asfalt.				
							Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking met polymeer gemodificeerde warme bitumen	kg		25,00	L
							Afstrooien bitumen met leislag 0/3				
							Na afkoelen van bitumen openstellen voor verkeer	kg		25,00	L
362025	252702						Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st		25,00	I
							Betreft: het op hoogte brengen van een bestaande putafdekking				
			1				Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st		25,00	I
				9			Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton				
							Stelringen stellen in krimparme mortel (type Poltec 700 of gelijkwaardig)				
362026	252899						Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker Situering: t.p.v. overgangsring	st		25,00	I
							Toepassen tijdelijke metalen afdekplaat, dikte ten minste 12 mm				
							Diameter 520 buitendiameter van te plaatsen putrand minus 60 mm.				
							De afdekplaat dient voorzien te zijn van nokken.				
							Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element in gecentreerde uitsparin van metalen plaat.				
							Met materiaal van de aannemer				
							Afdekken van tijdelijke metalen afdekplaat met 30 mm zand voor zandbed				
							Inmeten van hart gepolariseerd puschachtelement waardoor terugmeten mogelijk wordt met maximale afwijking van 10 mm				
3621							<u>Aanbrengen inspectieputten meer dan 5 stuks (per deelopdracht)</u> Materialen leveren volgens bestekspostnr. 4622				
362110	252701						Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: het aanbrengen van putranden met deksel incl. stelringen	st	5,00	F	
				4			Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124	st		5,00	L
					2		Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse B125 volgens NEN-EN 124	st		5,00	I
						9	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton				
							Stelringen stellen in krimparme mortel (type Poltec 700 of gelijkwaardig)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
362120	252799						Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt 520 mm Situering: t.p.v. verwijderde putafdekking Betreft het opzoeken en vrijmaken van de overgangsring en het plaatsen van de ronde putafdekking met dagmaat 520 mm Incl. vervoeren materialen op werk	st	25,00	F	
362121	257199						Uitzetten exacte locatie putafdekking Situering: t.p.v. aan te brengen putafdekking Aanbrengen markering op asfaltconstructie ter plaatse van tijdelijke stalen afdekplaat op de putschacht Magnetisch plaatsbepaling van exacte locatie gepolariseerd magnetisch element. Exact markeren centrum van putschacht ten behoeve van uitboren	st			25,00 I
362122	810299						Uitboren van asfalt Situering: t.p.v. gemarkeerde punten Rond uitboren asfaltverharding op centrum putschacht (gepolariseerd magnetisch element), diameter maximaal 300 mm Dikte gemiddeld 150 mm hoogte putafdekking - 30 mm (tot tijdelijke afdekplaat) Verwijderen gepolariseerde magnetisch element uit uitsparing tijdelijke afdekplaat Rond uitboren putafdekking met uitsparing in tijdelijke afdekplaat als referentiepunt Boordiameter: 520 mm buitendiameter te plaatsen putafdekking plus maximaal 20 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st			25,00 I
362123	252701						Aanbrengen putrand met deksel. Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt	st			25,00 I
		9					Reinigen overgangsplaat met water				
			4				Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124	st			25,00 I
				9			Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelverhardende stelmortel	kg			25,00 L
					9		Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken				
362124	300799						Naadvullen tussen putafdekking en asfalt Situering: t.p.v. putafdekking	st			25,00 I
							Aanbrengen krimparme snelverhardende gietmortel rondom putafdekking tot 30 mm onder bovenkant asfaltdeklaag Na initiele uitharding van gietmortel verwijderen van cementsluier	kg			25,00 L
							Aanbrengen bitumineuze kleefprimer op bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en boor(frees) zijde van de asfalt.				
							Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking met polymeer gemodificeerde warme bitumen	kg			25,00 L
							Afstrooien bitumen met leislag 0/3 Na afkoelen van bitumen openstellen voor verkeer	kg			25,00 L
362125	252702						Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st			25,00 I
							Betreft: het op hoogte brengen van een bestaande putafdekking				
			1				Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			25,00 I
				9			Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton Stelringen stellen in krimparme mortel (type Poltec 700 of gelijkwaardig)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
362126	252899										
							Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker Situering: t.p.v. overgangsring Toepassen tijdelijke metalen afdekplaat, dikte ten minste 12 mm Diameter 520 buitendiameter van te plaatsen putrand minus 60 mm. De afdekplaat dient voorzien te zijn van nokken. Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element in gecentreerde uitsparin van metalen plaat. Met materiaal van de aannemer Afdekken van tijdelijke metalen afdekplaat met 30 mm zand voor zandbed Inmeten van hart gepolariseerd putschachtelement waardoor terugmeten mogelijk wordt met maximale afwijking van 10 mm	st		25,00	I
3622							<u>Leveren materialen</u>				
362210	252799						Leveren betonnen stelring - afm. 83x83cm - h. 5cm Stelring: - Afmeting 830 x 830 mm - Hoogte: 50 mm - Materiaal: beton Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00	F	10,00 L
362220	252799						Leveren betonnen stelring - afm. 83x83cm - h. 10cm Stelring: - Afmeting 830 x 830 mm - Hoogte: 100 mm - Materiaal: beton Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00	F	10,00 L
362230	252799						Leveren vierkante putafdekking Putafdekking met deksel - Type: N352 NG-R - Leverancier: Nering Bogel of gelijkwaardig Putdeksel dient voorzien te zijn van RW of VW Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00	F	10,00 L
362240	252799						Leveren putrand en deksel - Ø52cm - h. 17cm Putafdekking beton/gietijzer - Type N 3525 NB-R "Centerblock" - Mangat: Ø520mm - Hoogte: 170 mm - Leverancier: Nering Bogel of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
4							Funderingen en verharding			
41							Vorbereidende werkzaamheden			
411							Afwerken zandbed			
4110							<u>Afwerken zandbed oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>			
411010	800101						Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,40 m Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04. De verdichtingsgraad wordt berekend met als noemer de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	2.500,00	F
			1							
				2						
					1					
4111							<u>Afwerken zandbed oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>			
411110	800101						Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,40 m Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04. De verdichtingsgraad wordt berekend met als noemer de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	2.500,00	F
			1							
				2						
					1					
4112							<u>Afwerken zandbed oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>			
411210	800101						Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Oppervlakte groter dan 100 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,40 m Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04. De verdichtingsgraad wordt berekend met als noemer de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	2.500,00	F
			1							
				2						
					1					
42							Aanbrengen funderings- en straatlagen			
421							Aanbrengen funderingslagen			
4210							<u>Aanbrengen funderingen van menggranulaat oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
421010	800111						Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Betreft: het uitvullen van de funderingslaag met menggranulaat 0/31,5 Inclusief profileren Menggranulaat Sortering 0/31,5 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	500,00 F	
		1						ton		500,00 I
		2								
			1							
421020	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van menggranulaat Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	300,00 F	
		1						ton		300,00 I
		1								
		2								
			1							
421030	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van menggranulaat Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	1.000,00 F	
		3						ton		1.000,00 I
		1								
		2								
			1							
421040	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van menggranulaat Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,35 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	300,00 F	
		1						ton		300,00 I
		1								
		2								
			1							
			1							
421050	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van menggranulaat Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	1.000,00 F	
		3						ton		1.000,00 I
		1								
		2								
			1							
			1							
4211							<u>Aanbrengen funderingen van menggranulaat oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6	
421110	800111						Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Betreft: het uitvullen van de funderingslaag met menggranulaat 0/31,5 Inclusief profileren	ton	500,00	F		
			1				Menggranulaat	ton			500,00	I
			2				Sortering 0/31,5					
				1			Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421120	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van menggranulaat	m2	300,00	F		
			1				Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m					
				1			Menggranulaat	ton			300,00	I
				2			Sortering 0/31,5					
					1		Op het zandbed					
					1		Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421130	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van menggranulaat	m2	1.000,00	F		
			3				Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m					
				1			Menggranulaat	ton			1.000,00	I
				2			Sortering 0/31,5					
					1		Op het zandbed					
					1		Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421140	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van menggranulaat	m2	300,00	F		
			1				Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,35 m					
				1			Menggranulaat	ton			300,00	I
				2			Sortering 0/31,5					
					1		Op het zandbed					
					1		Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421150	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van menggranulaat	m2	1.000,00	F		
			3				Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m					
				1			Menggranulaat	ton			1.000,00	I
				2			Sortering 0/31,5					
					1		Op het zandbed					
					1		Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
4212							<u>Aanbrengen funderingen van menggranulaat oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6	
421210	800111						Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte groter dan 100 m2 Betreft: het uitvullen van de funderingslaag met menggranulaat 0/31,5 Inclusief profileren	ton	500,00	F		
			1				Menggranulaat	ton			500,00	I
			2				Sortering 0/31,5					
				1			Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421220	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte groter dan 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van menggranulaat	m2	300,00	F		
			1				Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m					
				1			Menggranulaat	ton			300,00	I
				2			Sortering 0/31,5					
					1		Op het zandbed					
					1		Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421230	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte groter dan 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van menggranulaat	m2	1.000,00	F		
			3				Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m					
				1			Menggranulaat	ton			1.000,00	I
				2			Sortering 0/31,5					
					1		Op het zandbed					
					1		Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421240	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte groter dan 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van menggranulaat	m2	300,00	F		
			1				Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,35 m					
				1			Menggranulaat	ton			300,00	I
				2			Sortering 0/31,5					
					1		Op het zandbed					
					1		Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421250	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte groter dan 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van menggranulaat	m2	1.000,00	F		
			3				Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m					
				1			Menggranulaat	ton			1.000,00	I
				2			Sortering 0/31,5					
					1		Op het zandbed					
					1		Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
4213							<u>Aanbrengen funderingen van betongranulaat oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6	
421310	800111						Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Betreft: het uitvullen van de funderingslaag met betongranulaat Inclusief profileren	ton	250,00	F		
			4				Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			250,00	I
				3			Betongranulaat					
					1		Sortering 4/16					
							Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421320	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van betongranulaat	m2	150,00	F		
			1				Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m					
				4			Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			150,00	I
					3		Betongranulaat					
						1	Sortering 4/16					
						1	Op het zandbed					
						1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421330	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van betongranulaat	m2	500,00	F		
			3				Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m					
				4			Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			500,00	I
					3		Betongranulaat					
						1	Sortering 4/16					
						1	Op het zandbed					
						1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421340	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van betongranulaat	m2	150,00	F		
			1				Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,35 m					
				4			Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			150,00	I
					3		Betongranulaat					
						1	Sortering 4/16					
						1	Op het zandbed					
						1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421350	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van betongranulaat	m2	500,00	F		
			3				Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m					
				4			Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			500,00	I
					3		Betongranulaat					
						1	Sortering 4/16					
						1	Op het zandbed					
						1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
4214							Aanbrengen funderingen van betongranulaat oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						6
421410	800111						Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Betreft: het uitvullen van de funderingslaag met betongranulaat Inclusief profileren	ton	250,00	F		
			4				Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			250,00	I
				3			Betongranulaat					
					1		Sortering 4/16					
							Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421420	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van betongranulaat	m2	150,00	F		
			1				Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m					
				4			Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			150,00	I
					3		Betongranulaat					
						1	Sortering 4/16					
						1	Op het zandbed					
						1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421430	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van betongranulaat	m2	500,00	F		
			3				Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m					
				4			Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			500,00	I
					3		Betongranulaat					
						1	Sortering 4/16					
						1	Op het zandbed					
						1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421440	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van betongranulaat	m2	150,00	F		
			1				Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,35 m					
				4			Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			150,00	I
					3		Betongranulaat					
						1	Sortering 4/16					
						1	Op het zandbed					
						1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
421450	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van betongranulaat	m2	500,00	F		
			3				Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m					
				4			Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			500,00	I
					3		Betongranulaat					
						1	Sortering 4/16					
						1	Op het zandbed					
						1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
4215							<u>Aanbrengen funderingen van betongranulaat oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
421510	800111						Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte groter dan 100 m2 Betreft: het uitvullen van de funderingslaag met betongranulaat Inclusief profileren	ton	250,00	F	
			4				Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			250,00
				3			Betongranulaat				
					1		Sortering 4/16				
							Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
421520	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte groter dan 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van betongranulaat	m2	150,00	F	
			1				Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m				
				4			Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			150,00
					3		Betongranulaat				
						1	Sortering 4/16				
						1	Op het zandbed				
						1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
421530	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte groter dan 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van betongranulaat	m2	500,00	F	
			3				Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m				
				4			Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			500,00
					3		Betongranulaat				
						1	Sortering 4/16				
						1	Op het zandbed				
						1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
421540	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte groter dan 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van betongranulaat	m2	150,00	F	
			1				Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,35 m				
				4			Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			150,00
					3		Betongranulaat				
						1	Sortering 0/4				
						1	Op het zandbed				
						1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
421550	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte groter dan 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van betongranulaat	m2	500,00	F	
			3				Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m				
				4			Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			500,00
					3		Betongranulaat				
						1	Sortering 4/16				
						1	Op het zandbed				
						1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
422							Aanbrengen straatlaag				
4223							<u>Aanbrengen straatlaag oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
422310	831101						Aanbrengen straatlaag. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Betreft: het aanbrengen van een straatlaag op de funderingslaag en het zandbed t.b.v. het aanbrengen van de elementenverharding Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50 mm Op een funderingslaag Straatzand	m2	2.000,00 F	
			1							
				6				m3		100,00 L
					1					
4224							<u>Aanbrengen straatlaag oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>			
422410	831101						Aanbrengen straatlaag. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een straatlaag op de funderingslaag en het zandbed t.b.v. het aanbrengen van de elementenverharding Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50 mm Op een funderingslaag Straatzand	m2	2.000,00 F	
			1							
				6				m3		100,00 L
					1					
4225							<u>Aanbrengen straatlaag oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>			
422510	831101						Aanbrengen straatlaag. Oppervlakte groter dan 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een straatlaag op de funderingslaag en het zandbed t.b.v. het aanbrengen van de elementenverharding Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50 mm Op een funderingslaag Straatzand	m2	2.000,00 F	
			1							
				6				m3		100,00 L
					1					
43							Aanbrengen straatwerk			
431							Aanbrengen betonstraatstenen			
4310							<u>Aanbrengen betonstraatstenen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>			
431010	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.	m2	50,00 F	
			1							
				9						
					1					
						1				
							5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
431020	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			2				Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
			9		1		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431030	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			3				Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
			9		1		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431040	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			1				Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
			9		1		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431050	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			2				Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
			9		1		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431060	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			3				Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
			9		1		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431070	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			1				Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
			9		1		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
431080	831112		2				Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.	m2	50,00	F	
			9		1						
					3						
						5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431090	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.	m2	50,00	F	
			3								
			9								
				1							
					3						
						5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
4311							<u>Aanbrengen betonstraatstenen oppervlakttes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
431110	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.	m2	100,00	F	
			1								
			9								
				1							
					1						
						5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
431120	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.	m2	50,00	F	
			2								
			9								
				1							
					1						
						5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431130	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.	m2	50,00	F	
			3								
			9								
				1							
					1						
						5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431140	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.	m2	100,00	F	
			1								
			9								
				1							
					2						
						5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
431150	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			2								
			9								
				1							
					2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431160	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			3								
			9								
				1							
					2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431170	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			1								
			9								
				1							
					3		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431180	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag	m2	100,00	F	
			2								
			9								
				1							
					3		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
431190	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag	m2	200,00	F	
			3								
			9								
				1							
					3		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00 L
4312							<u>Aanbrengen betonstraatstenen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
431210	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			1								
			9								
				1							
					1		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
431220	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			2				Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
			9		1		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431230	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			3				Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
			9		1		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431240	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			1				Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
			9		1		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431250	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			2				Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
			9		1		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431260	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			3				Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
			9		1		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431270	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			1				Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.				
			9		1		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
431280	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.	m2	100,00	F		
		2										
		9										
			1									
				3			Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.					
				5			Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00	L
431290	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.	m2	250,00	F		
		3										
		9										
			1									
				3			Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: n.t.b.					
				5			Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50	L
4313							<u>Herstraten betonstraatstenen</u>					
431310	831402						Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Betonstraatstenen: standaard waalformaat Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F		
		1										
		9										
			1									
				2								
				1								
				5				m3			2,00	L
431320	831402						Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Betonstraatstenen: standaard dikformaat Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00	F		
		1										
		9										
			1									
				2								
				2								
				5				m3			3,00	L
431330	831402						Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Betonstraatstenen: standaard keiformaat Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00	F		
		1										
		9										
			1									
				2								
				3								
				5				m3			5,00	L
432							Straatbakstenen					
4320							<u>Aanbrengen straatbakstenen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
432010	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F
		1					Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
432020	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F
		1					Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
432030	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F
		1					Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
432040	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F
		1					Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
432050	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F
		1					Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
432060	831111	1					Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F
			3				Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50
432070	831111	1					Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F
			1				Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50
432080	831111	1					Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F
			2				Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50
432090	831111	1					Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F
			3				Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50
4321							<u>Aanbrengen straatbakstenen oppervlakttes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>			
432110	831111	1					Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag	m2	100,00	F
			1				Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
432120	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F
		1								
			2							
			9							
				1						
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
432130	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F
		1								
			3							
			9							
				1						
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
432140	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag	m2	100,00	F
		1								
			1							
			9							
				1						
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
432150	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F
		1								
			2							
			9							
				1						
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
432160	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F
		1								
			3							
			9							
				1						
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
432170	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			1								
				1							
					9						
						1					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50
432180	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag	m2	100,00	F	
			1								
				2							
					9						
						1					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00
432190	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag	m2	200,00	F	
			1								
				3							
					9						
						1					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,00
4322							<u>Aanbrengen straatbakstenen oppervlakttes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
432210	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			1								
				1							
					9						
						1					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50
432220	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
			1								
				2							
					9						
						1					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
432230	831111		1				Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
					3						
					9						
						1					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
432240	831111		1				Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
					1						
					9						
						1					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
432250	831111		1				Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
					2						
					9						
						1					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
432260	831111		1				Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
					3						
					9						
						1					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
432270	831111		1				Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Op straatlaag	m2	50,00	F	
					1						
					9						
						1					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
432280	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Verband: divers Op straatlaag	m2	100,00	F	
		1									
			2								
			9								
				1							
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
432290	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Oppervlakte groter dan 100 m2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: n.t.b. Totale breedte 3,00 m en meer Verband: divers Op straatlaag	m2	250,00	F	
		1									
			3								
			9								
				1							
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
4323							<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
432310	831401						Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Straatbaksteen: standaard waalformaat	m2	150,00	F	
		1									
			9								
				1							
				2							
					1						
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L
432320	831401						Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Straatbaksteen: standaard dikformaat	m2	250,00	F	
		1									
			9								
				1							
				2							
					2						
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
432330	831401						Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen Totale breedte tot 1,50 m Verband: divers Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Straatbaksteen: standaard keiformaat	m2	50,00	F	
		1									
			9								
				1							
				2							
					3						
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
433							Betontegels				
4330							<u>Aanbrengen betontegels oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
433010	831113		1					m2	50,00	F
			1				Aanbrengen betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 45 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
433020	831113		2					m2	50,00	F
			1				Aanbrengen betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 45 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
433030	831113		3					m2	50,00	F
			1				Aanbrengen betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 45 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
433040	831113		1					m2	50,00	F
			1				Aanbrengen betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 60 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
433050	831113		2					m2	50,00	F
			1				Aanbrengen betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 60 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
433060	831113						Aanbrengen betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 60 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F
			3							
				1						
					1					
						3				
							3			
							5			
433070	831113						Aanbrengen betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 80 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F
			1							
				1						
					1					
						5				
							5			
							5			
433080	831113						Aanbrengen betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 80 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F
			2							
				1						
					1					
						5				
							5			
							5			
433090	831113						Aanbrengen betontegels. Oppervlakte kleiner dan 25 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 80 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F
			3							
				1						
					1					
						5				
							5			
							5			
4331							<u>Aanbrengen betontegels oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>			
433110	831113						Aanbrengen betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 45 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	F
			1							
				1						
					1					
						1				
							1			
							5			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
433120	831113									
			2				Aanbrengen betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 45 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	150,00	F
433130	831113									
			3				Aanbrengen betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 45 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F
433140	831113									
			1				Aanbrengen betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 60 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	F
433150	831113									
			2				Aanbrengen betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 60 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	150,00	F
433160	831113									
			3				Aanbrengen betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 60 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
433170	831113		1					m2	100,00	F
				1			Aanbrengen betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 80 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
433180	831113		2					m2	150,00	F
				1			Aanbrengen betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 80 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
433190	831113		3					m2	50,00	F
				1			Aanbrengen betontegels. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 80 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
4332							<u>Aanbrengen betontegelsoppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>			
433210	831113		1					m2	50,00	F
				1			Aanbrengen betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 45 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
433220	831113		2					m2	100,00	F
				1			Aanbrengen betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 45 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
433230	831113						Aanbrengen betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 45 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F
433240	831113						Aanbrengen betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 60 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F
433250	831113						Aanbrengen betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 60 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	F
433260	831113						Aanbrengen betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 60 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F
433270	831113						Aanbrengen betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 80 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
433280	831113						Aanbrengen betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 80 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	F
		2								
			1							
				1						
					5					
						5				
						5				
433290	831113						Aanbrengen betontegels. Oppervlakte groter dan 100 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: antraciet Betontegels 150 x 300 x 80 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F
		3								
			1							
				1						
					5					
						5				
						5				
4333							<u>Herstraten betontegels</u>			
433310	831403						Herstraten betontegels. Betreft: het herstraten van betontegels Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels Kleur: antraciet Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	250,00	F
		1								
			1							
				1						
					1					
						3				
						5				
433320	831403						Herstraten betontegels. Betreft: het herstraten van betontegels Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels Kleur: grijs Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	F
		1								
			1							
				1						
					3					
						5				
433330	831403						Herstraten betontegels. Betreft: het herstraten van betontegels Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Kleur: antraciet Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F
		1								
			1							
				1						
					5					
						5				
4334							<u>Leveren betontegels</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
433410	831604			1			Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: antraciet - voorzien van vellingkant 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	400,00	F	400,00	L
433420	831604			1			Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: antraciet - breukklasse 45 - voorzien van vellingkant 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	800,00	F	800,00	L
433430	831604			3			Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: antraciet - voorzien van vellingkant 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00	F	200,00	L
433440	831604			3			Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: antraciet - breukklasse 70 - voorzien van vellingkant 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	400,00	F	400,00	L
433450	831604			5			Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: antraciet - voorzien van vellingkant 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00	L
433460	831604			5			Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: antraciet - breukklasse 70 - voorzien van vellingkant 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00	F	200,00	L
4335							<u>Zagen tegels</u>					
433510	830301			1			Zagen van bestrating. Betreft: zagen betontegels Bestrating Betontegels 45 mm Zaagdiepte 45 mm	m	100,00	F		
				9	9							
433520	830301			1			Zagen van bestrating. Betreft: zagen betontegels Bestrating Betontegels 60 mm Zaagdiepte 60 mm	m	75,00	F		
				1	5							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
433530	830301									
			1				Zagen van bestrating. Betreft: zagen betontegels Bestrating Betontegels 80 mm Zaagdiepte 80 mm	m	75,00	F
434				1	7					
4340							Aanbrengen bermverharding			
							<u>Aanbrengen bermverharding lengte < 25 m1 (per deelopdracht)</u>			
434010	831113									
			1				Aanbrengen betontegels. Lengte kleiner dan 25 m1 Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm in lengterichting Totale breedte tot 1,50 m In blokverband Op straatlaag Grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm, vrijgekomen bij opbrekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343	m2	100,00	F
			5				2 Afstrooien en inwassen met teelaarde			
434020	831113									
			1				Aanbrengen betontegels. Lengte kleiner dan 25 m1 Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm in dwarsrichting Totale breedte tot 1,50 m In blokverband Op straatlaag Grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm, vrijgekomen bij opbrekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343	m2	100,00	F
			5				2 Afstrooien en inwassen met teelaarde			
			1							
			5							
			1							
			9							
434030	831113									
			1				Aanbrengen betontegels. Lengte kleiner dan 25 m1 Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm in lengterichting Totale breedte tot 1,50 m In blokverband Op straatlaag Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vrijgekomen bij opbrekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343	m2	100,00	F
			5				2 Afstrooien en inwassen met teelaarde			
			1							
			5							
			1							
			9							
434040	831113									
			1				Aanbrengen betontegels. Lengte kleiner dan 25 m1 Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm in dwarsrichting Totale breedte tot 1,50 m In blokverband Op straatlaag Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vrijgekomen bij opbrekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343	m2	100,00	F
			5				2 Afstrooien en inwassen met teelaarde			
			1							
			5							
			1							
			9							
4341							<u>Aanbrengen bermverharding lengte 25 - 100 m1 (per deelopdracht)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
434110	831113		1						m2	150,00 F
				5						
					1					
						9				
							2			
434120	831113		1						m2	150,00 F
				5						
					1					
						9				
							2			
434130	831113		1						m2	150,00 F
				5						
					1					
						9				
							2			
434140	831113		1						m2	150,00 F
				5						
					1					
						9				
							2			
4342										
434210	831113		1						m2	200,00 F
				5						
					1					
						9				
							2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
434220	831113						Aanbrengen betontegels. Lengte groter dan 100 m1 Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm in dwarsrichting Totale breedte tot 1,50 m In blokverband Op straatlaag Grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm, vrijgekomen bij opbreekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343 2 Afstrooien en inwassen met teelaarde	m2	200,00	F
		1								
			5							
				1						
					9					
434230	831113						Aanbrengen betontegels. Lengte groter dan 100 m1 Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm in lengterichting Totale breedte tot 1,50 m In blokverband Op straatlaag Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vrijgekomen bij opbreekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343 2 Afstrooien en inwassen met teelaarde	m2	200,00	F
		1								
			5							
				1						
					9					
434240	831113						Aanbrengen betontegels. Lengte groter dan 100 m1 Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm in dwarsrichting Totale breedte tot 1,50 m In blokverband Op straatlaag Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vrijgekomen bij opbreekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343 2 Afstrooien en inwassen met teelaarde	m2	200,00	F
		1								
			5							
				1						
					9					
4343							<u>Leveren bermverharding</u>			
434310	831604						Leveren betontegels. Betreft: het leveren van grasbetontegels Noppentegels 400 x 600 x 100 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs - Type: zonder profiel 1 Leveren op plaats van verwerking	st	2.000,00	F
			8					st		2.000,00 L
434320	831604						Leveren betontegels. Betreft: het leveren van grasbetontegels Noppentegels 400 x 600 x 120 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs - Type: zonder profiel 1 Leveren op plaats van verwerking	st	2.000,00	F
			8					st		2.000,00 L
44							Aanbrengen kantopsluitingen			
441							Aanbrengen opsluitbanden			
4410							<u>Aanbrengen opsluitbanden < 25 m1 (per deelopdracht)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
441010	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Oppervlakte kleiner dan 25 m1 Op zandbed Profiel 60 x 200 mm	m	25,00	F
			2							
				3						
441020	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Oppervlakte kleiner dan 25 m1 Op zandbed Profiel 100 x 200 mm	m	50,00	F
			2							
				5						
4411							<u>Aanbrengen opsluitbanden 25 - 100 m1 (per deelopdracht)</u>			
441110	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m1 Op zandbed Profiel 60 x 150 mm	m	50,00	F
			2							
				2						
441120	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m1 Op zandbed Profiel 100 x 200 mm	m	100,00	F
			2							
				5						
4412							<u>Aanbrengen opsluitbanden > 100 m1 (per deelopdracht)</u>			
441210	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Oppervlakte groter dan 25 tot 100 m1 Op zandbed Profiel 60 x 200 mm	m	75,00	F
			2							
				3						
441220	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Oppervlakte groter dan 25 tot 100 m1 Op zandbed Profiel 100 x 200 mm	m	150,00	F
			2							
				5						
4413							<u>Opnieuw stellen opsluitbanden</u>			
441310	831406						Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het herstellen van opsluitbanden Profiel 60 x 200 mm Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting	m	75,00	F
			3							
				1						
441320	831406						Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het herstellen van opsluitbanden Profiel 100 x 200 mm Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting	m	150,00	F
			5							
				1						
4414							<u>Pasmaken opsluitbanden</u>			
441410	831502						Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken opsluitbanden D.m.v. zagen Opsluitband 60 x 200 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	st	25,00	F
			2							
				2	3					
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
441420	831502						Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken opsluitbanden D.m.v. zagen Opsluitband 100 x 200 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	st	50,00	F
			2							
				2	5					
4415							<u>Leveren opsluitbanden</u>			
441510	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Uitgewassen deklaag van beton Profiel 60 x 200 mm Kleur: grijs 1 Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	25,00	F
			1							
				3				st		25,00
					1					
					1					
441520	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Uitgewassen deklaag van beton Profiel 100 x 200 mm Kleur: grijs 1 Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	50,00	F
			1							
				5				st		50,00
					1					
					1					
441530	831610						Leveren bochtband - opsluitband van beton. Uitgewassen deklaag van beton Profiel 60 x 200 mm Kleur: grijs Standaard bochtbanden 1 Werkende lengte 0,785 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F
			1							
				3				st		10,00
				9						
					1					
					1					
441540	831610						Leveren bochtband - opsluitband van beton. Uitgewassen deklaag van beton Profiel 100 x 200 mm Kleur: grijs Standaard bochtbanden 1 Werkende lengte 0,785 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	20,00	F
			1							
				5				st		20,00
				9						
					1					
					1					
442							Aanbrengen trottoirbanden			
4420							<u>Aanbrengen trottoirbanden < 25 m1 (per deelopdracht)</u>			
442010	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Oppervlakte kleiner dan 25 m1 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton Cementspecie (0,01 m3/m) Schraal beton (0,03 m3/m) Profiel 130/150 x 250 mm	m	20,00	F
			6							
				3						
442020	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Oppervlakte kleiner dan 25 m1 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton Cementspecie (0,01 m3/m) Schraal beton (0,03 m3/m) Profiel 180/200 x 250 mm	m	20,00	F
			6							
				6						
4421							<u>Aanbrengen trottoirbanden 25 - 100 m1 (per deelopdracht)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
442110	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m ² In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton Cementspecie (0,01 m ³ /m) Schraal beton (0,03 m ³ /m) Profiel 130/150 x 250 mm	m	50,00	F
		6								
			3							
442120	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m ² In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton Cementspecie (0,01 m ³ /m) Schraal beton (0,03 m ³ /m) Profiel 180/200 x 250 mm	m	50,00	F
		6								
			6							
4422							<u>Aanbrengen trottoirbanden > 100 m² (per deelopdracht)</u>			
442210	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Oppervlakte groter dan 100 m ² In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton Cementspecie (0,01 m ³ /m) Schraal beton (0,03 m ³ /m) Profiel 130/150 x 250 mm	m	100,00	F
		6								
			3							
442220	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Oppervlakte groter dan 100 m ² In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton Cementspecie (0,01 m ³ /m) Schraal beton (0,03 m ³ /m) Profiel 180/200 x 250 mm	m	100,00	F
		6								
			6							
4423							<u>Opnieuw stellen trottoirbanden</u>			
442310	831405						Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het herstellen van opsluitbanden Profiel 130/150 x 250 mm Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting	m	100,00	F
		3								
			1							
442320	831405						Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het herstellen van opsluitbanden Profiel 180/200 x 250 mm Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting	m	100,00	F
		6								
			1							
4424							<u>Pasmaken trottoirbanden</u>			
442410	831502						Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken trottoirbanden D.m.v. zagen Trottoirband 130/150 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	st	60,00	F
		2								
			1	3						
					1					
442420	831502						Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken trottoirbanden D.m.v. zagen Trottoirband 180/200 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	st	40,00	F
		2								
			1	6						
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
4425							<u>Leveren trottoirbanden</u>					
442510	831605						Leveren rechte trottoirband van beton.	st	100,00	F		
		1					Uitgewassen deklaag van beton					
			3				Profiel 130/150 x 250 mm	st			100,00	L
							Kleur: grijs					
				1			Werkende lengte 1 m					
				1			Leveren op plaats van verwerking					
442520	831605						Leveren rechte trottoirband van beton.	st	75,00	F		
		1					Uitgewassen deklaag van beton					
			6				Profiel 180/200 x 250 mm	st			75,00	L
							Kleur: grijs					
				1			Werkende lengte 1 m					
				1			Leveren op plaats van verwerking					
442530	831606						Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	25,00	F		
		1					Uitgewassen deklaag van beton					
			3				Profiel 130/150 x 250 mm	st			25,00	L
							Kleur: grijs					
				9			Standaard bochtstralen					
				1			Werkende lengte 0,785 m					
				1			Leveren op plaats van verwerking					
442540	831606						Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	15,00	F		
		1					Uitgewassen deklaag van beton					
			6				Profiel 180/200 x 250 mm	st			15,00	L
							Kleur: grijs					
				9			Standaard bochtstralen					
				1			Werkende lengte 0,785 m					
				1			Leveren op plaats van verwerking					
443							Aanbrengen inritbanden					
4430							<u>Aanbrengen inritbanden < 25 m1 (per deelopdracht)</u>					
443010	831306						Aanbrengen inritbanden van beton.	m	25,00	F		
							Lengte kleiner dan 25 m1					
		6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schral beton					
			1				Profiel 450 x 200 x 500 mm					
				2			Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m					
				2			Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m					
					2		Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m					
443020	831306						Aanbrengen inritbanden van beton.	m	25,00	F		
							Lengte kleiner dan 25 m1					
		6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schral beton					
			2				Profiel 500 x 200 x 500 mm					
				2			Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m					
				2			Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m					
					2		Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
443030	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Lengte kleiner dan 25 m1 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schral beton Profiel 650 x 200 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	m	25,00	F
		6									
			3								
				2							
					2						
4431								<u>Aanbrengen inritbanden > 25 m1 (per deelopdracht)</u>			
443110	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Lengte groter dan 25 m1 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schral beton Profiel 450 x 200 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	m	25,00	F
		6									
			1								
				2							
					2						
443120	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Lengte groter dan 25 m1 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schral beton Profiel 500 x 200 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	m	25,00	F
		6									
			2								
				2							
					2						
443130	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Lengte groter dan 25 m1 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schral beton Profiel 650 x 200 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	m	25,00	F
		6									
			3								
				2							
					2						
4432								<u>Leveren inritbanden</u>			
443210	831612							Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van een inritband 450 x 200 x 500 mm Profiel 450 x 200 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m - Behorend bij profiel tb 13/15 - Afwerking: uitgewassen deklaag - Kleur: grijs Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Leveren op plaats van verwerking	m st st st	15,00	F
		1									
			2								26,00 L
				3							2,00 L
					3						2,00 L
						1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
443220	831612		2				Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F	
				2			Profiel 500 x 200 x 500 mm				
				2			Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			36,00
							- Behorend bij profiel tb 13/15				
							- Afwerking: uitgewassen deklaag				
							- Kleur: grijs				
				3			Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00
				3			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			2,00
				1			Leveren op plaats van verwerking				
443230	831612		3				Leveren inritbanden van beton.	m	15,00	F	
				2			Profiel 650 x 200 x 500 mm				
				2			Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			26,00
							- Behorend bij profiel tb 13/15				
							- Afwerking: uitgewassen deklaag				
							- Kleur: grijs				
				3			Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00
				3			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			2,00
				1			Leveren op plaats van verwerking				
443240	831612		1				Leveren inritbanden van beton.	m	10,00	F	
				2			Betreft: het leveren van een inritband 450 x 200 x 500 mm				
				2			Profiel 450 x 200 x 500 mm				
				2			Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			16,00
							- Behorend bij profiel tb 18/20				
							- Afwerking: uitgewassen deklaag				
							- Kleur: grijs				
				3			Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00
				3			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			2,00
				1			Leveren op plaats van verwerking				
443250	831612		2				Leveren inritbanden van beton.	m	15,00	F	
				2			Profiel 500 x 200 x 500 mm				
				2			Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			26,00
							- Behorend bij profiel tb 18/20				
							- Afwerking: uitgewassen deklaag				
							- Kleur: grijs				
				3			Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00
				3			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			2,00
				1			Leveren op plaats van verwerking				
443260	831612		3				Leveren inritbanden van beton.	m	10,00	F	
				2			Profiel 650 x 200 x 500 mm				
				2			Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			16,00
							- Behorend bij profiel tb 18/20				
							- Afwerking: uitgewassen deklaag				
							- Kleur: grijs				
				3			Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00
				3			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			2,00
				1			Leveren op plaats van verwerking				
45							Kantlagen en molgoten				
451							Aanbrengen kantlaag van betonstraatsteen				
4510							Aanbrengen kantlaag < 25 m1 (per deelopdracht)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
451010	831302						Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte kleiner dan 25 m1 Betreft: het aanbrengen van een streklaag van betonstraatsteen keiformaat	m	200,00	F
		1	1				Bestaand uit 1 streklaag			
				4			In cementspecie aanbrengen	m3		2,00 L
					3		Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		1.000,00 L
						9	Kleur: ntb Afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,00 L
4511							<u>Aanbrengen kantlaag 25 m1 - 100 (per deelopdracht)</u>			
451110	831302						Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte van 25 m1 - 100 m1 Betreft: het aanbrengen van een streklaag van betonstraatsteen keiformaat	m	300,00	F
		1	1				Bestaand uit 1 streklaag			
				4			In cementspecie aanbrengen	m3		3,00 L
					3		Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		1.500,00 L
						9	Kleur: ntb Afstrooien en invegen met brekerzand	m3		3,00 L
4512							<u>Aanbrengen kantlaag 100 m1 (per deelopdracht)</u>			
451210	831302						Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Lengte groter dan 100 m1 Betreft: het aanbrengen van een streklaag van betonstraatsteen keiformaat	m	500,00	F
		1	1				Bestaand uit 1 streklaag			
				4			In cementspecie aanbrengen	m3		5,00 L
					3		Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		2.500,00 L
						9	Kleur: ntb Afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L
452							Aanbrengen goottegel			
4520							<u>Aanbrengen goottegel < 25 m1 (per deelopdracht)</u>			
452010	831399						Aanbrengen goottegels - 15x30x4,5cm Lengte kleiner dan 25 m1 Betreft: het aanbrengen van een goottegels, dik 45 mm	st	200,00	F
							In cementspecie aanbrengen op fundering	m3		4,00 L
							Goottegel: - Afmetingen: 150 x 300 x 45 mm	m3		2,00 L
							Afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,00 L
4521							<u>Aanbrengen goottegel 25 m1 - 100 (per deelopdracht)</u>			
452110	831399						Aanbrengen goottegels Lengte van 25 m1 - 100 m1Betreft: het aanbrengen van een goottegels, dik 45 mm	st	300,00	F
							In cementspecie aanbrengen op fundering	m3		6,00 L
							Goottegel: - Afmetingen: 150 x 300 x 45 mm	m3		3,00 L
							Afstrooien en invegen met brekerzand	m3		3,00 L
4522							<u>Aanbrengen goottegel 100 m1 (per deelopdracht)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE											
		1	2	3	4	5	6						
461320	812101							Aanbrengen kleeftlaag. Totaal oppervlak groter dan 100 m2 Betreft: het aanbrengen van een kleeftlaag van polymeer gemodificeerde bitumen Kleeftlaag van Bitumenemulsie: polymeer gemodificeerd Eshalite EM60 of gelijkwaardig Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	3.000,00	F		
		1							ton			12,00	L
		3											
462								Aanbrengen onderlaag					
4621								<u>Aanbrengen onderlaag < 25 m2 (per deelopdracht)</u>					
462110	812131							Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	50,00	F		
		2						Asfalt: AC 22 base	ton			50,00	L
		3						Mengeleigenschappen: OL-B					
			1					Totale breedte kleiner dan 1,00 m					
				1				Totale laagdikte van 60 tot 80 mm					
					6			Op een funderingslaag					
462120	812131							Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	100,00	F		
		2						Asfalt: AC 22 base	ton			100,00	L
		3						Mengeleigenschappen: OL-B					
			2					Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
				1				Totale laagdikte van 60 tot 80 mm					
					6			Op een funderingslaag					
462130	812131							Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	150,00	F		
		2						Asfalt: AC 22 base	ton			150,00	L
		3						Mengeleigenschappen: OL-B					
			3					Totale breedte 2,50 m en groter					
				1				Totale laagdikte van 60 tot 80 mm					
					6			Op een funderingslaag					
4622								<u>Aanbrengen onderlaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>					
462210	812131							Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2	ton	100,00	F		
		2						Asfalt: AC 22 base	ton			100,00	L
		3						Mengeleigenschappen: OL-B					
			1					Totale breedte kleiner dan 1,00 m					
				1				Totale laagdikte van 60 tot 80 mm					
					6			Op een funderingslaag					
462220	812131							Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2	ton	150,00	F		
		2						Asfalt: AC 22 base	ton			150,00	L
		3						Mengeleigenschappen: OL-B					
			2					Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
				1				Totale laagdikte van 60 tot 80 mm					
					6			Op een funderingslaag					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
462230	812131						Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2	ton	200,00	F	
		2					Asfalt: AC 22 base	ton			200,00 L
		3					Mengseleigenschappen: OL-B				
			3				Totale breedte 2,50 m en groter				
				1			Totale laagdikte van 60 tot 80 mm				
					6		Op een funderingslaag				
4623							<u>Aanbrengen onderlaag > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
462310	812131						Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak groter dan 100 m2	ton	150,00	F	
		2					Asfalt: AC 22 base	ton			150,00 L
		3					Mengseleigenschappen: OL-B				
			1				Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
				1			Totale laagdikte van 60 tot 80 mm				
					6		Op een funderingslaag				
462320	812131						Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak groter dan 100 m2	ton	200,00	F	
		2					Asfalt: AC 22 base	ton			200,00 L
		3					Mengseleigenschappen: OL-B				
			2				Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
				1			Totale laagdikte van 60 tot 80 mm				
					6		Op een funderingslaag				
462330	812131						Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak groter dan 100 m2	ton	250,00	F	
		2					Asfalt: AC 22 base	ton			250,00 L
		3					Mengseleigenschappen: OL-B				
			3				Totale breedte 2,50 m en groter				
				1			Totale laagdikte van 60 tot 80 mm				
					6		Op een funderingslaag				
463							Aanbrengen tussenlaag				
4631							<u>Aanbrengen tussenlaag < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
463110	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	50,00	F	
		2					Asfalt: AC 16 bin	ton			50,00 L
		3					Mengseleigenschappen: TL-B				
			1				Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
				1			Totale laagdikte van 40 tot 50 mm				
					4		Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag				
463120	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	100,00	F	
		2					Asfalt: AC 16 bin	ton			100,00 L
		3					Mengseleigenschappen: TL-B				
			2				Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
				1			Totale laagdikte van 40 tot 50 mm				
					4		Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
463130	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	150,00	F	
			2				Asfalt: AC 16 bin	ton			150,00
			3				Mengseleigenschappen: TL-B				
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Totale laagdikte van 40 tot 50 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag				
463140	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	50,00	F	
			3				Asfalt: AC 22 bin	ton			50,00
				3			Mengseleigenschappen: TL-B				
					1		Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
						1	Totale laagdikte van 50 tot 80 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag				
463150	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	100,00	F	
			3				Asfalt: AC 22 bin	ton			100,00
				3			Mengseleigenschappen: TL-B				
					2		Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
						1	Totale laagdikte van 50 tot 80 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag				
463160	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	150,00	F	
			3				Asfalt: AC 22 bin	ton			150,00
				3			Mengseleigenschappen: TL-B				
					3		Totale breedte 2,50 m en groter				
						1	Totale laagdikte van 50 tot 80 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag				
4632							<u>Aanbrengen tussenlaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
463210	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak 25 tot 100 m2	ton	100,00	F	
			2				Asfalt: AC 16 bin	ton			100,00
				3			Mengseleigenschappen: TL-B				
					1		Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
						1	Totale laagdikte van 40 tot 50 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag				
463220	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak 25 tot 100 m2	ton	150,00	F	
			2				Asfalt: AC 16 bin	ton			150,00
				3			Mengseleigenschappen: TL-B				
					2		Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
						1	Totale laagdikte van 40 tot 50 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE								1	2
		1	2	3	4	5	6				
463230	812121							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	200,00	F
			2					Totaal oppervlak 25 tot 100 m2			
				3				Asfalt: AC 16 bin	ton		200,00 L
					3			Mengeleigenschappen: TL-B			
						1		Totale breedte 2,50 m en groter			
							4	Totale laagdikte van 40 tot 50 mm			
								Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag			
463240	812121							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F
								Totaal oppervlak 25 tot 100 m2			
			3					Asfalt: AC 22 bin	ton		100,00 L
				3				Mengeleigenschappen: TL-B			
					1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m			
						1		Totale laagdikte van 50 tot 80 mm			
							4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag			
463250	812121							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	150,00	F
								Totaal oppervlak 25 tot 100 m2			
			3					Asfalt: AC 22 bin	ton		150,00 L
				3				Mengeleigenschappen: TL-B			
					2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m			
						1		Totale laagdikte van 50 tot 80 mm			
							4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag			
463260	812121							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	200,00	F
								Totaal oppervlak 25 tot 100 m2			
			3					Asfalt: AC 22 bin	ton		200,00 L
				3				Mengeleigenschappen: TL-B			
					3			Totale breedte 2,50 m en groter			
						1		Totale laagdikte van 50 tot 80 mm			
							4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag			
4633								<u>Aanbrengen tussenlaag > 100 m2 (per deelopdracht)</u>			
463310	812121							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	150,00	F
								Totaal oppervlak groter dan 100 m2			
			2					Asfalt: AC 16 bin	ton		150,00 L
				3				Mengeleigenschappen: TL-B			
					1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m			
						1		Totale laagdikte van 40 tot 50 mm			
							4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag			
463320	812121							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	200,00	F
								Totaal oppervlak groter dan 100 m2			
			2					Asfalt: AC 16 bin	ton		200,00 L
				3				Mengeleigenschappen: TL-B			
					2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m			
						1		Totale laagdikte van 40 tot 50 mm			
							4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
463330	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak groter dan 100 m2	ton	250,00	F	
		2					Asfalt: AC 16 bin	ton			250,00
		3					Mengseleigenschappen: TL-B				
			3				Totale breedte 2,50 m en groter				
				1			Totale laagdikte van 40 tot 50 mm				
					4		Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag				
463340	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak groter dan 100 m2	ton	150,00	F	
		3					Asfalt: AC 22 bin	ton			150,00
			3				Mengseleigenschappen: TL-B				
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1		Totale laagdikte van 50 tot 80 mm				
					4		Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag				
463350	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak groter dan 100 m2	ton	200,00	F	
		3					Asfalt: AC 22 bin	ton			200,00
			3				Mengseleigenschappen: TL-B				
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
					1		Totale laagdikte van 50 tot 80 mm				
					4		Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag				
463360	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak groter dan 100 m2	ton	250,00	F	
		3					Asfalt: AC 22 bin	ton			250,00
			3				Mengseleigenschappen: TL-B				
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Totale laagdikte van 50 tot 80 mm				
					4		Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag				
464							Aanbrengen deklagen				
4641							<u>Aanbrengen deklaag < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
464110	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	50,00	F	
		1					Asfalt: AC 8 surf	ton			50,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1		Laagdikte van 20 tot 25 mm				
					4		Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464120	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	100,00	F	
		1					Asfalt: AC 8 surf	ton			100,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
					1		Laagdikte van 20 tot 25 mm				
					4		Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
464130	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	150,00	F	
		1					Asfalt: AC 8 surf	ton			150,00 L
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Laagdikte van 20 tot 25 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464140	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	50,00	F	
		2					Asfalt: AC 11 surf	ton			50,00 L
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1		Laagdikte van 30 tot 35 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464150	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	100,00	F	
		2					Asfalt: AC 11 surf	ton			100,00 L
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
					1		Laagdikte van 30 tot 35 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464160	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	150,00	F	
		2					Asfalt: AC 11 surf	ton			150,00 L
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Laagdikte van 30 tot 35 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464170	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	50,00	F	
		3					Asfalt: AC 16 surf	ton			50,00 L
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1		Laagdikte van 40 tot 50 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464180	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	100,00	F	
		3					Asfalt: AC 16 surf	ton			100,00 L
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
					1		Laagdikte van 40 tot 50 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
464190	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	150,00	F	
		3					Asfalt: AC 16 surf	ton			150,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Laagdikte van 40 tot 50 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
4642							<u>Aanbrengen deklaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
464210	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak 25 tot 100 m2	ton	100,00	F	
		1					Asfalt: AC 8 surf	ton			100,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1		Laagdikte van 20 tot 25 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464220	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak 25 tot 100 m2	ton	150,00	F	
		1					Asfalt: AC 8 surf	ton			150,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
					1		Laagdikte van 20 tot 25 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464230	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak 25 tot 100 m2	ton	200,00	F	
		1					Asfalt: AC 8 surf	ton			200,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Laagdikte van 20 tot 25 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464240	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak 25 tot 100 m2	ton	100,00	F	
		2					Asfalt: AC 11 surf	ton			100,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1		Laagdikte van 30 tot 35 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464250	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak 25 tot 100 m2	ton	150,00	F	
		2					Asfalt: AC 11 surf	ton			150,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
					1		Laagdikte van 30 tot 35 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
464260	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak 25 tot 100 m2	ton	200,00	F	
			2				Asfalt: AC 11 surf	ton			200,00 L
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Laagdikte van 30 tot 35 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464270	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak 25 tot 100 m2	ton	100,00	F	
			3				Asfalt: AC 16 surf	ton			100,00 L
				3			Mengseleigenschappen: DL-B				
					1		Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
						1	Laagdikte van 40 tot 50 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464280	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak 25 tot 100 m2	ton	150,00	F	
			3				Asfalt: AC 16 surf	ton			150,00 L
				3			Mengseleigenschappen: DL-B				
					2		Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
						1	Laagdikte van 40 tot 50 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464290	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak 25 tot 100 m2	ton	200,00	F	
			3				Asfalt: AC 16 surf	ton			200,00 L
				3			Mengseleigenschappen: DL-B				
					3		Totale breedte 2,50 m en groter				
						1	Laagdikte van 40 tot 50 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
4643							<u>Aanbrengen deklaag > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
464310	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak groter dan 100 m2	ton	150,00	F	
			1				Asfalt: AC 8 surf	ton			150,00 L
				3			Mengseleigenschappen: DL-B				
					1		Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
						1	Laagdikte van 20 tot 25 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464320	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	200,00	F	
			1				Asfalt: AC 8 surf	ton			200,00 L
				3			Mengseleigenschappen: DL-B				
					2		Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
						1	Laagdikte van 20 tot 25 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
464330	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak groter dan 100 m2	ton	250,00	F	
		1					Asfalt: AC 8 surf	ton			250,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Laagdikte van 20 tot 25 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464340	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak groter dan 100 m2	ton	150,00	F	
		2					Asfalt: AC 11 surf	ton			150,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1		Laagdikte van 30 tot 35 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464350	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak groter dan 100 m2	ton	200,00	F	
		2					Asfalt: AC 11 surf	ton			200,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
					1		Laagdikte van 30 tot 35 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464360	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak groter dan 100 m2	ton	250,00	F	
		2					Asfalt: AC 11 surf	ton			250,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Laagdikte van 30 tot 35 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464370	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak groter dan 100 m2	ton	150,00	F	
		3					Asfalt: AC 16 surf	ton			150,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1		Laagdikte van 40 tot 50 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
464380	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak groter dan 100 m2	ton	200,00	F	
		3					Asfalt: AC 16 surf	ton			200,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
					1		Laagdikte van 40 tot 50 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
464390	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal oppervlak groter dan 100 m2	ton	250,00	F	
			3				Asfalt: AC 16 surf	ton			250,00
				3			Mengseleigenschappen: DL-B				
					3		Totale breedte 2,50 m en groter				
						1	Laagdikte van 40 tot 50 mm				
						4	Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande verhardingslaag				
4644							<u>Aanbrengen deklagen SMA</u>				
464410	812112						Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Totaal oppervlak kleiner dan 500 m2	ton	100,00	F	
			4				Asfalt: SMA NL 8B	ton			100,00
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Laagdikte 25 tot 35 mm				
						3	Op een funderingslaag				
464420	812112						Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Totaal oppervlak kleiner dan 500 m2	ton	100,00	F	
			4				Asfalt: SMA NL 11a	ton			100,00
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Laagdikte 30 tot 40 mm				
						3	Op een funderingslaag				
464430	812112						Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Totaal oppervlak groter dan 500 tot 1000 m2	ton	200,00	F	
			4				Asfalt: SMA NL 11a	ton			200,00
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Laagdikte 30 tot 40 mm				
						3	Op een funderingslaag				
464440	812112						Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Totaal oppervlak kleiner dan 500 m2	ton	100,00	F	
			4				Asfalt: SMA NL 11b	ton			100,00
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Laagdikte 30 tot 40 mm				
						3	Op een funderingslaag				
464450	812112						Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Totaal oppervlak groter dan 500 tot 1000 m2	ton	200,00	F	
			4				Asfalt: SMA NL 11b	ton			200,00
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Laagdikte 30 tot 40 mm				
						3	Op een funderingslaag				
4645							<u>Aanbrengen deklaag fietspaden < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
464510	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	10,00	F	
			1				Asfalt: AC 8 surf	ton			10,00
				3			Mengseleigenschappen: DL-B				
					1		Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
						1	Laagdikte 20 tot 25 mm				
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						6
464520	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	25,00	F		
		1					Asfalt: AC 8 surf	ton			25,00	L
			3				Mengseleigenschappen: DL-B					
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
					1		Laagdikte 20 tot 25 mm					
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag					
464530	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	35,00	F		
		1					Asfalt: AC 8 surf	ton			35,00	L
			3				Mengseleigenschappen: DL-B					
				3			Totale breedte 2,50 m en groter					
					1		Laagdikte 25 tot 35 mm					
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag					
464540	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	10,00	F		
		4					Asfalt: AC 11 surf	ton			10,00	L
							- Kleur: rood					
							- Tillred					
							- 4% pigment					
							- e.e.a. conform deel 3 van dit bestek					
			3				Mengseleigenschappen: DL-B					
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m					
					1		Laagdikte 40 mm					
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag					
464550	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	25,00	F		
		4					Asfalt: AC 11 surf	ton			25,00	L
							- Kleur: rood					
							- Tillred					
							- 4% pigment					
							- e.e.a. conform deel 3 van dit bestek					
			3				Mengseleigenschappen: DL-B					
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
					1		Laagdikte 40 mm					
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag					
464560	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak tot 25 m2	ton	35,00	F		
		4					Asfalt: AC 11 surf	ton			35,00	L
							- Kleur: rood					
							- Tillred					
							- 4% pigment					
							- e.e.a. conform deel 3 van dit bestek					
			3				Mengseleigenschappen: DL-B					
				3			Totale breedte 2,50 m en groter					
					1		Laagdikte 40 mm					
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag					
4646							Aanbrengen deklaag fietspaden 25 - 100 m2 (per deelopdracht)					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
464610	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2	ton	10,00	F	
		1					Asfalt: AC 8 surf	ton			10,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1		Laagdikte 20 tot 25 mm				
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag				
464620	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2	ton	30,00	F	
		1					Asfalt: AC 8 surf	ton			30,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
					1		Laagdikte 20 tot 25 mm				
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag				
464630	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2	ton	40,00	F	
		1					Asfalt: AC 8 surf	ton			40,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Laagdikte 20 tot 25 mm				
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag				
464640	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2	ton	10,00	F	
		4					Asfalt: AC 11 surf	ton			10,00
							- Kleur: rood				
							- Tillred				
							- 4% pigment				
							- e.e.a. conform deel 3 van dit bestek				
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1		Laagdikte 40 mm				
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag				
464650	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2	ton	30,00	F	
		4					Asfalt: AC 11 surf	ton			30,00
							- Kleur: rood				
							- Tillred				
							- 4% pigment				
							- e.e.a. conform deel 3 van dit bestek				
			3				Mengseleigenschappen: DL-B				
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
					1		Laagdikte 40 mm				
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
464660	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2	ton	40,00	F
		4					Asfalt: AC 11 surf - Kleur: rood - Tillred - 4% pigment - e.e.a. conform deel 3 van dit bestek	ton		40,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B			
				3			Totale breedte 2,50 m en groter			
					1		Laagdikte 40 mm			
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag			
4647							<u>Aanbrengen deklaag fietspaden > 100 m2 (per deelopdracht)</u>			
464710	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2	ton	10,00	F
		1					Asfalt: AC 8 surf	ton		10,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B			
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m			
					1		Laagdikte 20 tot 25 mm			
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag			
464720	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2	ton	40,00	F
		1					Asfalt: AC 8 surf	ton		40,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B			
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m			
					1		Laagdikte 20 tot 25 mm			
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag			
464730	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2	ton	50,00	F
		1					Asfalt: AC 8 surf	ton		50,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B			
				3			Totale breedte 2,50 m en groter			
					1		Laagdikte 20 tot 25 mm			
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag			
464740	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2	ton	10,00	F
		4					Asfalt: AC 11 surf - Kleur: rood - Tillred - 4% pigment - e.e.a. conform deel 3 van dit bestek	ton		10,00
			3				Mengseleigenschappen: DL-B			
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m			
					1		Laagdikte 40 mm			
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
464750	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2	ton	40,00	F	
			4				Asfalt: AC 11 surf - Kleur: rood - Tillred - 4% pigment - e.e.a. conform deel 3 van dit bestek	ton			40,00 L
				3			Mengseleigenschappen: DL-B				
					2		Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
						1	Laagdikte 40 mm				
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag				
464760	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2	ton	50,00	F	
			4				Asfalt: AC 11 surf - Kleur: rood - Tillred - 4% pigment - e.e.a. conform deel 3 van dit bestek	ton			50,00 L
				3			Mengseleigenschappen: DL-B				
					3		Totale breedte 2,50 m en groter				
						1	Laagdikte 40 mm				
						3	Op een funderingslaag of verhardingslaag				
465							Aanbrengen uitvulling				
4651							<u>Aanbrengen uitvulling < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
465110	812205						Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. Oppervlakte uitvulplaatsen: tot 25 m2	ton	50,00	F	
			1				Asfalt: AC 11 bind Dikte van 30 tot 35 mm	ton			50,00 L
						3	Op een bestaande verhardingslaag				
465120	812205						Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. Oppervlakte uitvulplaatsen: tot 25 m2	ton	50,00	F	
			1				Asfalt: AC 16 bind Dikte van 40 tot 50 mm	ton			50,00 L
						3	Op een bestaande verhardingslaag				
4652							<u>Aanbrengen uitvulling 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
465210	812205						Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. Oppervlakte uitvulplaatsen: van 25 tot 100 m2	ton	100,00	F	
			1				Asfalt: AC 11 bind Dikte van 30 tot 35 mm	ton			100,00 L
						3	Op een bestaande verhardingslaag				
465220	812205						Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. Oppervlakte uitvulplaatsen: van 25 tot 100 m2	ton	100,00	F	
			1				Asfalt: AC 16 bind Dikte van 40 tot 50 mm	ton			100,00 L
						3	Op een bestaande verhardingslaag				
4653							<u>Aanbrengen uitvulling > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
465310	812205						Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. Oppervlakte uitvulplaatsen: groter dan 100 m2	ton	150,00	F	
			1				Asfalt: AC 11 bind Dikte van 30 tot 35 mm	ton			150,00 L
						3	Op een bestaande verhardingslaag				
465320	812205						Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. Oppervlakte uitvulplaatsen: groter dan 100 m2	ton	150,00	F	
			1				Asfalt: AC 16 bind Dikte van 40 tot 50 mm	ton			150,00 L
						3	Op een bestaande verhardingslaag				
466							Aanbrengen profileerlaag van asfalt				
4661							<u>Aanbrengen profileerlaag < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
466110	812201						Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. Oppervlakte tot 25 m2	ton	10,00	F	
			2				Asfalt: AC 11 bin	ton			10,00 L
			1				Mengseleigenschappen: TL- B				
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1		Dikte ten minste van 30 tot 40 mm				
						3	Op een bestaande verhardingslaag				
466120	812201						Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. Oppervlakte tot 25 m2	ton	30,00	F	
			2				Asfalt: AC 11 bin	ton			30,00 L
			1				Mengseleigenschappen: TL- B				
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
					1		Dikte ten minste van 30 tot 40 mm				
						3	Op een bestaande verhardingslaag				
466130	812201						Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. Oppervlakte tot 25 m2	ton	50,00	F	
			2				Asfalt: AC 11 bin	ton			50,00 L
			1				Mengseleigenschappen: TL- B				
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Dikte ten minste van 30 tot 40 mm				
						3	Op een bestaande verhardingslaag				
4662							<u>Aanbrengen profileerlaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
466210	812201						Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. Oppervlakte van 25 tot 100 m2	ton	20,00	F	
			2				Asfalt: AC 11 bin	ton			20,00 L
			1				Mengseleigenschappen: TL- B				
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1		Dikte ten minste van 30 tot 40 mm				
						3	Op een bestaande verhardingslaag				
466220	812201						Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. Oppervlakte van 25 tot 100 m2	ton	40,00	F	
			2				Asfalt: AC 11 bin	ton			40,00 L
			1				Mengseleigenschappen: TL- B				
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
					1		Dikte ten minste van 30 tot 40 mm				
						3	Op een bestaande verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
466230	812201						Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. Oppervlakte van 25 tot 100 m2	ton	60,00	F	
		2					Asfalt: AC 11 bin	ton			60,00 L
			1				Mengseleigenschappen: TL- B				
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Dikte ten minste van 30 tot 40 mm				
						3	Op een bestaande verhardingslaag				
4663							<u>Aanbrengen profileerlaag > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
466310	812201						Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. Oppervlakte groter dan 100 m2	ton	40,00	F	
		2					Asfalt: AC 11 bin	ton			40,00 L
			1				Mengseleigenschappen: TL- B				
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1		Dikte ten minste van 30 tot 40 mm				
						3	Op een bestaande verhardingslaag				
466320	812201						Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. Oppervlakte groter dan 100 m2	ton	80,00	F	
		2					Asfalt: AC 11 bin	ton			80,00 L
			1				Mengseleigenschappen: TL- B				
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
					1		Dikte ten minste van 30 tot 40 mm				
						3	Op een bestaande verhardingslaag				
466330	812201						Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. Oppervlakte groter dan 100 m2	ton	120,00	F	
		2					Asfalt: AC 11 bin	ton			120,00 L
			1				Mengseleigenschappen: TL- B				
				3			Totale breedte 2,50 m en groter				
					1		Dikte ten minste van 30 tot 40 mm				
						3	Op een bestaande verhardingslaag				
467							Reparaties aan asfaltverharding				
4671							<u>Aanbrengen wapening incl. hechtlaag < 100 m2</u>				
467110	810104						Aanbrengen asfaltwapening. Betreft: het aanbrengen van glasvezelwapening in freesbakken	m2	1.000,00	F	
		9					Inlage: GlasGrid GG	m2			1.000,00 L
							- Type: GlasGrid® GG				
							- Leverancier: Bituned of gelijkwaardig				
			3				Aanbrengen volgens voorschriften leverancier				
							Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag				
				9			Kleeflaag: bitumenemulsie kationisch type O	ton			0,60 L
467120	810104						Aanbrengen asfaltwapening. Betreft: het aanbrengen van glasvezelwapening in freesbakken	m2	1.000,00	F	
		9					Inlage: GlasGrid CGL	m2			1.000,00 L
							- Type: GlasGrid® CompoGrid Light (CGL)				
							- Leverancier: Bituned of gelijkwaardig				
			3				Aanbrengen volgens voorschriften leverancier				
							Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag				
				9			Kleeflaag: bitumenemulsie kationisch type O	ton			0,60 L
4672							<u>Aanbrengen wapening incl. hechtlaag > 100 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
467210	810104						Aanbrengen asfaltwapening. Betreft: het aanbrengen van glasvezelwapening in freesbakken Inlage: GlasGrid GG - Type: GlasGrid® GG - Leverancier: Bituned of gelijkwaardig Aanbrengen volgens voorschriften leverancier Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag Kleeflaag: bitumenemulsie kationisch type O	m2 m2 ton	1.500,00 F	1.500,00 L 0,90 L
467220	810104						Aanbrengen asfaltwapening. Betreft: het aanbrengen van glasvezelwapening in freesbakken Inlage: GlasGrid CGL - Type: GlasGrid® CompoGrid Light (CGL) - Leverancier: Bituned of gelijkwaardig Aanbrengen volgens voorschriften leverancier Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag Kleeflaag: bitumenemulsie kationisch type O	m2 m2 ton	1.500,00 F	1.500,00 L 0,90 L
4673							<u>Repareren scheuren in asfalt, lengte < 1000 m</u>			
467310	810603						Repareren van scheuren in asfalt. Betreft: het repareren van scheuren in asfalt middels direct inject systeem Werkwijze: - Scheuren reinigen en verwarmen tot circa 150 graden met behulp van hot compressed air lance op een temperatuur van circa 1000 graden - Scheuren vullen met gemodificeerde bitumineuze voegvulmassa type Crafco Road Saver 211 of gelijkwaardig (0,60 kg/m), op gecontroleerde temperatuur tussen 175 - 185 graden - Afstrooien met leisslag 1/3 (0,40 kg/m) Leverancier: Asfaltreparaties van den broek of gelijkwaardig 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m	2.000,00 F	
4674							<u>Repareren scheuren in asfalt, lengte > 1000 m</u>			
467410	810603						Repareren van scheuren in asfalt. Betreft: het repareren van scheuren in asfalt middels direct inject systeem of gelijkwaardig Werkwijze: - Scheuren reinigen en verwarmen tot circa 150 graden met behulp van hot compressed air lance op een temperatuur van circa 1000 graden - Scheuren vullen met gemodificeerde bitumineuze voegvulmassa type Crafco Road Saver 211 of gelijkwaardig (0,60 kg/m), op gecontroleerde temperatuur tussen 175 - 185 graden - Afstrooien met leisslag 1/3 (0,40 kg/m) Leverancier: Asfaltreparaties van den broek of gelijkwaardig 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m	3.000,00 F	
4675							<u>Herstellen klinkersleuven</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
467510	831799							Opbreken en afvoeren elementenverharding Situering: dichtblokvak Totale breedte tot 2,00 m Diverse soorten elementenverharding Dikte: 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2	6.000,00	F
467520	220101							Grond ontgraven uit cunet Betreft: het ontgraven van grond uit cunet dichtblokvak Grondsoort: zand / grond Vervoeren volgens hoofdstuk 22 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	2.000,00	F
467530	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: het aanbrengen van een ongebonden puinfundering van menggranulaat Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA Op een ondergrond die is voorbereid volgens bestekspostnr(s). 467520 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	6.000,00	F
469								Bijkomende werkzaamheden			
4691								<u>Aanbrengen coating</u>			
469110	814199							Aanbrengen flexibele thermoflex bekleding Betreft: aanbrengen van een rode kunststof oppervlakbehandeling Type: Thermoflex RWB of gelijkwaardig	m2	1.500,00	F
469111	810102							Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak Totale breedte 1,50 m of groter Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen, schoonblazen met perslucht en reinigen middels een wegdekreiniger Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2		1.500,00
469112	811401							Aanbrengen slemlaag. Emulsieslem: Bindmiddel: twee componenten flexibel blijvende epoxyhars rood gepigmenteerd type thermoflex Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: rode JFF Porfier 2-3 Totale breedte groter dan 1,50 m Hoeveelheid mengsel: 3 kg/m2 Op de reeds aanwezige verhardingslaag	m2 ton ton		1.500,00 18,00 4,50

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
4692							<u>Aanbrengen StreetPrint (patroonafdruk in asfalt)</u> Toe te passen asfalt in combinatie met streetprint moet AC8 worden toegepast.			
469210	812199						Aanbrengen patroon in asfalt 'streetprint' rehea - opp. <25 m2 Oppervlakken tot 25 m2 (per deelopdracht) Uitvoeringsmethode: Reheaten Steenformaat: keiformaat Patroon: keperverband In rechtstand en bogen: lijnen haaks op de as houden door toepassing van visuele knipnaden In knipnaden is geen ingedrukte lijn vereist Incl. aan- en afvoer benodigd materiaal en materieel	m2	125,00 F	
469220	812199						Aanbrengen patroon in asfalt 'streetprint' rehea - opp. 25-100 m2 Oppervlakken van 25 tot 100 m2 (per deelopdracht) Uitvoeringsmethode: Reheaten Steenformaat: keiformaat Patroon: keperverband In rechtstand en bogen: lijnen haaks op de as houden door toepassing van visuele knipnaden In knipnaden is geen ingedrukte lijn vereist Incl. aan- en afvoer benodigd materiaal en materieel	m2	250,00 F	
469230	812199						Aanbrengen patroon in asfalt 'streetprint' rehea - opp >100 m2 Oppervlakken groter dan 100 m2 (per deelopdracht) Uitvoeringsmethode: Reheaten Steenformaat: keiformaat Patroon: keperverband In rechtstand en bogen: lijnen haaks op de as houden door toepassing van visuele knipnaden In knipnaden is geen ingedrukte lijn vereist Incl. aan- en afvoer benodigd materiaal en materieel	m2	500,00 F	
4693							<u>Afwerken naden</u>			
469310	810103						Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken. Betreft: het aanbrengen van kantvoorzieningen t.p.v. aansluitingen nieuwe asfaltdeklagen op bestaande asfalt- en betonverharding Bitumineuze afdichtingsstrip: TOK=band SK (Imbema Denso) of gelijkwaardig - Hoogte 30 mm, dikte 10 mm - Aanbrengen volgens voorschriften leverancier	m	250,00 F	
			1							250,00 L
469320	810103						Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken. Betreft: het aanbrengen van kantvoorziening t.p.v. aansluitingen nieuwe asfaltdeklagen op bestaande asfalt- en betonverharding Bitumineuze afdichtingsstrip: TOK-band SK (Imbema Denso) of gelijkwaardig - Hoogte 40 mm, dikte 10 mm - Aanbrengen volgens voorschriften leverancier	m	250,00 F	
			1							250,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6	
469330	810103						Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken. Betreft: het aanbrengen van bitumenemulsie op de verticale vlakken Voorafgaand aan bestrijken, contactvlak schoon en droog maken Contactvlak dekkend bestrijken met bitumenemulsie: Kationisch type O (0,40 kg/m2) Breedte contactvlak: 0,10 m	m	250,00	F		
			2					kg			10,00	L
			1									
4694							<u>Aanbrengen asfalt in drempels en plateau's</u>					
469410	312199						Toeslag maken asfalt- sinusdrempel 30 km/u. Drempel bestaat uit twee opritten Deze post word eenmalig verrekend per aangebrachte drempel Opgang 30 km/u Wegbreedte van 3,5 m en breder	st	10,00	F		
469420	312199						Toeslag maken asfalt - sinusdrempel 60 km/u Drempel bestaat uit twee opritten Deze post wordt eenmalig verrekend per aangebrachte drempel Opgang 60 km/u Wegbreedte van 3,5 m en breder	st	10,00	F		
469430	312199						Toeslag maken asfalt-plateau oprit 30 km/u Plateau bestaat uit twee Deze post wordt eenmalig verrekend per aangebrachte plateau Opgang 30 km/u Wegbreedte van 3,0 m en breder	st	10,00	F		
469440	312199						Toeslag maken asfalt plateau oprit 60 km/u Plateau bestaat uit twee opritten en een bovenvlak Deze post wordt eenmalig verrekend per aangebrachte plateau Opgang 60 km/u Wegbreedte van 3,0 m en breder	st	10,00	F		
4695							<u>Toepassen gemodificeerde bitumen</u>					
469510	812199						Meerprijs toepassen gemod. bitumen (AC surf) Betreft: meerprijs per ton AC surf voor het toepassen van Sealoflex gemodificeerde bitumen of gelijkwaardig	ton	75,00	F		
469520	812199						Meerprijs toepassen gemod. bitumen (SMA) Betreft: meerprijs per ton SMA-NL voor het toepassen van Sealoflex gemodificeerde bitumen of gelijkwaardig	ton	75,00	F		
47							Aanbrengen markeringen					
470							Aanbrengen markeringen lengtemarkering van thermoplast					
4700							<u>Aanbrengen lengtemarkeringen < 100 m1 (per deelopdracht)</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
470010	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, sloopapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	1,00	F		
		1										
			2									
				2								
					4			kg			700,00	L
470020	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Ononderbroken streep Breedte: 0,15 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, sloopapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,20	F		
		1										
			3									
				2								
					4			kg			210,00	L
470030	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Onderbroken streep 1-1 Breedte: 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, sloopapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	1,00	F		
		2										
			2									
				2								
					4			kg			350,00	L
470040	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Onderbroken streep 1-1 Breedte: 0,15 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, sloopapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,20	F		
		2										
			3									
				2								
					4			kg			105,00	L
470050	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Onderbroken streep 3-9 en/of 1-3 Breedte: 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, sloopapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,30	F		
		2										
			2									
				2								
					4			kg			70,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4						
470060	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Onderbroken streep 0,3-2,7 Breedte: 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond	km	0,30	F		
			2				Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, sloopapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2	kg			21,00	L
				2			1 Kleur markeringsmateriaal: wit					
4701							<u>Aanbrengen lengtemarkeringen > 100 m1 (per deelopdracht)</u>					
470110	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond	km	2,00	F		
			1				Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, sloopapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2	kg			1.400,00	L
				2			1 Kleur markeringsmateriaal: wit					
470120	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Ononderbroken streep Breedte: 0,15 m Op een open bitumineuze ondergrond	km	0,30	F		
			1				Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, sloopapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2	kg			315,00	L
				3			1 Kleur markeringsmateriaal: wit					
470130	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Onderbroken streep 1-1 Breedte: 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond	km	2,00	F		
			2				Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, sloopapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2	kg			700,00	L
				2			1 Kleur markeringsmateriaal: wit					
470140	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Onderbroken streep 1-1 Breedte: 0,15 m Op een open bitumineuze ondergrond	km	0,30	F		
			2				Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, sloopapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2	kg			157,50	L
				3			1 Kleur markeringsmateriaal: wit					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4						
470150	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Onderbroken streep 3-9 en/of 1-3 Breedte: 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, sloopapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,70	F		
			2									
				2								
					2							
						4			kg		163,33	L
470160	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Onderbroken streep 0,3-2,7 Breedte: 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, sloopapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,70	F		
			2									
				2								
					2							
						4			kg		49,00	L
4702							<u>Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)</u>					
470210	320112						Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Parkeervakbelijning, bestaande uit ononderbroken en breed 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond Sloopapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	40,00	F		
			9									
				2								
					1				kg		280,00	L
470220	320112						Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Aanbrengen diverse figuratie Op een open bitumineuze ondergrond Sloopapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	40,00	F		
			9									
				2								
					1				kg		280,00	L
4703							<u>Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)</u>					
470310	320112						Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Parkeervakbelijning, bestaande uit ononderbroken en breed 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond Sloopapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	60,00	F		
			9									
				2								
					1				kg		420,00	L
470320	320112						Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Aanbrengen diverse figuratie Op een open bitumineuze ondergrond Sloopapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	60,00	F		
			9									
				2								
					1				kg		420,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
471										
4710										
471010	320102									
		1								
		2								
			2							
				9						
					1					
471020	320102									
		1								
		3								
		2								
			9							
					1					
471030	320102									
		2								
		2								
			2							
				9						
					1					
471040	320102									
		2								
		3								
			2							
				9						
					1					
471050	320102									
		2								
		2								
			2							
				9						
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
471060	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Onderbroken streep 0,3-2,7 Breedte: 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterende wegenvverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 Nastrooien met glaspapels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,10	F		
4711			2									
			2									
			2									
				9				kg			0,85	L
								kg			0,10	L
						1						
4711							Aanbrengen lengtemarkeringen > 100 m1 (per deelopdracht)					
471110	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterende wegenvverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 Nastrooien met glaspapels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,90	F		
		1										
			2									
			2									
				9				kg			76,50	L
								kg			9,00	L
						1						
471120	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Ononderbroken streep Breedte: 0,15 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterende wegenvverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 Nastrooien met glaspapels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,20	F		
		1										
			3									
			2									
				9				kg			25,50	L
								kg			3,00	L
						1						
471130	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Onderbroken streep 1-1 Breedte: 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterende wegenvverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 Nastrooien met glaspapels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,90	F		
		2										
			2									
			2									
				9				kg			38,25	L
								kg			4,50	L
						1						
471140	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Onderbroken streep 1-1 Breedte: 0,15 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterende wegenvverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 Nastrooien met glaspapels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,20	F		
		2										
			3									
			2									
				9				kg			12,75	L
								kg			1,50	L
						1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
471150	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Onderbroken streep 3-9 en/of 1-3 Breedte: 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterende wegenvverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 Nastrooien met glaspapels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,20 F	
			2							
				2						
					2					
						9			kg	5,67 L
									kg	0,67 L
							1			
471160	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering Onderbroken streep 0,3-2,7 Breedte: 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterende wegenvverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 Nastrooien met glaspapels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,20 F	
			2							
				2						
					2					
						9			kg	1,70 L
									kg	0,20 L
							1			
4712							<u>Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)</u>			
471210	320112						Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Parkeervakbelijning, bestaande uit ononderbroken en breed 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterende wegenvverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 Nastrooien met glaspapels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	50,00 F	
			9							
				2						
					9				kg	42,50 L
									kg	5,00 L
							1			
471220	320112						Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Aanbrengen diverse figuratie Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterende wegenvverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 Nastrooien met glaspapels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	50,00 F	
			9							
				2						
					9				kg	42,50 L
									kg	5,00 L
							1			
4713							<u>Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)</u>			
471310	320112						Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Parkeervakbelijning, bestaande uit ononderbroken en breed 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterende wegenvverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 Nastrooien met glaspapels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	100,00 F	
			9							
				2						
					9				kg	85,00 L
									kg	10,00 L
							1			
471320	320112						Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Aanbrengen diverse figuratie Op een open bitumineuze ondergrond Reflecterende wegenvverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 Nastrooien met glaspapels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	100,00 F	
			9							
				2						
					9				kg	85,00 L
									kg	10,00 L
							1			
479							Bijkomende werkzaamheden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4790								<u>Demarkeren van markeringen</u>				
479010	320199							Demarkeren met driecomponenten, koudhardende massa gebaseerd op acrylaatmonomeren (oplosmiddelvrij) In een laag aanbrengen in een laagdikte van circa 1,3 mm volledig dekkend Kleur: verkeersgrijs B (RAL 7043) Verbruik van circa 2,80 kg/m2 Nastrooien met stroefmakend middel (demarkeringszand) in kleur grijs Hoeveelheid nastrooimiddel: ca. 0,35 kg/m2	m2 kg kg	30,00 F		
4791								<u>Uitzetten markeringen</u>				
479110	320199							Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkeringen Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoeve van aan te brengen lengtemarkering. Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van aan te brengen hoofdverkenmerken voor lengtemarkeringen als bedoeld in artikel 32.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen aan de hand van door de directie te verstrekken uitzetgegevens	km	10,00 F		
4792								<u>Kleuropties markeringen</u>				
479210	320199							Meerprijs wegenverf kleur blauw Betreft: een meerprijs voor het leveren van blauwe wegenverf i.p.v. wit Meerprijs wordt verrekend over de aangebrachte hoeveelheid wegenverf	kg	40,00 F		
479220	320199							Meerprijs wegenverf kleur geel Betreft: een meerprijs voor het leveren van gele wegenverf i.p.v. wit Meerprijs wordt verrekend over de aangebrachte hoeveelheid wegenverf	kg	40,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
5							Groenvoorzieningen			
51							Inzaaien gazon			
5101							<u>Inzaaien gazon oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>			
510110	222107						Frezen. Betreft: het frezen voorafgaand aan het ontgraven/aanvullen/egaliseren Grondsoort: zand / grond Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	5,00 F	
510120	221131						Egaliseren. Betreft: het egaliseren na het frezen en voorafgaand aan het inzaaien Grondsoort: zand / grond Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	5,00 F	
510130	512101						Zaaien. Betreft: het inzaaien na het egaliseren Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm 3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden type B3 Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2 1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken	are kg	5,00 F	 7,50 L
5102							<u>Inzaaien gazon oppervlaktes 25 - 100m2 (per deelopdracht)</u>			
510210	222107						Frezen. Betreft: het frezen voorafgaand aan het ontgraven/aanvullen/egaliseren Grondsoort: zand / grond Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 4 Bewerkingsdiepte: 0,25 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	10,00 F	
510220	221131						Egaliseren. Betreft: het egaliseren na het frezen en voorafgaand aan het inzaaien Grondsoort: zand / grond Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha 1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	10,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
510230	512101						Zaaien. Betreft: het inzaaien na het egaliseren Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	10,00	F
		1								
			1							
				1						
					3		Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden type B3 Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2	kg		15,00
						1	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken			
5103							<u>Inzaaien gazon oppervlaktes 25 - 100m2 (per deelopdracht)</u>			
510310	222107						Frezen. Betreft: het frezen voorafgaand aan het ontgraven/aanvullen/egaliseren Grondsoort: zand / grond Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m	are	15,00	F
		1								
			1							
					4					
						1	Frezen met de rijrichting mee			
510320	221131						Egaliseren. Betreft: het egaliseren na het frezen en voorafgaand aan het inzaaien Grondsoort: zand / grond Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	15,00	F
		1								
				1						
					1					
						1				
						1				
510330	512101						Zaaien. Betreft: het inzaaien na het egaliseren Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	15,00	F
		1								
			1							
				1						
					3		Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden type B3 Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2	kg		22,50
						1	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
6							Meubilair					
62							Aanbrengen bebording					
620							Opnieuw richten					
620010	321399						Opnieuw richten verkeersbordpaal met bord. Betreft het opnieuw richten van bestaande verkeersbordpalen voorzien van diverse bebordingen Inclusief benodigd grond- en straatwerk Lengte verkeersbordpaal variabel Paal met vast kruis	st	30,00	F		
621							Aanbrengen verkeersbord(palen)					
621010	321301						Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Op aanwijs van de directie	st	15,00	F		
		4					In een bestrating incl. benodigd straatwerk					
			2				Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis thermisch verzinkt	st			15,00	L
				9			Lengte 2,3m					
					9		Langs een weg met of zonder gescheiden rijbanen					
621020	321301						Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Op aanwijs van de directie	st	15,00	F		
		4					In een bestrating incl. benodigd straatwerk					
			2				Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis thermisch verzinkt	st			15,00	L
				3			Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)					
					9		Langs een weg met of zonder gescheiden rijbanen					
621030	321301						Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Op aanwijs van de directie	st	15,00	F		
		4					In een bestrating incl. benodigd straatwerk					
			2				Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis thermisch verzinkt	st			15,00	L
				5			Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)					
					9		Langs een weg met of zonder gescheiden rijbanen					
621040	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen verkeersborden op aanwijs van de directie De borden bevestigen aan: lichtmasten of verkeersbordpalen incl. benodigde bevestigingsbeugels	st	25,00	F		
				2			Afmetingen volgens type I	st			50,00	L
					3		Overige borden dan 621050 - 621060	st			25,00	L
							Retroflecterend, klasse II					
621050	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen verkeersborden op aanwijs van de directie De borden bevestigen aan: lichtmasten of verkeersbordpalen incl. benodigde bevestigingsbeugels	st	25,00	F		
				2			Afmetingen volgens type I	st			50,00	L
					3		Bord B6	st			25,00	L
							Retroflecterend, klasse II					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
621060	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	25,00	F	
							Betreft: aanbrengen verkeersborden op aanwijs van de directie				
							De borden bevestigen aan: lichtmasten of verkeersbordpalen				
							incl. benodigde bevestigingsbeugels	st			50,00 L
				2			Afmetingen volgens type I	st			25,00 L
							Bord L2				
				3			Retroflecterend, klasse II				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								Bijkomende werkzaamheden			
80								Tijdelijke voorzieningen			
8010								<u>Tijdelijke beschermende voorzieningen</u>			
801010	101603							<p>Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.</p> <p>Situering: bij te handhaven bomen</p> <p>Bij de uitvoering van alle werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de bepalingen en voorschriften zoals opgenomen in Bijlage 2 – Werken rondom bomen.</p> <p>Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m</p> <p>Stam beschermen tot een hoogte van 2 m</p> <p>Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm lang 2,00 m.</p> <p>De houten delen d.m.v. nieten met 20 mm tussenruimten op de singels bevestigen. De singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.</p> <p>Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis.</p> <p>Stamommanteling aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2 spandraden (nr. 12, 2,8 mm)</p> <p>De spandraden op de delen vastzetten d.m.v. krammen, minimaal 1 kram per drie delen</p> <p>Met materiaal van de aannemer</p> <p>Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.</p> <p>Verwijderen na gereed komen van de werkzaamheden</p>	st	30,00	F
801020	101603							<p>Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.</p> <p>Situering: bij te handhaven bomen</p> <p>Bij de uitvoering van alle werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de bepalingen en voorschriften zoals opgenomen in Bijlage 2 – Werken rondom bomen.</p> <p>Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m</p> <p>Stam beschermen tot een hoogte van 2 m</p> <p>Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm lang 2,00 m.</p> <p>De houten delen d.m.v. nieten met 20 mm tussenruimten op de singels bevestigen. De singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.</p> <p>Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis.</p> <p>Stamommanteling aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2 spandraden (nr. 12, 2,8 mm)</p> <p>De spandraden op de delen vastzetten d.m.v. krammen, minimaal 1 kram per drie delen</p> <p>Met materiaal van de aannemer</p> <p>Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.</p> <p>Verwijderen na gereed komen van de werkzaamheden</p>	st	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
801030	101603						<p>Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.</p> <p>Situering: bij te handhaven bomen</p> <p>Bij de uitvoering van alle werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de bepalingen en voorschriften zoals opgenomen in Bijlage 2 – Werken rondom bomen.</p> <p>Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m</p> <p>Stam beschermen tot een hoogte van 2 m</p> <p>Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm lang 2,00 m.</p> <p>De houten delen d.m.v. nieten met 20 mm tussenruimten op de singels bevestigen. De singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.</p> <p>Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis.</p> <p>Stamommanteling aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2 spandraden (nr. 12, 2,8 mm)</p> <p>De spandraden op de delen vastzetten d.m.v. krammen, minimaal 1 kram per drie delen</p> <p>Met materiaal van de aannemer</p> <p>Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.</p> <p>Verwijderen na gereed komen van de werkzaamheden</p>	st	20,00	F
801040	101603						<p>Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.</p> <p>Situering: bij te handhaven bomen</p> <p>Bij de uitvoering van alle werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de bepalingen en voorschriften zoals opgenomen in Bijlage 2 – Werken rondom bomen.</p> <p>Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer</p> <p>Stam beschermen tot een hoogte van 2 m</p> <p>Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm lang 2,00 m.</p> <p>De houten delen d.m.v. nieten met 20 mm tussenruimten op de singels bevestigen. De singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.</p> <p>Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis.</p> <p>Stamommanteling aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2 spandraden (nr. 12, 2,8 mm)</p> <p>De spandraden op de delen vastzetten d.m.v. krammen, minimaal 1 kram per drie delen</p> <p>Met materiaal van de aannemer</p> <p>Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.</p> <p>Verwijderen na gereed komen van de werkzaamheden</p>	st	10,00	F
82							<p>Verkeersmaatregelen</p> <p>De in de besteksposten genoemde figuurnummers verwijzen naar CROW-publicatie 96b.</p>			
821							<p>Figuren conform crow publicatie 96B</p> <p>Tot het "instandhouden" van statische verkeersafzettingen in hoofdstuk 61, wordt geacht te zijn inbegrepen het - zo vaak als voor de werkzaamheden van de deelopdracht noodzakelijk - verplaatsen van de afzettingen.</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
821010	620399						Toepassen omleidingsroute Betreft: het toepassen van diverse borden, schildjes e.d. ten behoefte van een omleidingsroute Omleidingsroute op aanwijz van de directie Exclusief instandhouden Inclusief bebording: (conform afmetingen BIBEKO / BUBEKO) - 50 stuks pijlborden; - 20 stuks tekstborden (incl. belettering) - Overige standaard bebordingen t.b.v. omleiding Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
821020	621010						Aanbrengen van afzetting op enkelbaansweg. Voor de uitvoering van werkzaamheden aan verhardingen Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1306a	keer	5,00	F
821030	621099		1				Instandhouden afzetting fig 1306a Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1306a, aangebracht volgens bestekspost 821020	dag	10,00	F
821040	621013		1				Verwijderen van afzetting op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 821020	keer	5,00	F
821050	621010		1				Aanbrengen van afzetting op enkelbaansweg. Voor de uitvoering werkzaamheden aan verhardingen Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1205	keer	10,00	F
821060	621099						Instandhouden afzetting fig 1205 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1205, aangebracht volgens bestekspost 821050	dag	25,00	F
821070	621013		1				Verwijderen van afzetting op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 821050	keer	10,00	F
821290	621014		1				Aanbrengen van afzetting op kruispunt en rotonde. Voor de uitvoering werkzaamheden aan verhardingen Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1336b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h	keer	5,00	F
821300	621099						Instandh. afzetting fig 1336b Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1336b, aangebracht volgens bestekspost 821290	dag	10,00	F
821310	621017		1				Verwijderen van afzetting op kruispunt en rotonde. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 821290	keer	5,00	F
83							Kabels en leidingen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
830010	240203									
			3							
				2						
					1					
							Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - Conform CROW publicatie 500 Bestekpost is inclusief het verwijderen en aanbrengen van de sleufbedekking, sleuflengte gem. 2,50 m, Sleufdiepte 1,00 m In vaste grond Betreft bestaand kabel- of leidingtracé Betreft het handmatig graven van sleuven t.b.v. controle van ligging en aanwezigheid van kabels en leidingen. Incl. analoog inmeten (x, y en z) van gevonden kabels en leidingen t.o.v. vaste objecten en analoog intekenen. Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen	m	100,00	F
830020	101199						Verrichten KLIC melding Betreft verrichten KLIC melding en het analoog en digitaal verzamelen en interpreteren van de kabel- en leidinggegevens. De aannemer dient de werkzaamheden binnen een deelopdracht zo te bundelen dat er zo min mogelijk afzonderlijke meldingen noodzakelijk zijn.	st	10,00	F
86							Werkplannen en communicatie			
860							Werkplannen			
860010	101199						Opstellen werkplan. Betreft het opstellen van werkplannen volgens artikel 01.13 van deel 3 van dit bestek, incl. het veiligheid- en gezondheidsplan uitvoeringsfase en straatwerkplan. Werkplannen eerst in 2-voud in conceptversie ter beoordeling aan de directie voorleggen. Inclusief eventuele wijzigingen ten gevolge van opmerkingen van de directie. Definitieve werplannen in 2-voud analoog aan de directie overhandigen. Per deelopdracht wordt, indien door de directie verlangd, éénmalig een op te stellen werkplan verrekend.	st	25,00	F
860020	101199						Opstellen deelopdrachten. Betreft het opstellen van de deelopdrachten conform bepalingen 01.21 van de Standaard Deelopdrachten in concept digitaal aan de directie verstrekken Inclusief eventuele wijzigingen ten gevolge van opmerkingen van de directie. Definitieve deelopdrachten in 2-voud digitaal aan de directie overhandigen Indien de deelopdrachten in definitieve vorm overhandigd zijn aan de opdrachtgever zal de volledige verrekenprijs worden verrekend. Bij een deelopdracht in concept vorm waarbij niet tot uitvoering komt zal 2/3 van de verrekenprijs worden verrekend.	keer	25,00	F
861							Revisie			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
861010	100899								keer	15,00 F
							<p>Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting</p> <p>Betreft: uitgevoerde werkzaamheden</p> <p>Betreft civieltechnische revisiegegevens:</p> <p>Algemene terreininrichting met daarop aangegeven::</p> <p>-Kantopsluiting-soort-type (trottoirband 280/300x240, opsluitband 100x200 etc)</p> <p>-Oeverlijnen/taluds</p> <p>-(Kade- of Keer) muren/kunstwerken (viaducten, bruggen, trappartijen)</p> <p>-Wegmarkeringen</p> <p>-Terrein- en erfafscheidingen</p> <p>-Materiaalscheidingen (asfalt, klinkers, tegels, groenstroken, gazon, onverhard e.d.)</p> <p>-Materiaalaanduidingen / verbanden</p> <p>-Anti-parkeermaatregelen (palen, blokken e.d.)</p> <p>-Lichtmasten</p> <p>-Putten, kolken, duikers e.d.</p> <p>-Meubilair (verkeerssignalering, borden, banken, Abri's, Mupi's, speeltoestellen e.d.)</p> <p>-Meubilair Kabel- en Leiding Beheerders, (trafo's, brandkranen, peilbuizen e.d.)</p> <p>-Solitaire bomen (incl diameter en soort)</p> <p>-Hoogtematen</p> <p>-Raaien over de kolken en scheien</p> <p>-Tussen-raaien om de maximaal 10 m, in egale bermen h.o.h. 20 meter</p> <p>-hoogtemaat bij de aansluiting op naast liggende percelen, dorpel hoogte</p> <p>-bovenop putten en de eerste 2 traptreden</p> <p>Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet met diepteligging</p> <p>GBKA van situatie voor aanvang werk kan door directie worden verstrekt in DGN (Microstation).</p> <p>Revisiegegevens aanleveren uiterlijk 4 weken na opname en in gebruik name/oplevering</p> <p>Rapportage digitaal en analoog aanleveren.</p> <p>Digitaal formaat: NLCS MicroStation (dgn)</p> <p>Analoog aantal: 2 sets, schaal 1:200.</p>			
862							Communicatie			
862010	100799						<p>Verzorgen huis-aan-huis brief.</p> <p>Betreft het opstellen, reproduceren en verspreiden van huis-aan-huis brieven ten behoeve van informatieverstrekking m.b.t. de uitvoering</p> <p>Tot 25 adressen</p> <p>Brieven min. 3 werkdagen voor verspreiding ter goedkeuring aanbieden aan de directie</p> <p>Brieven verspreiden in enveloppen</p>	keer	10,00 F	
862020	100799						<p>Verzorgen huis-aan-huis brief.</p> <p>Betreft het opstellen, reproduceren en verspreiden van huis-aan-huis brieven ten behoeve van informatieverstrekking m.b.t. de uitvoering</p> <p>Van 25 tot 75 adressen</p> <p>Brieven min. 3 werkdagen voor verspreiding ter goedkeuring aanbieden aan de directie</p> <p>Brieven verspreiden in enveloppen</p>	keer	20,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
862030	100799						Verzorgen huis-aan-huis brief. Betreft het opstellen, reproduceren en verspreiden van huis-aan-huis brieven ten behoeve van informatieverstrekking m.b.t. de uitvoering Van 75 tot 150 adressen Brieven min. 3 werkdagen voor verspreiding ter goedkeuring aanbieden aan de directie Brieven verspreiden in enveloppen	keer	30,00	F
862040	100799						Verzorgen huis-aan-huis brief. Betreft het opstellen, reproduceren en verspreiden van huis-aan-huis brieven ten behoeve van informatieverstrekking m.b.t. de uitvoering Van 150 tot 300 adressen Brieven min. 3 werkdagen voor verspreiding ter goedkeuring aanbieden aan de directie Brieven verspreiden in enveloppen	keer	20,00	F
863							Coördinatie derden			
863010	100899						Coördinatiewerkzaamheden derden Betreft: coördinatiewerkzaamheden t.b.v. afstemming met werkzaamheden derden. E.e.a. als benoemd in par. 01.11 in deel 3 van deze overeenkomst Deze post wordt maximaal eenmalig per deelopdracht verrekend	keer	15,00	F
87							Werkterrein Onderstaande werkzaamheden worden eenmalig per deelopdracht verrekend.			
870010	101199						Inrichten werkterrein Betreft: inrichten werkterrein t.b.v. kortstondige werkzaamheden. Dit betreft o.a.: -schaftheet -dixie / toiletwagen -overige kleinschalige hulpmiddelen	keer	50,00	F
870020	101199						Instandhouden werkterrein Betreft: instandhouden werkterrein, aangebracht volgens post 870010 (per werkdag)	dag	150,00	F
870030	101122						Opruimen van werkterrein. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein.	keer	50,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 06 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 07 Wet ketenaansprakelijkheid:
- a. De hoofdaannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever tot nakoming van zijn wettelijke verplichtingen tot heffing en afdracht van sociale premies en loonbelasting aan de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen en de belastingdienst.
- b. De hoofdaannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, die door de in sub a bedoelde uitvoeringsorganen of de belastingdienst ter zake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaal aanspraken van eventuele onderaannemers en leveranciers die (met een deel van) het werk zullen worden belast.
- c. Indien een onderaannemer het werk geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere onderaannemer, is eerst genoemde verplicht sub a, b en c op te nemen in de overeenkomst waarbij de opdrachtgevende onderaannemer de plaats inneemt van de opdrachtgever en de onderaannemer die van de hoofdaannemer.
- d. Teneinde aanspraken van onderaannemers jegens de opdrachtgever alsmede aanspraken van de in sub a bedoelde uitvoeringsorganen en van de belastingdienst jegens de opdrachtgever terzake van de door de onderaannemers niet afgedragen premies, voorschotpremies of belastingen, te voorkomen dient de hoofdaannemer in de door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten sub a, b en c op te nemen.
- 08 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de door die aannemer uit te voeren werkzaamheden een verklaring inzake inschrijvingsvereisten, zoals in dit bestek vermeld, aan de directie te overhandigen.
- 09 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.
- 10 Bloktijden waarbinnen de werkzaamheden als beschreven in dit bestek uitgevoerd dienen te worden liggen op werkdagen tussen 7.00 uur 's ochtends en 20:00 uur 's avonds.
Indien zich situaties voordoen waarbij de aannemer, op schriftelijk verzoek van de directie, werkzaamheden buiten de hierboven genoemde bloktijden uit dient te voeren heeft de aannemer recht op een toeslag op de loonkosten waarbij de onderstaande staffeling van toepassing is: (conform CAO bouw & infra 2025-2027)

Tijdstip:	ma	di	wo	do	vr	za	zo
00:00 - 07:00	100%	30%	30%	30%	30%	50%	100%
07:00 - 20:00	-	-	-	-	-	50%	100%
20:00 - 00:00	30%	30%	30%	30%	30%	75%	100%

Dit geldt alleen voor de bewerkingen (eenheden) die daadwerkelijk buiten de genoemde bloktijden uitgevoerd worden.
De directie bepaald of en wanneer de bedoelde situaties zich voordoen.

Bij nachtwerkzaamheden dient een nachtontheffing aangebraagd te worden via de website van de gemeente: <https://www.edam-volendam.nl/vergunningen-en-ontheffingen>

01 02 BETALINGSREGELINGEN: FICTIEVE AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

- 04 Van een bij een deelopdracht aangegeven verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid

HFD PAR ART LID

resultaatsverplichting worden verstrekt.

- 05 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de aannemer tenzij uit de hermeting blijkt dat de in eerste instantie door de aannemer opgegeven hoeveelheid de juiste is.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 07 INDEXERING

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden twee keer per jaar de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer per 1 juli van het eerste contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijnsindexcijfer 4211B (wegen met gesloten verhanding) (reeks 2020 = 100).

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = _\% ,$ waarin:

B01= de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;

B1= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = _\% ,$ waarin:

B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 02 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie (met daarop aangegeven het besteknummer, dienstjaar, de omschrijving van de deelopdracht en de desbetreffende afdeling) in tweevoud binnen vijf werkdagen na de opnemingsacceptatie aan de directie zal voorleggen.
Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel het werk.
- 04 Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld, de bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering van dit bestek.
- 05 De declaratie, onder vermelding van besteknummer en omschrijving, dient te worden gericht aan:
- gegevens conform opdrachtbrief

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 05 Korting

- 01 Het is de inschrijver niet toegestaan een kortingspercentage op te nemen. Post 919990 'Korting' dient derhalve op 0,0% te worden gesteld.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, dat op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is mede gedekt en de schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.
- 02 Brandkranen, sifons, afsluiters, peilbuizen, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere aan te wijzen delen moeten

HFD PAR ART LID

steeds te voet bereikbaar en bedienbaar blijven.

- 03 De aannemer dient wanneer in lid 1 genoemde onderdelen niet bereikbaar zijn vanwege tijdelijke maatregelen, dit van te voren te melden aan de directie.

01 10 PUBLIEK RECHTELIJKE EN PRIVAAT RECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ALGEMEEN

- 01 Eventuele vergunningen dienen door en voor rekening van de aannemer geregeld te worden. Uitzondering hierop vormen de vergunningen voor grondwateronttrekking, lozingsvergunning bemalingswater en melding ontgroning.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkaar kunnen grijpen:
- het leggen, verleggen en verwijderen van kabels en leidingen;
 - het wijzigen en aanleggen van openbare verlichting;
 - het verwijderen en aanbrengen van bewegwijzeringsborden;
 - bouwactiviteiten;
 - recreatieve activiteiten;
 - uitgaansactiviteiten;
 - onderhoudswerk opdrachtgever aan derden;
 - onderhoudswerk eigen diensten van opdrachtgever.

De coördinatie van de werken geschiedt door de opdrachtgever.

Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 03 De aannemer dient 15 werkdagen voor aanvang van een deelopdracht een bebordingsplan voor het tijdelijk afzetten van wegen, zijwegen en kruisingen ter goedkeuring bij de directie in te dienen.
- 04 De doorgang van de politie, brandweer, ambulance diensten, openbaar vervoer en bestemmingsverkeer van aanverwante bedrijven en instellingen moet bij uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij korte belemmeringen dienen de werkzaamheden in overleg met de betrokkenen te gebeuren.
- 05 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, direct verwijderen of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen of afdekking verwijderen.
- 06 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie vrijwaren van klachten van betrokkenen.
- 07 De aannemer zorgt, dat de betrokken percelen te allen tijde bereikbaar zijn te voet, met als minimale voorziening loopschotten.
Bij (riolerings)werken dient een loopstrook van tenminste 1,00 m breedte voor de percelen vrijgehouden te worden.
- 08 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 09 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp betreffende het aanbieden van huisvuil op locaties die bereikbaar zijn voor voertuigen van de inzamelaar van huisvuil.
Dit geldt ook voor het oud papier. De inzameling vindt één keer per maand plaats.
- 10 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 11 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden ten genoegen van de directie afdekken, afdraaien of verwijderen.
Tijdens en buiten werktijden zorgen voor een goede controle op de wegbebakening en de afzettingen.
- 12 Uitdrukkelijk wordt er op gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedgekeurd zijn door de directie.
- 13 Vooraankondigingen dienen minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden te worden geplaatst wanneer sprake is van een volledige wegafsluiting.
- 14 De aannemer zorgt voor de afzettingen van het werk, inclusief voorwaarschuwingen (bebording).

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen de bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen opgeslagen

HFD PAR ART LID

te worden achter een afsluitbare omheining.
E.e.a. in overleg en ter goedkeuring van de directie.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien tijdens of als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht komen, de bovengenoemde materialen terstond te verwijderen.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN**01 13 01 KWALITEITSBORGING**

- 01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.13.01 van de Standaard is het bepaalde in de artikelen in paragraaf 01.13 van de Standaard ook van toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op het werk.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

- 01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.13.02 van de Standaard wordt opgemerkt dat het volgende gedeelte van artikel 81.24.01 van de Standaard blijft gehandhaafd, te weten:
Hij vermeldt in het kwaliteitsplan onder meer op welke wijze hij de bedrijfscontrole verricht aangaande de dikte van de lagen (proef 63), de korrelverdeling (NEN~EN 12697-2), het bindmiddelgehalte (proef 65.0), de holle ruimte (proef 69.0) en de verdichtingsgraad (proef 66).

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON EN REGISTRATIEPUNT

- 03 In afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop een stop- of bijwoonpunt wordt bereikt.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 02 Van de aannemer wordt, per deelopdracht, voor aanvang van de werkzaamheden, een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
03 In het tijdschema opnemen dat ten minste 7 dagen voor het afsluiten van een wegvak de betrokken bewoners via een brief op de hoogte worden gesteld over de duur van de afsluiting. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van de genoemde brieven.
04 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag pas na goedkeuring van het algemeen tijdschema door de directie worden aangevangen.

01 13 08 RISICOBEBEERSING

- 01 De aannemer dient de door de opdrachtgever bij het bestek vermelde risico's te beheersen.
02 Na opdracht geeft de aannemer aan hoe hij de risico's gaat beheersen, hij geeft dat aan in het algemeen tijdschema, gedetailleerd werkplan, kwaliteit- en keuringsplan en V&G-plan. Per risico geeft de aannemer aan waar in de verschillende documenten de beheersmaatregel voor het betreffende risico is opgenomen.
03 De door de opdrachtgever na opdracht aangegeven te beheersen risico's dient de aannemer overeenkomstig het voorgaande lid behandelen. Wanneer het beheersen van een na opdracht door de opdrachtgever aangedragen risico een verzwarende van de verplichtingen van de aannemer inhoudt geschiedt verrekening hiervan als meerwerk.

01 13 09 RECLAMEBORDEN

- 01 In aanvulling op paragraaf 16 lid 2 van de UAV 2012 dienen reclameborden van de aannemer binnen 2 weken na oplevering van een deelopdracht zijn verwijderd, met uitzondering van eventuele publicatieborden.

01 14 BOUWSTOFFEN**01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)**

- 01 Zie lid 01 van artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

01 14 03 GEGEVENS BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

- 02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.14.03 van de Standaard:
Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de betreffende CE-markering vermeld

01 14 04 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

- 01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.14.04 van de Standaard is het bepaalde in artikelen 01.14.04 van de Standaard ook van toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001.
02 Zie lid 01 van artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

01 14 08 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

- 01 In afwijking van lid 1 van paragraaf 18 van de UAV 2012 en in aanvulling op lid 01 van artikel 01.14.02 van de Standaard en lid 02 van artikel 01.14.04 van de Standaard keurt de aannemer alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer volgens de op dit bestek van toepassing zijnde keuringsmethodes en proeven.

Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of CE-markering worden geleverd; controle van gegevens op de kwaliteitsverklaring en/of CE-markering is niet afdoende.

01 14 09 INFORMATIE-OVERDRACHT BOUWSTOFFEN

- 01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm. Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de betreffende CE-markering vermeld.
- 02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie en verwerken in revisie.
- 06 Betonnen elementenverhardingen vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 CAR-VERZEKERING**

- 01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie car-verzekering op het werk worden afgesloten.
- 02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
- a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.
- 03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
- a- ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
 - b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.
- 05 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 06 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.
- 07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 08 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de polis condities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden. De polis ligt bij opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 09 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 2.500.000,-. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 10 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
- 11 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
- 12 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt,

HFD PAR ART LID

dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Indien het bestek vermeldt dat 'de vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer', dan worden de betreffende materialen eigendom van de aannemer zodra deze door de aannemer zijn opgenomen. Eventuele vervoers- en acceptatiekosten worden op de vrijgekomen materialen niet verrekend, tenzij anders aangegeven.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 06 Vrijgekomen materialen die niet in het werk worden verwerkt, dienen naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.
- 07 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard, dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506, Recyclinggranulaten (metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat, fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in beton.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen. Zie ook 01.13.06

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 5 werkdagen na afgifte te retourneren bij de toezichthouder en/of de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het besteknummer.
- 02 De aannemer dient aantoonbaar te maken dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506, Recyclinggranulaten (metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat, fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.
- 03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van € 500,00 per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 10 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

- 01 In afwijking van artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard zullen wijzigingen van acceptatietarieven niet worden verrekend tot 31 december 2026

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden opgeslagen en/of gescheiden worden vervoerd.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 06 Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies te geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen, inzake de waarde van de vegetatie en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen vegetatie binnen het werkgebied.
- 07 De randvoorwaarden zoals vermeld op bomenposter 'Werken rond bomen' uitgegeven door norm instituut bomen" zijn op dit werk van toepassing.

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 04 In de boom geen draadnagels en dergelijke slaan of stroppen of sloten om de stam aanbrengen.
- 05 In de kwetsbare boomzone van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken of vaste en vloeibare afvalstoffen deponeren.
- 06 In de kwetsbare boomzone van een boom is het de aannemer niet toegestaan machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke te plaatsen.
- 07 In aanvulling op artikel 01.18.01 en artikel 01.18.02 van de Standaard wordt bepaald dat onder de wortelzone wordt verstaan de Kwetsbare boomzone (Kroonprojectie + 1,5 meter met een minimum afstand van 3 meter uit de stam).

HFD PAR ART LID

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
vijftig euro (EUR 50,00) per solitaire heester/struik;
honderd euro (EUR 100,00) per m2 beplanting in vakken;
twintig euro (EUR 20,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard geldt een minimum bedrag van driehonderdenvijftig euro (EUR 350) per schadegeval per boom.
04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 18 06 BEPLANTING EN GAZONS

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.06 van de Standaard wordt onder 'onherstelbare schade' aan vegetatie verstaan: een verwonding van de vegetatie die zich binnen 1 groeiseizoen niet meer kan herstellen tot het beeld van de vegetatie tijdens het startmoment van de uitvoering.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan gazons, bermen, grasvelden etc.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)**

- 03 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 GELUIDSNIVEAU

- 02 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_Ar, L_T) veroorzaakt door activiteiten vanwege het werk mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de werkgrens geen geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen - op enig punt op een afstand van 50 meter van de werkgrens niet meer bedragen dan:
- 50 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 45 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 40 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

Het maximale geluidsniveau (L_Amax) veroorzaakt door activiteiten vanwege het werk, mag ter plaatse van de in het voorgaande voorschrift genoemde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 01 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.20.01 van de Standaard is het bepaalde in de artikelen in paragraaf 01.20 van de Standaard ook van toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op het werk.

01 20 02 INHOUD KWALITEITSPLAN

- 02 Aanvullend op lid 02 van artikel 01.20.02 van de Standaard geldt:

HFD PAR ART LID

Aanvullende eisen aan het keuringsplan:

- Keuring van alle geleverde bouwstoffen (zand voor zandbed, en funderingsmateriaal) zo spoedig mogelijk na aanvoer volgens de op dit bestek van toepassing zijnde keuringsmethodes en proeven. De keuringsresultaten aanleveren bij het stoppunt na voltooiing betreffende laag.
- Keuring op bindmiddelgehalte en korrelverdeling per laag bij start van aanbrengen van het asfalt, volgens de op dit bestek van toepassing zijnde keuringsmethodes en proeven. De keuringsresultaten aanleveren bij het stoppunt na voltooiing betreffende laag.
- Keuringen van verwerking laagsgewijs uitvoeren na voltooiing van iedere laag van de verhardingsconstructie bestaande uit cunet / zandbed, fundering, afzonderlijke asfalten, betonlaag.
- Bij gefaseerde uitvoering per fase laagsgewijs keuren.
- Ten behoeve van de kwaliteitscontrole elke grondwerk-, funderings- en asfalt- c.q. cementbetonlaag verdelen in vakken van 1000 m2. Dit met uitzondering van de aanvulling van sleuven, daarbij worden vakken van 100 strekkende meter sleuflengte aangehouden voor de controle.
- Het granulaat/steenmengsel en het zandcement wordt door de aannemer binnen 2 uur na menging met cement verdicht en direct aansluitend door de aannemer gecontroleerd.
- Gebonden fundering: bij de bedrijfscontrole ook de mengkwaliteit op basis van proef 22 (zandcement) van de Standaard bepalen.
- De controle op de dikte en breedte van de aangebrachte verhardingslaag van steenmengsel vindt plaats om de circa 50 m in de lengterichting van de weg.
- Informatie-overdracht asfaltverhardingen conform paragraaf 81.23 van deel 3 van dit bestek.
- Voor asfaltverhardingen zie hetgeen vermeld in artikelen 81.24.02 en 81.24.04 van deel 3 van dit bestek.
- De aannemer maakt een tekening waarop de vakindeling (vak grenzen) ten behoeve van de bedrijfscontrole is aangegeven en overhandigd deze aan de directie. Bij de vakindeling (vak grenzen) rekening houden met de maximale grootte van het onderzoeksvak zoals in dit bestek is aangegeven. De nummering van de vakken correspondeert met het proefnummer. Op de rapportages van de bedrijfscontroles zijn de locaties van de monsternames en een duidelijke verwijzing naar het onderzoeksvak waar het resultaat betrekking op heeft, opgenomen.

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.04 van de Standaard gelden de volgende bepalingen:

De in dit bestek opgenomen Verificatiemethode, betreft laagsgewijze verificatie inclusief de mogelijkheid van steekproefgewijze keuringen (door of namens de directie), van de door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden onder kwaliteitsborging op het gebied van wegenbouw (grondwerk, wegfundering en wegverharding).

Indien de resultaten van het eigen onderzoek van de directie, niet voldoen aan de bestekseis en de resultaten van de aannemer voldoen wel aan deze eis, wordt de kwaliteitsregistratie van de aannemer niet geaccepteerd en wordt het werk of het betreffende vak van goedkeuring onthouden. De directie deelt binnen 24 uur na het bereiken van een stoppunt aan de aannemer mee of, het door de aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, al dan niet wordt geaccepteerd.

Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:

- meerdere plaatsen van herkomst;
- herkeuring;
- aanvullend onderzoek;
- nader onderzoek;
- selecte keuringen.

Indien de directie, op basis van de gegevens van de aannemer en de uitkomst van door of namens de directie verrichte controles, verificaties, audits en/of keuringen, gerede twijfel heeft aan de betrouwbaarheid van de kwaliteitsborging van de aannemer, dan behoudt de directie zich het recht voor om, voor kosten van de aannemer, de uit te voeren keuringen volgens het keuringsplan geheel over te nemen van de aannemer.

De aannemer heeft geen recht op verrekening van extra benodigde tijd voor keuringen en herkeuringen, verbetering of vervanging van een laag en de extra benodigde tijd voor de uitvoering van corrigerende maatregelen.

04 De verificatie en acceptatie door of namens de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie en/of de opdrachtgever.

05 Ten behoeve van product- en/of projectinspecties dient de mogelijkheid te worden geboden dat de directie audits en inspecties laat uitvoeren ten behoeve van de productie van de te leveren betonnen elementenverharding die vervaardigd worden van 'duurzaam beton' c.q. de te verwerken betonnen elementenverharding. Ten behoeve van deze product- en/of projectinspecties legt de opdrachtnemer contractueel vast met de toeleverancier c.q. betonleveranciers dat een, door Netwerk Betonketen als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van betonnen

HFD PAR ART LID

elementenverhardingen die
worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. de te verwijderen betonnen elementenverharding.

01 20 05 BEHEERSING VAN AFWIJKINGEN

03 In aanvulling op lid 03 van artikel 01.20.05 van de Standaard doet de aannemer in de afwijkingsrapportage ook een voorstel hoe hij met een nader onderzoek de omvang van het te verbeteren of te vernieuwen gedeelte van een verhardingslaag bepaald, zie voor asfalt lid 07 van artikel 81.24.04 van deel 3 van dit bestek.

Voor de uitgangspunten voor corrigerende maatregelen zie voor:

- asfaltverhardingslagen (inclusief correctie van onderliggende grondwerk- of funderingslaag): lid 05 van artikel 81.24.05 van deel 3 van dit bestek.
- betonverhardingen: lid 05 van artikel 82.14.12, lid 01 van artikel 82.14.17 en lid 01 van artikel 82.14.19 van deel 3 van dit bestek

Het staat de aannemer vrij om een verzoek voor een andere corrigerende maatregel bij de directie in te dienen; daarbij toont de aannemer aan dat deze maatregel ten minste dezelfde kwaliteit biedt als de betreffende, in dit bestek vermelde corrigerende maatregel.

De verbeterde of vervangen laag vervolgens op dezelfde wijze keuren als de oorspronkelijke laag.

De kosten voor herkeuring komen voor rekening van de aannemer.

01 20 06 TOEZICHT OP DE UITVOERING EN OPNEMING VAN HET WERK

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.06 van de Standaard geldt:

De tekst vermeld in lid 2 sub b van paragraaf 12 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
"dat bovendien bij de opnemings van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had kunnen worden en waarvan"

03 Conform paragraaf 3 lid 7 van de UAV 2012 binden de personen die zijn aangewezen om de directie bij te staan, de directie.

Dit met uitzondering van de personen belast met het specialistisch toezicht; deze personen binden de directie niet.

Het in dit lid vermelde geldt tenzij schriftelijk anders medegedeeld aan de aannemer.

01 21 RAW RAAMOVEREENKOMST**01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW RAAMOVEREENKOMST**

01 In afwijking op het gestelde in par. 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting niet van toepassing op de in de RAW raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

02 In afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:

de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

03 Voorafgaand aan het verstrekken van de deelopdracht treedt de opdrachtgever met de aannemer in overleg over de uitvoeringstermijn van de opdracht.

07 Het uit te voeren werk dient de aannemer te verwerken in een deelopdracht met verwijzing naar de desbetreffende resultaatsverplichtingen in de overeenkomst en de daarop te verwerken hoeveelheden, tenzij het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd. Indien dat laatste het geval is worden de resultaatsverplichtingen en de daarop verwerkte

hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna bepaald.

08 De aannemer stelt in overleg met de directie / toezichthouder de concept deelopdrachten op welke na opnemings binnen 5 werkdagen ter goedkeuring aan de directie worden aangeboden.

Na opdrachtverlening dient de aannemer binnen 7 werkdagen te starten met de opgedragen werkzaamheden, zijnde de deelopdracht.

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.

De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Uit de begroting moet blijken dan de gehanteerde producties en tarieven in lijn zijn met de ingediende inschrijvingsstaat.

Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingsstaat vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van

HFD PAR ART LID

toepassing.

03 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd. De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Uit de begroting moet blijken dan de gehanteerde producties en tarieven in lijn zijn met de ingediende inschrijfstaat.

Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%.

01 21 07 VASTSTELLEN VAN DE SOM VAN EEN DEELOPDRACHT

01 In afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:

de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting', verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in sub c verkregen som;

01 21 08 WIJZIGING VAN DE DEELOPDRACHT

03 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd.

Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

05 De aard en omvang van een wijziging van de deelopdracht wordt bepaald aan de hand van de resultaatsverplichtingen in de overeenkomst. Indien en voorzover de overeenkomst niet in die resultaatsverplichtingen voorziet komen partijen de aard en omvang nader overeen.

06 Voor de werkzaamheden genoemd in lid 05 van dit artikel worden dezelfde percentages gehanteerd als bedoeld in artikel 01.21.08, lid 01 van de Standaard.

01 21 09 REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET

01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst in 2026 per jaar voor een bedrag van € 1.000.000,-, exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

Voor de mogelijke verlengingen behoudt de opdrachtgever zich het recht voor deze omzetverwachting bij te stellen. De opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontleen.

01 26 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 26 01 WEEKSTATEN / -RAPPORTEN

01 In afwijking van het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel dagrapporten als weekoverzichten verlangd.

02 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden. De opdrachtgever stelt hiertoe een voorbeeldformulier in een digitale vorm beschikbaar. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

05 Indien dag en / of weekrapporten niet compleet worden aangeleverd, zal de termijn waarop de rapporten betrekking hebben worden ingehouden.

01 26 02 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERWERKTE HOEVEELHEDEN

01 Van de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting, moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid worden verstrekt.

02 Indien een door de aannemer opgegeven verwerkte hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de aannemer tenzij blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheden de juiste zijn. In dat geval zijn de kosten voor hermeting voor rekening van de opdrachtgever.

01 27 BOUWVERGADERINGEN

HFD PAR ART LID

01 27 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze drie dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt welk gedeelte en om welke reden hij bezwaar heeft.

HFD PAR ART LID

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN**22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN****22 02 ALGEMEEN: EISEN EN UITVOERING****22 02 01 ALGEMEEN**

- 04 Cunetten, welke grenzen aan de bestaande in gebruik zijnde verhardingen zo spoedig mogelijk, uiterlijk op het einde van de werkdag, aanvullen en verdichten.
- 05 Verschillende kwaliteiten grond ook in depot gescheiden verwerken. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt in grondsoort en milieutechnische kwaliteit / classificatie.
- 06 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.
- 07 Onder grond wordt verstaan de aanwezige grondsoort ter plaatse.
- 08 Indien tijdelijk grond in depot wordt gezet, moeten de gronddepots op een later tijdstip volledig worden afgegraven, zodanig dat het oorspronkelijke maaiveld intact blijft c.q. in oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de hoogteligging en verdichting.

22 02 03 VERVOEREN

- 02 Van elke aan te voeren partij grond dient de aannemer een bewijs van oorsprong te overhandigen.
- 03 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
 - naam leverancier;
 - middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

- 07 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,50m dikte. Indien verdichting is voorgeschreven de volgende laag eerst aanbrengen na het verdichten van de onderliggende laag.
- 08 In afwijking van het gestelde in artikel 22.02.06 lid 04 van de Standaard kan de verdichting worden bepaald door middel van de indringingsweerstand van de aanvulling of ophoging. Tot een diepte van 0,20 m beneden bovenkant aanvulling of ophoging dient de indringingsweerstand gelijkmatig toe te nemen tot een waarde van 2 MPa. Tussen de 0,20 m en onderkant aanvulling of ophoging dient de indringingsweerstand minimaal gelijk te blijven.
- 09 In afwijking van het gestelde in artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard kan de verdichting worden bepaald door middel van de indringingsweerstand van het zandbed. Tot een diepte van 0,20 m beneden bovenkant zandbed dient de indringingsweerstand gelijkmatig toe te nemen tot een waarde van 4 MPa. Tussen de 0,20 m en onderkant zandbed dient de indringingsweerstand minimaal gelijk te blijven.

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

- 04 In afwijking van proef 3 van de Standaard de verdichtingsgraad bepaalt de aannemer de dichtheid per meetvak van 1.000 m². De oppervlakte van het meetvak bepalen aan de hand van het oppervlak van de bovenste verhardingslaag. Per meetvak van één aselekt gekozen locatie de verdichtingsgraad bepalen.
- 05 In afwijking van lid 05 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96 % bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad bedragen" in lid 05 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.
- 06 In afwijking van lid 06 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in het zandbed of aanvulling is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad bedragen" in lid 06 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.
- 07 Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, dan minimaal van twee monsters de verdichtingsgraad bepalen.
Indien er zand van verschillende oorsprong c.q. soort zand is verwerkt, dient de controle per zandsoort (oorsprong) toegepast te worden.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT - GRONDWERKEN, ALGEMEEN**22 03 02 BEWIJS VAN HERKOMST ONTZILT ZAND**

- 01 In aanvulling op artikel 22.03.02 lid 01 van de Standaard moet bewijs van oorsprong minimaal 1 week voorafgaand aan de leveranties van zand verstrekt de aannemer. Deze moet vergezeld zijn van een zeefkromme waaruit blijkt dat het te leveren zand voldoet aan de in artikel 22.06 van de Standaard genoemde korrelverdeling.

HFD PAR ART LID

- 02 In aanvulling op artikel 22.03.02 lid 01 van de Standaard: De aannemer zal voor levering op het werk, onderzoeken en aantonen dat het chloridegehalte in het zand lager is dan 200 mg per kg droge stof.
Indien de ontzilting op het schip plaats vindt, dient elke scheepslading te worden gecontroleerd.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 03 ZAND VAN VERSCHILLENDE HERKOMST

- 01 Indien zand van verschillende herkomst wordt geleverd, de zanden op duidelijk onderscheiden plaatsen verwerken en de herkomst, de plaats van verwerking en de hoeveelheid van de afzonderlijke zanden vastleggen. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie en verwerken in revisie.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 06 OMLIGGENDE VERHARDING

- 01 Grondtransporten over trottoirs en fietspaden dienen te geschieden met gebruik van rijplaten. Alle schade als gevolg van dit transport aan de verhardingen dienen door en voor rekening van de aannemer op aanwijs van de directie te worden hersteld na afloop van het grondtransport.

22 05 07 ONTZILT ZAND, BEDRIJFSCONTROLE

- 01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 13 MONSTERNAME ONTZILT ZAND EN BEPALING VAN HET CHLORIDEGEHALTE

- 04 In afwijking van lid 04 van artikel 22.07.13 van de Standaard kan de directie indien zij daartoe aanleiding ziet, besluiten het chloridegehalte van ontzilt zand in het werk te laten bepalen. In dat geval zullen monsters uit het werk worden genomen en worden onderzocht op het chloridegehalte (proef 41). Het chloridegehalte mag niet meer bedragen dan 200 mg/kg droge stof met een maximale meettolerantie van + 50 mg/kg droge stof.

22 07 19 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Bij de bepaling van hoeveelheden dient te worden uitgegaan, indien niet anders in het bestek is vermeld, van de onderstaande verhouding verdichte en niet verdichte (los) m3 materiaal:
- Zand 1 m3 vast = 1,25 m3 los (=1,75 ton)
 - Grond 1 m3 vast = 1,30 m3 los (=1,65 ton)
 - Brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los (=1,80 ton)

HFD PAR ART LID

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN**24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN****24 02 EISEN EN UITVOERING - SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN****24 02 04 VERDICHTINGSGRAAD VAN ZAND IN GRONDVERBETERING**

- 01 Indien de grondverbetering is gelegen beneden het oppervlak van een wegdek dan gelden in afwijking van lid 01 van artikel 24.02.04 van de Standaard de eisen en bepalingen zoals opgenomen in de leden 01, 02 en 03 van artikel 24.02.05 van deel 3 van dit bestek.

24 02 05 VERDICHTINGSGRAAD VAN ZAND IN AANVULLING

- 01 In afwijking van lid 01 van artikel 24.02.05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in aanvulling of grondverbetering is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96 % bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad bedragen" in lid 01 van artikel 24.02.05 van de Standaard vervalt.
- 02 In afwijking van lid 02 van artikel 24.02.05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in het zandbed of aanvulling of grondverbetering is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad bedragen" in lid 02 van artikel 24.02.05 van de Standaard vervalt.
- 03 In afwijking van proef 3 van de Standaard de verdichtingsgraad bepalen per meetvak van 100 strekkende meter sleuflengte. Per meetvak van één aselekt gekozen locatie de verdichtingsgraad bepalen.
Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, dan minimaal van twee monsters de verdichtingsgraad bepalen.

HFD PAR ART LID

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK**25 1 AANLEG RIOLERING****25 12 AANLEG: EISEN EN UITVOERING****25 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN**

03 Artikel 25.12.01 lid 03 van de Standaard wordt aangevuld met:

"Het afschot in rioolstrengen dient niet meer dan 10% af te wijken dan de beoogde waarden die, indien aanwezig, per deelopdracht, zijn aangegeven".

05 Artikel 25.12.01 lid 05 van de Standaard aanvullen met:

"De putafdekkingen stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en dwarsrichting".

De bovenkant van de putafdekking mag ten hoogste 5 mm lager liggen dan de bovenkant van direct aangrenzende

verharding of afgewerkt maaiveld en mag niet boven de geprojecteerde verharding, respectievelijk maaiveld uitkomen".

Indien de aangebrachte putafdekkingen niet voldoen aan de eisen als genoemd in dit artikel of de eisen als beschreven in de Standaard dienen deze binnen 15 werkdagen na opnemings te worden hersteld. Herstel dient plaats te vinden conform de methode als beschreven in par. 332 van Deel 2.2.

25 15 AANLEG: BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**25 15 02 KOLKEN**

01 Kolken die ten gevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn volgeraakt met zand, dienen te worden gereinigd door of namens de aannemer.

02 Reinigingskosten als bedoel in lid 01 zijn voor rekening van de aannemer.

25 16 AANLEG: BOUWSTOFFEN**25 16 02 BEOORDELING GELIJKWAARDIGHEID PUTAFDEKKINGEN EN KOLKEN**

01 Eventuele gelijkwaardigheid van putafdekkingen en kolken wordt o.a. getoetst op:

- Uitwisselbaarheid onderdelen;
- Reinigbaarheid kolken;
- Materiaal;
- Sterkteklassen;
- Opschriften.

HFD PAR ART LID

32	TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING
32 1	TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING
32 13	INFORMATIE-OVERDRACHT
32 13 03	GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK
01 In aanvulling op par. 32.13.01 van de Standaard, dient de aannemer al het uitzetwerk te verrichten.	

HFD PAR ART LID

51 BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 40 mm bedragen.

51 06 BOUWSTOFFEN**51 06 01 TEELGROND**

08 Teelgrond dient vrij te zijn van overblijvende onkruiden en van ongerechtigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas, e.d.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENING, GRAS EN KRUIDACHTIGEN****51 22 17 INZAAIEN BERMEN**

- 01 Voordat de bermen worden ingezaaid dienen deze te worden gefreesd tot een diepte van 250 mm waarbij de bestaande zoden worden doorgefreesd.
- 02 Voor het inzaaien moet de aannemer zodanig materieel gebruiken, dat de zaaiafstanden max. 0,02 m bedragen.
- 03 Indien bermen moeten worden afgewerkt en ingezaaid moet dit gebeuren met minimaal 8 gram/m² graszaad.
- 04 Stenen met een diameter groter dan 40 mm die in de in te zaaien strook voorkomen op een diepte van minder dan 0,2 meter moeten worden verwijderd.

HFD PAR ART LID

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 1 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 12 VERKEERSMAATREGELEN: EISEN EN UITVOERING****62 12 04 VERKEERSMAATREGELEN: BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTES**

- 02 Alle tijdelijke borden, volgens bijlage II van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), plaatsen overeenkomstig het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW. De borden moeten retroreflecterend (minimaal klasse II) zijn en in metalen uitvoering.
- 03 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
- 04 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/ aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzettingen.

62 12 05 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

- 02 Bij de verkeersregelinstallatie dienen minimaal de volgende functionaliteiten per richting aanwezig te zijn:
- instelbare geeltijd;
 - instelbare minimale groentijd;
 - instelbare maximale groentijd;
 - instelbare ontruimingstijd naar de volgende richting of richtingen;
 - instelbare hiaattijd;
 - ze moeten worden ingesteld door een deskundig persoon;
 - eenmaal daags moet de instelling worden gecontroleerd.
- Deze controle moet schriftelijk worden vastgelegd.

62 14 VERKEERSMAATREGELEN: RISICO-VERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer zorg dient te dragen voor het onderhoud van de voorzieningen als bedoeld in par. 30 lid 1 van de UAV, is het navolgende van toepassing:
- a. de aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de aangebrachte voorzieningen, ook buiten werktijd;
 - b. de aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten werktijd, herstellen, vervangen, herplaatsen c.q. terugzetten van de aangebrachte voorzieningen;
 - c. ten behoeve van de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de aannemer aan de directie naam en adres van een of meerdere werknemers, belast met de uitvoering van de werkzaamheden.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderd vijftig euro (€ 250,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN**80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL****80 12 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL: EISEN EN UITVOERING****80 12 01 UITVOERING**

08 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 graden Celsius en/of bevroren ondergrond.

80 12 03 HOOGTELIKKING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 12 04 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 17 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL: MEET- EN VERREKENMETHODEN**80 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING TE LEVEREN STEEN OF STEENACHTIG MATERIAAL**

02 Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling wordt gerekend met een soortelijke massa voor menggranulaat van 1,9 ton per m³ (verdicht).

HFD PAR ART LID

81 TECHNISCHE BEPALINGEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN**81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN****81 15 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN: BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****81 15 02 EISEN GESTELD AAN HET FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN**

- 01 De freesnaden dienen recht, haaks en verticaal te worden uitgevoerd.
- 02 Daar waar bij freeswerkzaamheden hoogteverschillen ontstaan met de aansluitende rij-oppervlakken en deze niet op dezelfde werkdag worden opgeheven zonder verrekening een vloeiende overgang maken van minimaal 1 m lengte m.b.v. warm asfalt bij rijbanen en koudasfalt bij fietspaden en trottoirs.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN**81 22 ASFALTVERHARDINGEN: EISEN EN UITVOERING****81 22 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**

- 08 De aannemer dient zodanige maatregelen te nemen tijdens het aanbrengen van de kleeftlaag en tijdens het verwerken en verdichten van rood asfalt dat er geen kleeftlaagsporen, c.q. kleeftlaagplekken zichtbaar zijn op het asfalt nadat het rood asfalt is aangebracht.

81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT

- 01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald, dat de bovenste laag van de verharding naadloos en warm-tegen-warm moet worden aangebracht. Dit geldt ook bij verwerking van aansluitende deklagen van verschillende asfalmengsels.
- 08 Het is de aannemer niet toegestaan asfaltverhardingen aan te brengen voordat de directie de verdichting van de onderliggende funderingslagen heeft goedgekeurd. (stoppunt)
- 09 De lassen en kantlagen dienen gekleefd te worden. De kosten van kleven dient in de prijs van "aanbrengen asfalt" te zijn meegerecalculeerd.
- 10 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat aan het einde van een werkdag de asfaltverharding over de gehele wegbreedte van en door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen aaneengesloten is aangebracht.

81 22 10 HOOGTELIKKING

- 03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 26 BOUWSTOFFEN**81 26 01 ASFALT (ALGEMEEN)**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.01 lid 01 van de Standaard moet specie voor kleurasfalt met kleurloos bindmiddel voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13018-1 dan wel NEN-EN 13108-5, met dien verstande dat de bepaling in deze norm ten aanzien van het bindmiddel niet van toepassing zijn.

- 16 Voor kleurasfalt, kleur rood met kleurloos bindmiddel de volgende bouwstoffen toepassen:

- Grof toeslagmateriaal: rode steenslag
- Bindmiddel: kleurloos bindmiddel
- Vulstof: zwakke vulstof toepassen met een gehalte calciumcarbonaat dat ten minste voldoet aan categorie CC60 conform het bepaalde in artikel 5 van de NEN 6240
- Pigment: 4,0 % rode pigment

De opdrachtnemer dient voorafgaand gelijktijdig met het aanleveren van de CE-markeringen van de asfalmengsels een kleurmonster van het rode asfalmengsel ter goedkeuring aan de opdrachtgever te overhandigen.

De kleurbepalende grondstoffen van het standaardmonster waaraan getoetst zal worden bestaat uit:

- steenslag: Tillred
- blank bindmiddel: Sealoflex Color/Mexphalt C (70/100)
- vulstof: Wirgo
- Pigment : 4,0 % Bayer Ferroxx 130 0/0 (Duitsland) rood

81 26 02 ASFALTBETON

HFD PAR ART LID

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.01 van de Standaard moet specie voor rood asfaltbeton voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-1, met inachtneming van de navolgende leden.

06 De samenstelling en eigenschappen van rood asfaltbeton moeten voldoen aan het bepaalde in 5.1.2. 'Empirische eisen' van NEN-EN 13108-1.

Het bepaalde in 5.1.3. 'Functionele eisen' van NEN-EN 13108-1 is niet van toepassing.

07 De korrelverdeling van AC surf 8 Rd, AC surf 11 Rd en AC surf 16 Rd moet voldoen aan:

Korrelverdeling

Door Zeef (m/m)	AC surf 8 Rd	AC surf 11 Rd	AC surf 16 Rd
C 22,4		100	
C 16,0		100	94 - 100
C 11,2	100	94 - 100	75 - 95
C 8,0	94 - 100	75 - 95	
C 5,6	70 - 90		45 - 70
2,0 mm	42 - 48	42 - 48	37 - 43
0,5 mm			
63 mm	7 - 9	6 - 7,5	6 - 7,5

De verschillende soorten moeten worden aangeduid overeenkomstig deze tabel.

08 De eigenschappen van AC surf 8 Rd, AC surf 11 Rd en AC surf 16 Rd moet voldoen aan:

Eigenschappen

Eigenschap	AC surf 8 Rd	AC surf 11 Rd	AC surf 16 Rd
Bitumengehalte	Bmin 6,3	Bmin 6,1	Bmin 5,6
Minimum holle ruimte	Vmin 2	Vmin 2	Vmin 2
Maximum holle ruimte	Vmax 6	Vmax 6	Vmax 6
Minimum vullingsgraad	VFBmin NR	VFBmin NR	VFBmin NR
Maximum vullingsgraad	VBFmax 85	VBFmax 85	VBFmax 85
Minimum holle ruimte in mineraal aggregaat	VMamin NR	VMamin NR	VMamin NR
Watergevoeligheid	ITSR80	ITSR80	ITSR80

81 26 12 POLYMEER GEMODIFICEERDE BITUMEN

01 In asfaltbeton waarin een polymeer gemodificeerd bitumen is voorgeschreven mag geen asfaltgranulaat worden verwerkt.

81 27 ASFALTVERHARDINGEN: MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

03 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

HFD PAR ART LID

83 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN**83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN****83 01 ALGEMEEN: BEGRIPPEN****83 01 01 ALGEMEEN**

- 02 Te verstaan is onder:
machinaal straten: aanbrengen van bestrating vanaf gereede werk met geëgaliseerde zandbed vóór zich, waar de straatstenen direct met behulp van een mechanische inrichting op worden aangebracht.
- 03 Te verstaan is onder:
vlijen: aanbrengen van bestrating vanaf het gereede werk met het geëgaliseerde zandbed vóór zich, waar de straatstenen direct met de hand op worden gezet.

83 06 BOUWSTOFFEN**83 06 01 DUURZAAM BETON**

- 01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal is 15% (v/v (zie <http://www.betonketen.nl/moederbestek/>)). Het secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.
- 02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde is € 25 per m3 (zie <http://www.betonketen.nl/moederbestek/>) De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken.

83 1 STRAATWERK**83 12 STRAATWERK: EISEN EN UITVOERING****83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT**

- 07 Het afrillen moet gelijke tred houden met het uitvoeren van de bestratingswerken en mag dus niet na het gereedkomen van het gehele straatwerk geschieden.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

- 08 De gootlagen moeten zuiver onder de rij worden aangebracht. Aan de zijde van de rijbaan waar kolken geplaatst worden, moet de gootlaag zodanig worden gesteld, dat aan de zijde van de trottoirband het hoogteverschil tussen de gootlaag en de bovenkant van de trottoirband midden tussen de kolken 0,08 m en bij de kolken maximaal 0,12 m bedraagt (afhankelijk van de kolkafstand/afschot goot 4mm/m).

83 12 04 STEUNRUG VAN BETON ACHTER BANDEN VAN BETON

- 01 Indien in dit bestek een steunrug van beton is voorgeschreven, deze strak en glad afwerken.
- 02 De steunrug direct na het aanbrengen beschermen tegen:
- uitdroging;
 - neerslag;
 - bevriezing;
 - temperatuurswisselingen groter dan 15 graden C, optredend binnen een tijdvak van 12 uren.

83 15 STRAATWERK: BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**83 15 01 ALGEMEEN**

- 03 Tot het aanbrengen van een bestrating behoort tevens het benodigde hak- en knipwerk, met uitzondering van dat voor betonbanden.
Het zagen van bestrating wordt verrekend op de betreffende bestekspost, maar alleen wanneer deze handeling nadrukkelijk door de directie wordt opgedragen.
- 04 Bij banden aansluitend op kolken, eventuele dollen zagen.
- 05 Tot het aanbrengen van een bestrating behoort tevens het op hoogte brengen van alle in het werk vallende straatpotten. (bv. straatpotten t.b.v. brandkranen en afsluiters).

83 16 STRAATWERK: BOUWSTOFFEN**83 16 04 STRAATBAKSTEEN**

- 09 Straatbakstenen moeten van kwaliteit A 4-12 zijn.

HFD PAR ART LID

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

07 Betonstraatstenen dienen van een splintervrije uitvoering te zijn.

83 16 06 BETONTEGELS

04 Betontegels met een dikte gelijk aan of groter dan 50 millimeter moeten zijn voorzien van een splintervrije kop.

83 16 10 CEMENTSPECIE

01 In afwijking van lid 01 uit bepaling 81.16.10 uit de Standaard moet cementspecie een mengsel van cement en zand in de volumeverhouding van min. 1 : 3, en water zijn.

83 16 12 BETON VOOR DE STEUNRUG ACHTER BANDEN VAN BETON01 Beton voor de steunrug achter en onder de banden moet zijn:
Betonklasse C 12 / 15

Behoort bij: 26050_07_02

Raamovereenkomst asfaltonderhoud

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 26050_07_02

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 26050_07_02

Raamovereenkomst asfaltonderhoud

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Vorbereidende werkzaamheden				
00	Opstellen plannen en adviezen				
0004	<u>Asfaltonderzoeken</u>				
000410	Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210)	st	40,00	F	
000420	Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210)	st	40,00	F	
000430	Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210)	st	20,00	F	
000440	Uitvoeren HPLC/GC-MS onderzoek (CROW 210)	st	40,00	F	
01	Coördinatie met derden				
010110	Coördinatie / afstemmen tijd. verkeersmaatregelen	keer	20,00	F	
010220	Coördinatie / afstemmen met beheerder VRI	keer	10,00	F	
010330	Coördinatie werkzaamheden derden	keer	20,00	F	
010340	Aanmaken en inrichten digitale Bouwapp	keer	40,00	F	
010350	Melden werkzaamheden in Melvin	keer	40,00	F	
1	Opruimwerkzaamheden				
10	Opschonen terrein				
100110	Afsteken overgroeide kanten	m	3.000,00	F	
100220	Schoonmaken verhardingsoppervlak - br. <1,50m	m2	15.000,00	F	
100230	Schoonmaken verhardingsoppervlak - br. 1,50-3,00m	m2	30.000,00	F	
100240	Schoonmaken verhardingsoppervlak - br. >3,00m	m2	30.000,00	F	
11	Verwijderen asfaltverhardingen				
110	Zagen asfaltverharding				
110010	Zagen asfaltverharding - d gem. 100mm	m	500,00	F	
110020	Zagen asfaltverharding - d gem. 160mm	m	1.000,00	F	
110030	Zagen asfaltverharding - d gem. 200 mm	m	1.000,00	F	
111	Frezen teerhoudend asfalt				
1111	<u>Frezen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
111110	Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d<40mm	m2	1.000,00	F	
111120	Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d40-60mm	m2	400,00	F	
111130	Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d60-80mm	m2	200,00	F	
111140	Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d80-120mm	m2	100,00	F	
111150	Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d<40mm	m2	1.000,00	F	
111160	Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d40-60mm	m2	400,00	F	
111170	Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d60-80mm	m2	200,00	F	
111180	Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d80-120mm	m2	100,00	F	
111190	Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d<40mm	m2	1.000,00	F	
111200	Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d40-60mm	m2	400,00	F	
111210	Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d60-80mm	m2	200,00	F	
111220	Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d80-120mm	m2	100,00	F	
1113	<u>Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
111310	Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d<40mm	m2	1.500,00	F	
111320	Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d40-60mm	m2	600,00	F	
111330	Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d60-80mm	m2	300,00	F	
111340	Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d80-120mm	m2	250,00	F	
111350	Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d<40mm	m2	1.500,00	F	
111360	Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d40-60mm	m2	600,00	F	
111370	Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d60-80mm	m2	300,00	F	
111380	Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d80-120mm	m2	250,00	F	
111390	Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d<40mm	m2	1.500,00	F	
111400	Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d40-60mm	m2	600,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111410	Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d60-80mm	m2	300,00	F	
111420	Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d80-120mm	m2	250,00	F	
1117	<u>Frezen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
111710	Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d<40mm	m2	2.500,00	F	
111720	Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d40-60mm	m2	1.000,00	F	
111730	Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d60-80mm	m2	500,00	F	
111740	Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d80-120mm	m2	400,00	F	
111750	Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d<40mm	m2	2.500,00	F	
111760	Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d40-60mm	m2	1.000,00	F	
111770	Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d60-80mm	m2	500,00	F	
111780	Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d80-120mm	m2	400,00	F	
111790	Frezen teerhoudend asfalt - br.>2,00m - d<40mm	m2	2.500,00	F	
111800	Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d40-60mm	m2	1.000,00	F	
111810	Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d60-80mm	m2	500,00	F	
111820	Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d80-120mm	m2	400,00	F	
1119	<u>Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting (per deelopdracht)</u>				
111910	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting - br. 4,00m - d<40mm	m2	800,00	F	
111920	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting - br. 4,00m - d40-80mm	m2	1.000,00	F	
111930	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting - 1 trap - br. <0,50m - d< 40mm	m3	25,00	F	
111940	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting - 2 trappen - br. 1,00m - d80mm	m3	30,00	F	
112	Frezen teervrij asfalt				
1120	<u>Frezen boomwortelopdruk</u>				
112010	Frezen teervrij asfalt boomwortelopdruk en andere oneffenheden.	m2	500,00	F	
1123	<u>Frezen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
112310	Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d<40mm	m2	1.000,00	F	
112320	Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d40-60mm	m2	400,00	F	
112330	Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d60-80mm	m2	200,00	F	
112340	Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d80-120mm	m2	100,00	F	
112350	Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d<40mm	m2	1.000,00	F	
112360	Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d40-60mm	m2	400,00	F	
112370	Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d60-80mm	m2	200,00	F	
112380	Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d80-120mm	m2	100,00	F	
112390	Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d<40mm	m2	1.000,00	F	
112400	Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d40-60mm	m2	400,00	F	
112410	Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d60-80mm	m2	200,00	F	
112420	Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d80-120mm	m2	100,00	F	
1125	<u>Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
112510	Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d<40mm	m2	1.500,00	F	
112520	Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d40-60mm	m2	600,00	F	
112530	Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d60-80mm	m2	300,00	F	
112540	Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d80-120mm	m2	250,00	F	
112550	Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d<40mm	m2	1.500,00	F	
112560	Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d40-60mm	m2	600,00	F	
112570	Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d60-80mm	m2	300,00	F	
112580	Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d80-120mm	m2	250,00	F	
112590	Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d<40mm	m2	1.500,00	F	
112600	Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d40-60mm	m2	600,00	F	
112610	Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d60-80mm	m2	300,00	F	
112620	Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d80-120mm	m2	250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1127	<u>Frezen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
112710	Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d<40mm	m2	2.500,00	F	
112720	Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d40-60mm	m2	1.000,00	F	
112730	Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d60-80mm	m2	500,00	F	
112740	Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d80-120mm	m2	400,00	F	
112750	Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d<40mm	m2	2.500,00	F	
112760	Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d40-60mm	m2	1.000,00	F	
112770	Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d60-80mm	m2	500,00	F	
112780	Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d80-120mm	m2	400,00	F	
112790	Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d<40mm	m2	2.500,00	F	
112800	Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d40-60mm	m2	1.000,00	F	
112810	Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d60-80mm	m2	500,00	F	
112820	Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d80-120mm	m2	400,00	F	
1129	<u>Frezen asfalt t.b.v. aansluiting (per deelopdracht)</u>				
112910	Frezen teervrij asfalt aansluiting - br. 4,00m - d<40mm	m2	800,00	F	
112920	Frezen teervrij asfalt aansluiting - br. 4,00m - d40-80mm	m2	1.000,00	F	
112930	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting - 1 trap - br. <0,50m - d< 40mm	m3	25,00	F	
112940	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting - 2 trappen - br. 1,00m - d80mm	m3	30,00	F	
113	Opbreken teerhoudend asfalt				
1131	<u>Opbreken teerhoudend asfalt < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
113110	Opbreken teerhoudende asfaltverharding - br. <1,50m - dtot 0,10m	m2	300,00	F	
113120	Opbreken teerhoudende asfaltverharding - br. <1,50m - d0,10-0,20m	m2	800,00	F	
113130	Opbreken teerhoudende asfaltverharding - br. <1,50m - d0,15-0,20m	m2	2.000,00	F	
1132	<u>Opbreken teerhoudend asfalt 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
113210	Opbreken teerhoudende asfaltverharding - br. <1,50m - d0,10m	m2	500,00	F	
113220	Opbreken teerhoudende asfaltverharding - br. <1,50m - d0,10-0,20m	m2	1.200,00	F	
113230	Opbreken teerhoudende asfaltverharding - br. <1,50m - d0,15-0,20m	m2	3.000,00	F	
114	Opbreken teervrij asfalt				
1141	<u>Opbreken teervrij asfalt < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
114110	Opbreken asfalt, br. <1,50m - d0,10 m.	m2	300,00	F	
114120	Opbreken asfalt, br. <1,50m - d0,10 - 0,15 m.	m2	300,00	F	
114130	Opbreken asfalt, br. <1,50m - d0,15 - 0,20 m.	m2	500,00	F	
114140	Opbreken asfalt, br. >1,50m - d0,10 - 0,15 m.	m2	500,00	F	
114150	Opbreken asfalt, br. >1,50m - d0,15 - 0,20 m.	m2	1.000,00	F	
1142	<u>Opbreken teervrij asfalt 25-100m2 (per deelopdracht)</u>				
114210	Opbreken asfalt, br. <1,50m - d0,10 m.	m2	500,00	F	
114220	Opbreken asfalt, br. <1,50m - d0,10 - 0,15 m.	m2	500,00	F	
114230	Opbreken asfalt, br. <1,50m - d0,15 - 0,20 m.	m2	1.500,00	F	
114240	Opbreken asfalt, br. >1,50m - d0,10 - 0,15 m.	m2	700,00	F	
114250	Opbreken asfalt, br. >1,50m - d0,15 - 0,20 m.	m2	2.000,00	F	
115	Vervoer en acceptatiekosten				
115010	Vervoeren teerhoudend asfalt asfalt (brokken).	ton	3.000,00	F	
115020	Vervoeren teerhoudend freesasfalt	ton	2.500,00	F	
115030	Vervoeren schoon asfalt (brokken)	ton	3.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115040	Vervoeren schoon freesasfalt	ton	2.500,00	F	
12	Verwijderen markeringen				
1201	<u>Verwijderen markeringen < 10 m2</u>				
120110	Verwijderen markering d.m.v. frezen <10 m2	m2	250,00	F	
120120	Verwijderen markering d.m.v. gritstralen <10 m2	m2	25,00	F	
120130	Nabehandelen wegdek na verwijderen markering.	m2	250,00	F	
1202	<u>Verwijderen markeringen > 10 m2</u>				
120210	Verwijderen markering d.m.v. frezen >10 m2	m2	250,00	F	
120220	Verwijderen markering d.m.v. gritstralen >10 m2	m2	25,00	F	
120230	Nabehandelen wegdek na verwijderen markering.	m2	250,00	F	
13	Verwijderen elementenverharding				
130	Verwijderen betonstraatstenen				
1300	<u>Verwijderen betonstraatstenen</u>				
130010	Opbreken betonstraatstenen - wf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
130020	Opbreken betonstraatstenen - wf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
130030	Opbreken betonstraatstenen - wf - br. >3,00m	m2	50,00	F	
130040	Opbreken betonstraatstenen - df - br. <1,50m	m2	50,00	F	
130050	Opbreken betonstraatstenen - df - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
130060	Opbreken betonstraatstenen - df - br. >3,00m	m2	50,00	F	
130070	Opbreken betonstraatstenen - kf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
130080	Opbreken betonstraatstenen - kf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
130090	Opbreken betonstraatstene - kf - br. >3,00m	m2	50,00	F	
1301	<u>Verwijderen betonstraatstenen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
130110	Opbreken betonstraatstenen - wf - br. <1,50m	m2	100,00	F	
130120	Opbreken betonstraatstenen - wf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
130130	Opbreken betonstraatstenen - wf - br. >3,00m	m2	50,00	F	
130140	Opbreken betonstraatstenen - df - br. <1,50m	m2	100,00	F	
130150	Opbreken betonstraatstenen - df - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
130160	Opbreken betonstraatstenen - df - br. >3,00m	m2	50,00	F	
130170	Opbreken betonstraatstenen - kf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
130180	Opbreken betonstraatstenen - kf - br. 1,50-3,00m	m2	100,00	F	
130190	Opbreken betonstraatstenen - kf - br. >3,00m	m2	200,00	F	
1302	<u>Verwijderen betonstraatstenen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
130210	Opbreken betonstraatstenen - wf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
130220	Opbreken betonstraatstenen - wf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
130230	Opbreken betonstraatstenen - wf - br. >3,00m	m2	50,00	F	
130240	Opbreken betonstraatstenen - df - br. <1,50m	m2	50,00	F	
130250	Opbreken betonstraatstenen - df - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
130260	Opbreken betonstraatstenen - df - br. >3,00m	m2	50,00	F	
130270	Opbreken betonstraatstenen - kf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
130280	Opbreken betonstraatstenen - kf - br. 1,50-3,00m	m2	100,00	F	
130290	Opbreken betonstraatstenen - kf - br. >3,00m	m2	250,00	F	
1303	<u>Vervoeren bestrating</u>				
130310	Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: wf, df, kf - naar depot (binnen 15 km)	m2	300,00	F	
130320	Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: wf, df, kf - naar inrichting	m2	300,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130330	Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: wf, df, kf - naar plaats van verwerking (binnen werk)	m2	300,00	F	
131	Verwijderen straatbakstenen				
1310	<u>Verwijderen straatbakstenen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
131010	Opbreken straatbakstenen - wf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
131020	Opbreken straatbakstenen - wf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
131030	Opbreken straatbakstenen - wf - br. >3,00m	m2	50,00	F	
131040	Opbreken straatbakstenen - df - br. <1,50m	m2	50,00	F	
131050	Opbreken straatbakstenen - df - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
131060	Opbreken straatbakstenen - df - br. >3,00m	m2	50,00	F	
131070	Opbreken straatbakstenen - kf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
131080	Opbreken straatbakstenen - kf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
131090	Opbreken straatbakstenen - kf - br. >3,00m	m2	50,00	F	
1311	<u>Verwijderen straatbakstenen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
131110	Opbreken straatbakstenen - wf - br. <1,50m	m2	100,00	F	
131120	Opbreken straatbakstenen - wf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
131130	Opbreken straatbakstenen - wf - br. >3,00m	m2	50,00	F	
131140	Opbreken straatbakstenen - df - br. <1,50m	m2	100,00	F	
131150	Opbreken straatbakstenen - df - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
131160	Opbreken straatbakstenen - df - br. >3,00m	m2	50,00	F	
131170	Opbreken straatbakstenen - kf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
131180	Opbreken straatbakstenen - kf - br. 1,50-3,00m	m2	100,00	F	
131190	Opbreken straatbakstenen - kf - br. >3,00m	m2	200,00	F	
1312	<u>Verwijderen straatbakstenen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
131210	Opbreken straatbakstenen - wf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
131220	Opbreken straatbakstenen - wf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
131230	Opbreken straatbakstenen - wf - br. >3,00m	m2	50,00	F	
131240	Opbreken straatbakstenen - df - br. <1,50m	m2	50,00	F	
131250	Opbreken straatbakstenen - df - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
131260	Opbreken straatbakstenen - df - br. >3,00m	m2	50,00	F	
131270	Opbreken straatbakstenen - kf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
131280	Opbreken straatbakstenen - kf - br. 1,50-3,00m	m2	100,00	F	
131290	Opbreken straatbakstenen - kf - br. >3,00m	m2	250,00	F	
1313	<u>Vervoeren bestrating</u>				
131310	Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: wf, df, kf - naar depot (binnen 15 km)	m2	500,00	F	
131320	Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: wf, df, kf - naar inrichting	m2	200,00	F	
131330	Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: wf, df, kf - naar plaats van verwerking (binnen werk)	m2	200,00	F	
132	Verwijderen betontegels				
1320	<u>Verwijderen betontegels oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
132010	Opbreken betontegels - 30x30x4,5cm - br. <1,50m	m2	50,00	F	
132020	Opbreken betontegels - 30x30x4,5cm - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
132030	Opbreken betontegels - 30x30x4,5cm - br. >3,00m	m2	50,00	F	
132040	Opbreken betontegels - 30x30x6cm - br. <1,50m	m2	50,00	F	
132050	Opbreken betontegels - 30x30x6cm - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
132060	Opbreken betontegels - 30x30x6cm - br. >3,00m	m2	50,00	F	
132070	Opbreken betontegels - 30x30x8cm - br. <1,50m	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132080	Opbreken betontegels - 30x30x8cm - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
132090	Opbreken betontegels - 30x30x8cm - br. >3,00m	m2	50,00	F	
1321	<u>Verwijderen betontegels oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
132110	Opbreken betontegels - 30x30x4,5cm - br. <1,50m	m2	100,00	F	
132120	Opbreken betontegels - 30x30x4,5cm - br. 1,50-3,00m	m2	150,00	F	
132130	Opbreken betontegels - 30x30x4,5cm - br. >3,00m	m2	50,00	F	
132140	Opbreken betontegels - 30x30x6cm - br. <1,50m	m2	100,00	F	
132150	Opbreken betontegels - 30x30x6cm - br. 1,50-3,00m	m2	150,00	F	
132160	Opbreken betontegels - 30x30x6cm - br. >3,00m	m2	50,00	F	
132170	Opbreken betontegels - 30x30x8cm - br. <1,50m	m2	100,00	F	
132180	Opbreken betontegels - 30x30x8cm - br. 1,50-3,00m	m2	150,00	F	
132190	Opbreken betontegels - 30x30x8cm - br. >3,00m	m2	50,00	F	
1322	<u>Verwijderen betontegels oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
132210	Opbreken betontegels - 30x30x4,5cm - br. <1,50m	m2	50,00	F	
132220	Opbreken betontegels - 30x30x4,5cm - br. 1,50-3,00m	m2	100,00	F	
132230	Opbreken betontegels - 30x30x4,5cm - br. >3,00m	m2	50,00	F	
132240	Opbreken betontegels - 30x30x6cm - br. <1,50m	m2	50,00	F	
132250	Opbreken betontegels - 30x30x6cm - br. 1,50-3,00m	m2	100,00	F	
132260	Opbreken betontegels - 30x30x6cm - br. >3,00m	m2	50,00	F	
132270	Opbreken betontegels - 30x30x8cm - br. <1,50m	m2	50,00	F	
132280	Opbreken betontegels - 30x30x8cm - br. 1,50-3,00m	m2	100,00	F	
132290	Opbreken betontegels - 30x30x8cm - br. >3,00m	m2	50,00	F	
1323	<u>Vervoeren bestrating</u>				
132310	Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: 30x30x(45,60,80) - naar depot (binnen 15 km)	m2	650,00	F	
132320	Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: 30x30x(45,60,80) - naar inrichting	m2	650,00	F	
132330	Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: 30x30x(45,60,80) - naar plaats van verwerking	m2	650,00	F	
133	Verwijderen grasbetontegels				
1330	<u>Verwijderen grasbetontegels lengte < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
133010	Opbreken grasbetontegel - formaat: 40x60x12cm	m2	200,00	F	
1331	<u>Verwijderen betontegels lengte 25 - 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
133110	Opbreken grasbetontegel - formaat: 40x60x12cm	m2	400,00	F	
1332	<u>Verwijderen grasbetontegels lengte > 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
133210	Opbreken grasbetontegel - formaat: 40x60x12cm	m2	400,00	F	
1333	<u>Vervoeren bestrating</u>				
133310	Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: 40x60x12 - naar depot (binnen 15 km)	m2	200,00	F	
133320	Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: 40x60x12 - naar inrichting	m2	400,00	F	
133330	Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: 40x60x12 - naar plaats van verwerking	m2	400,00	F	
134	Verwijderen goten				
1340	<u>Verwijderen goot lengte < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
134010	Opbreken goot van goottegels - afm. 15x30x6	m	200,00	F	
134020	Opbreken goot van betonstraatsteen - kf	m	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1341	<u>Verwijderen goot lengte 25 - 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
134120	Opbreken goot van goottegels - afm. 15x30x6	m	400,00	F	
134130	Opbreken goot van betonstraatsteen - kf	m	400,00	F	
1342	<u>Verwijderen goot lengte > 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
134210	Opbreken goot van goottegels - afm. 15x30x6	m	400,00	F	
134220	Opbreken goot van betonstraatsteen - kf	m	400,00	F	
1343	<u>Vervoeren bestrating</u>				
134310	Vervoeren bestratingsmateriaal - kf - naar depot (binnen 15 km)	m2	200,00	F	
134320	Vervoeren bestratingsmateriaal - kf - naar inrichting	m2	400,00	F	
134330	Vervoeren bestratingsmateriaal - kf - naar plaats van verwerking	m2	400,00	F	
134340	Vervoeren bestratingsmateriaal - afm. 15x30x6 - naar depot (binnen 15 km)	m2	200,00	F	
134350	Vervoeren bestratingsmateriaal - afm. 15x30x6 - naar inrichting	m2	400,00	F	
134360	Vervoeren bestratingsmateriaal - afm. 15x30x6 - naar plaats van verwerking	m2	400,00	F	
14	Verwijderen kantopsluitingen				
141	Verwijderen opsluitbanden				
1410	<u>Verwijderen opsluitbanden < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
141010	Opbreken betonbanden - ob - 6x20cm	m	50,00	F	
141020	Opbreken betonbanden - ob - 10x20cm	m	50,00	F	
1411	<u>Verwijderen opsluitbanden > 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
141110	Opbreken betonbanden - ob - 6x20cm	m	100,00	F	
141120	Opbreken betonbanden - ob - 10x20cm	m	100,00	F	
1412	<u>Vervoeren bestrating</u>				
141210	Vervoeren kantopsluitingen - ob - 6x20cm - naar depot (binnen 15 km)	m	50,00	F	
141220	Vervoeren kantopsluitingen - ob - 6x20cm - naar inrichting	m	50,00	F	
141230	Vervoeren kantopsluitingen - ob - 6x20cm - naar plaats van verwerking	m	50,00	F	
141240	Vervoeren kantopsluitingen - ob 10x20 - naar depot (binnen 15 km)	m	50,00	F	
141250	Vervoeren kantopsluitingen - ob - 10x20cm - naar inrichting	m	50,00	F	
141260	Vervoeren kantopsluitingen - ob - 10x20cm - naar plaats van verwerking	m	50,00	F	
142	Verwijderen trottoirbanden				
1420	<u>Verwijderen trottoirbanden < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
142010	Opbreken betonbanden - tb - 13/15cm	m	50,00	F	
142020	Opbreken betonbanden - tb - 18/20cm	m	50,00	F	
1421	<u>Verwijderen trottoirbanden > 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
142110	Opbreken betonbanden - tb - 13/15cm	m	100,00	F	
142120	Opbreken betonbanden - tb - 18/20cm	m	100,00	F	
1422	<u>Vervoeren bestrating</u>				
142210	Vervoeren kantopsluitingen - tb - 13/15cm - naar depot (binnen 15 km)	m	50,00	F	
142220	Vervoeren kantopsluitingen - tb - 13/15cm - naar inrichting	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142230	Vervoeren kantopsluitingen - tb - 13/15cm - naar plaats van verwerking	m	50,00	F	
142240	Vervoeren kantopsluitingen - tb - 18/20cm - naar depot (binnen 15 km)	m	50,00	F	
142250	Vervoeren kantopsluitingen - tb - 18/20cm - naar inrichting	m	50,00	F	
142260	Vervoeren kantopsluitingen - tb - 18/20cm - naar plaats van verwerking	m	50,00	F	
143	Verwijderen inritbanden				
1430	<u>Verwijderen inritbanden < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
143010	Opbreken inritbanden - 45x20x50cm	m	20,00	F	
143020	Opbreken inritbanden - 50x20x50cm	m	20,00	F	
143030	Opbreken inritbanden - 65x20x50cm	m	20,00	F	
1431	<u>Verwijderen inritbanden > 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
143110	Opbreken inritbanden - 45x20x50cm	m	30,00	F	
143120	Opbreken inritbanden - 50x20x50cm	m	30,00	F	
143130	Opbreken inritbanden - 65x20x50cm	m	30,00	F	
1432	<u>Vervoeren bestrating</u>				
143210	Vervoeren inritbanden 45x20x50 - naar depot	m	10,00	F	
143220	Vervoeren inritbanden - 45x20x50 - naar inrichting	m	20,00	F	
143230	Vervoeren inritbanden - 45x20x5 - naar plaats van verwerking	m	20,00	F	
143240	Vervoeren inritbanden - 50x20x50 - naar depot	m	10,00	F	
143250	Vervoeren inritbanden - 50x20x50 - naar inrichting	m	20,00	F	
143260	Vervoeren inritbanden - 50x20x50 - naar plaats van verwerking	m	20,00	F	
143270	Vervoeren inritbanden - 65x20x50 - naar depot	m	10,00	F	
143280	Vervoeren inritbanden - 65x20x50 - naar een inrichting	m	20,00	F	
143290	Vervoeren inritbanden - 65x20x50 - naar plaats van verwerking	m	20,00	F	
144	Verwijderen RWS-banden				
1440	<u>Verwijderen rws-banden < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
144010	Opbreken betonbanden - rws - 11/22x25	m	20,00	F	
1441	<u>Verwijderen rws-banden > 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
144110	Opbreken betonbanden - rws - 11/22x25	m	80,00	F	
1442	<u>Vervoeren bestrating</u>				
144210	Vervoeren kantopsluitingen - rws - 11/22x25 - naar depot	m	20,00	F	
144220	Vervoeren kantopsluitingen - rws - 11/22x25 - naar een inrichting	m	30,00	F	
144230	Vervoeren kantopsluitingen - rws - 11/22x25 - naar plaats van verwerking	m	30,00	F	
15	Verwijderen funderingen				
1500	<u>Verwijderen fundering oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
150010	Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. <1,50 m	m2	100,00	F	
150020	Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. 1,50-3,00m	m2	200,00	F	
150030	Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. >3,00m	m2	200,00	F	
150040	Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. <1,50 m	m2	100,00	F	
150050	Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. 1,50-3,00m	m2	200,00	F	
150060	Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. >3,00m	m2	200,00	F	
1501	<u>Verwijderen fundering oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
150110	Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. <1,50 m	m2	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150120	Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. 1,50-3,00m	m2	400,00	F	
150130	Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. >3,00m	m2	400,00	F	
150140	Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. <1,50 m	m2	200,00	F	
150150	Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. 1,50-3,00m	m2	400,00	F	
150160	Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. >3,00m	m2	400,00	F	
1502	<u>Verwijderen fundering oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
150210	Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. <1,50 m	m2	300,00	F	
150220	Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. 1,50-3,00m	m2	600,00	F	
150230	Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. >3,00m	m2	600,00	F	
150240	Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. <1,50 m	m2	300,00	F	
150250	Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. 1,50-3,00m	m2	600,00	F	
150260	Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. >3,00m	m2	600,00	F	
1503	<u>Vervoeren fundering</u>				
150310	Vervoeren funderingsmateriaal (van of naar depot)	ton	1.000,00	F	
150320	Vervoeren funderingsmateriaal (binnen het werk)	ton	1.000,00	F	
150330	Stortkosten gemengd puin	ton	2.000,00	F	
16	Verwijderen riolering				
160	Verwijderen leidingen				
1601	<u>Verwijderen uitleggers < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
160110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - br. 0,50m - h. 1,00m	m	50,00	F	
160120	Verwijderen kunststofbuis - PVC 125mm	m	50,00	F	
160130	Aanvullen sleuf - h. 1,00m	m	50,00	F	
1602	<u>Verwijderen uitleggers > 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
160210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - br. 0,50m - h. 1,00m	m	100,00	F	
160220	Verwijderen kunststofbuis - PVC 125mm	m	100,00	F	
160230	Aanvullen sleuf - h. 1,00m	m	100,00	F	
161	Verwijderen putranden				
161010	Verwijderen putrand met deksel.	st	60,00	F	
161020	Verwijderen putrand met deksel.	st	15,00	F	
162	Verwijderen kolken				
162020	Reinigen straat- en trottoirkolken	st	60,00	F	
162030	Rioolslib vervoeren.	ton	6,00	F	
162050	Verwijderen straatkolk - 45x30cm - vervoeren naar een inrichting	st	20,00	F	
162060	Verwijderen trottoirkolk - 45x30cm - vervoeren naar een inrichting	st	20,00	F	
162070	Verwijderen straatkolk - trottoirkolk	st	10,00	F	
162080	Verwijderen trottoirkolk - 45x30cm - vervoeren naar een inrichting	st	10,00	F	
162090	Aanbrengen PVC-hulpstuk - eindkap - 125mm	st	60,00	F	
2	Grondwerk				
21	Grond ontgraven				
210	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. fundering				
2101	<u>Ontgraven grond uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)</u>				
210110	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30m	m3	50,00	F	
210120	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m	m3	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210130	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. >0,70m	m3	10,00	F	
210140	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30m	m3	50,00	F	
210150	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m	m3	10,00	F	
210160	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. >0,70	m3	10,00	F	
210170	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. 0,10-0,30m	m3	50,00	F	
210180	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - br. 0,30-0,70	m3	10,00	F	
210190	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. >0,70	m3	10,00	F	
2102	<u>Ontgraven grond uit cunet 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
210210	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30m	m3	100,00	F	
210220	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m	m3	20,00	F	
210230	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. >0,70m	m3	20,00	F	
210240	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30m	m3	100,00	F	
210250	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m	m3	20,00	F	
210260	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. >0,70	m3	20,00	F	
210270	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. 0,10-0,30m	m3	100,00	F	
210280	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - br. 0,30-0,70	m3	20,00	F	
210290	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. >0,70	m3	20,00	F	
2103	<u>Ontgraven grond uit cunet > 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
210310	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30m	m3	150,00	F	
210320	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m	m3	30,00	F	
210330	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. >0,70m	m3	30,00	F	
210340	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30m	m3	150,00	F	
210350	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m	m3	30,00	F	
210360	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. >0,70	m3	30,00	F	
210370	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. 0,10-0,30m	m3	150,00	F	
210380	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - br. 0,30-0,70	m3	30,00	F	
210390	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. >0,70	m3	30,00	F	
211	Grond ontgraven uit cunet / berm				
2111	<u>Ontgraven grond uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)</u>				
211110	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,40-0,80m - h. 0,20-0,50m	m3	50,00	F	
2112	<u>Ontgraven grond uit cunet 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
211210	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,40-0,80m - h. 0,20-0,50m	m3	100,00	F	
2113	<u>Ontgraven grond uit cunet > 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
211310	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,40-0,80m - h. 0,20-0,50m	m3	150,00	F	
212	Zand ontgraven uit cunet t.b.v. fundering				
2121	<u>Ontgraven zand uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)</u>				
212110	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30m	m3	50,00	F	
212120	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m	m3	10,00	F	
212130	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30m	m3	10,00	F	
212140	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. >0,70m	m3	50,00	F	
212150	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30m	m3	10,00	F	
212160	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m	m3	10,00	F	
212170	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. >0,70	m3	50,00	F	
212180	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. 0,10-0,30m	m3	10,00	F	
212190	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - br. 0,30-0,70	m3	10,00	F	
2122	<u>Ontgraven grond uit cunet 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
212210	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30m	m3	100,00	F	
212220	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m	m3	20,00	F	
212230	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. >0,70m	m3	20,00	F	
212240	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30m	m3	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212250	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m	m3	20,00	F	
212260	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. >0,70	m3	20,00	F	
212270	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. 0,10-0,30m	m3	100,00	F	
212280	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - br. 0,30-0,70	m3	20,00	F	
212290	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. >0,70	m3	20,00	F	
2123	<u>Ontgraven grond uit cunet > 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
212310	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30m	m3	150,00	F	
212320	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m	m3	30,00	F	
212330	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. >0,70m	m3	30,00	F	
212340	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30m	m3	150,00	F	
212350	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m	m3	30,00	F	
212360	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. >0,70	m3	30,00	F	
212370	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. 0,10-0,30m	m3	150,00	F	
212380	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - br. 0,30-0,70	m3	30,00	F	
212390	Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. >0,70	m3	30,00	F	
213	Zand ontgraven uit cunet / berm				
2131	<u>Ontgraven zand uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)</u>				
213110	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,40-0,80m - h. 0,20-0,50m	m3	50,00	F	
2132	<u>Ontgraven zand uit cunet 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
213210	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,40-0,80m - h. 0,20-0,50m	m3	100,00	F	
2133	<u>Ontgraven grond uit cunet > 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
213310	Grond ontgraven uit cunet - br. 0,40-0,80m - h. 0,20-0,50m	m3	150,00	F	
22	Vervoeren				
221	Grond vervoeren				
2211	<u>Vervoeren < 25 m3 (per deelopdracht)</u>				
221130	Grond vervoeren - transportafstand tot 15 km (enkele rijafstand)	m3	100,00	F	
221140	Grond vervoeren - vervoeren naar een inrichting	m3	100,00	F	
2212	<u>Vervoeren 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
221230	Grond vervoeren - transportafstand tot 15 km (enkele rijafstand)	m3	100,00	F	
221240	Grond vervoeren - vervoeren naar een inrichting	m3	100,00	F	
2213	<u>Vervoeren > 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
221330	Grond vervoeren - transportafstand tot 15 km (enkele rijafstand)	m3	100,00	F	
221340	Grond vervoeren - vervoeren naar een inrichting	m3	100,00	F	
222	Zand vervoeren				
2221	<u>Vervoeren < 25 m3 (per deelopdracht)</u>				
222110	Grond vervoeren - transportafstand tot 15 km (enkele rijafstand)	m3	100,00	F	
222120	Grond vervoeren - vervoeren naar een inrichting	m3	100,00	F	
2222	<u>Vervoeren 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
222210	Grond vervoeren - transportafstand tot 15 km (enkele rijafstand)	m3	100,00	F	
222220	Grond vervoeren - vervoeren naar een inrichting	m3	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2223	<u>Vervoeren > 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
222310	Grond vervoeren - transportafstand tot 15 km (enkele rijafstand)	m3	100,00	F	
222320	Grond vervoeren - vervoeren naar een inrichting	m3	100,00	F	
23	Zand verwerken				
2311	<u>Verwerken < 25 m3 (per deelopdracht)</u>				
231110	Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30 m	m3	20,00	F	
231120	Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m	m3	30,00	F	
231130	Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. <0,70m	m3	50,00	F	
231140	Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30 m	m3	20,00	F	
231150	Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m	m3	30,00	F	
231160	Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. <0,70m	m3	50,00	F	
231170	Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. 0,30-0,70m	m3	20,00	F	
231180	Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. 0,30-0,70m	m3	30,00	F	
231190	Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. <0,70m	m3	50,00	F	
2312	<u>Verwerken 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
231210	Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30 m	m3	20,00	F	
231220	Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m	m3	30,00	F	
231230	Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. <0,70m	m3	50,00	F	
231240	Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30 m	m3	20,00	F	
231250	Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m	m3	30,00	F	
231260	Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. <0,70m	m3	50,00	F	
231270	Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. 0,30-0,70m	m3	20,00	F	
231280	Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. 0,30-0,70m	m3	30,00	F	
231290	Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. <0,70m	m3	50,00	F	
2313	<u>Verwerken > 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
231310	Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30 m	m3	20,00	F	
231320	Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m	m3	30,00	F	
231330	Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. <0,70m	m3	50,00	F	
231340	Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30 m	m3	20,00	F	
231350	Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m	m3	30,00	F	
231360	Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. <0,70m	m3	50,00	F	
231370	Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. 0,30-0,70m	m3	20,00	F	
231380	Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. 0,30-0,70m	m3	30,00	F	
231390	Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. <0,70m	m3	50,00	F	
232	Grond verwerken in cunet / berm				
2321	<u>Ontgraven verwerken < 25 m3 (per deelopdracht)</u>				
232110	Aanvullen bermen - br. <2,00m - h. 0,10-0,25m	m2	200,00	F	
2322	<u>Ontgraven verwerken 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
232210	Aanvullen bermen - br. <2,00m - h. 0,10-0,25m	m2	300,00	F	
2323	<u>Ontgraven verwerken > 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
232310	Aanvullen bermen - br. <2,00m - h. 0,10-0,25m	m2	500,00	F	
24	Grond verdichten				
2411	<u>Ontgraven verdichten < 25 m3 (per deelopdracht)</u>				
241110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	150,00	F	
241120	Verdichten grond c.q. niet samenhangende grond.	m3	150,00	F	
2412	<u>Ontgraven verdichten 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
241210	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241220	Verdichten grond c.q. niet samenhangende grond.	m3	150,00	F	
2413	<u>Ontgraven verdichten > 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
241310	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	150,00	F	
241320	Verdichten grond c.q. niet samenhangende grond.	m3	150,00	F	
25	Grond leveren				
2511	<u>Grond leveren < 25 m3 (per deelopdracht)</u>				
251110	Leveren zand.	m3	50,00	F	
251120	Leveren grond.	m3	30,00	F	
2512	<u>Grond leveren 25 - 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
251210	Leveren zand.	m3	75,00	F	
251220	Leveren grond.	m3	50,00	F	
2513	<u>Grond leveren > 100 m3 (per deelopdracht)</u>				
251310	Leveren zand	m3	100,00	F	
251320	Leveren grond.	m3	75,00	F	
3	Riolering				
360	Aanbrengen leidingen				
3601	<u>Aanbrengen uitleggers < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
360110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - br. 0,50m - h. 1,00m	m	70,00	F	
360120	Aanbrengen PVC-buis - PVC 125mm	m	50,00	F	
360130	Aanbrengen PVC-buis - PVC 160mm	m	20,00	F	
360140	Aanvullen sleuf - br. 0,50m - h. 1,00m	m	70,00	F	
3602	<u>Verwijderen uitleggers > 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
360210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - br. 0,50m - h. 1,00m	m	70,00	F	
360220	Aanbrengen PVC-buis - PVC 125mm	m	50,00	F	
360230	Aanbrengen PVC-buis - PVC 160mm	m	20,00	F	
360240	Aanvullen sleuf - br. 0,50m - h. 1,00m	m	70,00	F	
361	Aanbrengen kolken				
361010	Aanbrengen straatkolk	st	50,00	F	
361020	Vervoeren kolken, <5 km	st	25,00	F	
361030	Vervoeren kolken, 5 - 10 km	st	25,00	F	
3611	<u>Aanbrengen hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting</u>				
361110	Aanbrengen PVC-hulpstuk - 125mm - bochtstuk 45°	st	30,00	F	
361120	Aanbrengen PVC-hulpstuk - 160 mm - bochtstuk 45°	st	10,00	F	
361130	Aanbrengen PVC-hulpstuk - 125 mm - bocht T-stuk	st	20,00	F	
361140	Aanbrengen PVC-hulpstuk - 160 mm - bocht T-stuk	st	5,00	F	
362	Aanbrengen putafdekkingen				
3620	<u>Aanbrengen inspectieputten tot 5 stuks (per deelopdracht)</u>				
362010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00	F	
362020	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt 520 mm	st	25,00	F	
3621	<u>Aanbrengen inspectieputten meer dan 5 stuks (per deelopdracht)</u>				
362110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00	F	
362120	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt 520 mm	st	25,00	F	
3622	<u>Leveren materialen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
362210	Leveren betonnen stelring - afm. 83x83cm - h. 5cm	st	10,00	F	
362220	Leveren betonnen stelring - afm. 83x83cm - h. 10cm	st	10,00	F	
362230	Leveren vierkante putafdekking	st	10,00	F	
362240	Leveren putrand en deksel - Ø52cm - h. 17cm	st	50,00	F	
4	Funderingen en verharding				
41	Vorbereidende werkzaamheden				
411	Afwerken zandbed				
4110	<u>Afwerken zandbed oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
411010	Afwerken zandbed.	m2	2.500,00	F	
4111	<u>Afwerken zandbed oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
411110	Afwerken zandbed.	m2	2.500,00	F	
4112	<u>Afwerken zandbed oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
411210	Afwerken zandbed.	m2	2.500,00	F	
42	Aanbrengen funderings- en straatlagen				
421	Aanbrengen funderingslagen				
4210	<u>Aanbrengen funderingen van menggranulaat oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
421010	Uitvullen menggranulaat 0/31,5	ton	500,00	F	
421020	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. <2,00m - h. 0,25m	m2	300,00	F	
421030	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. >2,00m - h. 0,25m	m2	1.000,00	F	
421040	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. <2,00m - h. 0,35m	m2	300,00	F	
421050	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. >2,00m - h. 0,35m	m2	1.000,00	F	
4211	<u>Aanbrengen funderingen van menggranulaat oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
421110	Uitvullen menggranulaat 0/31,5	ton	500,00	F	
421120	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. <2,00m - h. 0,25m	m2	300,00	F	
421130	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. >2,00m - h. 0,25m	m2	1.000,00	F	
421140	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. <2,00m - h. 0,35m	m2	300,00	F	
421150	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. >2,00m - h. 0,35m	m2	1.000,00	F	
4212	<u>Aanbrengen funderingen van menggranulaat oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
421210	Uitvullen menggranulaat 0/31,5	ton	500,00	F	
421220	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. <2,00m - h. 0,25m	m2	300,00	F	
421230	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. >2,00m - h. 0,25m	m2	1.000,00	F	
421240	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. <2,00m - h. 0,35m	m2	300,00	F	
421250	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. >2,00m - h. 0,35m	m2	1.000,00	F	
4213	<u>Aanbrengen funderingen van betongranulaat oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
421310	Uitvullen betongranulaat 4/16	ton	250,00	F	
421320	Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. <2,00m - h. 0,25m	m2	150,00	F	
421330	Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. >2,00m - h. 0,25m	m2	500,00	F	
421340	Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. <2,00m - h. 0,35m	m2	150,00	F	
421350	Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. >2,00m - h. 0,35m	m2	500,00	F	
4214	<u>Aanbrengen funderingen van betongranulaat oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
421410	Uitvullen betongranulaat 4/16	ton	250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421420	Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. <2,00m - h. 0,25m	m2	150,00	F	
421430	Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. >2,00m - h. 0,25m	m2	500,00	F	
421440	Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. <2,00m - h. 0,35m	m2	150,00	F	
421450	Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. >2,00m - h. 0,35m	m2	500,00	F	
4215	<u>Aanbrengen funderingen van betongranulaat oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
421510	Uitvullen betongranulaat 4/16	ton	250,00	F	
421520	Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. <2,00m - h. 0,25m	m2	150,00	F	
421530	Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. >2,00m - h. 0,25m	m2	500,00	F	
421540	Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. <2,00m - h. 0,35m	m2	150,00	F	
421550	Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. >2,00m - h. 0,35m	m2	500,00	F	
422	Aanbrengen straatlaag				
4223	<u>Aanbrengen straatlaag oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
422310	Aanbrengen straatlaag van straatzand - h. 0,05m	m2	2.000,00	F	
4224	<u>Aanbrengen straatlaag oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
422410	Aanbrengen straatlaag van straatzand - h. 0,05m	m2	2.000,00	F	
4225	<u>Aanbrengen straatlaag oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
422510	Aanbrengen straatlaag van straatzand - h. 0,05m	m2	2.000,00	F	
43	Aanbrengen straatwerk				
431	Aanbrengen betonstraatstenen				
4310	<u>Aanbrengen betonstraatstenen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
431010	Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
431020	Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
431030	Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br >3,00m	m2	50,00	F	
431040	Aanbrengen betonstraatstenen - df - br. <1,50m	m2	50,00	F	
431050	Aanbrengen betonstraatstenen - df - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
431060	Aanbrengen betonstraatstenen - df - br >3,00m	m2	50,00	F	
431070	Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
431080	Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
431090	Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. >3,00m	m2	50,00	F	
4311	<u>Aanbrengen betonstraatstenen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
431110	Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br. <1,50m	m2	100,00	F	
431120	Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
431130	Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br >3,00m	m2	50,00	F	
431140	Aanbrengen betonstraatstenen - df - br. <1,50m	m2	100,00	F	
431150	Aanbrengen betonstraatstenen - df - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
431160	Aanbrengen betonstraatstenen - df - br >3,00m	m2	50,00	F	
431170	Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
431180	Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. 1,50-3,00m	m2	100,00	F	
431190	Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. >3,00m	m2	200,00	F	
4312	<u>Aanbrengen betonstraatstenen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
431210	Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
431220	Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
431230	Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br >3,00m	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431240	Aanbrengen betonstraatstenen - df - br. <1,50m	m2	50,00	F	
431250	Aanbrengen betonstraatstenen - df - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
431260	Aanbrengen betonstraatstenen - df - br >3,00m	m2	50,00	F	
431270	Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
431280	Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. 1,50-3,00m	m2	100,00	F	
431290	Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. >3,00m	m2	250,00	F	
4313	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
431310	Herstraten betonstraatstenen - wf	m2	200,00	F	
431320	Herstraten betonstraatstenen - df	m2	300,00	F	
431330	Herstraten betonstraatstenen - kf	m2	500,00	F	
432	Straatbakstenen				
4320	<u>Aanbrengen straatbakstenen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
432010	Aanbrengen straatbakstenen - wf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
432020	Aanbrengen straatbakstenen - wf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
432030	Aanbrengen straatbakstenen - wf - br >3,00m	m2	50,00	F	
432040	Aanbrengen straatbakstenen - df - br. <1,50m	m2	50,00	F	
432050	Aanbrengen straatbakstenen - df - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
432060	Aanbrengen straatbakstenen - df - br >3,00m	m2	50,00	F	
432070	Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
432080	Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
432090	Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. >3,00m	m2	50,00	F	
4321	<u>Aanbrengen straatbakstenen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
432110	Aanbrengen straatbakstenen - wf - br. <1,50m	m2	100,00	F	
432120	Aanbrengen straatbakstenen - wf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
432130	Aanbrengen straatbakstenen - wf - br >3,00m	m2	50,00	F	
432140	Aanbrengen straatbakstenen - df - br. <1,50m	m2	100,00	F	
432150	Aanbrengen straatbakstenen - df - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
432160	Aanbrengen straatbakstenen - df - br >3,00m	m2	50,00	F	
432170	Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
432180	Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. 1,50-3,00m	m2	100,00	F	
432190	Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. >3,00m	m2	200,00	F	
4322	<u>Aanbrengen straatbakstenen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
432210	Aanbrengen straatbakstenen - wf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
432220	Aanbrengen straatbakstenen - wf - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
432230	Aanbrengen straatbakstenen - wf - br >3,00m	m2	50,00	F	
432240	Aanbrengen straatbakstenen - df - br. <1,50m	m2	50,00	F	
432250	Aanbrengen straatbakstenen - df - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
432260	Aanbrengen straatbakstenen - df - br >3,00m	m2	50,00	F	
432270	Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. <1,50m	m2	50,00	F	
432280	Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. 1,50-3,00m	m2	100,00	F	
432290	Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. >3,00m	m2	250,00	F	
4323	<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
432310	Herstraten straatbakstenen - wf	m2	150,00	F	
432320	Herstraten straatbakstenen - df	m2	250,00	F	
432330	Herstraten straatbakstenen - kf	m2	50,00	F	
433	Betontegels				
4330	<u>Aanbrengen betontegels oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
433010	Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br. <1,50m	m2	50,00	F	
433020	Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
433030	Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br >3,00m	m2	50,00	F	
433040	Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br. <1,50m	m2	50,00	F	
433050	Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
433060	Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br >3,00m	m2	50,00	F	
433070	Aanbrengen betontegels - 30x30x8cm - br. <1,50m	m2	50,00	F	
433080	Aanbrengen betontegels - 30x30x8cm - br. 1,50-3,00m	m2	50,00	F	
433090	Aanbrengen betontegels - 30x30x8cm - br >3,00m	m2	50,00	F	
4331	<u>Aanbrengen betontegels oppervlakt 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
433110	Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br. <1,50m	m2	100,00	F	
433120	Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br. 1,50-3,00m	m2	150,00	F	
433130	Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br >3,00m	m2	50,00	F	
433140	Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br. <1,50m	m2	100,00	F	
433150	Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br. 1,50-3,00m	m2	150,00	F	
433160	Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br >3,00m	m2	50,00	F	
433170	Aanbrengen betontegels - 30x30x8cm - br. <1,50m	m2	100,00	F	
433180	Aanbrengen betontegels - 30x30x8cm - br. 1,50-3,00m	m2	150,00	F	
433190	Aanbrengen betontegels - 30x30x8cm - br >3,00m	m2	50,00	F	
4332	<u>Aanbrengen betontegels oppervlakt > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
433210	Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br. <1,50m	m2	50,00	F	
433220	Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br. 1,50-3,00m	m2	100,00	F	
433230	Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br >3,00m	m2	50,00	F	
433240	Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br. <1,50m	m2	50,00	F	
433250	Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br. 1,50-3,00m	m2	100,00	F	
433260	Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br >3,00m	m2	50,00	F	
433270	Aanbrengen betontegels - 30x30x8cm - br. <1,50m	m2	50,00	F	
433280	Aanbrengen betontegels - 30x30x8cm - br. 1,50-3,00m	m2	100,00	F	
433290	Aanbrengen betontegels - 30x30x8cm - br >3,00m	m2	50,00	F	
4333	<u>Herstraten betontegels</u>				
433310	Herstraten betontegels - 30x30x4,5cm	m2	250,00	F	
433320	Herstraten betontegels - 30x30x6cm	m2	100,00	F	
433330	Herstraten betontegels - 30x30x8cm	m2	50,00	F	
4334	<u>Leveren betontegels</u>				
433410	Leveren betontegels - 15x30x4,5cm	st	400,00	F	
433420	Leveren betontegels - 30x30x4,5cm	st	800,00	F	
433430	Leveren betontegels - 15x30x6cm	st	200,00	F	
433440	Leveren betontegels - 30x30x6cm	st	400,00	F	
433450	Leveren betontegels - 15x30x8cm	st	100,00	F	
433460	Leveren betontegels - 30x30x8cm	st	200,00	F	
4335	<u>Zagen tegels</u>				
433510	Zagen van betontegels 45 mm	m	100,00	F	
433520	Zagen van betontegels 60 mm	m	75,00	F	
433530	Zagen van betontegels 80 mm	m	75,00	F	
434	Aanbrengen bermverharding				
4340	<u>Aanbrengen bermverharding lengte < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
434010	Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x10cm - lengterichting	m2	100,00	F	
434020	Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x10cm - dwarsrichting	m2	100,00	F	
434030	Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x12cm - lengterichting	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
434040	Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x12cm - dwarsrichting	m2	100,00	F	
4341	<u>Aanbrengen bermverharding lengte 25 - 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
434110	Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x10cm - lengterichting	m2	150,00	F	
434120	Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x10cm - dwarsrichting	m2	150,00	F	
434130	Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x12cm - lengterichting	m2	150,00	F	
434140	Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x12cm - dwarsrichting	m2	150,00	F	
4342	<u>Aanbrengen bermverharding lengte > 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
434210	Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x10cm - lengterichting	m2	200,00	F	
434220	Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x10cm - dwarsrichting	m2	200,00	F	
434230	Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x12cm - lengterichting	m2	200,00	F	
434240	Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x12cm - dwarsrichting	m2	200,00	F	
4343	<u>Leveren bermverharding</u>				
434310	Leveren grasbetontegels - 40x60x10cm	st	2.000,00	F	
434320	Leveren grasbetontegels - 40x60x12cm	st	2.000,00	F	
44	Aanbrengen kantopsluitingen				
441	Aanbrengen opsluitbanden				
4410	<u>Aanbrengen opsluitbanden < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
441010	Aanbrengen opsluitbanden van beton - 6x20cm	m	25,00	F	
441020	Aanbrengen opsluitbanden van beton - 10x20cm	m	50,00	F	
4411	<u>Aanbrengen opsluitbanden 25 - 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
441110	Aanbrengen opsluitbanden van beton - 6x20cm	m	50,00	F	
441120	Aanbrengen opsluitbanden van beton - 10x20cm	m	100,00	F	
4412	<u>Aanbrengen opsluitbanden > 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
441210	Aanbrengen opsluitbanden van beton - 6x20cm	m	75,00	F	
441220	Aanbrengen opsluitbanden van beton - 10x20cm	m	150,00	F	
4413	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden</u>				
441310	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton - 6x20cm	m	75,00	F	
441320	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton - 10x20cm	m	150,00	F	
4414	<u>Pasmaken opsluitbanden</u>				
441410	Pasmaken van betonbanden - 6x20cm	st	25,00	F	
441420	Pasmaken van betonbanden - 10x20cm	st	50,00	F	
4415	<u>Leveren opsluitbanden</u>				
441510	Leveren rechte opsluitband van beton - 6x20cm	st	25,00	F	
441520	Leveren rechte opsluitband van beton - 10x20cm	st	50,00	F	
441530	Leveren bochtband - opsluitband van beton - 6x20cm	st	10,00	F	
441540	Leveren bochtband - opsluitband van beton - 10x20cm	st	20,00	F	
442	Aanbrengen trottoirbanden				
4420	<u>Aanbrengen trottoirbanden < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
442010	Aanbrengen trottoirbanden van beton - 13/15x25cm	m	20,00	F	
442020	Aanbrengen trottoirbanden van beton - 18/20x25cm	m	20,00	F	
4421	<u>Aanbrengen trottoirbanden 25 - 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
442110	Aanbrengen trottoirbanden van beton - 13/15x25cm	m	50,00	F	
442120	Aanbrengen trottoirbanden van beton - 18/20x25cm	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4422	<u>Aanbrengen trottoirbanden > 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
442210	Aanbrengen trottoirbanden van beton - 13/15x25cm	m	100,00	F	
442220	Aanbrengen trottoirbanden van beton - 18/20x25cm	m	100,00	F	
4423	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden</u>				
442310	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton - 13/15x25cm	m	100,00	F	
442320	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton - 18/20x25cm	m	100,00	F	
4424	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
442410	Pasmaken van betonbanden - 13/15x25cm	st	60,00	F	
442420	Pasmaken van betonbanden - 18/20x25cm	st	40,00	F	
4425	<u>Leveren trottoirbanden</u>				
442510	Leveren rechte trottoirband van beton - 13/15x25cm	st	100,00	F	
442520	Leveren rechte trottoirband van beton - 18/20x25cm	st	75,00	F	
442530	Leveren bochtband - trottoirband van beton - 13/15x25cm	st	25,00	F	
442540	Leveren bochtband - trottoirband van beton - 18/20x25cm	st	15,00	F	
443	Aanbrengen inritbanden				
4430	<u>Aanbrengen inritbanden < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
443010	Aanbrengen inritbanden van beton - 45x20x50cm	m	25,00	F	
443020	Aanbrengen inritbanden van beton - 50x20x50cm	m	25,00	F	
443030	Aanbrengen inritbanden van beton - 65x20x50cm	m	25,00	F	
4431	<u>Aanbrengen inritbanden > 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
443110	Aanbrengen inritbanden van beton - 45x20x50cm	m	25,00	F	
443120	Aanbrengen inritbanden van beton - 50x20x50cm	m	25,00	F	
443130	Aanbrengen inritbanden van beton - 65x20x50cm	m	25,00	F	
4432	<u>Leveren inritbanden</u>				
443210	Leveren inritbanden van beton - 45x20x50cm - behorend bij profiel: 13/15	m	15,00	F	
443220	Leveren inritbanden van beton - 50x20x50cm - behorend bij profiel: 13/15	m	20,00	F	
443230	Leveren inritbanden van beton - 65x20x50cm - behorend bij profiel: 13/15	m	15,00	F	
443240	Leveren inritbanden van beton - 45x20x50cm - behorend bij profiel: 18/20	m	10,00	F	
443250	Leveren inritbanden van beton - 50x20x50cm - behorend bij profiel: 18/20	m	15,00	F	
443260	Leveren inritbanden van beton - 65x20x50cm - behorend bij profiel: 18/20	m	10,00	F	
45	Kantlagen en molgoten				
451	Aanbrengen kantlaag van betonstraatsteen				
4510	<u>Aanbrengen kantlaag < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
451010	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen - 1 streklaag van keiformaat	m	200,00	F	
4511	<u>Aanbrengen kantlaag 25 m1 - 100 (per deelopdracht)</u>				
451110	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen - 1 streklaag van keiformaat	m	300,00	F	
4512	<u>Aanbrengen kantlaag 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
451210	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen - 1 streklaag van keiformaat	m	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
452	Aanbrengen goottegels				
4520	<u>Aanbrengen goottegels < 25 m1 (per deelopdracht)</u>				
452010	Aanbrengen goottegels - 15x30x4,5cm	st	200,00	F	
4521	<u>Aanbrengen goottegels 25 m1 - 100 (per deelopdracht)</u>				
452110	Aanbrengen goottegels - 15x30x4,5cm	st	300,00	F	
4522	<u>Aanbrengen goottegels 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
452210	Aanbrengen goottegels - 15x30x4,5cm	st	500,00	F	
46	Aanbrengen asfaltverhardingen				
461	Aanbrengen kleeftlaag				
4611	<u>Aanbrengen kleeftlaag < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
461110	Aanbrengen kleeftlaag - kationisch type O	m2	15.000,00	F	
461120	Aanbrengen kleeftlaag - polymeer gemodificeerd Eshalite	m2	1.000,00	F	
4612	<u>Aanbrengen kleeftlaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
461210	Aanbrengen kleeftlaag - kationisch type O	m2	20.000,00	F	
461220	Aanbrengen kleeftlaag - polymeer gemodificeerd Eshalite	m2	20.000,00	F	
4613	<u>Aanbrengen kleeftlaag > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
461310	Aanbrengen kleeftlaag - kationisch type O	m2	35.000,00	F	
461320	Aanbrengen kleeftlaag - polymeer gemodificeerd Eshalite	m2	3.000,00	F	
462	Aanbrengen onderlaag				
4621	<u>Aanbrengen onderlaag < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
462110	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br. <1,00m - h. 60-80mm	ton	50,00	F	
462120	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br. 1,00-2,50m - h. 60-80mm	ton	100,00	F	
462130	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br. >2,50 - h. 60-80mm	ton	150,00	F	
4622	<u>Aanbrengen onderlaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
462210	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br. <1,00m - h. 60-80mm	ton	100,00	F	
462220	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br. 1,00-2,50m - h. 60-80mm	ton	150,00	F	
462230	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br. >2,50 - h. 60-80mm	ton	200,00	F	
4623	<u>Aanbrengen onderlaag > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
462310	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br. <1,00m - h. 60-80mm	ton	150,00	F	
462320	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br. 1,00-2,50m - h. 60-80mm	ton	200,00	F	
462330	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br. >2,50 - h. 60-80mm	ton	250,00	F	
463	Aanbrengen tussenlaag				
4631	<u>Aanbrengen tussenlaag < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
463110	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br. <1,00m - h. 40-50mm	ton	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
463120	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br. 1,00-2,50m - h. 40-50mm	ton	100,00	F	
463130	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br. >2,50 - h. 40-50mm	ton	150,00	F	
463140	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22 Bin - br. <1,00m - h. 50-80mm	ton	50,00	F	
463150	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22 Bin - br. 1,00-2,50m - h. 50-80mm	ton	100,00	F	
463160	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22Bin - br. >2,50 - h. 50-80mm	ton	150,00	F	
4632	<u>Aanbrengen tussenlaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
463210	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br. <1,00m - h. 40-50mm	ton	100,00	F	
463220	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br. 1,00-2,50m - h. 40-50mm	ton	150,00	F	
463230	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br. >2,50 - h. 40-50mm	ton	200,00	F	
463240	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22 Bin - br. <1,00m - h. 50-80mm	ton	100,00	F	
463250	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22 Bin - br. 1,00-2,50m - h. 50-80mm	ton	150,00	F	
463260	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22Bin - br. >2,50 - h. 50-80mm	ton	200,00	F	
4633	<u>Aanbrengen tussenlaag > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
463310	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br. <1,00m - h. 40-50mm	ton	150,00	F	
463320	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br. 1,00-2,50m - h. 40-50mm	ton	200,00	F	
463330	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br. >2,50 - h. 40-50mm	ton	250,00	F	
463340	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22 Bin - br. <1,00m - h. 50-80mm	ton	150,00	F	
463350	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22 Bin - br. 1,00-2,50m - h. 50-80mm	ton	200,00	F	
463360	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22Bin - br. >2,50 - h. 50-80mm	ton	250,00	F	
464	Aanbrengen deklagen				
4641	<u>Aanbrengen deklaag < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
464110	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. <1,00m - h. 20-25mm	ton	50,00	F	
464120	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. 1,00-2,50m - h. 20-25mm	ton	100,00	F	
464130	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. >2,50 - h. 20-25mm	ton	150,00	F	
464140	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf - br. <1,00m - h. 30-35mm	ton	50,00	F	
464150	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf - br. 1,00-2,50m - h. 30-35mm	ton	100,00	F	
464160	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf - br. >2,50 - h. 30-35mm	ton	150,00	F	
464170	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf - br. <1,00m - h. 40-50mm	ton	50,00	F	
464180	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf - br. 1,00-2,50m - h. 40-50mm	ton	100,00	F	
464190	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf - br. >2,50 - h. 40-50mm	ton	150,00	F	
4642	<u>Aanbrengen deklaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
464210	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. <1,00m - h. 20-25mm	ton	100,00	F	
464220	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. 1,00-2,50m - h. 20-25mm	ton	150,00	F	
464230	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. >2,50 - h. 20-25mm	ton	200,00	F	
464240	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf - br. <1,00m - h. 30-35mm	ton	100,00	F	
464250	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf - br. 1,00-2,50m - h. 30-35mm	ton	150,00	F	
464260	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf - br. >2,50 - h. 30-35mm	ton	200,00	F	
464270	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf - br. <1,00m - h. 40-50mm	ton	100,00	F	
464280	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf - br. 1,00-2,50m - h. 40-50mm	ton	150,00	F	
464290	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf - br. >2,50 - h. 40-50mm	ton	200,00	F	
4643	<u>Aanbrengen deklaag > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
464310	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. <1,00m - h. 20-25mm	ton	150,00	F	
464320	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. 1,00-2,50m - h. 20-25mm	ton	200,00	F	
464330	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. >2,50 - h. 20-25mm	ton	250,00	F	
464340	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf - br. <1,00m - h. 30-35mm	ton	150,00	F	
464350	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf - br. 1,00-2,50m - h. 30-35mm	ton	200,00	F	
464360	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf - br. >2,50 - h. 30-35mm	ton	250,00	F	
464370	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf - br. <1,00m - h. 40-50mm	ton	150,00	F	
464380	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf - br. 1,00-2,50m - h. 40-50mm	ton	200,00	F	
464390	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf - br. >2,50 - h. 40-50mm	ton	250,00	F	
4644	<u>Aanbrengen deklagen SMA</u>				
464410	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - SMA NL 8B - br. >2,50 - h. 30-40mm	ton	100,00	F	
464420	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - SMA NL 11a - br. >2,50 - h. 30-40mm	ton	100,00	F	
464430	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - SMA NL 11a - br. >2,50 - h. 30-40mm	ton	200,00	F	
464440	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - SMA NL 11b - br. >2,50 - h. 30-40mm	ton	100,00	F	
464450	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - SMA NL 11b - br. >2,50 - h. 30-40mm	ton	200,00	F	
4645	<u>Aanbrengen deklaag fietspaden < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
464510	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. <1,00m - h. 20-25mm	ton	10,00	F	
464520	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. 1,00-2,50m - h. 20-25mm	ton	25,00	F	
464530	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. >2,50 - h. 20-25mm	ton	35,00	F	
464540	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) - br. <1,00m - h. 40mm	ton	10,00	F	
464550	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) - br. 1,00-2,50m - h. 40mm	ton	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
464560	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) - br. >2,50 - h. 40mm	ton	35,00	F	
4646	<u>Aanbrengen deklaag fietspaden 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
464610	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. <1,00m - h. 20-25mm	ton	10,00	F	
464620	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. 1,00-2,50m - h. 20-25mm	ton	30,00	F	
464630	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. >2,50 - h. 20-25mm	ton	40,00	F	
464640	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) - br. <1,00m - h. 40mm	ton	10,00	F	
464650	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) - br. 1,00-2,50m - h. 40mm	ton	30,00	F	
464660	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) - br. >2,50 - h. 40mm	ton	40,00	F	
4647	<u>Aanbrengen deklaag fietspaden > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
464710	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. <1,00m - h. 20-25mm	ton	10,00	F	
464720	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. 1,00-2,50m - h. 20-25mm	ton	40,00	F	
464730	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. >2,50 - h. 20-25mm	ton	50,00	F	
464740	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) - br. <1,00m - h. 40mm	ton	10,00	F	
464750	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) - br. 1,00-2,50m - h. 40mm	ton	40,00	F	
464760	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) - br. >2,50 - h. 40mm	ton	50,00	F	
465	Aanbrengen uitvulling				
4651	<u>Aanbrengen uitvulling < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
465110	Aanbrengen uitvullingen asfalt - AC11 bin - h. 30-35mm	ton	50,00	F	
465120	Aanbrengen uitvullingen asfalt - AC16 bin - h. 40-50mm	ton	50,00	F	
4652	<u>Aanbrengen uitvulling 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
465210	Aanbrengen uitvullingen asfalt - AC11 bin - h. 30-35mm	ton	100,00	F	
465220	Aanbrengen uitvullingen asfalt - AC16 bin - h. 40-50mm	ton	100,00	F	
4653	<u>Aanbrengen uitvulling > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
465310	Aanbrengen uitvullingen asfalt - AC11 bin - h. 30-35mm	ton	150,00	F	
465320	Aanbrengen uitvullingen asfalt - AC16 bin - h. 40-50mm	ton	150,00	F	
466	Aanbrengen profileerlaag van asfalt				
4661	<u>Aanbrengen profileerlaag < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
466110	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br. <1,00m - h. 30-40mm	ton	10,00	F	
466120	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br. 1,00-2,50m - h. 30-40mm	ton	30,00	F	
466130	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br. >2,50m - h. 30-40mm	ton	50,00	F	
4662	<u>Aanbrengen profileerlaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
466210	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br. <1,00m - h. 30-40mm	ton	20,00	F	
466220	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br. 1,00-2,50m - h. 30-40mm	ton	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
466230	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br. >2,50m - h. 30-40mm	ton	60,00	F	
4663	<u>Aanbrengen profileerlaag > 100 m2 (per deelopdracht)</u>				
466310	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br. <1,00m - h. 30-40mm	ton	40,00	F	
466320	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br. 1,00-2,50m - h. 30-40mm	ton	80,00	F	
466330	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br. >2,50m - h. 30-40mm	ton	120,00	F	
467	Reparaties aan asfaltverharding				
4671	<u>Aanbrengen wapening incl. hechtlaag < 100 m2</u>				
467110	Aanbrengen asfaltwapening - type: GlasGrid GG og	m2	1.000,00	F	
467120	Aanbrengen asfaltwapening - type: glasgrid compogrid light og	m2	1.000,00	F	
4672	<u>Aanbrengen wapening incl. hechtlaag > 100 m2</u>				
467210	Aanbrengen asfaltwapening - type: GlasGrid GG og	m2	1.500,00	F	
467220	Aanbrengen asfaltwapening - type: glasgrid compogrid light og	m2	1.500,00	F	
4673	<u>Repareren scheuren in asfalt, lengte < 1000 m</u>				
467310	Repareren van scheuren in asfalt.	m	2.000,00	F	
4674	<u>Repareren scheuren in asfalt, lengte > 1000 m</u>				
467410	Repareren van scheuren in asfalt.	m	3.000,00	F	
4675	<u>Herstellen klinkersleuven</u>				
467510	Opbreken en afvoeren elementenverharding	m2	6.000,00	F	
467520	Grond ontgraven uit cunet	m3	2.000,00	F	
467530	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. <2,00m - h. 0,25m	m2	6.000,00	F	
469	Bijkomende werkzaamheden				
4691	<u>Aanbrengen coating</u>				
469110	Aanbrengen flexibele thermoflex bekleding	m2	1.500,00	F	
4692	<u>Aanbrengen StreetPrint (patroonafdruk in asfalt)</u>				
469210	Aanbrengen patroon in asfalt 'streetprint' rehea - opp. <25 m2	m2	125,00	F	
469220	Aanbrengen patroon in asfalt 'streetprint' rehea - opp. 25-100 m2	m2	250,00	F	
469230	Aanbrengen patroon in asfalt 'streetprint' rehea - opp >100 m2	m2	500,00	F	
4693	<u>Afwerken naden</u>				
469310	Aanbrengen kantvoorziening asfalt - TOK band - h. 30mm	m	250,00	F	
469320	Aanbrengen kantvoorziening asfalt - TOK band - h. 40mm	m	250,00	F	
469330	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	250,00	F	
4694	<u>Aanbrengen asfalt in drempels en plateau's</u>				
469410	Toeslag maken asfalt- sinusdrempel 30 km/u.	st	10,00	F	
469420	Toeslag maken asfalt - sinusdrempel 60 km/u	st	10,00	F	
469430	Toeslag maken asfalt-plateau oprit 30 km/u	st	10,00	F	
469440	Toeslag maken asfalt plateau oprit 60 km/u	st	10,00	F	
4695	<u>Toepassen gemodificeerde bitumen</u>				
469510	Meerprijs toepassen gemod. bitumen (AC surf)	ton	75,00	F	
469520	Meerprijs toepassen gemod. bitumen (SMA)	ton	75,00	F	
47	Aanbrengen markeringen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
470	Aanbrengen markeringen lengtemarkering van thermoplast				
4700	<u>Aanbrengen lengtemarkeringen < 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
470010	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal - ononderbroken (0,10)	km	1,00	F	
470020	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal - ononderbroken (0,15)	km	0,20	F	
470030	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal - onderbroken 1-1 (0,10)	km	1,00	F	
470040	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal - onderbroken 1-1 (0,15)	km	0,20	F	
470050	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal - onderbroken 3-9 of 1-3 (0,10)	km	0,30	F	
470060	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal - onderbroken 0,3-2,7 (0,10)	km	0,30	F	
4701	<u>Aanbrengen lengtemarkeringen > 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
470110	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal - ononderbroken (0,10)	km	2,00	F	
470120	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal - ononderbroken (0,15)	km	0,30	F	
470130	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal - onderbroken 1-1 (0,10)	km	2,00	F	
470140	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal - onderbroken 1-1 (0,15)	km	0,30	F	
470150	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal - onderbroken 3-9 of 1-3 (0,10)	km	0,70	F	
470160	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal - onderbroken 0,3-2,7 (0,105)	km	0,70	F	
4702	<u>Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)</u>				
470210	Aanbrengen Parkeervakbelijning - thermoplastisch materiaal	m2	40,00	F	
470220	Aanbrengen Aanbrengen diverse figuratie - thermoplastisch materiaal	m2	40,00	F	
4703	<u>Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)</u>				
470310	Aanbrengen Parkeervakbelijning - thermoplastisch materiaal	m2	60,00	F	
470320	Aanbrengen Aanbrengen diverse figuratie - thermoplastisch materiaal	m2	60,00	F	
471	Aanbrengen markeringen lengtemarkering wegenverf				
4710	<u>Aanbrengen lengtemarkeringen < 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
471010	Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - ononderbroken (0,10)	km	0,60	F	
471020	Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - ononderbroken (0,15)	km	0,10	F	
471030	Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - onderbroken 1-1 (0,10)	km	0,60	F	
471040	Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - onderbroken 1-1 (0,15)	km	0,10	F	
471050	Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - onderbroken 3-9 of 1-3 (0,10)	km	0,10	F	
471060	Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - onderbroken 3-9 of 1-3 (0,10)	km	0,10	F	
4711	<u>Aanbrengen lengtemarkeringen > 100 m1 (per deelopdracht)</u>				
471110	Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - ononderbroken (0,10)	km	0,90	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
471120	Aanbrengen lengtemarkering - wegenvverf - ononderbroken (0,15)	km	0,20	F	
471130	Aanbrengen lengtemarkering - wegenvverf - onderbroken 1-1 (0,10)	km	0,90	F	
471140	Aanbrengen lengtemarkering - wegenvverf - onderbroken 1-1 (0,15)	km	0,20	F	
471150	Aanbrengen lengtemarkering - wegenvverf - onderbroken 3-9 of 1-3 (0,10)	km	0,20	F	
471160	Aanbrengen lengtemarkering - wegenvverf - onderbroken 3-9 of 1-3 (0,10)	km	0,20	F	
4712	<u>Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)</u>				
471210	Aanbrengen Parkeervakbelijning - wegenvverf	m2	50,00	F	
471220	Aanbrengen Aanbrengen diverse figuratie - wegenvverf	m2	50,00	F	
4713	<u>Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)</u>				
471310	Aanbrengen Parkeervakbelijning - wegenvverf	m2	100,00	F	
471320	Aanbrengen Aanbrengen diverse figuratie - wegenvverf	m2	100,00	F	
479	Bijkomende werkzaamheden				
4790	<u>Demarkeren van markeringen</u>				
479010	Demarkeren met driecomponenten, koudhardende massa gebaseerd op acrylaatmonomeren (oplosmiddelvrij)	m2	30,00	F	
4791	<u>Uitzetten markeringen</u>				
479110	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkeringen	km	10,00	F	
4792	<u>Kleuropties markeringen</u>				
479210	Meerprijs wegenvverf kleur blauw	kg	40,00	F	
479220	Meerprijs wegenvverf kleur geel	kg	40,00	F	
5	Groenvoorzieningen				
51	Inzaaien gazon				
5101	<u>Inzaaien gazon oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)</u>				
510110	Frezen.	are	5,00	F	
510120	Egaliseren.	are	5,00	F	
510130	Zaaien.	are	5,00	F	
5102	<u>Inzaaien gazon oppervlaktes 25 - 100m2 (per deelopdracht)</u>				
510210	Frezen.	are	10,00	F	
510220	Egaliseren.	are	10,00	F	
510230	Zaaien.	are	10,00	F	
5103	<u>Inzaaien gazon oppervlaktes 25 - 100m2 (per deelopdracht)</u>				
510310	Frezen.	are	15,00	F	
510320	Egaliseren.	are	15,00	F	
510330	Zaaien.	are	15,00	F	
6	Meubilair				
62	Aanbrengen bebording				
620	Opnieuw richten				
620010	Opnieuw richten verkeersbordpaal met bord.	st	30,00	F	
621	Aanbrengen verkeersbord(palen)				
621010	Aanbrengen verkeersbordpalen (2,30)	st	15,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621020	Aanbrengen verkeersbordpalen (3,60)	st	15,00	F	
621030	Aanbrengen verkeersbordpalen (4,30)	st	15,00	F	
621040	Aanbrengen verkeersborden.	st	25,00	F	
621050	Aanbrengen verkeersborden (B6)	st	25,00	F	
621060	Aanbrengen verkeersborden (L2)	st	25,00	F	
8	Bijkomende werkzaamheden				
80	Tijdelijke voorzieningen				
8010	<u>Tijdelijke beschermende voorzieningen</u>				
801010	Toepassen stamommanteling. (tot 0,30)	st	30,00	F	
801020	Toepassen stamommanteling. (0,30-0,50)	st	30,00	F	
801030	Toepassen stamommanteling. (0,50 tot 0,80)	st	20,00	F	
801040	Toepassen stamommanteling. (0,80 of meer)	st	10,00	F	
82	Verkeersmaatregelen				
821	Figuren conform crow publicatie 96B				
821010	Toepassen omleidingsroute	keer	20,00	F	
821020	Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg.	keer	5,00	F	
821030	Instandhouden afzetting fig 1306a	dag	10,00	F	
821040	Verwijderen afzetting op enkelbaans weg.	keer	5,00	F	
821050	Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg.	keer	10,00	F	
821060	Instandhouden afzetting fig 1205	dag	25,00	F	
821070	Verwijderen afzetting op enkelbaans weg.	keer	10,00	F	
821290	Aanbrengen afzetting op kruispunt en rotonde.	keer	5,00	F	
821300	Instandh. afzetting fig 1336b	dag	10,00	F	
821310	Verwijderen afzetting op kruispunt en rotonde.	keer	5,00	F	
83	Kabels en leidingen				
830010	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m).	m	100,00	F	
830020	Verrichten KLIC melding	st	10,00	F	
86	Werkplannen en communicatie				
860	Werkplannen				
860010	Opstellen werkplan.	st	25,00	F	
860020	Opstellen deelopdrachten.	keer	25,00	F	
861	Revisie				
861010	Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting	keer	15,00	F	
862	Communicatie				
862010	Verzorgen huis-aan-huis brief, <25 adressen.	keer	10,00	F	
862020	Verzorgen huis-aan-huis brief, 25-75 adressen.	keer	20,00	F	
862030	Verzorgen huis-aan-huis brief, 75-150 adressen.	keer	30,00	F	
862040	Verzorgen huis-aan-huis brief, 150-300 adressen.	keer	20,00	F	
863	Coördinatie derden				
863010	Coördinatiewerkzaamheden derden	keer	15,00	F	
87	Werkterrein				
870010	Inrichten werkterrein	keer	50,00	F	
870020	Instandhouden werkterrein	dag	150,00	F	
870030	Opruimen werkterrein.	keer	50,00	F	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%		F	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		F	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,25%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				