

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 26.413-OW

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5			6	RESULTAATS- VERPLICHTING	
464410							Omschrijving is gewijzigd				
464410	812112						Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Totaal oppervlak kleiner dan 500 m2	ton	100,00	F	
		4					Asfalt: SMA NL 8B	ton			100,00
			3				Totale breedte 2,50 m en groter				
				1			Laagdikte 25 tot 35 mm				
					3		Op een funderingslaag				
464420							Omschrijving is gewijzigd				
464420	812112						Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Totaal oppervlak kleiner dan 500 m2	ton	100,00	F	
		4					Asfalt: SMA NL 11a	ton			100,00
			3				Totale breedte 2,50 m en groter				
				1			Laagdikte 30 tot 40 mm				
					3		Op een funderingslaag				
464430							Omschrijving is gewijzigd				
464430	812112						Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Totaal oppervlak groter dan 500 tot 1000 m2	ton	200,00	F	
		4					Asfalt: SMA NL 11a	ton			200,00
			3				Totale breedte 2,50 m en groter				
				1			Laagdikte 30 tot 40 mm				
					3		Op een funderingslaag				
464440							Omschrijving is gewijzigd				
464440	812112						Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Totaal oppervlak kleiner dan 500 m2	ton	100,00	F	
		4					Asfalt: SMA NL 11b	ton			100,00
			3				Totale breedte 2,50 m en groter				
				1			Laagdikte 30 tot 40 mm				
					3		Op een funderingslaag				
464450							Omschrijving is gewijzigd				
464450	812112						Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Totaal oppervlak groter dan 500 tot 1000 m2	ton	200,00	F	
		4					Asfalt: SMA NL 11b	ton			200,00
			3				Totale breedte 2,50 m en groter				
				1			Laagdikte 30 tot 40 mm				
					3		Op een funderingslaag				

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 07 INDEXERING

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden twee keer per jaar de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer per 1 juli van het eerste contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer 4211B (wegen met gesloten verharding)

(reeks 2020 = 100).

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = __\%$, waarin:

B01= de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;

B1= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = __\%$, waarin:

B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.