

Bijlage 13 Voorbeeld rapport

Consultancy bezoek

Locatie xxxx

Datum: xx-xx-xxxx

Project
Uitgevoerd door
Contactpersoon

xxx-xxx
Naam Medewerker
Naam Contactpersoon

1. Inleiding

Waterschap Vallei en Veluwe (hierna WVV genoemd) heeft "Naam Firma" gevraagd om de volgende geurbehandelingsinstallaties te inspecteren, "naam installaties". Deze inspectie bestaat uit een algehele inspectie van de werking en de staat van de hiervoor genoemde installaties.

De inspectie heeft mede als doel om geurhinder te voorkomen, in overeenstemming met de milieureggeving.

De rapportages geven inzicht in de huidige conditie van de geurbehandelingsinstallaties en de eventueel te nemen voorgestelde verbeter maatregelen.

Onze bevindingen worden vervolgens schriftelijk teruggekoppeld waarbij de installaties worden gebundeld per locatie in PDF vorm.

De metingen en controles welke kunnen worden uitgevoerd afhankelijk van techniek, locatie en meetpunten:

- Weerstand filters.
- Bepaling debieten van de verschillende afzuigpunten.
- Temperatuur en relatieve vochtigheid onbehandelde lucht.
- H₂S, koolwaterstoffen, methaan en NH₃-concentraties voor en na de installatie.
- Controle techniekrelevante parameters (denk aan berekening per biofilter of pH bij Lavafilter)
- Controle algemene staat van het medium
- Algemene visuele controle installatie.

Onderliggende rapport is onze samenvatting van de gegevens, verzamelt tijdens onze inspectie van de luchtbehandelingsinstallaties op <locatie>.

2. Kwaliteit

Onze werknemers zijn VCA basisveiligheid certificaat of VCA Vol opgeleid en gecertificeerd.

Tijdens het onderzoek zijn de metingen uitgevoerd met de volgende meettoestellen*:

- Weerstand en druk (Naam meetapparatuur)
- Diverse metingen o.a. H₂S, NH₃, VOC, druk, luchtsnelheid (Naam meetapparatuur)
- Flowmeting (Naam meetapparatuur)
- Algemene visuele controle

**Meetapparatuur wordt minimaal 1 keer per jaar gekalibreerd*

3. Onderzoek

Omschrijving object, status, bevindingen en aandachtspunten.

Omschrijving	Td OC	Rv%	H ₂ S Ppm	NH ₃ ppm	VOC ppm	O ₂ %	LEL %	Druk Pa	Luchtsn m/s	Diam mm	Debiet m ³ /u	Opp. Belasting m ³ *m ² /uur
Ontwerpwaarde										2500	1500	300
Afzuiging Vent. 1	6,9	93,2	0	0	0	20,9	0	-327	5,5	200	622	
Afzuiging Vent. 2	6,9	93,2	0	0	0	20,9	0	-360	6,6	200	746	
Na vent. 1 en 2	8,7	84,4	0	0	0	20,9	0	270	5	315	1402	
										0	-	
Percolaat lava: Ph6										0	-	
Na Lavafilter/voor biof.	9,6	100	0	0	0	20,9	0	30	4,8	315	1346	

4. Afbeeldingen/toelichting

Object afbeeldingen en afbeeldingen van de bevindingen.

Afb 1. Geurbehandelingsinstallatie 1

Afb 2. Typeplaatje lavatoren 1

5. Conclusie en advies

Conclusie en advies:

6. Conclusie tabel

Omschrijving	Controle sproeier	Opnieuw inpakken filter	Vernieuwen filtermateriaal	Leiding
Lavatoren 1				
Lavatoren 2				
Lavatoren 3				
Lavatoren 4				Voor ventilator
Biofilter 1			Onderste meter	
Biofilter 2				
Biofilter 3				
Biofilter 4			Aanvullen wortelhout	

Samenvatting van te ondernemen acties