BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**ALGEMEEN RAAMCONTRACT**					
01	**PLANNEN**					
010010	Opstellen en bijhouden V&G-dossier.	keer	1,00	F		
010020	Opstellen straatwerkplan.	keer	1,00	F		
010030	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	2,00	F		
03	**ONDERZOEKEN**					
030010	Verrichten KLIC-melding.	keer	10,00	F		
04	**VERGUNNINGEN EN MELDINGEN**					
040110	Melding grondtransport Omgevingsloket.	keer	1,00	F		
05	**LEVERANTIES**					
051	**LEVERANTIES GROND**					
051010	Leveren zand in zandbed.	m3	1.250,00	F		
051030	Leveren straatzand.	m3	500,00	F		
051040	Leveren brekerzand.	m3	100,00	F		
051050	Leveren brekerzand, korrelgrootte < 0,063 mm < 3%.	m3	30,00	F		
051060	Leveren schone gemengde grond, ongereinigd.	m3	100,00	F		
051070	Lev. basaltsplit 1-2 gewassen.	ton	14,78	F		
051080	Lev. basaltsplit 2-5 gewassen.	ton	6,40	F		
052	**LEVERANTIES FUNDERINGEN**					
052010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	160,00	F		
053	**LEVERANTIES LEIDINGWERK**					
0531	Vrijverval riolering PVC					
053110	Leveren PVC-buis diam. 125 mm kleur grijs.	m	300,00	F		
053120	Leveren PVC-buis diam. 125 mm kleur bruin.	m	150,00	F		
053130	Leveren PVC-buis diam. 160 mm kleur grijs.	m	50,00	F		
053140	Leveren PVC-buis diam. 160 mm kleur bruin.	m	50,00	F		
0532	Hulpstukken PVC					
053210	Leveren Standaard HulpStuk diam. 125 mm.	st	300,00	F		
053220	Leveren Standaard HulpStuk diam. 160 mm.	st	75,00	F		
0533	Kolken					
053310	Leveren straatkolk beton/GY comb, STR 3245.	st	60,00	F		
053320	Leveren straatkolk beton/GY comb, STR9736.	st	10,00	F		
053330	Leveren straatkolk beton/GY comb, STR9737.	st	10,00	F		
053340	Leveren straatkolk beton/GY comb, STR9301.	st	5,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
053370	Leveren trottoirkolk beton/GY comb, TRK-4717.	st	60,00	F		
053380	Leveren trottoirkolk beton/GY comb, TRK-2020/2030.	st	20,00	F		
0535	Hulpstukken putafdekkingen					
053510	Leveren betonnen stelringen, hoog 50 mm.	st	15,00	F		
053520	Leveren betonnen stelringen, hoog 70 mm.	st	10,00	F		
053530	Leveren betonnen stelringen, hoog 100 mm.	st	10,00	F		
053540	Leveren betonnen stelringen, hoog 150 mm.	st	5,00	F		
0536	Putafdekkingen					
053610	Leveren putafdekking beton/gietijzer, 313 VEPRO.	st	10,00	F		
053620	Leveren putafdekking beton/gietijzer, 3223 VEPROMAX.	st	5,00	F		
055	**LEVERANTIES / T.B.S. VERHARDINGEN**					
0550	Straatbakstenen					
055010	Laden en vervoeren straatbakstenen KF - depot.	m2	200,00	F		
055020	Laden en vervoeren straatbakstenen DF - depot.	m2	100,00	F		
055030	Laden en vervoeren straatbakstenen WF - depot.	m2	100,00	F		
055040	Laden en vervoeren straatbakstenen PKF - depot.	m2	200,00	F		
055050	Leveren straatbakstenen dikformaat (SSBS DF).	st	5.000,00	F		
055060	Leveren straatbakstenen waalformaat (SSBS WF).	st	5.000,00	F		
055070	Leveren straatbakstenen keiformaat (SSBS KF).	st	11.500,00	F		
055080	Leveren straatbakstenen platkeiformaat.	st	11.500,00	F		
0551	Betonstraatstenen					
055110	Lev. betonstraatstenen KF dik 80 mm, kleur grijs.	st	15.000,00	F		
055120	Lev. betonstraatstenen KF dik 80 mm, kleur zwart.	st	15.000,00	F		
055130	Lev. bss KF dik 80 mm, kleur rood/genuanceerd.	st	6.750,00	F		
055140	Lev. betonstraatstenen KF dik 80 mm, kleur wit.	st	1.500,00	F		
055150	Lev. betonstraatstenen DF dik 80 mm, kleur grijs.	st	3.750,00	F		
055160	Lev. betonstraatstenen DF dik 80 mm, kleur zwart.	st	3.000,00	F		
055170	Lev. betonstraatstenen WF dik 80 mm, kleur grijs.	st	3.750,00	F		
0552	Betontegels					
055210	Laden en verv. betontegels 300x300x45mm - depot.	m2	450,00	F		
055220	Laden en verv. betontegels 300x300x60mm - depot.	m2	50,00	F		
055230	Leveren betontegels 300x300x45 mm.	st	6.000,00	F		
055240	Leveren betontegels 150x300x45 mm.	st	750,00	F		
055250	Leveren betontegels 300x300x60 mm.	st	3.600,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
055260	Leveren betontegels 150x300x60 mm.	st	450,00	F		
055270	Leveren betontegels 600x400x60 mm.	st	400,00	F		
055280	Leveren betontegels 300x300x80 mm.	st	600,00	F		
055290	Leveren betontegels 150x300x80 mm.	st	100,00	F		
0553	Betontegels - Overig					
055310	Leveren Grasbetontegels 40x60x12, type L, 60 cm.	st	375,00	F		
055320	Leveren Grasbetontegels 40x60x12, type D, 40 cm.	st	85,00	F		
055330	Leveren betonnen noppentegels 30x30x8, wit.	st	50,00	F		
055340	Leveren betonnen geleidelijntegels 30x30x8, wit.	st	10,00	F		
055390	Leveren betontegels 400x600x80 mm.	st	400,00	F		
0554	Waterdoorlatende en -passerende straatstenen					
055410	Leveren waterpasserende straatbakstenen, DF.	st	335,00	F		
055420	Leveren waterpasserende straatbakstenen, KF.	st	230,00	F		
055430	Laden en vervoeren waterdoorlatende stenen, 10x20 mm.	m2	20,00	F		
055440	Laden en vervoeren waterdoorlatende stenen, 20x20 mm.	m2	5,00	F		
055450	Leveren waterpasserende betonstraatstenen, DF	st	14.000,00	F		
055460	Leveren waterpasserende betonstraatstenen, KF	st	9.000,00	F		
0555	Kantopsluitingen: opsluitbanden					
055510	Leveren rechte opsluitband 60x200 mm, grijs.	st	235,00	F		
055520	Leveren rechte opsluitband 60x200 mm, Basaltine.	st	80,00	F		
055530	Leveren rechte opsluitband 80x200 mm, grijs.	st	60,00	F		
055540	Leveren rechte opsluitband 80x200 mm, Basaltine.	st	20,00	F		
055550	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm, grijs.	st	60,00	F		
055560	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm, Basaltine.	st	20,00	F		
055570	Leveren rechte opsluitband 120x250 mm, grijs.	st	85,00	F		
055580	Leveren rechte opsluitband 120x250 mm, Basaltine.	st	30,00	F		
0556	Kantopsluitingen: trottoirbanden					
055610	Leveren rechte trottoirb. 180/200x250 mm, grijs	st	120,00	F		
055620	Lev. rechte trottoirb. 180/200x250 mm, basaltine.	st	40,00	F		
055630	Lev. gebogen trottoirb. 180/200x250 mm, grijs.	st	60,00	F		
055640	Lev. gebogen trottoirb. 180/200x250 mm, basaltine.	st	20,00	F		
055650	Leveren rechte geleideb. 50/200x250 mm, grijs.	st	20,00	F		
055660	Lev. rechte geleideb. 50/200x250 mm, basaltine.	st	60,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
055670	Lev. gebogen geleideb. 50/200x250 mm, grijs.	st	5,00	F		
055680	Lev. gebogen geleideb. 50/200x250 mm, basaltine.	st	20,00	F		
0557	Kantopsluitingen: inritbanden					
055710	Lev. inritbanden 800x180x500 mm, tussenstuk, grijs	st	30,00	F		
055720	Lev. inritbanden 800x180x500 mm, tussenstuk,basalt	st	10,00	F		
055730	Lev. inritbanden 800x180x500 mm, eindstuk, grijs	st	10,00	F		
055740	Lev. inritbanden 800x180x500 mm, eindstuk, basalt.	st	5,00	F		
055750	Lev. inritbanden 500x180x500 mm, tussenstuk, grijs	st	30,00	F		
055760	Lev. inritbanden 500x180x500 mm, tussenstuk, basal	st	10,00	F		
055770	Lev. inritbanden 500x180x500 mm, eindstuk, grijs	st	10,00	F		
055780	Lev. inritbanden 500x180x500 mm, eindstuk, basalt.	st	5,00	F		
0558	Kantopsluitingen: inritperronbanden en hulpstukken					
055810	Leveren inritperronband 180/200x250 mm, grijs.	st	30,00	F		
055820	Leveren inritperronband 180/200x250 mm, Basaltine.	st	10,00	F		
055830	Lev. hulpstuk trottoirband, verloop GB 5/20.	st	10,00	F		
055840	Lev. hulpstuk trottoirband, verloop OB 20x25.	st	10,00	F		
055850	Lev. hulpstuk trottoirband, hoekstuk/-blok.	st	20,00	F		
055860	Lev. hulpstuk geleideband, hoekstuk/-blok.	st	10,00	F		
0559	Bochtbescherming					
055910	Leveren betonnen schampblok, wit..	st	35,00	F		
055920	Leveren betonnen schampblok, wit (reflecterend).	st	10,00	F		
055930	Leveren betonnen siercarré vierkant 40.	st	20,00	F		
059	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN T.B.S. MATERIALEN**					
0591	Straatbakstenen					
059110	Straatbakstenen keiformaat ontdoen van grond.	m2	460,00	F		
059120	Straatbakstenen dikformaat ontdoen van grond.	m2	120,00	F		
059130	Straatbakstenen waalformaat ontdoen van grond.	m2	120,00	F		
059140	Straatbakstenen platkeiformaat ontdoen van grond.	m2	235,00	F		
0593	Betontegels					
059310	Sorteren betontegels 300x300x45 mm, mech. pakket.	m2	450,00	F		
059320	Sorteren betontegels 300x300x60 mm, mech. pakket.	m2	20,00	F		
0594	Waterdoorlatende betonstraatstenen					
059410	Waterdoorlatende stenen 200 x 100 ontdoen van grond.	m2	20,00	F		
059420	Waterdoorlatende stenen 200 x 200 ontdoen van grond.	m2	5,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
059430	Palletteren waterdoorlatende stenen 200 x 100.	m2	20,00	F		
059440	Palletteren waterdoorlatende stenen 200 x 200.	m2	5,00	F		
07	**INFORMATIEVOORZIENING**					
070010	Informatievoorziening bewoners, tot 25 st.	keer	50,00	F		
070020	Informatievoorziening bewoners, tot 50 st.	keer	20,00	F		
070030	Informatievoorziening bewoners, tot 100 st.	keer	5,00	F		
070040	Informatievoorziening bewoners, tot 250 st.	keer	5,00	F		
071110	Coördinatie aannemer Openbare Verlichting.	keer	2,00	F		
1	**GROOT ONDERHOUD**					
10	**DEELOPDRACHTEN**					
1001	Opdrachten tijdens reguliere werktijden					
100110	Uitvoeren van werkzaamheden, 1 locatie.	keer	2,00	F		
100120	Uitvoeren van werkzaamheden, 2 tot 4 locaties.	keer	5,00	F		
100130	Uitvoeren van werkzaamheden, 5 tot 10 locaties.	keer	3,00	F		
11	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
110	**WERKTERREIN**					
1100	Inrichten, opruimen en opslag					
110010	Inrichten werkterrein bestratingswerkzaamheden.	keer	10,00	F		
110020	Opruimen werkterrein bestratingswerkzaamheden.	keer	10,00	F		
110030	Toepassen tijdelijke afrastering materiaalopslag.	m	300,00	F		
110040	Toepassen maatregelen bescherming waterpasserende- of doorlatende bestrating	keer	2,00	F		
1101	Verplaatsingen					
110140	Verplaatsen materieel bestratingswerkzaamheden.	keer	5,00	F		
1105	Rijplaten t.b.v. werkzaamheden					
110500	Aanbrengen en verwijderen rijplaten 2-9 st.	keer	5,00	F		
110510	Instandhouden rijplaten 2-9 st.	week	8,00	F		
110520	Aanbrengen en verwijderen rijplaten 10-18 st.	keer	4,00	F		
110530	Instandhouden rijplaten 10-18 st.	week	8,00	F		
110540	Aanbrengen en verwijderen rijplaten 19-25 st.	keer	1,00	F		
110550	Instandhouden rijplaten 19-25 st.	week	8,00	F		
111	**VERKEERSMAATREGELEN**					
1110	VERKEERSPLAN					
111010	Maken verkeersplan open verhardingen, BIBEKO.	keer	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111020	Maken verkeersplan open verhardingen, BUBEKO.	keer	1,00	F		
1111	AFZETTING FIGUUR 1205 96B					
111110	Toepassen afzetting op enkelb. weg, fig 1205.	figd	200,00	F		
111150	EXTRA KOSTEN: verlenging werkvaklengte.	figd	20,00	F		
1112	BEBORDING T.B.V. OMLEIDINGEN					
111210	Toepassen voorwaarschuwingsbord > 1 m2.	st	20,00	F		
111220	Toepassen tekstbord < 1 m2.	st	20,00	F		
111230	Toepassen tekstbord > 1 m2.	st	10,00	F		
1113	BEBORDING E.D. T.B.V. WERKZAAMHEDEN					
111320	Toepassen bebording t.b.v. werkzaamheden.	st/d	20,00	F		
111330	Toepassen waarschuwingshek BB15 (lengte 2,50m)	st/d	10,00	F		
1114	BAAKSCHILDEN TBV WERKZAAMHEDEN					
111410	Toepassen baakschilden 10-20 st.	keer	50,00	F		
111420	Toepassen baakschilden 20 - 50 st.	keer	5,00	F		
1115	RIJPLATEN T.B.V. WERKZAAMHEDEN					
111510	Toepassen rijplaten 10-15 st.	keer	5,00	F		
111520	Toepassen rijplaten 15-25 st.	keer	2,00	F		
1116	LOOPSCHOTTEN T.B.V. WERKZAAMHEDEN					
111610	Toepassen loopschotten 10-15 st.	keer	15,00	F		
111620	Toepassen loopschotten 15-25 st.	keer	2,00	F		
113	**RIOLERING**					
1131	VERWIJDEREN GRESBUIZEN					
113110	Verw. gresbuis 125/150 mm incl. grondw. <=40 m.	m	90,00	F		
113120	Verw. gresbuis 125/150 mm incl. grondw. >40 m.	m	120,00	F		
1132	VERWIJDEREN PVC-BUIZEN					
113210	Verw. PVC-buis 125/160 mm incl. grondw. <=20 m.	m	90,00	F		
113220	Verw. PVC-buis 125/160 mm incl. grondw. >20 m.	m	120,00	F		
1133	VERWIJDEREN KOLKEN					
113310	Verwijderen kolk beton/gietijzer.	st	150,00	F		
113320	Verwijderen kolk kunststof/gietijzer.	st	225,00	F		
115	**VERHARDINGEN**					
1150	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAAG					
115010	Opbr. funderingslaag steenm. < 1,5 dik 0,25 m.	m2	300,00	F		
115020	Verwijderen funderingslaag Grauwacke, sleuven.	m2	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115030	Verwijderen straatlaag en deel van funderingslaag.	m2	100,00	F		
1151	VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN					
115110	Opbr. straatbakstenen dikformaat, breed tot 3,0 m.	m2	750,00	F		
115120	Opbr. straatbakstenen dikformaat, breed >3,0 m.	m2	1.050,00	F		
115130	Opbr. straatbakstenen waalformaat, breed tot 3,0 m.	m2	235,00	F		
115140	Opbr. straatbakstenen waalformaat, breed >3,0 m.	m2	535,00	F		
115150	Opbr. straatbakstenen keiformaat, breed tot 3,0 m.	m2	2.250,00	F		
115160	Opbr. straatbakstenen keiformaat, breed >3,0 m.	m2	13.500,00	F		
1152	VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN					
115210	Opbreken bss (KF) breed tot 3,0 m.	m2	4.000,00	F		
115220	Opbreken bss (KF) breed > 3,0 m.	m2	16.500,00	F		
115230	Opbreken bss (DF) breed tot 3,0 m.	m2	1.350,00	F		
115240	Opbreken bss (DF) breed > 3,0 m.	m2	2.250,00	F		
115250	Opbreken bss (WF) breed tot 3,0 m.	m2	300,00	F		
115260	Opbreken bss (WF) breed > 3,0 m.	m2	300,00	F		
115290	Verwijderen markering uit bestrating.	m	60,00	F		
1153	VERWIJDEREN BETONTEGELS 45/60/80 MM					
115310	Opbr. betontegels, dik 45 mm, breed tot 3,0 m.	m2	7.000,00	F		
115320	Opbr. betontegels dik 45 mm, breed > 3,0 m.	m2	3.250,00	F		
115330	Opbr. betontegels dik 60 mm, breed tot 3,0 m.	m2	1.000,00	F		
115340	Opbr. tegels 150x300x60 breed tot 1,5 m <= 50 m2.	m2	100,00	F		
115350	Opbr. betontegels dik 80 mm, breed tot 3,0 m.	m2	1.000,00	F		
115360	Opbr. tegels 150x300x80 breed tot 1,5 m <= 50 m2.	m2	100,00	F		
115370	Opbr. tegels 400x600x80 breed tot 1,5 m <= 50 m2.	m2	500,00	F		
115380	Opbr. noppen-/gidslijntegels 300x300x80/85.	st	10,00	F		
1154	VERWIJDEREN WATERDOORLATENDE / -PASSERENDE STRAATBAKSTENEN OF BETONSTRAATSTENEN					
115410	Opbr. sbs waterpasserend dikformaat breed tot 3,0 m.	m2	40,00	F		
115420	Opbr. sbs waterpasserend dikformaat breed > 3,0 m.	m2	60,00	F		
115430	Opbr. sbs waterpasserend keiformaat breed tot 3,0 m.	m2	40,00	F		
115440	Opbr. sbs waterpasserende keiformaat breed >3,0 m.	m2	100,00	F		
115450	Opbr. bss KF waterdoorlatend breed tot 3,0 m.	m2	250,00	F		
115460	Opbr. bss KF waterdoorlatend breed >3 m.	m2	300,00	F		
1155	VERWIJDEREN BETONBANDEN					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115510	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	4.500,00	F		
115520	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm.	m	750,00	F		
115530	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	750,00	F		
115540	Opbreken opsluitbanden 120x250 mm.	m	750,00	F		
115550	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	7.500,00	F		
115560	Opbreken geleidebanden 50/200x250 mm.	m	750,00	F		
115590	Opbreken steunrug van schraal beton.	m	500,00	F		
1156	VERWIJDEREN INRITBANDEN					
115610	Opbreken inritbanden 800 x 180 x 500 mm.	m	150,00	F		
115620	Opbreken inritbanden 500 x 180 x 500 mm.	m	150,00	F		
115630	Opbreken inritperronbanden 180/200 x 250 x 1000 mm.	m	150,00	F		
1157	VERWIJDEREN MOLGOOT					
115710	Opbreken molgoot bss KF 4 steklagen.	m	750,00	F		
115720	Opbreken molgoot bss DF 5 streklagen.	m	750,00	F		
1158	VERWIJDEREN BOCHTBESCHERMING					
115810	Opbreken betonnen schamp-/schrikblokken.	st	25,00	F		
116	**DIVERSEN - VERHARDINGEN**					
1161	SCHOONMAKEN BESTRATING (MATERIAAL)					
116110	Bestratingsm. ontdoen van grond d.m.v. schudden.	m2	9.000,00	F		
116130	Tegels ontdoen van grond d.m.v. handm. schrapen.	m2	3.000,00	F		
1162	SORTEREN EN PALLETTEREN					
116230	Palletteren betontegels, dik 45 mm.	m2	500,00	F		
116240	Palletteren betontegels, dik 60 mm.	m2	350,00	F		
116250	Palletteren betontegels, dik 80 mm.	m2	350,00	F		
1165	AFVOEREN PUIN					
116510	Afvoeren van schoon tot licht vervuild puin.	ton	450,00	F		
1167	AFVOEREN GROENAFVAL					
116710	Laden, afvoeren en storten groenafval.	ton	25,00	F		
12	**GRONDWERKEN**					
121	**GROND ONTGRAVEN**					
121010	Grond ontgraven uit depot Bedrijfsweg.	m3	200,00	F		
121020	Grond ontgraven uit cunet/berm, kleinschalig.	m3	30,00	F		
122	**GROND VERVOEREN**					
122010	Grond vervoeren uit depot, tot 5 km.	m3	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122020	Grond vervoeren uit depot, van 5 tot 15 km.	m3	100,00	F		
123	**GROND VERWERKEN**					
123010	Grond verwerken in berm, h=0,10 m.	m3	100,00	F		
123060	Grond verwerken in berm of aanvulling.	m3	100,00	F		
123110	Zand verwerken in cunet, h=0,05 m.	m3	1.250,00	F		
124	**GROND BEWERKEN**					
124010	Frezen bermen.	are	10,00	F		
125	**GROND AFVOEREN**					
125010	Grond afvoeren.	m3	30,00	F		
13	**LEIDINGWERK**					
131	**VRIJVERVALRIOLERING**					
1311	VRIJVERVALRIOLERING VAN PVC, ONVERHARD					
131110	Aanbr. HWA PVC 125 mm incl. grondw. <=20m.	m	240,00	F		
131120	Aanbr. DWA PVC 125 mm incl. grondw. <=20m.	m	90,00	F		
131140	Meerkosten 160 mm leiding i.p.v. 125 mm.	m	85,00	F		
131150	Meerkosten handmatig graven sleuf t.b.v. 125 mm.	m	30,00	F		
131160	Meerkosten graven sleuf dieper dan 1,00 m.	m	30,00	F		
1312	VRIJVERVALRIOLERING VAN PVC, VERHARD					
131210	Aanbr. HWA PVC 125 mm incl. grondw. <=20m.	m	60,00	F		
131230	Aanbr. DWA PVC 125 mm incl. grondw. <=20m.	m	60,00	F		
131240	EXTRA KOSTEN 160 mm leiding ipv 125 mm.	m	85,00	F		
131250	EXTRA KOSTEN graven sleuf handmatig 125 mm.	m	30,00	F		
131260	EXTRA KOSTEN graven sleuf dieper 1,00 m.	m	30,00	F		
1314	HULPSTUKKEN PVC					
131410	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125 mm	st	300,00	F		
131420	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø160 mm	st	75,00	F		
132	**PUTTEN EN KOLKEN**					
1321	PUTAFDEKKING					
132110	Op hoogte brengen putafdekking, stelringen beton.	st	50,00	F		
1322	KOLKEN					
132210	Stellen kolk beton/gietijzer incl. grondwerk.	st	100,00	F		
132220	Stellen kolk kunststof/gietijzer incl. grondwerk.	st	100,00	F		
132230	Aanbrengen kolk van beton/GY combinatie.	st	100,00	F		
15	**VERHARDINGEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
1500	Zandbed en straatlaag					
150010	Afwerken zandbed.	m2	25.000,00	F		
150020	Aanbrengen straatlaag straatzand.	m2	200,00	F		
150030	Aanbrengen straatlaag brekerzand, waterdoorlatend	m2	200,00	F		
1501	Fundering en steunrug kantopsluiting					
150110	Aanbr. fundering kantopsluiting, menggranulaat.	m2	300,00	F		
150120	Aanbr. fundering kantopsluiting, schraal beton.	m	250,00	F		
150130	Aanbr. steunrug kantopsluiting, schraal beton.	m	500,00	F		
150140	Aanbr. specie onder kantopsluiting.	m	500,00	F		
1502	Fundering rijweg					
150210	Aanbr. fundering rijweg, hergebruik.	m2	300,00	F		
150220	Aanbr. fundering rijweg, menggranulaat.	m2	100,00	F		
151	**STRAATBAKSTENEN**					
1511	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN					
151110	Aanbrengen SBS DF div. verbanden, breed tot 3,0 m.	m2	900,00	F		
151120	Aanbrengen SBS DF div. verbanden, breed > 3,0 m.	m2	1.050,00	F		
151130	Aanbrengen SBS WF div. verbanden, breed tot 3,0 m.	m2	235,00	F		
151140	Aanbrengen SBS WF div. verbanden, breed > 3,0 m.	m2	535,00	F		
151150	Aanbrengen SBS KF div. verbanden, breed tot 3,0 m.	m2	2.250,00	F		
151160	Aanbrengen SBS KF div. verbanden, breed > 3,0 m.	m2	2.700,00	F		
151170	Aanbrengen SBS PKF div verbanden, breed tot 3,0 m.	m2	900,00	F		
151180	Aanbrengen SBS PKF div. verbanden, breed > 3,0 m.	m2	1.050,00	F		
1514	STRAATBAKSTENEN WATERPASSEREND					
151410	Aanbr. sbs DF waterpasserend, b=tot 3 m, <=40 m2.	m2	40,00	F		
151420	Aanbr. sbs DF waterpasserend, b=>3 m, <=40 m2.	m2	60,00	F		
151430	Aanbr. sbs KF waterpasserend b=tot 3 m <=40 m2.	m2	40,00	F		
151440	Aanbr. sbs KF waterpasserend b=>3 m <=40 m2.	m2	100,00	F		
1516	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN					
151610	Herstraten kl KF keper breed tot 1,5 m <= 40 m2	m2	300,00	F		
151620	Herstraten kl KF keper breed tot 1,5 m > 40 m2	m2	300,00	F		
151630	Herstraten kl KF keper breed >= 1,5 m <= 40 m2	m2	450,00	F		
151640	Herstraten kl KF keper breed >= 1,5 m > 40 m2	m2	450,00	F		
152	**BETONSTRAATSTENEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1521	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN					
152110	Aanbr. bss KF div. verbanden, breed tot 3,0 m.	m2	5.000,00	F		
152120	Aanbr. bss KF div. verbanden, breed > 3,0 m.	m2	15.000,00	F		
152130	Aanbr. bss DF div. verbanden, breed tot 3,0 m.	m2	1.350,00	F		
152140	Aanbr. bss DF div. verbanden, breed > 3,0 m.	m2	2.250,00	F		
152150	Aanbr. bss WF div. verbanden, breed tot 3,0 m.	m2	270,00	F		
152160	Aanbr. bss WF div. verbanden, breed > 3,0 m.	m2	300,00	F		
1524	BETONSTRAATSTENEN WATERDOORLATEND					
152410	Aanbr. bss waterdoorlatend, b=<1,5 m, <=40 m2	m2	50,00	F		
152420	Aanbr. bss KF waterdoorlatend, b=1,5-3 m, <=40 m2	m2	250,00	F		
152430	Aanbr. bss KF waterdoorlatend b>3 m <=40 m2	m2	300,00	F		
1525	BETONSTRAATSTENEN WATERPASSEREND					
152510	Aanbr. bss DF waterpasserend b <=3 m, <=40 m2	m2	100,00	F		
152520	Aanbr. bss DF waterpasserend b > 3 m, >40 m2	m2	100,00	F		
152530	Aanbr. bss KF waterpasserend b <=3 m, <=40 m2	m2	100,00	F		
152540	Aanbr. bss KF waterpasserend b > 3 m, >40 m2	m2	100,00	F		
1526	BETONSTRAATSTENEN MARKERING					
152610	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	35,00	F		
152620	Aanbr. markering in waterdoorlatende bestrating.	m	10,00	F		
152630	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	35,00	F		
152640	Aanbrengen symbolen en figuren in bestrating.	m2	20,00	F		
153	**BETONNEN TEGELS**					
1531	BETONTEGELS 45 mm					
153110	Aanbr. tegels 45 mm, breed tot 1,5 m <=50 m2.	m2	2.500,00	F		
153120	Aanbr. tegels 45 mm, breed 1,5-3,0 m <=50 m2.	m2	2.500,00	F		
153130	Aanbr. tegels 45 mm, breed >=3,0 m >50 m2.	m2	7.500,00	F		
153140	Aanbr. tegels 150x300x45 mm breed tot 1,5 m <=50 m2.	m2	250,00	F		
153150	Aanbr. tegels 150x300x45 mm breed 1,5-3,0 m <=50 m2.	m2	250,00	F		
153160	Aanbr. tegels 150x300x45 mm breed >= 3,0 m >50 m2.	m2	200,00	F		
1532	BETONTEGELS 60 mm					
153210	Aanbr. tegels 300x300x60 mm breed tot 1,5 m <=50 m2.	m2	1.000,00	F		
153220	Aanbr. tegels 150x300x60 mm breed tot 1,5 m <=50 m2.	m2	100,00	F		
153230	Aanbr. tegels 600x400x60 mm breed tot 0,40 m <=50 m2.	m2	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1533	BETONTEGELS 80 mm					
153310	Aanbr. tegels 300x300x80 mm breed tot 1,5 m <=50 m2.	m2	100,00	F		
153320	Aanbr. tegels 150x300x80 mm breed tot 1,5m <=50 m2.	m2	100,00	F		
153360	Aanbrengen noppentegels.	st	10,00	F		
153370	Aanbrengen geleidelijntegels.	st	10,00	F		
154	**BETONBANDEN**					
1541	Opsluitbanden					
154110	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm.	m	4.500,00	F		
154120	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm.	m	600,00	F		
154130	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.	m	600,00	F		
154140	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm.	m	600,00	F		
1542	Trottoirbanden					
154210	Aanbr. trottoirbanden van beton 180/200x250 mm, SR.	m	2.500,00	F		
154220	Aanbr. trottoirbanden van beton 180/200x250 mm.	m	5.000,00	F		
1543	Geleidebanden					
154310	Aanbr. geleidebanden van beton 50x250 mm, SR.	m	500,00	F		
154320	Aanbr. geleidebanden van beton 50/200x250 mm.	m	500,00	F		
1544	Inritbanden					
154410	Aanbrengen inritbanden van beton 800x180x500 mm.	m	150,00	F		
154420	Aanbrengen inritbanden van beton 500x180x500 mm.	m	150,00	F		
1545	Inritperronbanden					
154510	Aanbrengen inritperronbanden 180/200x250 mm.	m	150,00	F		
155	**MOLGOOT**					
155110	Aanbrengen molgoot bss KF 4 strekken.	m	1.500,00	F		
155120	Aanbrengen molgoot bss DF 5 strekken.	m	1.000,00	F		
156	**BOCHTBESCHERMING**					
156110	Aanbrengen verkeersgeleidingselement, schampblok.	st	25,00	F		
158	**DIVERSEN - VERHARDINGEN**					
1581	PASMAKEN					
158110	Pasmaken van bestratingsmateriaal, nat zagen.	m	1.000,00	F		
158120	Pasmaken van betonbanden, nat zagen.	st	150,00	F		
158130	Pasmaken van waterdoorlatende betonstraatstenen.	m	50,00	F		
1584	INVEGEN EN VOEGEN BASALTSPLIT 1-2 MM					
158410	Vullen voegen waterdoorlatende en -passerende	m2	840,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	bestrating wegen.					
158420	2e keer vullen voegen bestrating wegen.	m2	840,00	F		
158430	3e keer vullen voegen bestrating wegen.	m2	840,00	F		
158450	Vullen voegen waterdoorlatende en -passerende bestrating voetpad.	m2	50,00	F		
158460	2e keer vullen voegen bestrating voetpad.	m2	50,00	F		
158470	3e keer vullen voegen bestrating voetpad.	m2	50,00	F		
158490	Inwassen bestrating wegen.	m2	100,00	F		
1585	INVEGEN EN VOEGEN BASALTSPLIT 2-5 MM					
158510	Vullen voegen waterdoorlatende en -passerende bestrating wegen.	m2	400,00	F		
158520	2e keer vullen voegen bestrating wegen.	m2	400,00	F		
158530	3e keer vullen voegen bestrating wegen.	m2	400,00	F		
1586	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN					
158610	Toepassen underlayment/kunststof platen, 5-10 st.	keer	5,00	F		
159	**AANHALINGEN**					
159010	Aanhalen inritten (particulier) - straatbakstenen.	m2	100,00	F		
159110	Aanhalen inritten (particulier) betonstraatstenen.	m2	100,00	F		
159210	Aanhalen inritten (particulier) - betontegels.	m2	200,00	F		
159310	Aanhalen inritten (particulier) - sierbestrating.	m2	50,00	F		
16	**GROENVOORZIENINGEN**					
162	**INZAAIEN**					
162010	Inzaaien bermen/terrein.	are	10,00	F		
17	**DIVERSEN**					
171010	Ophalen afdekking brandkranen.	st	10,00	F		
171020	Vervoeren huisvuil- en groencontainers	keer	20,00	F		
171030	Vervoeren huisvuil- en groencontainers	keer	10,00	F		
18	**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**					
181	**REVISIE**					
183	**INZETTEN PERSONEEL**					
1831	Reguliere werktijden					
183110	Inzet werknemer - Stratenmaker I	uur	600,00	F		
183120	Inzet werknemer - Vakman GWW.	uur	200,00	F		
183130	Inzet werknemer - Opperman bestratingen, Grondw.	uur	200,00	F		
183140	Inzet werknemer - Verkeersregelaar.	uur	40,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
183150	Inzet ploeg - straatmakersploeg met materieel.	uur	120,00	F		
183160	Inzet zelfstandig grondwerker met materieel.	uur	40,00	F		
184	**INZETTEN MATERIEEL**					
1841	Reguliere werktijden - met bediening					
184110	Inzet hydraulische mobiele graafmachine, > 10 ton	uur	100,00	F		
184120	Inzet hydr. minigraafmachine, < 3,5 ton.	uur	40,00	F		
184130	Inzet wiellader, < 1,5 ton.	uur	400,00	F		
184140	Inzet wiellader, < 3 ton.	uur	40,00	F		
184150	Inzet vrachtauto, met kraan.	uur	300,00	F		
184160	Inzet Veegzuigauto.	uur	40,00	F		
184170	Inzet Hydrovac / ZOAB-reiniger.	uur	40,00	F		
1842	Reguliere werktijden - zonder bediening					
184220	Inzet rijdende WIU actiewagen.	uur	24,00	F		
1843	Inzet 24 uur / dag					
184310	Inzet energiezuinige tekstkar / informatiewagen.	dag	10,00	F		
2	**KLEIN ONDERHOUD**					
20	**REVISIE**					
200010	Vastleggen werkzaamheden, fotografisch.	keer	300,00	F		
200020	Inzet iPad - per termijn.	keer	13,00	F		
21	**AANVULLENDE VERKEERSMAATREGELEN**					
2106	LOOPSCHOTTEN TBV WERKZAAMHEDEN					
210610	Toepassen loopschotten 5-10 st.	keer	5,00	F		
23	**RIOLERING**					
232	**PUTTEN EN KOLKEN**					
2321	PUTAFDEKKING					
232110	Op hoogte brengen putafdekking, stelringen beton.	st	5,00	F		
2322	KOLKEN					
232210	Stellen kolk beton/gietijzer incl. grondwerk.	st	5,00	F		
232230	Vervangen kolk beton/gietijzer incl. grondwerk.	st	10,00	F		
28	**REGIE**					
283	**INZET PERSONEEL/MATERIEEL**					
2831	Reguliere werktijden					
283110	Inzet ploeg - straatmakersploeg met materieel.	uur	1.152,00	F		
284	**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2841	Reguliere werktijden					
284110	Inzet wiellader, < 1,5 ton.	uur	24,00	F		
284120	Inzet vrachtauto met kraan.	uur	24,00	F		
284130	Inzet trilplaat zwaar excl. bediening.	uur	24,00	F		
3	**RECONSTRUCTIE - AANLEG**					
31	**OPBREKEN**					
315	**VERHARDINGEN**					
3151	VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN					
315110	Opbreken straatbakstenen, waal-/dik-/keiformaat.	m2	150,00	F		
3153	VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN					
315310	Opbreken betonstraatstenen, waal-/dik-/keiformaat.	m2	500,00	F		
3155	VERWIJDEREN BETONBANDEN					
315510	Opbreken opsluitbanden 60/80/100 x 200 mm.	m	50,00	F		
315550	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	150,00	F		
315560	Opbreken inritbanden van beton.	st	50,00	F		
3156	VERWIJDEREN MOLGOOT					
315610	Opbreken molgoot bss KF 4x of DF 5x streklagen.	m	150,00	F		
3157	VERWIJDEREN BETONTEGELS					
315730	Opbr. betontegels dik 45, 60 en/of 80 mm.	m2	2.000,00	F		
32	**GRONDWERKEN**					
321	**GROND ONTGRAVEN**					
321010	Grond ontgr. uit berm, hergebruik grond.	m3	60,00	F		
321020	Grond ontgr. uit berm, afvoer grond, klasse industrie.	m3	100,00	F		
323	**GROND VERWERKEN**					
323010	Grond verwerken in berm h=0,05 m.	m3	35,00	F		
324	**GROND BEWERKEN**					
324010	Frezen bermen.	are	35,00	F		
325	**GROND AFVOEREN**					
325010	Grond afvoeren.	m3	100,00	F		
35	**AANBRENGEN**					
351	**STRAATBAKSTENEN**					
3511	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN					
351110	Aanbrengen SBS DF div. verbanden, breed tot 3,0 m.	m2	50,00	F		
351120	Aanbrengen SBS DF div. verbanden, breed > 3,0 m.	m2	150,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351130	Aanbrengen SBS WF div. verbanden, breed tot 3,0 m.	m2	25,00	F		
351140	Aanbrengen SBS WF div. verbanden, breed > 3,0 m.	m2	100,00	F		
351150	Aanbrengen SBS KF div. verbanden, breed tot 3,0 m.	m2	100,00	F		
351160	Aanbrengen SBS KF div. verbanden, breed > 3,0 m.	m2	250,00	F		
351170	Aanbrengen SBS PKF div verbanden, breed tot 3,0 m.	m2	100,00	F	8,78	
351180	Aanbrengen SBS PKF div. verbanden, breed > 3,0 m.	m2	250,00	F	7,36	
352	**BETONSTRAATSTENEN**					
3521	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN					
352110	Aanbr. bss KF div. verbanden, breed tot 3,0 m.	m2	4.000,00	F	8,78	
352120	Aanbr. bss KF div. verbanden, breed > 3,0 m.	m2	16.500,00	F	6,60	
352130	Aanbr. bss DF div. verbanden, breed tot 3,0 m.	m2	1.350,00	F	12,67	
352140	Aanbr. bss DF div. verbanden, breed > 3,0 m.	m2	2.250,00	F	8,00	
352150	Aanbr. bss WF div. verbanden, breed tot 3,0 m.	m2	270,00	F	15,00	
352160	Aanbr. bss WF div. verbanden, breed > 3,0 m.	m2	300,00	F	10,33	
3524	BETONSTRAATSTENEN WATERDOORLATEND					
352410	Aanbr. bss waterdoorlatend b=<1,5 m <=40 m2	m2	5,00	F	8,78	
352420	Aanbr. bss KF waterdoorlatend b=1,5-3 m <=40 m2	m2	10,00	F	8,78	
352430	Aanbr. bss KF waterdoorlatend b>3 m <=40 m2	m2	15,00	F	8,78	
353	**BETONNEN TEGELS**					
3531	BETONTEGELS 45 mm					
353110	Aanbr. tegels 45 mm, breed tot 1,5m <=50m2.	m2	2.500,00	F	8,78	
353120	Aanbr. tegels 45 mm, breed 1,5-3,0m <=50m2.	m2	4.000,00	F	8,78	
353130	Aanbr. tegels 45 mm, breed >=3,0m >50m2.	m2	3.000,00	F	6,60	
353140	Aanbr. tegels 150x300x45 mm breed tot 1,5m <=50m2.	m2	250,00	F	8,78	
353150	Aanbr. tegels 150x300x45 mm breed 1,5-3,0m <=50m2.	m2	250,00	F	8,78	
353160	Aanbr. tegels 150x300x45 mm breed >= 3,0m >50m2.	m2	200,00	F	8,78	
3532	BETONTEGELS 60 mm					
353210	Aanbr. tegels 300x300x60 mm breed tot 1,5m <=50m2.	m2	1.000,00	F	8,78	
353220	Aanbr. tegels 150x300x60 mm breed tot 1,5m <=50m2.	m2	100,00	F	8,78	
353230	Aanbr. tegels 600x400x60 mm breed tot 0,40 m <=50 m2.	m2	50,00	F		
3533	BETONTEGELS 80 mm					
353310	Aanbr. tegels 300x300x80 mm breed tot 1,5m <=50m2.	m2	1.000,00	F	9,75	
353320	Aanbr. tegels 150x300x80 mm breed tot 1,5m <=50m2.	m2	100,00	F	9,75	

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
353370	Aanbrengen noppentegels.	st	50,00	F		
354	**BETONBANDEN**					
3541	Opsluitbanden					
354110	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm.	m	450,00	F	6,00	
354120	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm.	m	60,00	F	6,00	
354130	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.	m	60,00	F	6,50	
354140	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm.	m	60,00	F	7,00	
3542	Trottoirbanden 18/20					
354210	Aanbr. trottoirbanden van beton 180/200x250 mm, SR.	m	250,00	F	8,50	
354220	Aanbr. trottoirbanden van beton 180/200x250 mm.	m	500,00	F	8,50	
3543	Geleidebanden 50/200 x 250					
354310	Aanbr. geleidebanden van beton 50/200x250 mm, SR.	m	250,00	F		
354320	Aanbr. geleidebanden van beton 50/200x250 mm.	m	500,00	F		
3544	Inritbanden					
354410	Aanbrengen inritbanden van beton 800x180x500 mm.	m	150,00	F	17,00	
354420	Aanbrengen inritbanden van beton 500x180x500 mm.	m	150,00	F	17,00	
3545	Inritperronbanden					
354510	Aanbrengen inritperronbanden 180/200x250 mm.	m	160,00	F	18,00	
355	**MOLGOOT**					
355110	Aanbrengen molgoot bss KF 4 strekken.	m	750,00	F	8,00	
355120	Aanbrengen molgoot bss DF 5 strekken.	m	750,00	F	8,00	
356	**GRASBETONTEGELS**					
3560	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS					
356010	Aanbrengen straatlaag van brekerzand.	m2	110,00	F		
356020	Aanbrengen grasbetontegels breed 600 mm.	m	150,00	F		
356030	Aanbrengen grasbetontegels breed 400 mm.	m	50,00	F		
356040	Aanvullen grasbetontegels.	m2	110,00	F		
3562	AFWERKEN BERMEN					
356210	Aanvullen bermen langs grasbetontegels.	m2	150,00	F		
357	**BOCHTBESCHERMING**					
357110	Aanbrengen verkeersgeleidingselement, schampblok.	st	25,00	F		
357120	Aanbrengen betonnen siercarré vierkant 40.	st	20,00	F		
357130	Aanbrengen reflectorpalen.	st	5,00	F		
38	**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
381	**REVISIE**					
381010	Inmeten en verw. revisiegeg., riolering en drains.	keer	2,00	F	50,00	
381030	Inmeten en verw. gegevens Basis Registratie Ondergrond.	keer	5,00	F	1,00	
4	**REINIGEN BIJZONDERE VERHARDINGEN**					
41	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
410	**PLANNEN**					
410110	Maken reinigingsplan bijzondere verhardingen.	keer	1,00	F		
411	**VERKEERSMAATREGELEN**					
4110	VERKEERSPLAN					
411010	Maken verkeersplan open verhardingen, BIBEKO.	keer	20,00	F	50,00	
4112	BEBORDING T.B.V. AFSLUITING					
411210	Toepassen voorwaarschuwingsbord > 1 m2, Straat.	st	45,00	F	28,00	
411220	Toepassen voorwaarschuwingsbord > 1 m2, P-terrein.	st	15,00	F	28,00	
411230	Toepassen tekstbord < 1 m2, 'Niet parkeren'.	st	100,00	F	28,00	
4113	BEBORDING ED TBV WERKZAAMHEDEN					
411310	Toepassen bebording t.b.v. werkzaamheden.	st/d	20,00	F	30,00	
411320	Toepassen bebording op schrikhek.	st/d	60,00	F	30,00	
411330	Toepassen waarschuwingshek BB15, Woonstraat.	st/d	135,00	F	10,00	
411340	Toepassen waarschuwingshek BB15, P-terrein.	st/d	30,00	F	10,00	
412	**INFORMATIEVOORZIENING**					
412010	Informatievoorziening bewoners, tot 25 st.	keer	5,00	F		
412020	Informatievoorziening bewoners, tot 50 st.	keer	10,00	F		
412030	Informatievoorziening bewoners, tot 100 st.	keer	5,00	F		
412040	Informatievoorziening bewoners, tot 250 st.	keer	5,00	F		
45	**WATERDOORLATENDE VERHARDINGEN**					
451	**LEVERANTIES**					
451070	Lev. basaltsplit 1-2 gewassen.	ton	150,00	F	40,00	
452	**INZET PERSONEEL**					
4521	Reguliere werktijden					
452110	Inzet werknemer - Verkeersregelaar.	uur	240,00	F		
452120	Inzet werknemer - Omgevingsmanager Infra.	uur	40,00	F		
455	**REINIGEN WATERDOORLATENDE VERHARDINGEN**					
4551	RIJWEG					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
455110	Verwijderen veegvuil - machinaal.	are	200,00	F		
455120	Reinigen, onder hoge druk, rijweg - 1e ronde.	m2	20.000,00	F		
455130	Verwijderen vervuiling, rijweg - 2e ronde.	m2	20.000,00	F		
455140	Vullen voegen waterdoorlatende/-passerende bestrating.	m2	20.000,00	F	1,00	
455150	Verwijderen overgebleven split, rijweg - 3e ronde.	m2	20.000,00	F		
4552	PARKEERVAKKEN					
455210	Verwijderen veegvuil - machinaal.	are	50,00	F		
455220	Reinigen, onder hoge druk, parkeervakken - 1e ronde.	m2	5.000,00	F		
455230	Verwijderen vervuiling, rijweg - 2e ronde.	m2	5.000,00	F		
455240	Vullen voegen waterdoorlatende/-passerende bestrating.	m2	5.000,00	F	1,00	
455250	Verwijderen overgebleven split, rijweg - 3e ronde.	m2	5.000,00	F		
4555	PARKEERTERREIN DE BOLDER/SCHANS					
455510	Verwijderen veegvuil - machinaal.	are	36,50	F		
455520	Reinigen, onder hoge druk, P-terrein - 1e ronde.	m2	3.650,00	F		
455530	Verwijderen vervuiling, rijweg - 2e ronde.	m2	3.650,00	F		
455540	Vullen voegen waterdoorlatende/-passerende bestrating.	m2	3.650,00	F	1,00	
455550	Verwijderen overgebleven split, rijweg - 3e ronde.	m2	3.650,00	F		
4556	PARKEERTERREIN TUSSENDEK					
455610	Verwijderen veegvuil - machinaal.	are	13,50	F		
455620	Reinigen, onder hoge druk, P-terrein - 1e ronde.	m2	1.350,00	F		
455630	Verwijderen vervuiling, rijweg - 2e ronde.	m2	1.350,00	F		
455640	Vullen voegen waterdoorlatende/-passerende bestrating.	m2	1.350,00	F	1,00	
455650	Verwijderen overgebleven split, rijweg - 3e ronde.	m2	1.350,00	F		
458	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
458010	Uit reinigingsplan uitvoeren van werkzaamheden	keer	20,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	**Staartposten**				
91	**Korting**				
919990	Korting	%			
92	**Uitvoeringskosten**				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	**Algemene kosten**				
939990	Algemene kosten	%	5,00		
94	**Winst en risico**				
949990	Winst en risico	%	5,00		
96	**Bijdragen**				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				