1e **N O T A V A N I N L I C H T I N G E N** behorend bij: **2027-003-OND-E**

Project : Raamovereenkomst Onderhoud Wegen gemeente Dronten 2027-2031
Elementen verhardingen binnen en buiten de bebouwde kom

Datum : 29-10-2026

Vragen en opmerkingen

Door de gegadigden zijn de volgende vragen gesteld:

Vraag	Antwoord
01 04: Momenteel kent de bouw-cao een looptijd tot en met maart 2027 en op dit moment is nog onbekend wat de eisen van de vakbonden en werkgevers zijn, wij willen u dan ook verzoeken om de RAW-indexering van toepassing te verklaren.	De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding om de indexeringsregeling aan te passen. In het bestek is de indexeringsmethodiek opgenomen op basis van de CBS-prijsindex voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW), deelgebied 'Wegen met open verharding'. Deze index houdt specifiek rekening met de ontwikkeling van loon-, materiaal- en materieelkosten binnen deze specifieke sector. Daarmee worden ook toekomstige cao-loonontwikkelingen meegenomen in de indexering. De in het bestek opgenomen indexeringsmethodiek blijft ongewijzigd.
01 04: U geeft in lid 03 aan dat in het 1e contractjaar (tot 31 december 2027) niet wordt geïndexeerd. Echter de huidige economie is met name ten aanzien van brandstof- en energietarieven erg onstabiel en wij willen u dan ook verzoeken om de RAW-indexering van toepassing te verklaren op het bestek.	Stijgingen van brandstof en/of energietarieven, die niet vallen onder het ondernemersrisico kunnen per deelopdracht worden ingediend als extra declaratie. De huidige methode van indexering op basis van de CBS-prijsindex voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW), deelgebied 'Wegen met open verharding' blijft ongewijzigd.
055070: Dienen deze gebakken stenen ook voorzien te zijn van afstandhouders?	Nee, bij keiformaat is de standaard zonder afstandhouders.
Leidraad, pagina 15: zijn bijlage F en G al niet benoemd in de UEA: bijlage G in deel III en F in deel IV?	Ondanks dat er mogelijk overlap bestaat ontvangen wij graag de gevraagde documenten ondertekend bij de inschrijving voor een efficiënte controle van de vereisten.
Leidraad, pagina 15: Mag bijlage D ook een eigen format zijn?	Zoals aangegeven onder artikel 4.1.2 van de inschrijvingsleidraad, is het toegestaan om een eigen model te gebruiken. Mits het eigen model dezelfde informatie verschaft.
Leidraad, pagina 9: In de planning spreekt u over opdrachtverlening in 2024 en ingangsdatum 2026, wilt u dit aanpassen?	De planning in de inschrijvingsleidraad is tekstueel aangepast.
Bestekpost 1101: Kunt u aangeven welke verplaatsingen er wel onder deze bestekspost vallen?	Materieel t.b.v. bestratingswerkzaamheden. Verplaatsingen op verzoek van de directie die niet voor aanvang van de werkzaamheden waren voorzien, bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit.

De Reest 3
8253 PW Dronten

Postbus 100
8250 EC Dronten

Telefoon:
+140321

www.dronten.nl

Vraag	Antwoord
Deel 3 01.02.05 lid 01: Er wordt verwezen naar artikel 01.01.01 lid 08 voor de omzetgarantie. Echter gaat Artikel 01.01.01 lid 08 over het Handboek bomen, is deze verwijzing correct?	Er moet worden verwezen naar 01.01.01 lid 10. De bepaling is aangepast.
Deel 3 01.01.013 lid 36: Zou u zo vriendelijk willen zijn om het percentage te verhogen naar 12% wat tegenwoordig meer gangbaar is in de markt?	Voor gemeentelijke onderhoudsbestekken in de GWW-sector is een standaard maximale aannemersvergoeding van 10% nog steeds goed verdedigbaar en marktconform voor regulier meerwerk. Het lid in deel 3 van de raamovereenkomst zal echter als volgt worden aangepast: b. voor regulier meerwerk dat voortvloeit uit tijdens de uitvoering geconstateerde bestekswijzigingen, afwijkingen of aanwijzingen van de directie en dat zonder noemenswaardige aanvullende voorbereiding of projectorganisatie kan worden meegenomen in het werk, een aannemersvergoeding van maximaal 10% van de onder a bedoelde netto-kosten OF; c. voor niet regulier meerwerk waarbij de aannemer onbetwist kan aantonen dat aanvullende engineering, werkvoorbereiding, onderzoeken, berekeningen of andere projectgebonden kosten noodzakelijk zijn, een hogere aannemersvergoeding tot maximaal 15% van de onder a bedoelde netto-kosten.
Bestekspost 151: Wilt u een aparte bestekspost opnemen voor het paszagen van de aan te brengen stenen?	Bestekspost 158110 is bedoeld voor het pasmaken van bestratingsmateriaal, dus ook stenen, middels nat zagen en kan hiervoor dus gebruikt worden.
Bestekspost 150120: U geeft in de post aan dat de laagdikte 0,20 m betreft. Echter in de laatste regel geeft u aan schraal beton, laagdikte 0,10 m. Wat is juist? Wilt u de eenheid van deze post aanpassen in strekkende meter?	Het betreft een laagdikte van 0,10 m. De laagdikte 0,20 m wordt uit de bestekspost gehaald. De eenheid is aangepast naar strekkende meters.
Bestekposten 055050 t/m 055080: In bestekposten 055050 t/m 055080 moeten we straatbakstenen leveren ter goedkeuring van de directie, kan u ook aangeven van welke leverancier de stenen afkomstig moeten zijn?	Nee, de voornaamste eis is dat de stenen in kleur passen bij de bestaande verhardingen waar deze inboet wordt toegepast. Deze dienen zoveel mogelijk gelijk te zijn aan de bestaande verhardingen en betreft dus een visuele beoordeling van de nieuw te leveren vervangende steen.
Bestekspost 115010: In bestekspost 115010 komt menggranulaat vrij, deze moeten we geschikt maken voor hergebruik, Wat is de samenstelling van het huidige granulaat? Dit is bepalend voor het geschikt maken voor hergebruik	De samenstelling is afhankelijk van de herkomst van het puin, maar het bestaat hoofdzakelijk uit betonpuin en metselwerkpuin. Door langdurige belasting, verdichting, vochttoetreding en voortgaande hydratatie kan het menggranulaat na verloop van jaren een gedeeltelijk tot sterk gebonden funderingslaag vormen. Aangenomen wordt dat 70-90% van het vrijkomende materiaal middels breken en zeven in het werk kan worden opgewerkt tot herbruikbaar menggranulaat.

Vraag	Antwoord
Bestekspost 123110: Moet de L in de kolom niet veranderd worden in een I? levering geschiedt conform post 051010	Correct, bestekspost is aangepast.
Bestekspost 131111: Post 131111, moet de L in de kolom niet veranderd worden in een I? levering geschiedt conform post 051010.	Correct, bestekspost is aangepast.
Bestekspost 458010: Kunt u de Extra maatregelen genoemd in deze post verder specificeren?	In de praktijk bestaan de werkzaamheden vooral uit het vrij krijgen en houden van het werkgebied, met name openbare parkeerplaatsen. Dit is toegevoegd aan de bestekspost.
bestekspost 055010: Betreft laden en vervoeren, welke reisafstand moeten we hanteren?	Enkele reis max. 20 km. Bestekspost is aangepast.
Bestekspost 055020 t/m 055040: Betreft laden en vervoeren, welke reisafstand moeten we hanteren?	Enkele reis max. 20 km. Bestekspost is aangepast.
Bestekspost 055210 t/m 055220: Betreft laden en vervoeren, welke reisafstand moeten we hanteren?	Enkele reis max. 20 km. Bestekspost is aangepast.
Bestekspost 055430 t/m 055440: Betreft laden en vervoeren, welke reisafstand moeten we hanteren?	Enkele reis max. 20 km. Bestekspost is aangepast.
Besteksposten 110500 t/m 110520: Met welke tijdsduur moeten we in deze posten rekening houden?	De tijdsduur varieert per deelopdracht. Om de werkzaamheden beter te kunnen afprijzen, zijn de besteksposten aangepast naar alleen het aanbrengen en verwijderen. Voor het instandhouden zijn aparte besteksposten toegevoegd aan de raamovereenkomst.
Bestekspost 111210 t/m 111230: Plaatsing ten minste één (1) week voor aanvang van de werkzaamheden en in stand houden gedurende de werkzaamheden. Van welke tijdsperiode moeten we uitgaan dat de werkzaamheden duren?	Maximaal 8 weken. Besteksposten zijn aangepast.
Bestekspost 116510: Kan u aangeven welksoort puin dit betreft en hoeveel de vervuilingsgraad met grond is? dit is bepalend voor het storttarief.	Het betreft menggranulaat met max 10% grond/zand en max. 1% organisch materiaal. De bestekspost is aangepast.

Door de opdrachtgever worden de navolgende wijzigingen en/of aanvullingen aangebracht:

Algemeen:	- Bestekspost 184130 en 184140 zijn aangepast. In plaats van een minimale bakinhoud wordt een minimaal hefvermogen gevraagd. - Besteksposten 171020 en 171030 voor het vervoeren van huisvuilcontainers zijn toegevoegd aan de raamovereenkomst. - In deel 3 vervalt bepaling 01.03.05 lid 01, zie hiervoor 01.01.13 lid 36

Aldus opgemaakt te Dronten, d.d. 29-10-2026

Gemeente Dronten



J. (Jörgen) van der Torren
Senior Regisseur Civiele Techniek
Team Civieltechnisch beheer