



Behoort bij: Besteknr. 2027-003-OND-G

Raamovereenkomst "Onderhoud geslotenverhardingen, gemeente Dronten 2027-2031

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)





BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMEEN RAAMCONTRACT				
00	DEELOPDRACHTEN				
001	Opdrachten tijdens reguliere werktijden				
001010	Uitvoeren van werkzaamheden, 1 locatie.	keer	5,00F		
001020	Uitvoeren van werkzaamheden, 2 tot 4 locaties.	keer	10,00F		
001030	Uitvoeren van werkzaamheden, 5 tot 10 locaties.	keer	5,00F		
002	Opdrachten buiten reguliere werktijden				
002010	Uitvoeren van werkzaamheden, 1 locatie.	keer	2,00F		
003	Opdrachten op zaterdag				
003010	Uitvoeren van werkzaamheden, 1 locatie.	keer	1,00F		
01	PLANNEN				
010010	Opstellen en bijhouden V&G-dossier.	keer	5,00F		
010020	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	5,00F		
010050	Maken verkeersplan asfaltwerk, BUBEKO.	keer	4,00F		
010060	Maken verkeersplan asfaltwerk, BIBEKO.	keer	5,00F		
010070	Maken verkeersplan betonwerk, fietspaden.	keer	6,00F		
010080	Maken verkeersplan bermverhardingen.	keer	6,00F		
010090	Maken verkeersplan passeerstroken.	keer	4,00F		
010110	Inmeting en uitwerken bestaande situatie.	keer	5,00F		
04	VERGUNNINGEN EN MELDINGEN				
040110	Melding grondtransport Omgevingsloket.	keer	10,00F		
07	INFORMATIEVOORZIENING				
070010	Informatievoorziening bewoners, tot 25 st.	keer	5,00F		
070020	Informatievoorziening bewoners, tot 50 st.	keer	5,00F		
070030	Informatievoorziening bewoners, tot 100 st.	keer	4,00F		
070040	Informatievoorziening bewoners, tot 250 st.	keer	3,00F		
08	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
080	WERKTERREIN				
0800	<u>Inrichten, opruimen en opslag</u>				
080010	Inrichten werkterrein verhardingswerkzaamheden.	keer	20,00F		
080020	Opruimen werkterrein verhardingswerkzaamheden.	keer	20,00F		
080030	Toepassen tijdelijke afrastering materiaalopslag.	m	1.000,00F		
0801	<u>Verplaatsingen</u>				
080110	Verplaatsen materieel asfaltwerkzaamheden, BUBEKO.	keer	4,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
080120	Verplaatsen materieel asfaltwerkzaamheden, BIBEKO.	keer	5,00F		
080130	Verplaatsen materieel betonwerkzaamheden.	keer	6,00F		
080140	Verplaatsen materieel bestratingswerkzaamheden.	keer	5,00F		
0804	<u>Baakschilden t.b.v. werkzaamheden</u>				
080400	Toepassen baakschilden 5 - 25 st.	keer	5,00F		
080410	Toepassen baakschilden 25 - 50 st.	keer	5,00F		
080420	Toepassen baakschilden 50 - 100 st.	keer	10,00F		
080430	Toepassen baakschilden 100 - 150 st.	keer	3,00F		
080440	Toepassen baakschilden tot 250 st.	keer	1,00F		
080450	EXTRA: verplaatsen baakschilden 5 - 25 st.	keer	5,00F		
080460	EXTRA: verplaatsen baakschilden 25 - 50 st.	keer	5,00F		
080470	EXTRA: verplaatsen baakschilden 50 - 100 st.	keer	10,00F		
080480	EXTRA: verplaatsen baakschilden 100 - 150 st.	keer	3,00F		
080490	EXTRA: verplaatsen baakschilden tot 250 st.	keer	1,00F		
0805	<u>Rijplaten</u>				
080500	Toepassen rijplaten 2-9 st.	keer	15,00F		
080510	Toepassen rijplaten 10-18 st.	keer	10,00F		
080520	Toepassen rijplaten 19-25 st.	keer	5,00F		
081	REVISIE				
081010	Inmeten en verw. revisiegeg., riolering en drains.	keer	10,00F		
083	TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL/MATERIEEL				
0831	<u>Reguliere werktijden</u>				
083110	T.b.s. werknemer - Stratenmaker I	uur	40,00F		
083120	T.b.s. werknemer - Vakman GWW.	uur	300,00F		
083130	T.b.s. werknemer - Opperman bestratingen, Grondw.	uur	40,00F		
083140	T.b.s. werknemer - Verkeersregelaar.	uur	180,00F		
083150	T.b.s. ploeg - straatmakersploeg met materieel.	uur	60,00F		
083160	T.b.s. werknemer - Betonwacht.	uur	80,00F		
083170	T.b.s. werknemer - Omgevingsmanager Infra.	uur	40,00F		
0832	<u>Buiten reguliere werktijden - avond-/nachtwerk</u>				
083240	T.b.s. werknemer - Verkeersregelaar.	uur	120,00F		
083260	T.b.s. werknemer - Betonwacht.	uur	40,00F		
0833	<u>Buiten reguliere werktijden - zaterdag</u>				
083340	T.b.s. werknemer - Verkeersregelaar.	uur	96,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
083360	T.b.s. werknemer - Betonwacht.	uur	40,00	F	
084	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
0841	<u>Reguliere werktijden - met bediening</u>				
084100	T.b.s. hydraulische mobiele graafmachine, > 10 ton	uur	160,00	F	
084110	T.b.s. wiellader, < 3 ton.	uur	40,00	F	
084120	T.b.s. vrachtauto, met kraan.	uur	64,00	F	
084130	T.b.s. vrachtauto, laadvermogen ten minste 16 ton.	uur	120,00	F	
084140	T.b.s. grader.	uur	64,00	F	
084150	T.b.s. compacte frees, werkbreedte 0,5 m.	uur	16,00	F	
084160	T.b.s. tractor met waterwagen.	uur	24,00	F	
084170	T.b.s. tractor met rolbezem.	uur	24,00	F	
084180	T.b.s. tractor met strooier.	uur	24,00	F	
084190	T.b.s. veegzuigwagen / wegdekreiniger.	uur	24,00	F	
0842	<u>Reguliere werktijden - zonder bediening</u>				
084210	T.b.s. compressor excl. bediening.	uur	12,00	F	
084220	T.b.s. rijdende WIU actiewagen.	uur	24,00	F	
0843	<u>24 uur / dag</u>				
084310	T.b.s. energiezuinige tekstkar / informatiewagen.	dag	20,00	F	
1	ASFALTVERHARDINGEN (BUBEKO)				
10	LEVERANTIES				
101	LEVERANTIES GROND				
101010	Leveren zand in zandbed.	m3	200,00	F	
101020	Leveren brekerzand 1-4 mm, afstrooilaag deklaag.	ton	10,50	F	
101040	Leveren schone gemengde grond, ongereinigd.	m3	1.000,00	F	
102	LEVERANTIES FUNDERINGEN				
102010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	153,00	F	
105	LEVERANTIES VERHARDINGEN				
1050	<u>LEVERANTIES STEENSLAG</u>				
105000	Lev. steenslag 8/11 t.b.v. oppervlaktebehandeling.	ton	7,50	F	
105010	Lev. steenslag 4/8 t.b.v. oppervlaktebehandeling.	ton	9,00	F	
1051	<u>LEVERANTIES ASFALTVERHARDINGEN</u>				
105100	Leveren mineraal asfaltmengsel t.b.v. AC 16 base OL-B	ton	133,00	F	
105110	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 22 base OL-B	ton	41,00	F	
105120	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 16 bind TL-B	ton	1.950,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
105130	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 11 surf DL-B	ton	133,00F		
105140	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 16 surf DL-B	ton	133,00F		
105150	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv SMA-NL 8A.	ton	1.435,00F		
105160	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv SMA-NL 11A.	ton	930,00F		
105170	Leveren wegenbouwbitumen.	ton	265,00F		
105180	Leveren bindmiddel t.b.v. kleeflaag	ton	17,20F		
1052	<u>LEVERANTIES ASFALTVERHARDINGEN - VERVOLG</u>				
105210	Leveren bindmiddel t.b.v. oppervlaktebehandeling.	ton	3,00F		
105220	Leveren emulsie-asfaltbeton, oppervlaktebehandeling..	ton	130,00F		
105230	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/6, asfaltwapening.	ton	14,70F		
1053	<u>LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN</u>				
105310	Leveren rechte opsluitband 120x250 mm van beton.	st	150,00F		
105350	Leveren rechte trottoirb. 180/200x250 mm van beton	st	15,00F		
105360	Leveren gebogen trottoirb. 180/200x250 mm.	st	4,00F		
1054	<u>LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN</u>				
105410	Laden en vervoeren straatbakstenen kf uit depot.	m2	40,00F		
105420	Leveren straatbakstenen kf.	st	7.000,00F		
1055	<u>LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN</u>				
105510	Lev. betonstraatstenen kf dik 80 mm, kleur grijs.	st	3.300,00F		
1058	<u>LEVERANTIE BEDRIJFSVLOERPLATEN</u>				
105810	Leveren bedrijfsvloerplaat 2 x 2 m, dik 16 cm.	st	15,00F		
105830	Leveren bedrijfsvloerplaat 2 x 1 m, dik 16 cm.	st	6,00F		
11	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK				
111	VERKEERSMAATREGELEN				
1110	<u>AFZETTING T.B.V. KORTDURENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
111010	Toepassen rijdende afzetting, figuur 1222.	dag	5,00F		
111020	Toepassen bord A01 / F08 / J16	st/d	40,00F		
1111	<u>BEBORDING ED TBV OMLEIDINGEN</u>				
111110	Toepassen voorwaarschuwbord > 1 m2.	st	4,00F		
111120	Toepassen tekstbord < 1 m2.	st	20,00F		
111140	Toepassen bord F01 / F08 / J16 / C01	st/d	40,00F		
111150	Toepassen bord T101 / T101e / T102l/r	st/d	40,00F		
111160	Toepassen bord T201 / T201-x / T201-xe	st/d	40,00F		
111170	Toepassen bord T113-2T201-2	st/d	40,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111180	Toepassen bord OB501	st/d	28,00F		
111190	Toepassen schrikhek BB15 lang 2,50 m	st/d	28,00F		
115	VERHARDINGEN				
1150	<u>ONDERZOEKEN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
115010	Onderzoek teerhoudendheid asfalt	keer	8,00F		
1151	<u>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
115110	Zagen verharding diep 160-180 mm.	m	300,00F		
115130	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting op STAB.	m2	75,00F		
115140	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting op SMA.	m2	75,00F		
115150	Frezen asfalt dik 25 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	450,00F		
115160	Frezen asfalt dik 25 mm, br. > 2,5 m <= 250 m2	m2	1.125,00F		
115170	Frezen asfalt dik 30 mm, br. > 2,5 m > 250 m2	m2	3.500,00F		
115180	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	150,00F		
1152	<u>VERWIJDEREN TEERH. ASFALTVERHARDINGEN</u>				
115250	Frezen teerh.asf. dik 40 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	1.000,00F		
115260	Frezen teerh.asf. dik 50 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	800,00F		
115290	Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting op sl.laag	m2	125,00F		
1153	<u>VERWIJDEREN BETONBANDEN</u>				
115320	Opbreken opsluitbanden 120x250 mm.	m	300,00F		
115350	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	150,00F		
1154	<u>VERWIJDEREN GEBAKKEN BESTRATINGSMATERIAAL</u>				
115410	Opbr. straatbakstenen kf, breed < 2m, sporen.	m2	150,00F		
115420	Opbr. straatbakstenen kf, breed < 3m, 0 - 250 m2.	m2	325,00F		
115430	Opbr. straatbakstenen kf, breed > 3m, 250 - 500 m2	m2	750,00F		
1155	<u>VERWIJDEREN BETONNEN BESTRATINGSMATERIAAL</u>				
115510	Opbreken bss kf.	m2	500,00F		
1158	<u>VERWIJDEREN BETONPLATEN</u>				
115810	Opnemen prefab betonplaten, 2 x 2 m, hergebruik.	m2	120,00F		
115820	Opnemen prefab betonplaten, 2 x 2 m, afvoer.	m2	30,00F		
115830	Opnemen prefab betonplaten, 2 x 1 m, hergebruik.	m2	24,00F		
115840	Opnemen prefab betonplaten, 2 x 1 m, afvoer.	m2	12,00F		
1159	<u>VERWIJDEREN FUNDERINGEN</u>				
115910	Verwijderen laag gebonden hoogovenslakken.	m2	150,00F		
117	DIVERSEN-VOORBEREIDENDE EN TIJDELIJKE WERKE				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1171	<u>VERWIJDEREN MARKERING</u>				
117110	Verwijderen thermopl. markering d.m.v. frezen.	m2	30,00F		
1173	<u>SCHOONMAKEN BESTRATING (MATERIAAL)</u>				
117310	Straatbakstenen ontdoen van grond dmv schudden.	m2	1.225,00F		
117320	Betonstraatstenen ontdoen van grond dmv schudden.	m2	1.050,00F		
1174	<u>AFVOEREN BETONPUIN</u>				
117410	Afvoeren van schoon tot licht vervuild puin.	ton	75,00F		
1175	<u>AFVOEREN TEERHOUDEND ASFALT</u>				
117520	Opnemen en afvoeren teerhoudend asfalt.	ton	205,00F		
12	GRONDWERKEN				
121	GROND ONTGRAVEN				
121010	Grond ontgraven uit depot.	m3	2.000,00F		
121020	Grond ontgraven uit cunet wegverbreding.	m3	150,00F		
122	GROND VERVOEREN				
122010	Grond vervoeren uit depot.	m3	2.000,00F		
123	GROND VERWERKEN				
123010	Grond verwerken in berm h=0,10 m.	m3	4.000,00F		
123020	Grond verwerken in berm h=0,05 m.	m3	150,00F		
123030	Zand verwerken in cunet h=0,10 m.	m3	200,00F		
123040	Grond verwerken in berm of aanvulling, B < 2,50 m.	m3	1.000,00F		
124	GROND BEWERKEN				
124010	Frezen bermen.	are	275,00F		
15	VERHARDINGEN				
150	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
150010	Afwerken zandbed.	m2	2.500,00F		
151	WEGFUNDERING				
151010	Aanbrengen ongeb. profileer laag <= 30 m2	m2	180,00F		
151020	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	150,00F		
152	BITUMINEUZE VERHARDING				
1520	<u>ASFALTWAPENING</u>				
152010	Aanbrengen kleeflaag t.b.v. kunststof asfaltwapening.	m2	150,00F		
152020	Aanbrengen inlage van kunststof, asfaltwapening.	m2	150,00F		
152040	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	600,00F		
152050	Aanbrengen inlage van metalen asfaltwapening.	m2	600,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152060	Aanbrengen emulsieasfaltbeton op asfaltwapening.	m2	600,00F		
1521	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
152110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.500,00F		
152120	Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegkanten).	m2	3.000,00F		
1522	<u>ONDERLAGEN</u>				
152210	Aanbr. AC 16 base OL-B (50 mm) 1-2,5 m <= 10 ton	ton	140,00F		
152230	Aanbrengen AC 22 base OL-B (80 mm) <1 m <= 5 ton.	ton	45,00F		
1523	<u>TUSSENLAGEN</u>				
152310	Aanbr. AC 16 bind TL-B (50-70 mm) >2,5 m <= 500 t	ton	2.000,00F		
152320	Aanbr. AC 16 bind TL-B (45 mm) >2,5 m <=10 t.	ton	50,00F		
1524	<u>DEKLAGE</u>				
152410	Aanbrengen AC 11 surf DL-B (40 mm) 1-2,5 m <5 t	ton	140,00F		
152420	Aanbrengen AC 16 surf DL-B (50 mm) 1-2,5 m <20 t	ton	140,00F		
152430	Aanbrengen SMA-NL 8A (25 mm) > 2,5m <20 ton.	ton	140,00F		
152440	Aanbrengen SMA-NL 8A (25 mm) > 2,5m <= 250 ton.	ton	800,00F		
152450	Aanbrengen SMA-NL 11A (35 mm) > 2,5m <= 250 ton.	ton	1.000,00F		
1525	<u>KLEEFSLAGEN</u>				
152510	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.	m2	43.000,00F		
1526	<u>SLIJTLAGEN</u>				
152610	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.	m2	750,00F		
152620	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton 0/6.	m2	5.000,00F		
1527	<u>AFSTROOIEN DEKLAGE</u>				
152710	Aanbrengen brekerzand op deklagen.	m2	3.500,00F		
153	BETONBANDEN				
1530	<u>OPSLUITBANDEN</u>				
153040	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm.	m	300,00F		
1531	<u>TROTTOIRBANDEN</u>				
153110	Aanbr. trottoirbanden van beton 180/200x250 mm.	m	150,00F		
154	GEBAKKEN BESTRATINGSMATERIAAL				
1541	<u>STRAATBAKSTEEN KEIFORMAAT</u>				
154110	Aanbr. SBS KF halfstverb., breed < 2 m, sporen.	m2	150,00F		
154120	Aanbr. klinkers kf halfstverb. 0 - 250 m2	m2	325,00F		
154130	Aanbr. klinkers kf halfstverb. 250 - 500 m2	m2	650,00F		
155	BETONNEN BESTRATINGSMATERIAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1551	BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT				
155110	Aanbrengen bss kf keperverband.	m2	350,00F		
158	GEPREFABRICEERDE BETONPLATEN				
158010	Aanbrengen prefab betonplaten, 2 x 2 m.	st	50,00F		
158030	Aanbrengen prefab betonplaten, 2 x 1 m.	st	20,00F		
159	DIVERSEN - VERHARDINGEN				
159020	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	20,00F		
159030	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00F		
159040	Pasmaken van prefab betonplaten.	m	10,00F		
159050	Aanhalen inritten (particulier) betonstraatstenen.	m2	100,00F		
16	GROENVOORZIENINGEN				
162	INZAAIEN				
162010	Zaaïen bermen, grasmengsel D2.	are	275,00F		
17	DIVERSEN				
170	Afdekkingen				
170010	Ophalen afdekking brandkranen.	st	10,00F		
2	ASFALTVERHARDINGEN (BIBEKO)				
20	LEVERANTIES				
201	LEVERANTIES GROND				
201010	Leveren zand in zandbed.	m3	20,00F		
201020	Leveren brekerzand1-4 mm, afstrooilaag deklaag.	ton	9,00F		
201040	Leveren schone gemengde grond, ongereinigd.	m3	100,00F		
202	LEVERANTIES FUNDERINGEN				
202010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	135,00F		
203	LEVERANTIES LEIDINGWERK				
2031	<u>Vrijverval riolering PVC</u>				
203110	Leveren PVC-buis diam. 125 mm kleur grijs.	m	110,00F		
203130	Leveren PVC-buis diam. 160 mm kleur grijs.	m	50,00F		
2032	<u>Hulpstukken PVC</u>				
203210	Leveren Standaard HulpStuk diam. 125 mm.	st	100,00F		
203220	Leveren Standaard HulpStuk diam. 160 mm.	st	25,00F		
2033	<u>Kolken</u>				
203310	Leveren straatkolk beton/GY comb, STR 3245.	st	20,00F		
203320	Leveren straatkolk beton/GY comb, STR9736.	st	10,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
203330	Leveren straatkolk beton/GY comb, STR9737.	st	10,00F		
203370	Leveren trottoirkolk beton/GY comb, TRK-4717.	st	15,00F		
203380	Leveren trottoirkolk beton/GY comb, TRK-2020/2030.	st	5,00F		
2035	<u>Hulpstukken putafdekkingen</u>				
203510	Leveren betonnen stelringen, hoog 50 mm.	st	15,00F		
203520	Leveren betonnen stelringen, hoog 70 mm.	st	10,00F		
203530	Leveren betonnen stelringen, hoog 100 mm.	st	10,00F		
203540	Leveren betonnen stelringen, hoog 150 mm.	st	5,00F		
2036	<u>Putafdekkingen</u>				
203610	Leveren putafdekking beton/gietijzer, 313 VEPRO.	st	2,00F		
203620	Leveren putafdekking beton/gietijzer, 3223 VEPROMAX.	st	1,00F		
205	LEVERANTIES VERHARDINGEN				
2052	<u>LEVERANTIES ASFALTVERHARDINGEN</u>				
205210	Leveren mineraal asfalmengsel tbv AC 16 base OL-B	ton	180,00F		
205220	Leveren mineraal asfalmengsel tbv AC 16 bind TL-B	ton	145,00F		
205230	Leveren mineraal asfalmengsel tbv AC 11 surf DL-B	ton	180,00F		
205240	Leveren mineraal asfalmengsel tbv AC 16 surf DL-B	ton	600,00F		
205250	Leveren mineraal asfalmengsel tbv SMA-NL 8A.	ton	160,00F		
205260	Leveren mineraal asfalmengsel tbv SMA-NL 11A.	ton	46,50F		
205270	Leveren wegenbouwbitumen.	ton	68,50F		
205280	Leveren bindmiddel t.b.v. kleeftlaag.	ton	4,63F		
205290	Leveren emulsie-asfaltbeton.	ton	14,70F		
2053	<u>LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN</u>				
205310	Leveren rechte trottoirb. 180/200x250 mm van beton	st	20,00F		
205320	Leveren gebogen trottoirb. 180/200x250 mm.	st	6,00F		
2055	<u>LEVERANTIE ELEMENTENVERHARDINGEN</u>				
205510	Laden en vervoeren straatbakstenen kf uit depot.	m2	40,00F		
205520	Lev. betonstraatstenen kf dik 80 mm, kleur grijs.	st	1.500,00F		
205530	Leveren betontegels 300x300x60 mm.	st	200,00F		
205540	Leveren betontegels 150x300x60 mm.	st	60,00F		
2057	<u>LEVERANTIE GOOTELEMENTEN</u>				
205710	Leveren goot van betonelementen 400x1000 mm.	m	20,00F		
205720	Leveren goottegels 150x300x60 mm.	st	140,00F		
21	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211	VERKEERSMAATREGELEN				
2110	<u>AFZETTING T.B.V. KORTDURENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
211010	Toepassen rijdende afzetting, figuur 1222.	dag	5,00F		
211020	Toepassen bord A01 / F08 / J16	st/d	40,00F		
2111	<u>AFZETTING FIGUUR 1205 96B</u>				
211110	Toepassen afzetting op enkelb. weg, fig 1205.	figd	25,00F		
211150	EXTRA KOSTEN: verlenging werkvaklengte.	figd	5,00F		
2112	<u>BEBORDING ED TBV OMLEIDINGEN</u>				
211210	Toepassen voorwaarschuwingsbord > 1 m2.	st	10,00F		
211220	Toepassen tekstbord < 1 m2.	st	50,00F		
211240	Toepassen bord F01 / F08 / J16 / C01	st/d	200,00F		
211250	Toepassen bord T101 / T101e / T102l/r	st/d	400,00F		
211260	Toepassen bord T201 / T201-x / T201-xe	st/d	400,00F		
211270	Toepassen bord T113-2T201-2	st/d	400,00F		
211280	Toepassen bord OB501	st/d	100,00F		
211290	Toepassen schrikhek BB15 lang 2,50 m	st/d	100,00F		
213	RIOLERING				
2132	<u>VERWIJDEREN PVC BUIZEN</u>				
213210	Verw. PVC-buis 125/160 mm incl. grondw. <=20 m.	m	80,00F		
2133	<u>VERWIJDEREN KOLKEN</u>				
213310	Verwijderen kolk beton/gietijzer.	st	30,00F		
213320	Verwijderen kolk kunststof/gietijzer.	st	20,00F		
215	VERHARDINGEN				
2150	<u>ONDERZOEKEN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
215010	Onderzoek teerhoudendheid asfalt	keer	6,00F		
2151	<u>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
215110	Frezen asfalt dik 40 mm br. 2,5-4 m < 250 m2	m2	200,00F		
215120	Frezen asfalt dik 50 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	1.000,00F		
215130	Frezen asfalt dik 50 mm, br. > 2,5 m <= 250 m2	m2	6.000,00F		
215140	Frezen asfalt dik 40 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	500,00F		
215150	Frezen asfalt dik 40 mm, br. > 2,5 m <= 250 m2	m2	500,00F		
215160	Frezen asfalt dik 25 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	600,00F		
215170	Frezen asfalt dik 25 mm, br. > 2,5 m <= 250 m2	m2	1.500,00F		
215180	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	500,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2152	<u>VERWIJDEREN TEERH. ASFALTVERHARDINGEN</u>				
215250	Frezen teerh.asf. dik 40 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	500,00	F	
215260	Frezen teerh.asf. dik 50 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	350,00	F	
2153	<u>VERWIJDEREN BETONBANDEN</u>				
215310	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	40,00	F	
2154	<u>VERWIJDEREN GEBAKKEN BESTRATINGSMATERIAAL</u>				
215410	Opbr. straatbakstenen kf breed tot 1,5-3,0m <=40m2	m2	100,00	F	
2155	<u>VERWIJDEREN BETONNEN BESTRATINGSMATERIAAL</u>				
215510	Opbreken bss kf.	m2	500,00	F	
2156	<u>VERWIJDEREN BETONTEGELS</u>				
215610	Opbr. tegels 300x300x60 br. tot 1,5-3,0 m <=250 m2	m2	50,00	F	
2157	<u>VERWIJDEREN KANTSTEEN EN GOTEN</u>				
215710	Opbreken streklaag bss in cementmortel.	m	100,00	F	
215720	Opbreken goottegels in cementmortel.	m	100,00	F	
215730	Opbreken molgoot bss kf 5 steklagen.	m	50,00	F	
215740	Opbreken goot van betonelementen 1000x400 mm.	m	20,00	F	
2159	<u>VERWIJDEREN FUNDERINGEN</u>				
215910	Verwijderen laag gebonden hoogovenslakken.	m2	50,00	F	
217	DIVERSEN-VOORBEREIDENDE EN TIJDELIJKE WERKE				
2171	<u>VERWIJDEREN MARKERING</u>				
217110	Verwijderen thermopl. markering d.m.v. frezen.	m2	20,00	F	
2173	<u>SCHOONMAKEN BESTRATING (MATERIAAL)</u>				
217310	Bestratingsm. ontdoen van grond.	m2	100,00	F	
2174	<u>AFVOEREN BETONPUIN</u>				
217410	Afvoeren van schoon tot licht vervuild puin.	ton	40,00	F	
2175	<u>AFVOEREN TEERHOUDEND ASFALT</u>				
217520	Opnemen en afvoeren teerhoudend asfalt.	ton	95,00	F	
22	GRONDWERKEN				
221	GROND ONTGRAVEN				
221010	Grond ontgraven uit depot.	m3	400,00	F	
221020	Grond ontgraven uit cunet.	m3	150,00	F	
222	GROND VERVOEREN				
222010	Grond vervoeren uit depot.	m3	400,00	F	
222020	Grond vervoeren uit het werk, hergebruik.	m3	150,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223	GROND VERWERKEN				
223010	Grond verwerken in berm h=0,05 m.	m3	400,00F		
223020	Zand verwerken in cunet h=0,05 m, uitvullen.	m3	400,00F		
223030	Zand verwerken in cunet, gem. h=0,60 m, aanvullen.	m3	150,00F		
223040	Grond verwerken in berm of aanvulling.	m3	100,00F		
224	GROND BEWERKEN				
224010	Frezen bermen.	are	10,00F		
23	LEIDINGWERK				
231	VRIJ VERVAL RIOLERING				
2311	<u>VRIJ VERVAL PVC, ONVERHARD</u>				
231110	Aanbr. HWA PVC 125 mm incl. grondw. <=20m.	m	100,00F		
231140	EXTRA KOSTEN 160 mm leiding ipv 125 mm.	m	25,00F		
231150	EXTRA KOSTEN graven sleuf handmatig 125 mm.	m	25,00F		
231160	EXTRA KOSTEN graven sleuf dieper 1,00 m.	m	25,00F		
2312	<u>VRIJ VERVAL PVC, VERHARD</u>				
231210	Aanbr. HWA PVC 125 mm incl. grondw. <=20m.	m	60,00F		
231240	EXTRA KOSTEN 160 mm leiding ipv 125 mm.	m	25,00F		
231250	EXTRA KOSTEN graven sleuf handmatig 125 mm.	m	25,00F		
231260	EXTRA KOSTEN graven sleuf dieper 1,00 m.	m	25,00F		
2314	<u>HULPSTUKKEN PVC</u>				
231410	Aanbrengen PVC-hulpstuk diam. 125 mm	st	100,00F		
231420	Aanbrengen PVC-hulpstuk diam. 160 mm	st	25,00F		
232	PUTTEN EN KOLKEN				
2321	<u>PUTAFDEKKING</u>				
232110	Op hoogte brengen putafdekking, stelringen beton.	st	100,00F		
2322	<u>KOLKEN</u>				
232210	Stellen kolk beton/gietijzer incl. grondw.	st	50,00F		
232220	Stellen kolk kunststof/gietijzer incl. grondw.	st	20,00F		
232230	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	50,00F		
25	VERHARDINGEN				
250	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
250010	Afwerken zandbed.	m2	8.150,00F		
251	WEGFUNDERING				
251010	Aanbrengen ongebonden wegfundering, uitbreiding.	m2	250,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251020	Aanbrengen ongebonden wegfundering, vervanging.	m2	50,00	F	
252	BITUMINEUZE VERHARDING				
2520	<u>ASFALTWAPENING</u>				
252000	Aanbrengen kleeflaag t.b.v. asfaltwapening.	m2	50,00	F	
252010	Aanbrengen inlage van kunststof, asfaltwapening.	m2	50,00	F	
252040	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	600,00	F	
252050	Aanbrengen inlage van metalen asfaltwapening.	m2	600,00	F	
252060	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens NEN-EN 12273 op asfaltwapening.	m2	600,00	F	
2521	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
252110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	8.000,00	F	
2522	<u>ONDERLAGEN</u>				
252210	Aanbr. AC 16 base OL-B (50 mm) 1-2,5 m <= 2 ton.	ton	120,00	F	
252220	Aanbr. AC 16 base OL-B (50 mm) >2,5 m <= 5 ton.	ton	70,00	F	
2523	<u>TUSSENLAGEN</u>				
252310	Aanbr. AC 16 bind TL-B (45 mm) >2,5 m <=20 ton.	ton	150,00	F	
2524	<u>DEKLAGEN</u>				
252410	Aanbrengen AC 11 surf DL-B (40 mm) 1-2,5 m <=2 t	ton	120,00	F	
252420	Aanbrengen AC 11 surf DL-B (40 mm) >2,5 m <=5 t	ton	70,00	F	
252430	Aanbrengen AC 16 surf DL-B (50 mm) >2,5 m <=50 t	ton	630,00	F	
252440	Aanbrengen SMA-NL 8A (25 mm) 1-2,5m <= 2 ton.	ton	50,00	F	
252450	Aanbrengen SMA-NL 8A (25 mm) > 2,5m <= 20 ton.	ton	120,00	F	
252460	Aanbrengen SMA-NL 11A (35 mm) > 2,5m <= 20 ton.	ton	50,00	F	
2525	<u>KLEEFLAGEN</u>				
252510	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.	m2	11.575,00	F	
2527	<u>AFSTROOIEN DEKLAGEN</u>				
252710	Aanbrengen brekerzand op deklagen.	m2	3.000,00	F	
253	BETONBANDEN				
253010	Aanbr. trottoirbanden van beton 180/200x250 mm.	m	40,00	F	
254	GEBAKKEN BESTRATINGSMATERIAAL				
2541	<u>STRAATBAKSTEEN KEIFORMAAT</u>				
254110	Aanbr. klinkers kf halfstverb. b=1,5-3 m, <= 40m2	m2	100,00	F	
255	BETONNEN BESTRATINGSMATERIAAL				
2551	<u>BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
255110	Aanbrengen bss kf keperverband.	m2	350,00F		
256	BETONNEN TEGELS				
256010	Aanbr. tegels 300x300x60 mm br. tot 1,5-3m <=50m2	m2	50,00F		
257	KANTSTENEN EN GOTEN				
257010	Aanbrengen kantsteen.	m	100,00F		
257020	Aanbrengen goottegel.	m	100,00F		
257030	Aanbrengen molgoot bss kf 5 strekken.	m	50,00F		
257040	Aanbrengen goot van betonelementen 400x1000 mm.	m	20,00F		
259	DIVERSEN - VERHARDINGEN				
259020	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	20,00F		
259030	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00F		
259050	Aanhaken inritten (particulier) betonstraatstenen.	m2	100,00F		
26	GROENVOORZIENINGEN				
262	INZAAIEN				
262010	Zaaien bermen, grasmengsel R3.	are	10,00F		
3	PASSEERSTROKEN (BUBEKO)				
30	LEVERANTIES				
301	LEVERANTIES GROND				
301010	Leveren zand in zandbed.	m3	100,00F		
302	LEVERANTIES FUNDERINGEN				
302010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	100,00F		
303	LEVERANTIES VERHARDINGEN				
3031	<u>LEVERANTIES ASFALTVERHARDINGEN</u>				
303110	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 22 base OL-B	ton	40,00F		
303120	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 16 bind OL-B	ton	54,00F		
303160	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv SMA-NL 8A.	ton	83,00F		
303170	Leveren wegenbouwbitumen.	ton	10,00F		
303180	Leveren bindmiddel t.b.v. kleeflaag	ton	0,75F		
31	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK				
311	VERKEERSMAATREGELEN				
3110	<u>AFZETTING T.B.V. KORTDURENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
311020	Toepassen bord A01 / F08 / J16	st/d	40,00F		
3111	<u>BEBORDING ED TBV OMLEIDINGEN</u>				
311110	Toepassen voorwaarschuwingsbord > 1 m2.	st	10,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311120	Toepassen tekstbord < 1 m2.	st	25,00	F	
311140	Toepassen bord F01 / F08 / J16 / C01	st/d	40,00	F	
311150	Toepassen bord T101 / T101e / T102l/r	st/d	40,00	F	
311160	Toepassen bord T201 / T201-x / T201-xe	st/d	80,00	F	
311170	Toepassen bord T113-2T201-2	st/d	20,00	F	
311180	Toepassen bord OB501	st/d	20,00	F	
311190	Toepassen schrikhek BB15 lang 2,50 m	st/d	40,00	F	
3113	<u>BEBORDING ED TBV WERKZAAMHEDEN</u>				
311340	Toepassen bord F01 / F08 / J16 / C01	st/d	40,00	F	
311350	Toepassen schrikhek BB15 lang 2,50 m	st/d	20,00	F	
3114	<u>BAAKSCHILDEN TBV WERKZAAMHEDEN</u>				
311410	Toepassen baakschilden 10 - 25 st.	keer	5,00	F	
311420	EXTRA: verplaatsen baakschilden 10 - 25 st.	keer	1,00	F	
313	VERHARDINGEN				
3130	<u>ONDERZOEKEN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
313010	Onderzoek teerhoudendheid asfalt	keer	5,00	F	
3131	<u>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
313110	Zagen verharding diep 160 mm.	m	75,00	F	
313120	Frezen asfalt t.b.v. dwars-aansluiting op passeer.	m2	16,25	F	
313130	Frezen asfalt t.b.v. langs-aansluiting op rijweg.	m2	26,00	F	
313140	Frezen asfalt t.b.v. dwars-aansluiting op rijweg.	m2	70,00	F	
313150	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	20,00	F	
32	GRONDWERKEN				
321	GROND ONTGRAVEN				
321010	Grond ontgr. uit cunet passeerstrook, hergebruik.	m3	10,00	F	
321020	Grond ontgr. uit cunet passeerstrook, afvoer.	m3	200,00	F	
322	GROND VERVOEREN				
322010	Grond vervoeren, klasse landbouw/natuur (AW).	m3	200,00	F	
323	GROND VERWERKEN				
323010	Grond verwerken in berm h=0,05 m.	m3	10,00	F	
323020	Grond verwerken in berm h=0,15 m.	m3	5,00	F	
323030	Zand verwerken in cunet h=0,25 m.	m3	100,00	F	
323110	Grond verwerken in depot Bedrijfsweg.	m3	200,00	F	
324	GROND BEWERKEN				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324010	Frezen bermen.	are	10,00F		
35	VERHARDINGEN				
350	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
350010	Afwerken zandbed.	m2	350,00F		
351	WEGFUNDERING				
351010	Aanbrengen ongeb. profileer laag <= 50 m2	m2	250,00F		
352	BITUMINEUZE VERHARDING				
3521	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
352110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.500,00F		
352120	Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegkanten).	m2	150,00F		
3522	<u>ONDERLAGEN</u>				
352210	Aanbrengen AC 22 base OL-B (80 mm) 0,75m <= 20ton.	ton	42,50F		
352220	Aanbr. AC 16 base OL-B (50 mm) 1-2,5 m <= 20 ton.	ton	56,50F		
3523	<u>DEKLAGEN</u>				
352330	Aanbrengen SMA-NL 8A (25 mm) > 2,5m <20 ton.	ton	90,00F		
3524	<u>KLEEFLAGEN</u>				
352410	Aanbrengen klee laag 0,4 kg/m2.	m2	1.850,00F		
359	DIVERSEN - VERHARDINGEN				
359020	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	20,00F		
359030	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00F		
359040	Pasmaken van prefab betonplaten.	m	10,00F		
359050	Aanhaken inritten (particulier) betonstraatstenen.	m2	25,00F		
36	GROENVOORZIENINGEN				
362	INZAAIEN				
362010	Zaaien bermen.	are	10,00F		
4	BETONVERHARDINGEN				
40	LEVERANTIES				
401	LEVERANTIES GROND				
401010	Leveren zand in zandbed.	m3	60,00F		
405	LEVERANTIES VERHARDINGEN				
4055	<u>LEVERANTIES BETONVERHARDINGEN</u>				
405510	Leveren betonmortel voor betonverhardingen.	m3	260,00F		
405520	Leveren onderlegmateriaal: Bouwfolie PE T200.	m2	1.625,00F		
405530	EXTRA - Toeslag rode vulstof t.b.v. betonmortel.	m3	100,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
405540	EXTRA - Toeslag kunststof vezel t.b.v. betonmortel.	m3	100,00	F	
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
411	VERKEERSMAATREGELEN				
4110	<u>AFZETTING T.B.V. KORTDURENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
411020	Toepassen bord A01 / F08 / J16	st/d	20,00	F	
4111	<u>BEBORDING ED TBV OMLEIDINGEN</u>				
411110	Toepassen voorwaarschuwbord > 1 m2.	st	12,00	F	
411120	Toepassen tekstbord < 1 m2.	st	60,00	F	
411140	Toepassen bord F01 / F08 / J16 / C01	st/d	120,00	F	
411150	Toepassen bord T101 / T101e / T102l/r	st/d	120,00	F	
411160	Toepassen bord T201 / T201-x / T201-xe	st/d	240,00	F	
411170	Toepassen bord T113-2T201-2	st/d	60,00	F	
411180	Toepassen bord OB501	st/d	60,00	F	
411190	Toepassen schrikhek BB15 lang 2,50 m	st/d	120,00	F	
42	GRONDWERKEN				
421	GROND ONTGRAVEN				
421010	Grond ontgr. uit cunet, hergebruik grond.	m3	60,00	F	
421020	Grond ontgr. uit cunet, afvoer grond.	m3	100,00	F	
421030	Grond ontgr. uit berm, hergebruik grond.	m3	50,00	F	
421110	Zand ontgr. uit cunet, afvoer zand.	m3	50,00	F	
422	GROND VERVOEREN				
422010	Grond vervoeren, klasse landbouw/natuur (AW).	m3	100,00	F	
422110	Zand vervoeren naar depot.	m3	50,00	F	
423	GROND VERWERKEN				
423010	Grond verwerken in berm h=0,05 m.	m3	35,00	F	
423020	Grond verwerken in berm h=0,15 m.	m3	75,00	F	
423030	Zand verwerken in cunet h=0,25 m.	m3	60,00	F	
423110	Grond verwerken in depot Bedrijfsweg.	m3	800,00	F	
424	GROND BEWERKEN				
424010	Frezen bermen.	are	40,00	F	
45	VERHARDINGEN				
450	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4500	<u>ONDERZOEKEN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
450010	Onderzoek teerhoudendheid asfalt	keer	6,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4501	<u>FREZEN ASFALT - HERGEBRUIK</u>				
450110	Doorfrezen fietspad, asfalt, < 2,0 m breed.	m2	400,00	F	
450120	Doorfrezen fietspad, asfalt, > 2,0 m breed.	m2	625,00	F	
4502	<u>FREZEN ASFALT - AFVOER</u>				
450210	Frezen fietspad, asfalt, < 2,0 m breed.	m2	150,00	F	
450220	Frezen fietspad, asfalt, > 2,0 m breed.	m2	200,00	F	
4503	<u>OPBREKEN BETON - AFVOER</u>				
450300	Zagen betonverharding.	m	60,00	F	
450310	Opbreken ongewapende betonverharding, > 2m.	m2	150,00	F	
4505	<u>AFWERKEN FUNDERINGSLAAG</u>				
450500	Afwerken zandbed.	m2	240,00	F	
450510	Afwerken fundering van asfaltgranulaat < 2,0 m.	m2	400,00	F	
450520	Afwerken fundering van asfaltgranulaat > 2,0 m.	m2	625,00	F	
452	BETONVERHARDINGEN				
4522	<u>AANBRENGEN BETONVERHARDING TOT 2,00 m</u>				
452210	Betonverharding 160 mm, 2 m, op zandbed.	m2	50,00	F	
452220	Betonverharding 160 mm, 2 m, op fundering.	m2	500,00	F	
452230	Betonverh. 160 mm, 2 m, beperkt toeg. zandbed.	m2	20,00	F	
452240	Betonverh. 160 mm, 2 m, beperkt toeg. fundering.	m2	50,00	F	
4523	<u>AANBRENGEN BETONVERHARDING TOT 3,00 m</u>				
452310	Betonverharding 160 mm, 3 m, op zandbed.	m2	150,00	F	
452320	Betonverharding 160 mm, 3 m, op fundering.	m2	750,00	F	
452330	Betonverh. 160 mm, 3 m, beperkt toeg. zandbed.	m2	30,00	F	
452340	Betonverh. 160 mm, 3 m, beperkt toeg. fundering.	m2	75,00	F	
4524	<u>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
452410	Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	1.625,00	F	
452420	Toepassen bekisting t.b.v. randen, zandbed.	m1	95,00	F	
452430	Toepassen bekisting t.b.v. randen, fundering.	m1	550,00	F	
452440	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	1.625,00	F	
452450	Aanbrengen dwarsvoegen fietspad, h.o.h. 3 m.	m	160,00	F	
452460	Aanbrengen uitzetvoegen fietspad, h.o.h. 50 m.	m	30,00	F	
452470	Opzagen bestaande uitzetvoegen fietspad.	m	10,00	F	
459	DIVERSEN - VERHARDINGEN				
459020	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	20,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
459030	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	F	
459050	Aanhalen inritten (particulier) betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
5	BERMVOORZIENINGEN				
50	LEVERANTIES				
501	LEVERANTIES GROND				
501020	Leveren brekerzand, straatlaag grasbetontegels.	ton	8,25	F	
501040	Leveren schone gemengde grond, ongereinigd.	m3	50,00	F	
505	LEVERANTIES VERHARDINGEN				
5053	<u>LEVERANTIE GRASBETONTEGELS</u>				
505310	Leveren Grasbetontegels 40x60x12, type L.	st	250,00	F	
505320	Leveren Grasbetontegels 40x60x12, type D.	st	50,00	F	
5055	<u>LEVERANTIE BERMBETON</u>				
505510	Leveren betonmortel voor bermbeton.	m3	325,00	F	
505520	EXTRA - Toeslag kunststof vezel t.b.v. betonmortel.	m3	100,00	F	
51	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK				
511	VERKEERSMAATREGELEN				
5110	<u>AFZETTING T.B.V. KORTDURENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
511020	Toepassen bord A01 / F08 / J16	st/d	20,00	F	
5112	<u>BEBORDING ED TBV WERKZAAMHEDEN</u>				
511210	Toepassen voorwaarschuwbord > 1 m2.	st	20,00	F	
511220	Toepassen tekstbord < 1 m2.	st	40,00	F	
511240	Toepassen bord F01 / F08 / J16 / C01	st/d	840,00	F	
511250	Toepassen schrikhek BB15 lang 2,50 m	st/d	210,00	F	
5115	<u>RIJPLATEN TBV WERKZAAMHEDEN</u>				
511500	Toepassen rijplaten 2-9 st.	keer	10,00	F	
511510	Toepassen rijplaten 10-18 st.	keer	10,00	F	
511520	Toepassen rijplaten 19-25 st.	keer	5,00	F	
513	VERHARDINGEN				
5136	<u>VERWIJDEREN GRASBETONTEGELS</u>				
513610	Opbreken grasbetontegels, b=0,60 m, hergebruik.	m	50,00	F	
513620	Opbreken grasbetontegels, b=0,60 m, afvoer.	m	100,00	F	
513630	Opbreken grasbetontegels, b=0,40 m, hergebruik.	m	20,00	F	
513640	Opbreken grasbetontegels, b=0,40 m, afvoer.	m	30,00	F	
52	GRONDWERKEN				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521	GROND ONTGRAVEN				
521010	Grond ontgr. uit berm, hergebruik grond.	m3	60,00F		
521020	Grond ontgr. uit berm, afvoer grond, klasse industrie.	m3	100,00F		
523	GROND VERWERKEN				
523010	Grond verwerken in berm h=0,05 m.	m3	35,00F		
524	GROND BEWERKEN				
524010	Frezen bermen.	are	35,00F		
525	GROND AFVOEREN				
525010	Grond laden en afvoeren vanaf het werk.	m3	100,00F		
55	VERHARDINGEN				
551	GRASBETONTEGELS				
5510	<u>AANBRENGEN GRASBETONTEGELS</u>				
551010	Aanbrengen straatlaag van brekerzand.	m2	110,00F		
551020	Aanbrengen grasbetontegels br 60 cm.	m	150,00F		
551030	Aanbrengen grasbetontegels br 40 cm.	m	50,00F		
551040	Aanvullen grasbetontegels.	m2	110,00F		
5512	<u>AFWERKEN BERMEN</u>				
551210	Aanvullen bermen langs grasbetontegels.	m2	150,00F		
552	BERMBETON				
5520	<u>AANBRENGEN BERMBETON, B = 0,60 m</u>				
552010	Aanbrengen bermbeton, lengte 0 - 500 m.	m	500,00F		
552020	Aanbrengen bermbeton, lengte 500 - 1000 m.	m	1.000,00F		
552030	Aanbrengen bermbeton, lengte > 1000 m.	m	1.500,00F		
5522	<u>AFWERKEN BERMEN</u>				
552210	Aanvullen bermen langs bermbeton, > 0,5 m < 2,5 m.	m2	3.000,00F		
5524	<u>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
552470	Opzagen bestaande uitzetvoegen bermbeton.	m	10,00F		
559	DIVERSEN - VERHARDINGEN				
559020	Pasmaken van bestratingmateriaal.	m	10,00F		
559030	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00F		
559050	Aanhaken inritten (particulier) betonstraatstenen.	m2	50,00F		
56	GROENVOORZIENINGEN				
562	INZAAIEN				
562010	Zaaien bermen.	are	35,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	WEGBEBAKENING				
64	MARKERINGEN				
641	THERMOPLASTISCHE MARKERINGEN ASFALT				
6411	<u>Asstreep wit breed 0,10 m op bitumineuze verh.</u>				
641110	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken streep.	km	0,25F		
641120	Aanbrengen lengtemarkering 1-3 streep.	km	1,00F		
641130	Aanbrengen lengtemarkering 3-1 streep, b=0,10.	km	0,25F		
641140	Aanbrengen lengtemarkering 0,3-2,7 streep.	km	0,50F		
6412	<u>Kantstrepen wit breed 0,10 op bitumineuze verharding</u>				
641210	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken, BIBEKO	km	1,00F		
641220	Aanbrengen lengtemarkering, 3-3 streep, BIBEKO.	km	1,00F		
641230	Aanbrengen lengtemarkering, 3-3 streep, BUBEKO.	km	1,00F		
6413	<u>Asstreep wit breed 0,15 m op bitumineuze verh, type II.</u>				
641310	Aanbr lengtemarkering ononderbroken streep, GOW, T2.	km	0,25F		
641320	Aanbr. lengtemarkering 1-3 streep, BUBEKO, GOW, T2.	km	1,00F		
641330	Aanbr lengtemarkering 3-1 streep, BUBEKO, T2.	km	0,25F		
6414	<u>Kantstrepen wit breed 0,15 op bitumineuze verh, type II</u>				
641410	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken, BUBEKO	km	1,00F		
641420	Aanbrengen lengtemarkering, 3-3 streep, BUBEKO.	km	1,00F		
6415	<u>Overige markeringen</u>				
641510	Aanbrengen overige markering, vlakken en symbolen.	m2	20,00F		
641520	Aanbrengen overige markering, kanalisatiestrepen.	m2	10,00F		
641530	Aanbrengen overige markering, taludstrepen.	m2	20,00F		
642	THERMOPLASTISCHE MARKERINGEN BETON				
6421	<u>Asstreep wit breed 0,10 m op bitumineuze verh.</u>				
642140	Aanbrengen lengtemarkering 0,3-2,7 streep.	km	0,50F		
6425	<u>Overige markeringen</u>				
642510	Aanbrengen overige markering, vlakken en symbolen.	m2	20,00F		
643	KOUDPLAST MARKERINGEN ASFALT				
6431	<u>Asstreep wit breed 0,15 m op bitumineuze verh.</u>				
643110	Aanbr. lengtemarkering ononderbroken asstreep, GOW.	km	0,25F		
643120	Aanbrengen lengtemarkering 1-3 asstreep, GOW.	km	1,00F		
643130	Aanbrengen lengtemarkering 3-1 asstreep, GOW.	km	0,25F		
6433	<u>Kantstrepen wit breed 0,10 op bitumineuze verharding</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
643310	Aanb. lengtemarkering, 3-3 kantstreep, BUBEKO, ETW	km	1,00F		
6434	<u>Kantstrepen wit breed 0,15 op bitumineuze verharding</u>				
643410	Aanbr. lengtemarkering, ononderbroken, BUBEKO, GOW	km	1,00F		
643420	Aanbr. lengtemarkering, 3-3 kantstreep, BUBEKO, GOW	km	1,00F		
7	KUNSTWERKEN				
71	VOORBEREIDENDE WERKEN				
711	VERKEERSMAATREGELEN				
7111	<u>AFZETTING FIGUUR 1205 96B</u>				
711110	Toepassen afzetting op enkelb. weg, fig 1205.	figd	5,00F		
7112	<u>BEBORDING ED TBV WERKZAAMHEDEN</u>				
711210	Toepassen voorwaarschuwbord > 1 m2.	st	2,00F		
711220	Toepassen tekstbord < 1 m2.	st	4,00F		
741	BRUGGEN				
7410	<u>Flexigoot</u>				
741010	Zagen verharding t.b.v. Flexigoot	m	50,00F		
741020	Opbreken asfaltverharding t.b.v. Flexigoot.	m2	5,00F		
741030	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	5,00F		
741040	Aanbrengen Flexigoot.	m2	5,00F		
7411	<u>Voegen</u>				
741110	Zagen verharding t.b.v. schijnvoegen.	m	20,00F		
741120	Aanbrengen schijnvoegen.	m	20,00F		
	SUBTOTAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				