BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**ALGEMEEN RAAMCONTRACT**					
00	**DEELOPDRACHTEN**					
001	**Opdrachten tijdens reguliere werktijden**					
001010	Uitvoeren van werkzaamheden, 1 locatie.	keer	5,00	F		
001020	Uitvoeren van werkzaamheden, 2 tot 4 locaties.	keer	10,00	F		
001030	Uitvoeren van werkzaamheden, 5 tot 10 locaties.	keer	5,00	F		
002	**Opdrachten buiten reguliere werktijden**					
002010	Uitvoeren van werkzaamheden, 1 locatie.	keer	2,00	F		
003	**Opdrachten op zaterdag**					
003010	Uitvoeren van werkzaamheden, 1 locatie.	keer	1,00	F		
01	**PLANNEN**					
010010	Opstellen en bijhouden V&G-dossier.	keer	5,00	F		
010020	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	5,00	F		
010050	Maken verkeersplan asfaltwerk, BUBEKO.	keer	4,00	F		
010060	Maken verkeersplan asfaltwerk, BIBEKO.	keer	5,00	F		
010070	Maken verkeersplan betonwerk, fietspaden.	keer	6,00	F		
010080	Maken verkeersplan bermverhardingen.	keer	6,00	F		
010090	Maken verkeersplan passeerstroken.	keer	4,00	F		
010110	Inmeting en uitwerken bestaande situatie.	keer	5,00	F		
04	**VERGUNNINGEN EN MELDINGEN**					
040110	Melding grondtransport Omgevingsloket.	keer	10,00	F	1,00	
07	**INFORMATIEVOORZIENING**					
070010	Informatievoorziening bewoners, tot 25 st.	keer	5,00	F		
070020	Informatievoorziening bewoners, tot 50 st.	keer	5,00	F		
070030	Informatievoorziening bewoners, tot 100 st.	keer	4,00	F		
070040	Informatievoorziening bewoners, tot 250 st.	keer	3,00	F		
08	**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**					
080	**WERKTERREIN**					
0800	<u>Inrichten, opruimen en opslag</u>					
080010	Inrichten werkterrein verhardingswerkzaamheden.	keer	20,00	F		
080020	Opruimen werkterrein verhardingswerkzaamheden.	keer	20,00	F		
080030	Toepassen tijdelijke afrastering materiaalopslag.	m	1.000,00	F		
0801	<u>Verplaatsingen</u>					
080110	Verplaatsen materieel asfaltwerkzaamheden, BUBEKO.	keer	4,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
080120	Verplaatsen materieel asfaltwerkzaamheden, BIBEKO.	keer	5,00	F		
080130	Verplaatsen materieel betonwerkzaamheden.	keer	6,00	F		
080140	Verplaatsen materieel bestratingswerkzaamheden.	keer	5,00	F		
0804	Baakschilden t.b.v. werkzaamheden					
080400	Toepassen baakschilden 5 - 25 st.	keer	5,00	F		
080410	Toepassen baakschilden 25 - 50 st.	keer	5,00	F		
080420	Toepassen baakschilden 50 - 100 st.	keer	10,00	F		
080430	Toepassen baakschilden 100 - 150 st.	keer	3,00	F		
080440	Toepassen baakschilden tot 250 st.	keer	1,00	F		
080450	EXTRA: verplaatsen baakschilden 5 - 25 st.	keer	5,00	F		
080460	EXTRA: verplaatsen baakschilden 25 - 50 st.	keer	5,00	F		
080470	EXTRA: verplaatsen baakschilden 50 - 100 st.	keer	10,00	F		
080480	EXTRA: verplaatsen baakschilden 100 - 150 st.	keer	3,00	F		
080490	EXTRA: verplaatsen baakschilden tot 250 st.	keer	1,00	F		
0805	Rijplaten					
080500	Toepassen rijplaten 2-9 st.	keer	15,00	F		
080510	Toepassen rijplaten 10-18 st.	keer	10,00	F		
080520	Toepassen rijplaten 19-25 st.	keer	5,00	F		
081	**REVISIE**					
081010	Inmeten en verw. revisiegeg., riolering en drains.	keer	10,00	F		
083	**TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL/MATERIEEL**					
0831	Reguliere werktijden					
083110	T.b.s. werknemer - Stratenmaker I	uur	40,00	F		
083120	T.b.s. werknemer - Vakman GWW.	uur	300,00	F		
083130	T.b.s. werknemer - Opperman bestratingen, Grondw.	uur	40,00	F		
083140	T.b.s. werknemer - Verkeersregelaar.	uur	180,00	F		
083150	T.b.s. ploeg - straatmakersploeg met materieel.	uur	60,00	F		
083160	T.b.s. werknemer - Betonwacht.	uur	80,00	F		
083170	T.b.s. werknemer - Omgevingsmanager Infra.	uur	40,00	F		
0832	Buiten reguliere werktijden - avond-/nachtwerk					
083240	T.b.s. werknemer - Verkeersregelaar.	uur	120,00	F		
083260	T.b.s. werknemer - Betonwacht.	uur	40,00	F		
0833	Buiten reguliere werktijden - zaterdag					
083340	T.b.s. werknemer - Verkeersregelaar.	uur	96,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
083360	T.b.s. werknemer - Betonwacht.	uur	40,00	F		
084	**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL**					
0841	Reguliere werktijden - met bediening					
084100	T.b.s. hydraulische mobiele graafmachine, > 10 ton	uur	160,00	F		
084110	T.b.s. wiellader, < 3 ton.	uur	40,00	F		
084120	T.b.s. vrachtauto, met kraan.	uur	64,00	F		
084130	T.b.s. vrachtauto, laadvermogen ten minste 16 ton.	uur	120,00	F		
084140	T.b.s. grader.	uur	64,00	F		
084150	T.b.s. compacte frees, werkbreedte 0,5 m.	uur	16,00	F		
084160	T.b.s. tractor met waterwagen.	uur	24,00	F		
084170	T.b.s. tractor met rolbezem.	uur	24,00	F		
084180	T.b.s. tractor met strooier.	uur	24,00	F		
084190	T.b.s. veegzuigwagen / wegdekreiniger.	uur	24,00	F		
0842	Reguliere werktijden - zonder bediening					
084210	T.b.s. compressor excl. bediening.	uur	12,00	F		
084220	T.b.s. rijdende WIU actiewagen.	uur	24,00	F		
0843	24 uur / dag					
084310	T.b.s. energiezuinige tekstkar / informatiewagen.	dag	20,00	F		
1	**ASFALTVERHARDINGEN (BUBEKO)**					
10	**LEVERANTIES**					
101	**LEVERANTIES GROND**					
101010	Leveren zand in zandbed.	m3	200,00	F		
101020	Leveren brekerzand 1-4 mm, afstrooilaag deklaag.	ton	10,50	F		
101040	Leveren schone gemengde grond, ongereinigd.	m3	1.000,00	F		
102	**LEVERANTIES FUNDERINGEN**					
102010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	153,00	F		
105	**LEVERANTIES VERHARDINGEN**					
1050	LEVERANTIES STEENSLAG					
105000	Lev. steenslag 8/11 t.b.v. oppervlaktebehandeling.	ton	7,50	F		
105010	Lev. steenslag 4/8 t.b.v. oppervlaktebehandeling.	ton	9,00	F		
1051	LEVERANTIES ASFALTVERHARDINGEN					
105100	Leveren mineraal asfaltmengsel t.b.v. AC 16 base OL-B	ton	133,00	F		
105110	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 22 base OL-B	ton	41,00	F		
105120	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 16 bind TL-B	ton	1.950,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
105130	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 11 surf DL-B	ton	133,00	F		
105140	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 16 surf DL-B	ton	133,00	F		
105150	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv SMA-NL 8A.	ton	1.435,00	F		
105160	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv SMA-NL 11A.	ton	930,00	F		
105170	Leveren wegenbouwbitumen.	ton	265,00	F		
105180	Leveren bindmiddel t.b.v. kleeflaag	ton	17,20	F		
1052	LEVERANTIES ASFALTVERHARDINGEN - VERVOLG					
105210	Leveren bindmiddel t.b.v. oppervlaktebehandeling.	ton	3,00	F		
105220	Leveren emulsie-asfaltbeton, oppervlaktebehandeling..	ton	130,00	F		
105230	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/6, asfaltwapening.	ton	14,70	F		
1053	LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN					
105310	Leveren rechte opsluitband 120x250 mm van beton.	st	150,00	F		
105350	Leveren rechte trottoirb. 180/200x250 mm van beton	st	15,00	F		
105360	Leveren gebogen trottoirb. 180/200x250 mm.	st	4,00	F		
1054	LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN					
105410	Laden en vervoeren straatbakstenen kf uit depot.	m2	40,00	F		
105420	Leveren straatbakstenen kf.	st	7.000,00	F		
1055	LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN					
105510	Lev. betonstraatstenen kf dik 80 mm, kleur grijs.	st	3.300,00	F		
1058	LEVERANTIE BEDRIJFSVLOERPLATEN					
105810	Leveren bedrijfsvloerplaat 2 x 2 m, dik 16 cm.	st	15,00	F		
105830	Leveren bedrijfsvloerplaat 2 x 1 m, dik 16 cm.	st	6,00	F		
11	**VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK**					
111	**VERKEERSMAATREGELEN**					
1110	AFZETTING T.B.V. KORTDURENDE WERKZAAMHEDEN					
111010	Toepassen rijdende afzetting, figuur 1222.	dag	5,00	F		
111020	Toepassen bord A01 / F08 / J16	st/d	40,00	F		
1111	BEBORDING ED TBV OMLEIDINGEN					
111110	Toepassen voorwaarschuwingsbord > 1 m2.	st	4,00	F		
111120	Toepassen tekstbord < 1 m2.	st	20,00	F		
111140	Toepassen bord F01 / F08 / J16 / C01	st/d	40,00	F		
111150	Toepassen bord T101 / T101e / T102l/r	st/d	40,00	F		
111160	Toepassen bord T201 / T201-x / T201-xe	st/d	40,00	F		
111170	Toepassen bord T113-2T201-2	st/d	40,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111180	Toepassen bord OB501	st/d	28,00	F		
111190	Toepassen schrikhek BB15 lang 2,50 m	st/d	28,00	F		
115	**VERHARDINGEN**					
1150	ONDERZOEKEN ASFALTVERHARDINGEN					
115010	Onderzoek teerhoudendheid asfalt	keer	8,00	F		
1151	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN					
115110	Zagen verharding diep 160-180 mm.	m	300,00	F		
115130	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting op STAB.	m2	75,00	F		
115140	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting op SMA.	m2	75,00	F		
115150	Frezen asfalt dik 25 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	450,00	F		
115160	Frezen asfalt dik 25 mm, br. > 2,5 m <= 250 m2	m2	1.125,00	F		
115170	Frezen asfalt dik 30 mm, br. > 2,5 m > 250 m2	m2	3.500,00	F		
115180	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	150,00	F		
1152	VERWIJDEREN TEERH. ASFALTVERHARDINGEN					
115250	Frezen teerh.asf. dik 40 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	1.000,00	F		
115260	Frezen teerh.asf. dik 50 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	800,00	F		
115290	Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting op sl.laag	m2	125,00	F		
1153	VERWIJDEREN BETONBANDEN					
115320	Opbreken opsluitbanden 120x250 mm.	m	300,00	F		
115350	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	150,00	F		
1154	VERWIJDEREN GEBAKKEN BESTRATINGSMATERIAAL					
115410	Opbr. straatbakstenen kf, breed < 2m, sporen.	m2	150,00	F		
115420	Opbr. straatbakstenen kf, breed < 3m, 0 - 250 m2.	m2	325,00	F		
115430	Opbr. straatbakstenen kf, breed > 3m, 250 - 500 m2	m2	750,00	F		
1155	VERWIJDEREN BETONNEN BESTRATINGSMATERIAAL					
115510	Opbreken bss kf.	m2	500,00	F		
1158	VERWIJDEREN BETONPLATEN					
115810	Opnemen prefab betonplaten, 2 x 2 m, hergebruik.	m2	120,00	F		
115820	Opnemen prefab betonplaten, 2 x 2 m, afvoer.	m2	30,00	F		
115830	Opnemen prefab betonplaten, 2 x 1 m, hergebruik.	m2	24,00	F		
115840	Opnemen prefab betonplaten, 2 x 1 m, afvoer.	m2	12,00	F		
1159	VERWIJDEREN FUNDERINGEN					
115910	Verwijderen laag gebonden hoogovenslakken.	m2	150,00	F		
117	**DIVERSEN-VOORBEREIDENDE EN TIJDELIJKE WERKE**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1171	VERWIJDEREN MARKERING					
117110	Verwijderen thermopl. markering d.m.v. frezen.	m2	30,00	F		
1173	SCHOONMAKEN BESTRATING (MATERIAAL)					
117310	Straatbakstenen ontdoen van grond dmv schudden.	m2	1.225,00	F		
117320	Betonstraatstenen ontdoen van grond dmv schudden.	m2	1.050,00	F		
1174	AFVOEREN BETONPUIN					
117410	Afvoeren van schoon tot licht vervuild puin.	ton	75,00	F		
1175	AFVOEREN TEERHOUDEND ASFALT					
117520	Opnemen en afvoeren teerhoudend asfalt.	ton	205,00	F		
12	**GRONDWERKEN**					
121	**GROND ONTGRAVEN**					
121010	Grond ontgraven uit depot.	m3	2.000,00	F		
121020	Grond ontgraven uit cunet wegverbreding.	m3	150,00	F		
122	**GROND VERVOEREN**					
122010	Grond vervoeren uit depot.	m3	2.000,00	F		
123	**GROND VERWERKEN**					
123010	Grond verwerken in berm h=0,10 m.	m3	4.000,00	F		
123020	Grond verwerken in berm h=0,05 m.	m3	150,00	F		
123030	Zand verwerken in cunet h=0,10 m.	m3	200,00	F		
123040	Grond verwerken in berm of aanvulling, B < 2,50 m.	m3	1.000,00	F		
124	**GROND BEWERKEN**					
124010	Frezen bermen.	are	275,00	F		
15	**VERHARDINGEN**					
150	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
150010	Afwerken zandbed.	m2	2.500,00	F		
151	**WEGFUNDERING**					
151010	Aanbrengen ongeb. profileer laag <= 30 m2	m2	180,00	F		
151020	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	150,00	F		
152	**BITUMINEUZE VERHARDING**					
1520	ASFALTWAPENING					
152010	Aanbrengen kleeflaag t.b.v. kunststof asfaltwapening.	m2	150,00	F		
152020	Aanbrengen inlage van kunststof, asfaltwapening.	m2	150,00	F		
152040	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	600,00	F		
152050	Aanbrengen inlage van metalen asfaltwapening.	m2	600,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152060	Aanbrengen emulsieasfaltbeton op asfaltwapening.	m2	600,00	F		
1521	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
152110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.500,00	F		
152120	Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegkanten).	m2	3.000,00	F		
1522	ONDERLAGEN					
152210	Aanbr. AC 16 base OL-B (50 mm) 1-2,5 m <= 10 ton	ton	140,00	F		
152230	Aanbrengen AC 22 base OL-B (80 mm) <1 m <= 5 ton.	ton	45,00	F		
1523	TUSSENLAGEN					
152310	Aanbr. AC 16 bind TL-B (50-70 mm) >2,5 m <= 500 t	ton	2.000,00	F		
152320	Aanbr. AC 16 bind TL-B (45 mm) >2,5 m <=10 t.	ton	50,00	F		
1524	DEKLAGEN					
152410	Aanbrengen AC 11 surf DL-B (40 mm) 1-2,5 m <5 t	ton	140,00	F		
152420	Aanbrengen AC 16 surf DL-B (50 mm) 1-2,5 m <20 t	ton	140,00	F		
152430	Aanbrengen SMA-NL 8A (25 mm) > 2,5m <20 ton.	ton	140,00	F		
152440	Aanbrengen SMA-NL 8A (25 mm) > 2,5m <= 250 ton.	ton	800,00	F		
152450	Aanbrengen SMA-NL 11A (35 mm) > 2,5m <= 250 ton.	ton	1.000,00	F		
1525	KLEEFLAGEN					
152510	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.	m2	43.000,00	F		
1526	SLIJTLAGEN					
152610	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.	m2	750,00	F		
152620	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton 0/6.	m2	5.000,00	F		
1527	AFSTROOIEN DEKLAGEN					
152710	Aanbrengen brekerzand op deklagen.	m2	3.500,00	F		
153	**BETONBANDEN**					
1530	OPSLUITBANDEN					
153040	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm.	m	300,00	F		
1531	TROTTOIRBANDEN					
153110	Aanbr. trottoirbanden van beton 180/200x250 mm.	m	150,00	F		
154	**GEBAKKEN BESTRATINGSMATERIAAL**					
1541	STRAATBAKSTEEN KEIFORMAAT					
154110	Aanbr. SBS KF halfstverb., breed < 2 m, sporen.	m2	150,00	F		
154120	Aanbr. klinkers kf halfstverb. 0 - 250 m2	m2	325,00	F		
154130	Aanbr. klinkers kf halfstverb. 250 - 500 m2	m2	650,00	F		
155	**BETONNEN BESTRATINGSMATERIAAL**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1551	BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT					
155110	Aanbrengen bss kf keperverband.	m2	350,00	F		
158	**GEPREFABRICEERDE BETONPLATEN**					
158010	Aanbrengen prefab betonplaten, 2 x 2 m.	st	50,00	F		
158030	Aanbrengen prefab betonplaten, 2 x 1 m.	st	20,00	F		
159	**DIVERSEN - VERHARDINGEN**					
159020	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	20,00	F		
159030	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	F		
159040	Pasmaken van prefab betonplaten.	m	10,00	F		
159050	Aanhalen inritten (particulier) betonstraatstenen.	m2	100,00	F		
16	**GROENVOORZIENINGEN**					
162	**INZAAIEN**					
162010	Zaaien bermen, grasmengsel D2.	are	275,00	F		
17	**DIVERSEN**					
170	**Afdekkingen**					
170010	Ophalen afdekking brandkranen.	st	10,00	F		
2	**ASFALTVERHARDINGEN (BIBEKO)**					
20	**LEVERANTIES**					
201	**LEVERANTIES GROND**					
201010	Leveren zand in zandbed.	m3	20,00	F		
201020	Leveren brekerzand1-4 mm, afstrooilaag deklaag.	ton	9,00	F		
201040	Leveren schone gemengde grond, ongereinigd.	m3	100,00	F		
202	**LEVERANTIES FUNDERINGEN**					
202010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	135,00	F		
203	**LEVERANTIES LEIDINGWERK**					
2031	Vrijverval riolering PVC					
203110	Leveren PVC-buis diam. 125 mm kleur grijs.	m	110,00	F		
203130	Leveren PVC-buis diam. 160 mm kleur grijs.	m	50,00	F		
2032	Hulpstukken PVC					
203210	Leveren Standaard HulpStuk diam. 125 mm.	st	100,00	F		
203220	Leveren Standaard HulpStuk diam. 160 mm.	st	25,00	F		
2033	Kolken					
203310	Leveren straatkolk beton/GY comb, STR 3245.	st	20,00	F		
203320	Leveren straatkolk beton/GY comb, STR9736.	st	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
203330	Leveren straatkolk beton/GY comb, STR9737.	st	10,00	F		
203370	Leveren trottoirkolk beton/GY comb, TRK-4717.	st	15,00	F		
203380	Leveren trottoirkolk beton/GY comb, TRK-2020/2030.	st	5,00	F		
2035	Hulpstukken putafdekkingen					
203510	Leveren betonnen stelringen, hoog 50 mm.	st	15,00	F		
203520	Leveren betonnen stelringen, hoog 70 mm.	st	10,00	F		
203530	Leveren betonnen stelringen, hoog 100 mm.	st	10,00	F		
203540	Leveren betonnen stelringen, hoog 150 mm.	st	5,00	F		
2036	Putafdekkingen					
203610	Leveren putafdekking beton/gietijzer, 313 VEPRO.	st	2,00	F		
203620	Leveren putafdekking beton/gietijzer, 3223 VEPROMAX.	st	1,00	F		
205	**LEVERANTIES VERHARDINGEN**					
2052	LEVERANTIES ASFALTVERHARDINGEN					
205210	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 16 base OL-B	ton	180,00	F		
205220	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 16 bind TL-B	ton	145,00	F		
205230	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 11 surf DL-B	ton	180,00	F		
205240	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 16 surf DL-B	ton	600,00	F		
205250	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv SMA-NL 8A.	ton	160,00	F		
205260	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv SMA-NL 11A.	ton	46,50	F		
205270	Leveren wegenbouwbitumen.	ton	68,50	F		
205280	Leveren bindmiddel t.b.v. kleeflaag.	ton	4,63	F		
205290	Leveren emulsie-asfaltbeton.	ton	14,70	F		
2053	LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN					
205310	Leveren rechte trottoirb. 180/200x250 mm van beton	st	20,00	F		
205320	Leveren gebogen trottoirb. 180/200x250 mm.	st	6,00	F		
2055	LEVERANTIE ELEMENTENVERHARDINGEN					
205510	Laden en vervoeren straatbakstenen kf uit depot.	m2	40,00	F		
205520	Lev. betonstraatstenen kf dik 80 mm, kleur grijs.	st	1.500,00	F		
205530	Leveren betontegels 300x300x60 mm.	st	200,00	F		
205540	Leveren betontegels 150x300x60 mm.	st	60,00	F		
2057	LEVERANTIE GOOTELEMENTEN					
205710	Leveren goot van betonelementen 400x1000 mm.	m	20,00	F		
205720	Leveren goottegels 150x300x60 mm.	st	140,00	F		
21	**VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211	**VERKEERSMAATREGELEN**					
2110	AFZETTING T.B.V. KORTDURENDE WERKZAAMHEDEN					
211010	Toepassen rijdende afzetting, figuur 1222.	dag	5,00	F		
211020	Toepassen bord A01 / F08 / J16	st/d	40,00	F		
2111	AFZETTING FIGUUR 1205 96B					
211110	Toepassen afzetting op enkelb. weg, fig 1205.	figd	25,00	F		
211150	EXTRA KOSTEN: verlenging werkvaklengte.	figd	5,00	F		
2112	BEBORDING ED TBV OMLEIDINGEN					
211210	Toepassen voorwaarschuwingsbord > 1 m2.	st	10,00	F		
211220	Toepassen tekstbord < 1 m2.	st	50,00	F		
211240	Toepassen bord F01 / F08 / J16 / C01	st/d	200,00	F		
211250	Toepassen bord T101 / T101e / T102l/r	st/d	400,00	F		
211260	Toepassen bord T201 / T201-x / T201-xe	st/d	400,00	F		
211270	Toepassen bord T113-2T201-2	st/d	400,00	F		
211280	Toepassen bord OB501	st/d	100,00	F		
211290	Toepassen schrikhek BB15 lang 2,50 m	st/d	100,00	F		
213	**RIOLERING**					
2132	VERWIJDEREN PVC BUIZEN					
213210	Verw. PVC-buis 125/160 mm incl. grondw. <=20 m.	m	80,00	F		
2133	VERWIJDEREN KOLKEN					
213310	Verwijderen kolk beton/gietijzer.	st	30,00	F		
213320	Verwijderen kolk kunststof/gietijzer.	st	20,00	F		
215	**VERHARDINGEN**					
2150	ONDERZOEKEN ASFALTVERHARDINGEN					
215010	Onderzoek teerhoudendheid asfalt	keer	6,00	F		
2151	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN					
215110	Frezen asfalt dik 40 mm br. 2,5-4 m < 250 m2	m2	200,00	F		
215120	Frezen asfalt dik 50 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	1.000,00	F		
215130	Frezen asfalt dik 50 mm, br. > 2,5 m <= 250 m2	m2	6.000,00	F		
215140	Frezen asfalt dik 40 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	500,00	F		
215150	Frezen asfalt dik 40 mm, br. > 2,5 m <= 250 m2	m2	500,00	F		
215160	Frezen asfalt dik 25 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	600,00	F		
215170	Frezen asfalt dik 25 mm, br. > 2,5 m <= 250 m2	m2	1.500,00	F		
215180	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	500,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2152	VERWIJDEREN TEERH. ASFALTVERHARDINGEN					
215250	Frezen teerh.asf. dik 40 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	500,00	F		
215260	Frezen teerh.asf. dik 50 mm, br. 1-2,5 m <= 250 m2	m2	350,00	F		
2153	VERWIJDEREN BETONBANDEN					
215310	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	40,00	F		
2154	VERWIJDEREN GEBAKKEN BESTRATINGSMATERIAAL					
215410	Opbr. straatbakstenen kf breed tot 1,5-3,0m <=40m2	m2	100,00	F		
2155	VERWIJDEREN BETONNEN BESTRATINGSMATERIAAL					
215510	Opbreken bss kf.	m2	500,00	F		
2156	VERWIJDEREN BETONTEGELS					
215610	Opbr. tegels 300x300x60 br. tot 1,5-3,0 m <=250 m2	m2	50,00	F		
2157	VERWIJDEREN KANTSTEEN EN GOTEN					
215710	Opbreken streklaag bss in cementmortel.	m	100,00	F		
215720	Opbreken goottegels in cementmortel.	m	100,00	F		
215730	Opbreken molgoot bss kf 5 steklagen.	m	50,00	F		
215740	Opbreken goot van betonelementen 1000x400 mm.	m	20,00	F		
2159	VERWIJDEREN FUNDERINGEN					
215910	Verwijderen laag gebonden hoogovenslakken.	m2	50,00	F		
217	**DIVERSEN-VOORBEREIDENDE EN TIJDELIJKE WERKE**					
2171	VERWIJDEREN MARKERING					
217110	Verwijderen thermopl. markering d.m.v. frezen.	m2	20,00	F		
2173	SCHOONMAKEN BESTRATING (MATERIAAL)					
217310	Bestratingsm. ontdoen van grond.	m2	100,00	F		
2174	AFVOEREN BETONPUIN					
217410	Afvoeren van schoon tot licht vervuild puin.	ton	40,00	F		
2175	AFVOEREN TEERHOUDEND ASFALT					
217520	Opnemen en afvoeren teerhoudend asfalt.	ton	95,00	F		
22	**GRONDWERKEN**					
221	**GROND ONTGRAVEN**					
221010	Grond ontgraven uit depot.	m3	400,00	F		
221020	Grond ontgraven uit cunet.	m3	150,00	F		
222	**GROND VERVOEREN**					
222010	Grond vervoeren uit depot.	m3	400,00	F		
222020	Grond vervoeren uit het werk, hergebruik.	m3	150,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223	**GROND VERWERKEN**					
223010	Grond verwerken in berm h=0,05 m.	m3	400,00	F		
223020	Zand verwerken in cunet h=0,05 m, uitvullen.	m3	400,00	F		
223030	Zand verwerken in cunet, gem. h=0,60 m, aanvullen.	m3	150,00	F		
223040	Grond verwerken in berm of aanvulling.	m3	100,00	F		
224	**GROND BEWERKEN**					
224010	Frezen bermen.	are	10,00	F		
23	**LEIDINGWERK**					
231	**VRIJ VERVAL RIOLERING**					
2311	VRIJ VERVAL PVC, ONVERHARD					
231110	Aanbr. HWA PVC 125 mm incl. grondw. <=20m.	m	100,00	F		
231140	EXTRA KOSTEN 160 mm leiding ipv 125 mm.	m	25,00	F		
231150	EXTRA KOSTEN graven sleuf handmatig 125 mm.	m	25,00	F		
231160	EXTRA KOSTEN graven sleuf dieper 1,00 m.	m	25,00	F		
2312	VRIJ VERVAL PVC, VERHARD					
231210	Aanbr. HWA PVC 125 mm incl. grondw. <=20m.	m	60,00	F		
231240	EXTRA KOSTEN 160 mm leiding ipv 125 mm.	m	25,00	F		
231250	EXTRA KOSTEN graven sleuf handmatig 125 mm.	m	25,00	F		
231260	EXTRA KOSTEN graven sleuf dieper 1,00 m.	m	25,00	F		
2314	HULPSTUKKEN PVC					
231410	Aanbrengen PVC-hulpstuk diam. 125 mm	st	100,00	F		
231420	Aanbrengen PVC-hulpstuk diam. 160 mm	st	25,00	F		
232	**PUTTEN EN KOLKEN**					
2321	PUTAFDEKKING					
232110	Op hoogte brengen putafdekking, stelringen beton.	st	100,00	F		
2322	KOLKEN					
232210	Stellen kolk beton/gietijzer incl. grondw.	st	50,00	F		
232220	Stellen kolk kunststof/gietijzer incl. grondw.	st	20,00	F		
232230	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	50,00	F		
25	**VERHARDINGEN**					
250	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
250010	Afwerken zandbed.	m2	8.150,00	F		
251	**WEGFUNDERING**					
251010	Aanbrengen ongebonden wegfundering, uitbreiding.	m2	250,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251020	Aanbrengen ongebonden wegfundering, vervanging.	m2	50,00	F		
252	**BITUMINEUZE VERHARDING**					
2520	ASFALTWAPENING					
252000	Aanbrengen kleeflaag t.b.v. asfaltwapening.	m2	50,00	F		
252010	Aanbrengen inlage van kunststof, asfaltwapening.	m2	50,00	F		
252040	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	600,00	F		
252050	Aanbrengen inlage van metalen asfaltwapening.	m2	600,00	F		
252060	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens NEN-EN 12273 op asfaltwapening.	m2	600,00	F		
2521	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
252110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	8.000,00	F		
2522	ONDERLAGEN					
252210	Aanbr. AC 16 base OL-B (50 mm) 1-2,5 m <= 2 ton.	ton	120,00	F		
252220	Aanbr. AC 16 base OL-B (50 mm) >2,5 m <= 5 ton.	ton	70,00	F		
2523	TUSSENLAGEN					
252310	Aanbr. AC 16 bind TL-B (45 mm) >2,5 m <=20 ton.	ton	150,00	F		
2524	DEKLAGEN					
252410	Aanbrengen AC 11 surf DL-B (40 mm) 1-2,5 m <=2 t	ton	120,00	F		
252420	Aanbrengen AC 11 surf DL-B (40 mm) >2,5 m <=5 t	ton	70,00	F		
252430	Aanbrengen AC 16 surf DL-B (50 mm) >2,5 m <=50 t	ton	630,00	F		
252440	Aanbrengen SMA-NL 8A (25 mm) 1-2,5m <= 2 ton.	ton	50,00	F		
252450	Aanbrengen SMA-NL 8A (25 mm) > 2,5m <= 20 ton.	ton	120,00	F		
252460	Aanbrengen SMA-NL 11A (35 mm) > 2,5m <= 20 ton.	ton	50,00	F		
2525	KLEEFLAGEN					
252510	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.	m2	11.575,00	F		
2527	AFSTROOIEN DEKLAGEN					
252710	Aanbrengen brekerzand op deklagen.	m2	3.000,00	F		
253	**BETONBANDEN**					
253010	Aanbr. trottoirbanden van beton 180/200x250 mm.	m	40,00	F		
254	**GEBAKKEN BESTRATINGSMATERIAAL**					
2541	STRAATBAKSTEEN KEIFORMAAT					
254110	Aanbr. klinkers kf halfstverb. b=1,5-3 m, <= 40m2	m2	100,00	F		
255	**BETONNEN BESTRATINGSMATERIAAL**					
2551	BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
255110	Aanbrengen bss kf keperverband.	m2	350,00	F		
256	**BETONNEN TEGELS**					
256010	Aanbr. tegels 300x300x60 mm br. tot 1,5-3m <=50m2	m2	50,00	F		
257	**KANTSTENEN EN GOTEN**					
257010	Aanbrengen kantsteen.	m	100,00	F		
257020	Aanbrengen goottegel.	m	100,00	F		
257030	Aanbrengen molgoot bss kf 5 strekken.	m	50,00	F		
257040	Aanbrengen goot van betonelementen 400x1000 mm.	m	20,00	F		
259	**DIVERSEN - VERHARDINGEN**					
259020	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	20,00	F		
259030	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	F		
259050	Aanhalen inritten (particulier) betonstraatstenen.	m2	100,00	F		
26	**GROENVOORZIENINGEN**					
262	**INZAAIEN**					
262010	Zaaien bermen, grasmengsel R3.	are	10,00	F		
3	**PASSEERSTROKEN (BUBEKO)**					
30	**LEVERANTIES**					
301	**LEVERANTIES GROND**					
301010	Leveren zand in zandbed.	m3	100,00	F		
302	**LEVERANTIES FUNDERINGEN**					
302010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	100,00	F		
303	**LEVERANTIES VERHARDINGEN**					
3031	LEVERANTIES ASFALTVERHARDINGEN					
303110	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 22 base OL-B	ton	40,00	F		
303120	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv AC 16 bind OL-B	ton	54,00	F		
303160	Leveren mineraal asfaltmengsel tbv SMA-NL 8A.	ton	83,00	F		
303170	Leveren wegenbouwbitumen.	ton	10,00	F		
303180	Leveren bindmiddel t.b.v. kleeflaag	ton	0,75	F		
31	**VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK**					
311	**VERKEERSMAATREGELEN**					
3110	AFZETTING T.B.V. KORTDURENDE WERKZAAMHEDEN					
311020	Toepassen bord A01 / F08 / J16	st/d	40,00	F		
3111	BEBORDING ED TBV OMLEIDINGEN					
311110	Toepassen voorwaarschuwingsbord > 1 m2.	st	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311120	Toepassen tekstbord < 1 m2.	st	25,00	F		
311140	Toepassen bord F01 / F08 / J16 / C01	st/d	40,00	F		
311150	Toepassen bord T101 / T101e / T102l/r	st/d	40,00	F		
311160	Toepassen bord T201 / T201-x / T201-xe	st/d	80,00	F		
311170	Toepassen bord T113-2T201-2	st/d	20,00	F		
311180	Toepassen bord OB501	st/d	20,00	F		
311190	Toepassen schrikhek BB15 lang 2,50 m	st/d	40,00	F		
3113	BEBORDING ED TBV WERKZAAMHEDEN					
311340	Toepassen bord F01 / F08 / J16 / C01	st/d	40,00	F		
311350	Toepassen schrikhek BB15 lang 2,50 m	st/d	20,00	F		
3114	BAAKSCHILDEN TBV WERKZAAMHEDEN					
311410	Toepassen baakschilden 10 - 25 st.	keer	5,00	F		
311420	EXTRA: verplaatsen baakschilden 10 - 25 st.	keer	1,00	F		
313	**VERHARDINGEN**					
3130	ONDERZOEKEN ASFALTVERHARDINGEN					
313010	Onderzoek teerhoudendheid asfalt	keer	5,00	F		
3131	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN					
313110	Zagen verharding diep 160 mm.	m	75,00	F		
313120	Frezen asfalt t.b.v. dwars-aansluiting op passeer.	m2	16,25	F		
313130	Frezen asfalt t.b.v. langs-aansluiting op rijweg.	m2	26,00	F		
313140	Frezen asfalt t.b.v. dwars-aansluiting op rijweg.	m2	70,00	F		
313150	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	20,00	F		
32	**GRONDWERKEN**					
321	**GROND ONTGRAVEN**					
321010	Grond ontgr. uit cunet passeerstrook, hergebruik.	m3	10,00	F		
321020	Grond ontgr. uit cunet passeerstrook, afvoer.	m3	200,00	F		
322	**GROND VERVOEREN**					
322010	Grond vervoeren, klasse landbouw/natuur (AW).	m3	200,00	F		
323	**GROND VERWERKEN**					
323010	Grond verwerken in berm h=0,05 m.	m3	10,00	F		
323020	Grond verwerken in berm h=0,15 m.	m3	5,00	F		
323030	Zand verwerken in cunet h=0,25 m.	m3	100,00	F		
323110	Grond verwerken in depot Bedrijfsweg.	m3	200,00	F		
324	**GROND BEWERKEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324010	Frezen bermen.	are	10,00	F		
35	**VERHARDINGEN**					
350	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
350010	Afwerken zandbed.	m2	350,00	F		
351	**WEGFUNDERING**					
351010	Aanbrengen ongeb. profileer laag <= 50 m2	m2	250,00	F		
352	**BITUMINEUZE VERHARDING**					
3521	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
352110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.500,00	F		
352120	Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegkanten).	m2	150,00	F		
3522	ONDERLAGEN					
352210	Aanbrengen AC 22 base OL-B (80 mm) 0,75m <= 20ton.	ton	42,50	F		
352220	Aanbr. AC 16 base OL-B (50 mm) 1-2,5 m <= 20 ton.	ton	56,50	F		
3523	DEKLAGEN					
352330	Aanbrengen SMA-NL 8A (25 mm) > 2,5m <20 ton.	ton	90,00	F		
3524	KLEEFLAGEN					
352410	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.	m2	1.850,00	F		
359	**DIVERSEN - VERHARDINGEN**					
359020	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	20,00	F		
359030	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	F		
359040	Pasmaken van prefab betonplaten.	m	10,00	F		
359050	Aanhalen inritten (particulier) betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
36	**GROENVOORZIENINGEN**					
362	**INZAAIEN**					
362010	Zaaien bermen.	are	10,00	F		
4	**BETONVERHARDINGEN**					
40	**LEVERANTIES**					
401	**LEVERANTIES GROND**					
401010	Leveren zand in zandbed.	m3	60,00	F		
405	**LEVERANTIES VERHARDINGEN**					
4055	LEVERANTIES BETONVERHARDINGEN					
405510	Leveren betonmortel voor betonverhardingen.	m3	260,00	F		
405520	Leveren onderlegmateriaal: Bouwfolie PE T200.	m2	1.625,00	F		
405530	EXTRA - Toeslag rode vulstof t.b.v. betonmortel.	m3	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
405540	EXTRA - Toeslag kunststof vezel t.b.v. betonmortel.	m3	100,00	F		
41	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
411	**VERKEERSMAATREGELEN**					
4110	AFZETTING T.B.V. KORTDURENDE WERKZAAMHEDEN					
411020	Toepassen bord A01 / F08 / J16	st/d	20,00	F		
4111	BEBORDING ED TBV OMLEIDINGEN					
411110	Toepassen voorwaarschuwingsbord > 1 m2.	st	12,00	F		
411120	Toepassen tekstbord < 1 m2.	st	60,00	F		
411140	Toepassen bord F01 / F08 / J16 / C01	st/d	120,00	F		
411150	Toepassen bord T101 / T101e / T102l/r	st/d	120,00	F		
411160	Toepassen bord T201 / T201-x / T201-xe	st/d	240,00	F		
411170	Toepassen bord T113-2T201-2	st/d	60,00	F		
411180	Toepassen bord OB501	st/d	60,00	F		
411190	Toepassen schrikhek BB15 lang 2,50 m	st/d	120,00	F		
42	**GRONDWERKEN**					
421	**GROND ONTGRAVEN**					
421010	Grond ontgr. uit cunet, hergebruik grond.	m3	60,00	F		
421020	Grond ontgr. uit cunet, afvoer grond.	m3	100,00	F		
421030	Grond ontgr. uit berm, hergebruik grond.	m3	50,00	F		
421110	Zand ontgr. uit cunet, afvoer zand.	m3	50,00	F		
422	**GROND VERVOEREN**					
422010	Grond vervoeren, klasse landbouw/natuur (AW).	m3	100,00	F		
422110	Zand vervoeren naar depot.	m3	50,00	F		
423	**GROND VERWERKEN**					
423010	Grond verwerken in berm h=0,05 m.	m3	35,00	F		
423020	Grond verwerken in berm h=0,15 m.	m3	75,00	F		
423030	Zand verwerken in cunet h=0,25 m.	m3	60,00	F		
423110	Grond verwerken in depot Bedrijfsweg.	m3	800,00	F		
424	**GROND BEWERKEN**					
424010	Frezen bermen.	are	40,00	F		
45	**VERHARDINGEN**					
450	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
4500	ONDERZOEKEN ASFALTVERHARDINGEN					
450010	Onderzoek teerhoudendheid asfalt	keer	6,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4501	FREZEN ASFALT - HERGEBRUIK					
450110	Doorfrezen fietspad, asfalt, < 2,0 m breed.	m2	400,00	F		
450120	Doorfrezen fietspad, asfalt, > 2,0 m breed.	m2	625,00	F		
4502	FREZEN ASFALT - AFVOER					
450210	Frezen fietspad, asfalt, < 2,0 m breed.	m2	150,00	F		
450220	Frezen fietspad, asfalt, > 2,0 m breed.	m2	200,00	F		
4503	OPBREKEN BETON - AFVOER					
450300	Zagen betonverharding.	m	60,00	F		
450310	Opbreken ongewapende betonverharding, > 2m.	m2	150,00	F		
4505	AFWERKEN FUNDERINGSLAAG					
450500	Afwerken zandbed.	m2	240,00	F		
450510	Afwerken fundering van asfaltgranulaat < 2,0 m.	m2	400,00	F		
450520	Afwerken fundering van asfaltgranulaat > 2,0 m.	m2	625,00	F		
452	**BETONVERHARDINGEN**					
4522	AANBRENGEN BETONVERHARDING TOT 2,00 m					
452210	Betonverharding 160 mm, 2 m, op zandbed.	m2	50,00	F		
452220	Betonverharding 160 mm, 2 m, op fundering.	m2	500,00	F		
452230	Betonverh. 160 mm, 2 m, beperkt toeg. zandbed.	m2	20,00	F		
452240	Betonverh. 160 mm, 2 m, beperkt toeg. fundering.	m2	50,00	F		
4523	AANBRENGEN BETONVERHARDING TOT 3,00 m					
452310	Betonverharding 160 mm, 3 m, op zandbed.	m2	150,00	F		
452320	Betonverharding 160 mm, 3 m, op fundering.	m2	750,00	F		
452330	Betonverh. 160 mm, 3 m, beperkt toeg. zandbed.	m2	30,00	F		
452340	Betonverh. 160 mm, 3 m, beperkt toeg. fundering.	m2	75,00	F		
4524	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN					
452410	Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	1.625,00	F		
452420	Toepassen bekisting t.b.v. randen, zandbed.	m1	95,00	F		
452430	Toepassen bekisting t.b.v. randen, fundering.	m1	550,00	F		
452440	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	1.625,00	F		
452450	Aanbrengen dwarsvoegen fietspad, h.o.h. 3 m.	m	160,00	F		
452460	Aanbrengen uitzetvoegen fietspad, h.o.h. 50 m.	m	30,00	F		
452470	Opzagen bestaande uitzetvoegen fietspad.	m	10,00	F		
459	**DIVERSEN - VERHARDINGEN**					
459020	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
459030	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	F		
459050	Aanhalen inritten (particulier) betonstraatstenen.	m2	100,00	F		
5	**BERMVOORZIENINGEN**					
50	**LEVERANTIES**					
501	**LEVERANTIES GROND**					
501020	Leveren brekerzand, straatlaag grasbetontegels.	ton	8,25	F		
501040	Leveren schone gemengde grond, ongereinigd.	m3	50,00	F		
505	**LEVERANTIES VERHARDINGEN**					
5053	LEVERANTIE GRASBETONTEGELS					
505310	Leveren Grasbetontegels 40x60x12, type L.	st	250,00	F		
505320	Leveren Grasbetontegels 40x60x12, type D.	st	50,00	F		
5055	LEVERANTIE BERMBETON					
505510	Leveren betonmortel voor bermbeton.	m3	325,00	F		
505520	EXTRA - Toeslag kunststof vezel t.b.v. betonmortel.	m3	100,00	F		
51	**VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK**					
511	**VERKEERSMAATREGELEN**					
5110	AFZETTING T.B.V. KORTDURENDE WERKZAAMHEDEN					
511020	Toepassen bord A01 / F08 / J16	st/d	20,00	F		
5112	BEBORDING ED TBV WERKZAAMHEDEN					
511210	Toepassen voorwaarschuwingsbord > 1 m2.	st	20,00	F		
511220	Toepassen tekstbord < 1 m2.	st	40,00	F		
511240	Toepassen bord F01 / F08 / J16 / C01	st/d	840,00	F		
511250	Toepassen schrikhek BB15 lang 2,50 m	st/d	210,00	F		
5115	RIJPLATEN TBV WERKZAAMHEDEN					
511500	Toepassen rijplaten 2-9 st.	keer	10,00	F		
511510	Toepassen rijplaten 10-18 st.	keer	10,00	F		
511520	Toepassen rijplaten 19-25 st.	keer	5,00	F		
513	**VERHARDINGEN**					
5136	VERWIJDEREN GRASBETONTEGELS					
513610	Opbreken grasbetontegels, b=0,60 m, hergebruik.	m	50,00	F		
513620	Opbreken grasbetontegels, b=0,60 m, afvoer.	m	100,00	F		
513630	Opbreken grasbetontegels, b=0,40 m, hergebruik.	m	20,00	F		
513640	Opbreken grasbetontegels, b=0,40 m, afvoer.	m	30,00	F		
52	**GRONDWERKEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521	**GROND ONTGRAVEN**					
521010	Grond ontgr. uit berm, hergebruik grond.	m3	60,00	F		
521020	Grond ontgr. uit berm, afvoer grond, klasse industrie.	m3	100,00	F		
523	**GROND VERWERKEN**					
523010	Grond verwerken in berm h=0,05 m.	m3	35,00	F		
524	**GROND BEWERKEN**					
524010	Frezen bermen.	are	35,00	F		
525	**GROND AFVOEREN**					
525010	Grond laden en afvoeren vanaf het werk.	m3	100,00	F		
55	**VERHARDINGEN**					
551	**GRASBETONTEGELS**					
5510	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS					
551010	Aanbrengen straatlaag van brekerzand.	m2	110,00	F		
551020	Aanbrengen grasbetontegels br 60 cm.	m	150,00	F		
551030	Aanbrengen grasbetontegels br 40 cm.	m	50,00	F		
551040	Aanvullen grasbetontegels.	m2	110,00	F		
5512	AFWERKEN BERMEN					
551210	Aanvullen bermen langs grasbetontegels.	m2	150,00	F		
552	**BERMBETON**					
5520	AANBRENGEN BERMBETON, B = 0,60 m					
552010	Aanbrengen bermbeton, lengte 0 - 500 m.	m	500,00	F		
552020	Aanbrengen bermbeton, lengte 500 - 1000 m.	m	1.000,00	F		
552030	Aanbrengen bermbeton, lengte > 1000 m.	m	1.500,00	F		
5522	AFWERKEN BERMEN					
552210	Aanvullen bermen langs bermbeton, > 0,5 m < 2,5 m.	m2	3.000,00	F		
5524	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN					
552470	Opzagen bestaande uitzetvoegen bermbeton.	m	10,00	F		
559	**DIVERSEN - VERHARDINGEN**					
559020	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	10,00	F		
559030	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	F		
559050	Aanhalen inritten (particulier) betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
56	**GROENVOORZIENINGEN**					
562	**INZAAIEN**					
562010	Zaaien bermen.	are	35,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	**WEGBEBAKENING**					
64	**MARKERINGEN**					
641	**THERMOPLASTISCHE MARKERINGEN ASFALT**					
6411	Asstreep wit breed 0,10 m op bitumineuze verh.					
641110	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken streep.	km	0,25	F		
641120	Aanbrengen lengtemarkering 1-3 streep.	km	1,00	F		
641130	Aanbrengen lengtemarkering 3-1 streep, b=0,10.	km	0,25	F		
641140	Aanbrengen lengtemarkering 0,3-2,7 streep.	km	0,50	F		
6412	Kantstrepen wit breed 0,10 op bitumineuze verharding					
641210	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken, BIBEKO	km	1,00	F		
641220	Aanbrengen lengtemarkering, 3-3 streep, BIBEKO.	km	1,00	F		
641230	Aanbrengen lengtemarkering, 3-3 streep, BUBEKO.	km	1,00	F		
6413	Asstreep wit breed 0,15 m op bitumineuze verh, type II.					
641310	Aanbr lengtemarkering ononderbroken streep, GOW, T2.	km	0,25	F		
641320	Aanbr. lengtemarkering 1-3 streep, BUBEKO, GOW, T2.	km	1,00	F		
641330	Aanbr lengtemarkering 3-1 streep, BUBEKO, T2.	km	0,25	F		
6414	Kantstrepen wit breed 0,15 op bitumineuze verh, type II					
641410	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken, BUBEKO	km	1,00	F		
641420	Aanbrengen lengtemarkering, 3-3 streep, BUBEKO.	km	1,00	F		
6415	Overige markeringen					
641510	Aanbrengen overige markering, vlakken en symbolen.	m2	20,00	F		
641520	Aanbrengen overige markering, kanalisatiestrepen.	m2	10,00	F		
641530	Aanbrengen overige markering, taludstrepen.	m2	20,00	F		
642	**THERMOPLASTISCHE MARKERINGEN BETON**					
6421	Asstreep wit breed 0,10 m op bitumineuze verh.					
642140	Aanbrengen lengtemarkering 0,3-2,7 streep.	km	0,50	F		
6425	Overige markeringen					
642510	Aanbrengen overige markering, vlakken en symbolen.	m2	20,00	F		
643	**KOUDPLAST MARKERINGEN ASFALT**					
6431	Asstreep wit breed 0,15 m op bitumineuze verh.					
643110	Aanbr. lengtemarkering ononderbroken asstreep, GOW.	km	0,25	F		
643120	Aanbrengen lengtemarkering 1-3 asstreep, GOW.	km	1,00	F		
643130	Aanbrengen lengtemarkering 3-1 asstreep, GOW.	km	0,25	F		
6433	Kantstrepen wit breed 0,10 op bitumineuze verharding					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
643310	Aanb. lengtemarkering, 3-3 kantstreep, BUBEKO, ETW	km	1,00	F		
6434	Kantstrepen wit breed 0,15 op bitumineuze verharding					
643410	Aanbr. lengtemarkering, ononderbroken, BUBEKO, GOW	km	1,00	F		
643420	Aanbr. lengtemarkering, 3-3 kantstreep, BUBEKO, GOW	km	1,00	F		
7	**KUNSTWERKEN**					
71	**VOORBEREIDENDE WERKEN**					
711	**VERKEERSMAATREGELEN**					
7111	AFZETTING FIGUUR 1205 96B					
711110	Toepassen afzetting op enkelb. weg, fig 1205.	figd	5,00	F		
7112	BEBORDING ED TBV WERKZAAMHEDEN					
711210	Toepassen voorwaarschuwingsbord > 1 m2.	st	2,00	F		
711220	Toepassen tekstbord < 1 m2.	st	4,00	F		
741	**BRUGGEN**					
7410	Flexigoot					
741010	Zagen verharding t.b.v. Flexigoot	m	50,00	F		
741020	Opbreken asfaltverharding t.b.v. Flexigoot.	m2	5,00	F		
741030	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	5,00	F		
741040	Aanbrengen Flexigoot.	m2	5,00	F		
7411	Voegen					
741110	Zagen verharding t.b.v. schijnvoegen.	m	20,00	F		
741120	Aanbrengen schijnvoegen.	m	20,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%	5,00			
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%	5,00			
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25			
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					