



Nota van inlichtingen

Nationaal openbare aanbesteding,
conform de ARW2016 hoofdstuk 2

BRM Puurveenseveld

Versie
Datum
Besteknummer

1.0
26-10-2026
REA-71141-B01

Nota van inlichtingen

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandelt de vragen van gegadigden en/of wijzigingen die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken.

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze aanbesteding.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Inhoudsopgave

1.	Behandeling vragen en antwoorden.....	3
2.	Behandeling overige informatie	12
Bijlage 1	Gewijzigde/ nieuwe documenten	13

1. Behandeling vragen en antwoorden

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-1.	Bestek 1. Algemeen	Par 05 Tijdbepaling: Wanneer kan er gestart worden en wanneer moet het gehele werk, m.u.v. het groenonderhoud, worden opgeleverd?	Start uitvoering werkzaamheden: 5 werkdagen na definitieve gunning. Oplevering: Het werk aangaande aanleg civiele onderdelen in gebruik name uiterlijk 180 werkbare dagen na aanvang, waarbij de exacte datum in overleg met de directie zal worden bepaald; Par 05 Tijdsbepaling is gewijzigd.
1.-2.	Bestek 2.2 post 221030	Waar wordt deze grond ontgraven en waar wordt deze grond verwerkt?	Zand vrijgekomen uit rioolsleuven Walhuisweg, Puurveenseweg en Nachtegaalweg. Waar de ruimte beperkt is grond vervoeren naar depot en terug vervoeren om rioolsleuven aan te vullen.
1.-3.	Bestek 2.2 post 221040	Post voor laden ontbreekt. Wilt u deze toevoegen? Waar wordt deze grond verwerkt?	Post laden betreft post ontgraven uit depot: 240020. Hoeveelheid in bestek is onjuist. Bestekposten. 221040 en 240020 zijn gewijzigd. De grondbalans is hierop aangepast.
1.-4.	Bestek 2.2 post 222020	Post voor laden ontbreekt. Wilt u deze toevoegen?	Post laden is bestekpost 240020.
1.-5.	Bestek 2.2 post 238010	Welke glooiingen worden hier bedoel (tekeningen?)	Betreft de glooiingen in het gebied in de groenzone globaal tussen bouwnr. 92 en 67.
1.-6.	Bestek 2.2 post 314010	Door wie wordt de aansluiting op het stroomnet verzorgd?	Kosten voor de aanvraag van de stroomvoorziening dienen bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
1.-7.	Bestek 2.2 post 314111	Mag dit ook met elektrolasmoffen?	Ja, mits aan de drukeisen wordt voldaan. Bestekpost 314111 is gewijzigd.
1.-8.	Bestek 2.2 post 314130	Welke persleiding wordt hier omgelegd en door wie?	Betreft de nieuwe persleiding.
1.-9.	Bestek 2.2 post 315000	Door wie wordt deze aansluiting op het persriool buiten gebruik gesteld?	Persriool wordt buiten gebruik gesteld en verwijderd door de opdrachtnemer en verrekend via stelpost 950020.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-10.	Bestek 2.2 post 344040	Is deze post wel correct? Het betreft hier roostergoten en geen riool.	Roostergoten dienen ook gereinigd en geïnspecteerd te worden.
1.-11.	Bestek 2.2 post 433020	De hoeveelheid te leveren bouwstof komt niet overeen met de hoeveelheid resultaatsverplichting. Wat is correct?	16,80 m2 is correct. Bestekpost 433020 is aangepast.
1.-12.	Bestek 2.2 post 510010	Blijf dit hekwerk achter?	Ja dit hekwerk blijft achter. De opdrachtgever wordt eigenaar van het hekwerk.
1.-13.	Bestek 2.2 post 830040	Deze post kunnen wij pas afprijzen als de werkzaamheden van de posten 830010 en 830020 zijn uitgevoerd. Ons verzoek is om deze werkzaamheden op stelpost te verrekenen.	Stelpost 950080 tijdelijke verkeersmaatregelen is toegevoegd. Bestekposten 830040 en 830050 zijn verwijderd.
1.-14.	412010	Wij vermoeden dat de HTI niet klopt.	Bestekpost 412010 is gewijzigd.
1.-15.	83 Verkeersmaatregelen	De posten met betrekking tot de verkeersmaatregelen zijn niet ingericht conform de standaard RAW bepaling. Hierin staat kort samengevat dat: wanneer het verkeersplan deel uit maakt van het bestek (= post 830010) en er geen tekeningen beschikbaar zijn, verrekening van de te treffen verkeersmaatregelen plaats vindt op een in het bestek op te nemen stelpost. Hierbij het verzoek om, volgens de RAW 2025 (62.17.03-04) de toe te passen afzettingen en omleningen op te nemen in een stelpost.	Zie antwoord 1.-13.
1.-16.	Bestek Deel 1, paragraaf 05 Tijdsbepaling	Kunt u aangeven in welke fase en in welk plantseizoen het groen moet worden aangelegd? Is de aanplant afhankelijk van de oplevering van nuts- en bouwwerkzaamheden van derden? Hoe verhoudt dit zich tot de eis van aaneengesloten uitvoering en tot post 510010?	Groen wordt aangeplant in plantseizoen van 2027-2028. ⇒ Ten aanzien van de aanplant moet opdrachtnemer rekening houden met de aanleg van het nutstracé vanaf week 15 – 2027 of dit gelijktijdig is is afhankelijk van de uitvoeringsvolgorde ⇒ Vanaf Q3 2027 kunnen er bouwactiviteiten plaatsvinden in het projectgebied. Met de voortgang van de groenaanplant en wadi's moet het beschermende hekwerk worden geplaatst, dit is naar inzicht van aannemer zelf te bepalen. E.e.a afhankelijk van wijze van uitvoering. Par 05 Tijdsbepaling is gewijzigd.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-17.	Bestek Deel 2, post 611020	In de omschrijving staat dat er gerekend is met 1,50m2 per plantgat. Dat zou neerkomen op $1,5 * 130 = 195$ m2. Echter wordt er een hoeveelheid van 39 are (3900 m2) genoemd. Waar komt dat aantal vandaan? Aangezien het gaat om spitwerk per plantgat, kan de eenheid in stuks gezet worden in plaats van ares.	Juiste hoeveelheid is $183 \times 1,5 = 275$ m2 = 2,75 are. Bestekpost 611020 is gewijzigd.
1.-18.	Bestek Deel 2, posten 612, 6211, 6221, 630020	Alle plantposten zijn inclusief nazorg na oplevering. Tevens is er een apart hoofdstuk opgenomen voor de nazorg na oplevering. Waar dient de nazorg na oplevering afgeprijsd te worden, in de posten van het aanplanten of de aparte onderhoudsposten (hoofdstuk 65)?	Alle nazorg wordt afgeprijsd op de posten onder hoofdstuk 65. In de bestekposten voor het planten van plantmateriaal wordt enkel aangegeven dat nazorg van toepassing is.
1.-19.	Bestek Deel 2, post 612130	In de omschrijving staat als soort: <i>Carpinus caroliniana</i> terwijl in de inschrijfsstaat <i>Quercus hispanica</i> 'Ambroryana' wordt benoemd als te leveren soort. Klopt het dat deze laatste soort correct is? Kan dit aangepast worden?	Bestekpost 612130 is aangepast.
1.-20.	Bestek Deel 2, post 630030	In de omschrijving staat er dat het gaat om het plantmateriaal dat is vrijgekomen volgens bestekpostnr. 114010. Toch gaat het om een leverantie post van 500 stuks. Moeten deze planten wel of niet geleverd worden?	Plantmateriaal moet geleverd worden. Bestekpost 630030 is aangepast.
1.-21.	Bestek Deel 2, post 641020	In de omschrijving staat aangegeven dat er een hoeveelheid van 0,2 kg/100 m2 zaadmengsel aangebracht moet worden. Voor 42,00 are zou dat neerkomen op 8,4kg zaadmengsel. In de hoeveelheid voor leverantie staat echter 42,00 kg aangeven. Kan dit gecorrigeerd worden zodat de hoeveelheid overeenkomt met de omschrijving?	Bestekpost 641020 is aangepast.
1.-22.	Bestek Deel 2, post 651030	Aan welk beeldkwaliteit dient het gazon na uitvoering van de werkzaamheden te voldoen?	Bestekpost 651030 is aangepast naar een frequentie.
1.-23.	Bestek Deel 2, post 652010	Aan welk beeldkwaliteit de beplanting na uitvoering van de werkzaamheden te voldoen?	Bestekpost 652010 is aangepast naar een frequentie.
1.-24.	Bestek Deel 2, post 655030	In de omschrijving wordt gesproken over haagplantsoen. Klopt het dat dit bosplantsoen moet zijn?	Bestekpost 655030 is aangepast.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-25.	Bestek Deel 3, paragraaf 51 06 03 en 51 06 04	De omschrijving verwijst naar Handboek Bomen 2022 terwijl in de lijst met bijlagen Handboek Bomen 2026 wordt genoemd. Welke versie is leidend?	Paragraaf 51.06.03 en 51.06.04 van deel 3 zijn aangepast.
1.-26.	Bestek par. 05 Tijdsbepaling	Hier wordt aangegeven dat de definitieve gunning 17 december is en de aannemer t/m week 14 tijd heeft om de riolerings- en grondwerkzaamheden uit te voeren. De levertijden van de betonputten zit momenteel op 12-14 weken. Dit zou betekenen dat we niet voor week 15 gereed kunnen zijn. Hoe ziet opdrachtgever dit?	Het grondwerk ten behoeve van het gehele nutstracé moet voor week 15 – 2027 gereed zijn zodat de aanleg van het nutstracé na deze data kan aanvangen. Als dit consequenties heeft voor de wijze van uitvoering en/of de snelheid van de aanleg van riolering incl. huisaansluitingen moet hiermee rekening gehouden worden door de aannemer. Par 05 Tijdsbepaling is aangepast
1.-27.	Bestek par. 05 Tijdsbepaling	Kunt u aangeven wat wordt bedoeld met het Ontwerpbesluit F&F? Deze zit niet bij de stukken.	Zinsnede komt te vervallen. Par. 05 Tijdsbepaling is aangepast.
1.-28.	Bestek deel 2.2 bestekspost 101010	Betreft deze post het opruimen van het gehele werk vóór aanvang van de werkzaamheden?	Correct.
1.-29.	Bestek deel 2.2 bestekspost 134010 t/m 134040	Kunt u aangeven op welke manier de markering moet worden verwijderd? Stralen of frezen? Graag nadere duiding.	Manier van verwijderen is ter keuze aannemer.
1.-30.	Bestek deel 2.2 bestekspost 233020	In deze post staat aangegeven dat er met humeus zand klasse Industrie moet worden aangevuld. Is dat juist?	Bestekpost 233020 betreft aanvullen met te leveren zand voor zandbed klasse AW.
1.-31.	Bestek deel 2.2 bestekspost 237010	Kunt u een separate post maken voor het 'open trekken' van wand en bodem?	Bestekpost 237010 is gewijzigd. Bestekpost 237020 in toegevoegd.
1.-32.	Bestek deel 2.2 bestekspost 313011 en 313311	Wat wordt bedoeld met "uitgekomen beschermingsmateriaal"?	Met uitgekomen beschermingsmateriaal wordt bedoeld uitgekomen grond. Dit geldt overal waar dit in het bestek is vermeld.
1.-33.	Bestek deel 2.2 bestekspost 314010	Is er nog separate bemaling nodig voor de plaatsing van het gemaal? Zo ja, kunt u hiertoe een post opnemen in het bestek?	De pompput is onderdeel van de riolering. Hiervoor is een bemalingspost aanwezig, namelijk bestekpost 202010. Bemaling welke benodigd is voor het aanbrengen van de pompput dient bij deze prijs inbegrepen te zijn.
1.-34.	Bestek deel 2.2 bestekspost 314111	U geeft hier een HDPE 100 aan. Moet dit geen PE100 zijn?	Bestekpost wordt niet gewijzigd.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-35.	Bestek deel 2.2 bestekspost 314130	Deze post is heel algemeen gesteld. Kunt u dit nader specificeren?	Bestekpost is verwijderd.
1.-36.	Bestek deel 2.2 hoofdstuk 32	Wordt de ETT'er door de opdrachtgever verzorgd?	Nee, hiervoor is bestekpost 842020 van toepassing.
1.-37.	Bestek deel 2.2 bestekspost 412010	De leverantie in deze post is niet correct. Kunt u deze aanpassen?	Zie antwoord 1.-14.
1.-38.	Bestek deel 2.2 bestekspost 421010	In deze post wordt gesproken over een 100x200. Moet dit geen 120x250 zijn?	Bestekpost 421010 is aangepast.
1.-39.	Bestek deel 2.2 bestekspost	Kunt u het aantal blokjes aangeven i.p.v. de m2?	Onduidelijk welke bestekspost wordt bedoeld. Waarschijnlijk worden hier de graszodeblokjes bedoeld (BP 433020) zie antwoord 1.-11.
1.-40.	Bestek deel 2.2 bestekspost 830010	Van de laatste zin is een stuk tekst weggefallen. Kunt u deze aanvullen?	Bestekpost 830010 is aangepast.
1.-41.	Bestek deel 2.2 bestekspost 830030 t/m 830050	Omdat we op dit moment niet kunnen voorzien welke verkeersmaatregelen we moeten toepassen, hebben we hierbij het verzoek hiertoe een stelpost op te nemen	Zie antwoord 1.-13.
1.-42.	Bestek deel 2.2 bestekspost 831010 en 831020	Het lijkt er op dat deze posten hetzelfde zijn. Kunt u deze posten nader duiden?	Bestekpost 841020 moet zijn stalen rijplaten. Bestekpost is aangepast.
1.-43.	Bestek deel 2.2 bestekspost 841030	Houdt deze post in dat we om elke ontgraving dieper dan 0,50m bouwhekken moeten plaatsen? Deze eis zal een aanzienlijke impact hebben op het grondwerk. Of bedoelt opdrachtgever alleen de rioolsleuf? Graag nadere info.	Bestekpost 841030 is aangepast naar het plaatsen, onderhouden en afvoeren van bouwhekken ten behoeve van het afsluiten van de toegangswegen tot het werkterrein. Op het werkterrein is de aannemer verantwoordelijk door de veiligheid.
1.-44.	Bestek deel 2.2 bestekspost 656020	Omdat we op dit moment niet kunnen voorzien welke verkeersmaatregelen we moeten toepassen, hebben we hierbij het verzoek hiertoe een stelpost op te nemen.	Zie antwoord 1.-13.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-45.	Bestek deel 2.2 bestekspost 851010	Omdat we op dit moment niet kunnen voorzien in welke mate we de wegen moeten schoonhouden, hebben we hierbij het verzoek hiertoe een stelpost of aantal uren op te nemen.	De frequentie van het reinigen is niet voorgeschreven. Van de aannemer wordt verwacht dat hij de werkzaamheden zodanig organiseert dat verontreiniging van de openbare weg wordt voorkomen dan wel direct wordt verwijderd. Het schoonhouden van de weg betreft derhalve een resultaatsverplichting en geen inspanningsverplichting op basis van een vooraf vastgestelde frequentie. Bestek wordt hier niet op aangepast.
1.-46.	Bestek deel 3 par. 01.01.04 en 01.13.06 lid 03	In beide paragrafen worden verschillende eindtijden aangegeven. Kunt u aangeven wat juist is?	Conform de vigerend APV bedraagt de toegestane werktijden van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19:00. 01.13.06 van deel 3 is aangepast.
1.-47.	Bestek deel 3 par. 51.02.02 lid 09 en 10	Kunt u deze eisen laten vallen? Zijn niet-realistische eisen, deze zullen grote impact op de werkzaamheden hebben.	Nee. Opdrachtgever wil expliciet voorkomen dat er spoorvorming ontstaat bij de uitvoering van cultuurtechnische grondwerk.
1.-48.	Leidraad 2.1- bestek hfdst. 1 par. 05	Kunt u aangeven wanneer de start plaatsvindt en wanneer er opgeleverd dient te worden. De leidraad wijst naar het bestek en het bestek naar de leidraad.	Zie antwoord 1.-1.
1.-49.	Bijlage 20211012, quickscan	De bijgevoegde quickscan Wet natuurbescherming (rapportnummer 16882.001) dateert van 12 oktober 2021. Het rapport vermeldt een algemene geldigheidsduur van twee tot drie jaar en adviseert de resultaten bij uitvoering na meer dan drie jaar opnieuw te toetsen. Kan opdrachtgever bevestigen of deze quickscan is geactualiseerd en nog representatief is voor de huidige situatie en de uit te voeren werkzaamheden? Zo ja, ontvangen wij graag de actualisatie. Zo nee, verzorgt opdrachtgever vóór aanvang van de werkzaamheden een actualisatie en eventueel noodzakelijk aanvullend onderzoek? Graag tevens bevestigen dat de bijbehorende kosten en eventuele gevolgen voor de planning voor rekening en risico van opdrachtgever komen.	De Bijlage 3407.08 Actualisatie nader ecologisch onderzoek, welke reeds bij het bestek is gevoegd, is de actualisatie van de bijlage 20211012 rapport quickscan Wet natuurbescherming (16882.001) Puurveenseweg en Walhuisweg te Kootwijkerbroek_D2. Hieruit volgt enkel een bepaalde werkwijze m.b.t. de haas welke is beschreven in hoofdstuk 1.08 van het bestek.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-50.	BE post 314010	In het document "standaard tekening besturingskast.pdf" staat dat de besturingskast (en complete bok?) een directielevering is. Klopt dit?	Nee. Ook de besturingskast moet door opdrachtnemer worden geleverd en geplaatst (na akkoord van de gemeente op gehele installatie).
1.-51.	BE post 314010	Kunnen wij ervanuit gaan dat de Gemeente de stroomaansluiting verzorgt?	Zie antwoord 1.-6.
1.-52.	BE post 412010	De opgegeven hoeveelheid zand klopt niet, wilt u dit aanpassen?	Zie antwoord 1.-14.
1.-53.	BE post 421010	In de post staat de afm. 12x25 terwijl er in de omschrijving 10x20 staat. Wat dient er aangehouden te worden?	Zie antwoord 1.-38.
1.-54.	BE post 522210	De leverantie ontbreekt, wilt u deze toevoegen	Bestekpost 522210 is aangepast.
1.-55.	BE post 611020	Hoe dient deze post gelezen te worden. De bodem doorspitten begrijpen wij, maar de wand? Dan kun je het plantgat wellicht beter iets groter ontgraven. Tevens lijkt de hoeveelheid van 39 are in relatie tot 130 stuks niet te kloppen.	Zie antwoord 1.-17.
1.-56.	BE post 612010	De post spreekt zowel over boom met kluit als spil. Spillen worden in de regel met wortelpruik geleverd. Naar welke kwaliteit is de opdrachtgever op zoek?	Beoogde kwaliteit is naaktwortelige geveerde bomen. Bestekpost 612010 is aangepast.
1.-57.	BE post 641020	De te leveren hoeveelheid correspondeert niet met de omschrijving van de post.	Zie antwoord 1.-21.
1.-58.	BE post 651030	Welk beeldkwaliteit hangt hieraan vast?	Zie antwoord 1.-22.
1.-59.	BE post 651220	Bemesten werkt vergrassing van de kruiden in de hand, ons advies is deze post te laten vervallen.	Akkoord. Bestekpost 651220 is komen te vervallen.
1.-60.	BE post 651230	De hoeveelheid resultaatsverplichting correspondeert niet met 2 beurten.	Bestekpost 651220 is aangepast.
1.-61.	BE post 651240	Welk beeldkwaliteit hangt hieraan vast?	Bestekpost 651240 is aangepast naar een frequentie.
1.-62.	BE post 652010	Welk beeldkwaliteit hangt hieraan vast?	Zie antwoord 1.-23.
1.-63.	BE post 653030	De hoeveelheid resultaatsverplichting correspondeert niet met 2 jaar.	Bestekpost 653030 is aangepast.
1.-64.	BE post 842020	Een ETT'er heeft doorgaans een adviserende functie, een ETW'er voert daadwerkelijk uit. Kan deze post herzien naar inzetten van een ETW'er?	Bestekpost wordt niet aangepast.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-65.	Plantwerk	Wanneer moet het plantwerk opgeleverd worden, komend plantseizoen of najaar 2027?	Zie antwoord 1.-16.
1.-66.	Plantlijst	Is er een plantlijst voorhanden? Ivm de uitvraag voor de levering van het plantmateriaal.	Plantlijst is toegevoegd als informatieve bijlage bij het bestek.
1.-67.	Verkeersmaatregelen	In het bestek zijn niet verrekenbare posten opgenomen voor wat betreft het toepassen van verkeersmaatregelen. Verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij de volgende vragen: - Hoe wordt er mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, directie of wegbeheerder? - Zou u het bestek in lijn willen laten brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de standaard RAW Bepalingen?	Zie antwoord 1.-13.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-68.	Planning hoofdriool – gunningsdatum versus levertijd betonputten	Volgens de aanbestedingsstukken vindt de definitieve gunning plaats op 17 december 2026, en dient het hoofdriool uiterlijk in week 15 van 2027 geplaatst te zijn. De levertijd van de benodigde betonputten bedraagt 13 weken. Daarnaast moet de volledige puttenstaat nog worden opgesteld en door de opdrachtgever worden geaccordeerd, voordat de betonputten kunnen worden besteld. Gezien deze doorlooptijden is de beschikbare periode tussen gunning en oplevering van het hoofdriool beperkt. Onze vragen zijn: 1. Is bij het bepalen van de gestelde opleverdatum (week 15 2027) rekening gehouden met de levertijd van 13 weken van de betonputten en met de tijd die nodig is voor het opstellen en accorderen van de puttenstaat? 2. Is de opdrachtgever bereid de termijn voor plaatsing van het hoofdriool aan te passen, of de puttenstaat al voorafgaand aan de gunning beschikbaar te stellen, zodat de planning haalbaar is?	Zie antwoord 1.-26, opdrachtgever is bereid om voorafgaand aan definitieve gunning de puttenstaat te controleren en van opmerkingen te voorzien.
1.-69.	BE posten hoofdstuk 5211	Klopt de hoeveelheid wegenvverf (7 kg/m2)? Normaliter ligt de hoeveelheid een factor 10 lager.	Bestekposten 521100, 521110 en 521120 zijn aangepast.

2. Behandeling overige informatie

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen.

Nr.	Verwijzing document	Wijziging
2.-1.	uea_615855_20261008151554.pdf	08-10-2026 Toegevoegd.
2.-2.	Tekeningen	Leiding tussen put W1502 en 902689 30 cm laten zakken. Put 902689 gedraaid in lijn met greppel. Put 902675 en bijhorende leiding gedraaid. Put 902674 gedraaid. Bijhorend grondwerk en opbreekwerk aangepast.
2.-3.	Plantlijst BRM Puurveenseveld	Toegevoegd.

Bijlage 1 Gewijzigde/ nieuwe documenten

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten.

Nr.	Bestandsnaam document	Ter vervanging van (Bestandsnaam document)
B1-1.	<i>uea_615855_20261008151554.pdf</i>	-
B1-2.	<i>REA-71141-B01-Nvl.pdf</i>	-
B1-3.	<i>REA-71141-B01-Nvl.nsx</i>	-
B1-4.	<i>REA-71141-B01-Nvl-Inschrijvingsstaat.pdf</i>	<i>Als onderdeel van 'REA-71141-B01 (bestek).pdf'</i>
B1-5.	<i>REA-71141-B01+Nvl.rsx</i>	<i>REA-71141-B01 (bestek).pdf</i>
B1-6.	<i>REA-71141-B01 (groenonderhoud)+Nvl.rsx</i>	<i>REA-71141-B01 (groenonderhoud).rsx</i>
B1-7.	<i>Grondbalans.pdf</i>	<i>Bijlage - Grondbalans.pdf</i>
B1-8.	<i>Plantlijst.pdf</i>	-
Tekeningen:		
B1-9.	<i>2302002-BE-BRM-04-D10 (opbreekplan).pdf</i>	<i>2302002-BE-BRM-03-D10 (opbreekplan).pdf</i>
B1-10.	<i>2302002-BE-BRM-04-D20 (grondwerk).pdf</i>	<i>2302002-BE-BRM-03-D20 (grondwerk).pdf</i>
B1-11.	<i>2302002-BE-BRM-04-D31 (ondergr. infra blad 1).pdf</i>	<i>2302002-BE-BRM-03-D31 (ondergr. infra blad 1).pdf</i>
B1-12.	<i>2302002-BE-BRM-04-D32 (ondergr. infra blad 2).pdf</i>	<i>2302002-BE-BRM-03-D32 (ondergr. infra blad 2).pdf</i>
B1-13.	<i>2302002-BE-BRM-04-D33 (ondergr. infra blad 3).pdf</i>	<i>2302002-BE-BRM-03-D33 (ondergr. infra blad 3).pdf</i>
B1-14.	<i>2302002-BE-BRM-04-D34 (ondergr. infra blad 4).pdf</i>	<i>2302002-BE-BRM-03-D34 (ondergr. infra blad 4).pdf</i>
B1-15.	<i>2302002-BE-BRM-04-D41 (bovengr. infra blad 1).pdf</i>	<i>2302002-BE-BRM-03-D41 (bovengr. infra blad 1).pdf</i>
B1-16.	<i>2302002-BE-BRM-04-D42 (bovengr. infra blad 2).pdf</i>	<i>2302002-BE-BRM-03-D42 (bovengr. infra blad 2).pdf</i>
B1-17.	<i>2302002-BE-BRM-04-D43 (bovengr. infra blad 3).pdf</i>	<i>2302002-BE-BRM-03-D43 (bovengr. infra blad 3).pdf</i>
B1-18.	<i>2302002-BE-BRM-04-D44 (bovengr. infra blad 4).pdf</i>	<i>2302002-BE-BRM-03-D44 (bovengr. infra blad 4).pdf</i>
B1-19.	<i>2302002-BE-BRM-04-D45 (dwarsprofielen).pdf</i>	<i>2302002-BE-BRM-03-D45 (dwarsprofielen).pdf</i>
B1-20.	<i>2302002-BE-BRM-04-D46 (details).pdf</i>	<i>2302002-BE-BRM-03-D46 (details).pdf</i>
B1-21.	<i>2302002-BE-BRM-04-T30 (ondegr. i.c.m. KLIC).pdf</i>	<i>2302002-BE-BRM-03-T30 (ondergr. infra i.c.m. KLIC).pdf</i>
B1-22.	<i>2302002-BE-BRM-04-T40 (bovengr. overzicht).pdf</i>	<i>2302002-BE-BRM-03-T40 (bovengr. infra overzicht).pdf</i>
B1-23.	<i>2302002-BE-BRM-04 (EXT) - Standard.zip</i>	<i>2302002-BE-BRM-03 - Standard.zip</i>