Bijlage : Grondbalans

Project **Bouwrijp maken Puurveenseveld te Kootwijkerbroek**
Omschrijving **Grondbalans**
Besteknr. **REA-71141-B01**
Datum: **22-10-2026**

		Humeus zand		Zand		Zand in zandbed	Drainzand	Bomenzand	teelgrond (opgewaardeerd)
Bestekspost	**Omschrijving**	**ontgraven**	**verwerken**	**ontgraven**	**verwerken**	**verwerken**	**verwerken**	**verwerken**	**verwerken**
Ontgraven:									
	Grond ontgraven uit cunet								
211010	*Grond ontgraven uit cunet (nieuwe verharding)*	13.720,00							
211020	*Grond ontgraven uit cunet (halfverharding)*	480,00							
	Grond ontgraven t.b.v. watergangen en wadi's								
212010	*Grond ontgraven uit wadibodem*	3.500,00							
212020	*Grond ontgraven uit watergang westzijde (gem. 1,00 m)*	580,00							
212030	*Grond ontgraven uit watergang oostzijde (gem. 0,70 m)*	1.300,00							
212040	*Grond ontgraven uit overige watergangen (gem. 0,50 m)*	125,00							
	Grond ontgraven t.b.v. aanbrengen riolering								
213010	*Grond ontgr. t.b.v. sleuf enkele buis (gem. 1,00)****			2.550,00					
213020	*Grond ontgr. t.b.v. sleuf enkele buis (gem. 1,75)****			1.015,00					
213030	*Grond ontgr. t.b.v. riolering in bestaande weg*			330,00					
213040	*Grond ontgr. t.b.v. sleuf drainage (gem. 1,00)****			275,00					
	Grond ontgraven t.b.v. verwijderen duikers								
214010	*Grond ontgr. t.b.v. sleuf enkele buis (gem. 0,50)****	160,00							
214020	*Grond ontgr. t.b.v. sleuf enkele buis (gem. 0,70)****	260,00							
	Grond ontgraven uit grondverbetering groenvoorzieningen								
215010	*Grond ontgr, t.b.v. grondverbetering bomen (gem. 0,80m)*	3.080,00							
Verwerken									
	Grond verwerken t.b.v. aanbrengen riolering								
231010	*Aanvullen sleuf gemiddelde hoogte 1,00 m*				2.550,00				
231020	*Aanvullen sleuf gemiddelde hoogte 1,75 m*				1.015,00				
231030	*Aanvullen rioolsleuf in bestaande weg*				330,00				
231040	*Aanvullen sleuf gemiddelde hoogte 1,00 m (drainzand)*						275,00		
	Grond verwerken t.b.v. aanvullen sleuf verwijderde duikers								
232010	*Grond verwerken t.b.v. vullen sleuf verw. duikers (0,50m)*		160,00						
232020	*Grond verwerken t.b.v. vullen sleuf vervangen duiker (0,70m)*		260,00						
	Grond verwerken t.b.v. aanbrengen verhardingen								
233010	*Grond verwerken in cunetten*					20.580,00			
233020	*Grond verwerken in cunet halfverharding.*					240,00			
	Grond verwerken in terrein								
234010	*Grond verwerken in op te hogen percelen (gem. 0,50 m)*		10.500,00						
234020	*Grond verwerken in op te hogen terreindelen openbaar gebied*		6.400,00						
	Grond verwerken in wadi's								
235010	*Grond verwerken in wadibodem (drainagezand) 0,80m*						3.320,00		
235020	*Grond verwerken in wadibodem (wadisubstraat) 0,80m*								
235030	*Grond verwerken in wadibodem (bomenzand) 0,20 m*							875,00	
	Grond verwerken in wadi's								
236010	*Grond verwerken in te dempen watergangen*		785,00						
	Grond verwerken in grondverbetering groen								
237010	*Grond verwerken t.b.v. grondverb, bomen (1,00m)*								3.850,00
	Grond verwerken in gloolingen								
238010	*Grond verwerken in gloolingen terrein (0,50m)*		140,00						
Totalen		**23.205,00**	**18.245,00**	**4.170,00**	**3.895,00**	**20.820,00**	**3.595,00**	**875,00**	**3.850,00**
	Vervoeren naar depot	*4.960,00*		*605,00*					
	Vervoeren naar plaats van verwerking	*18.245,00*			*330,00*	*5.750,00*			*3.850,00*
	Leveren					*15.070,00*	*3.595,00*	*875,00*	
	Grond afvoeren	*1.110,00*							

*Daar waar in deze grondbalans '***' is vermeld achter de bestekspost, komt grond vrij, echter blijft dit na ontgraving (deels) op locatie en wordt dit op de locatie zelf weer verwerkt.*