Behoort bij: REA-71141-B01

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Opruimwerkzaamheden**					
10	**Voorbereidende werkzaamheden**					
101010	Schonen terrein.	EUR		N		
101020	Opruimen werkterrein (knijperauto en grondwerker).	keer	4,00	V		
11	**Verwijderen groenvoorzieningen**					
111	**Opschonen watergangen**					
111010	Opschonen watergangen.	m	730,00	V		
111020	Maaien t.b.v frezen watergangen.	are	15,00	V		
111030	Frezen watergangen.	are	15,00	V		
111040	Verwijderen begroeiing langs watergangen.	are	15,00	V		
112	**Maaien en frezen terrein**					
112010	Maaien gewas t.b.v. frezen terrein.	are	545,00	V		
112030	Spitten grond voorafgaand aan ophogen terrein.	are	545,00	V		
113	**Verwijderen bomen**					
113010	Verwijderen bomen Ø 0 tot 0,25 m	st	1,00	V		
114	**Verwijderen beplanting/hagen**					
114010	Verwijderen en afvoeren haag.	m2	100,00	V		
114030	Verwijderen begroeiing (beplantingen).	are	1,00	V		
12	**Verwijderen riolering**					
121	**Reinigen te verwijderen riolering**					
121010	Beton riool reinigen onder hoge druk (Ø400 mm).	m	73,00	V		
121020	PVC riool reinigen onder hoge druk (Ø300 mm).	m	17,00	V		
121030	Rioolput reinigen.	st	2,00	V		
121040	Reinigen kolken.	st	3,00	V		
121050	Rioolslib afvoeren.	ton	2,00	V		
122	**Verwijderen betonriool**					
122010	Verwijderen betonbuis Ø400 mm	m	73,00	V		
122020	Verwijderen en afvoeren bestaande inspectieput	st	1,00	V		
122030	Dichtzetten aansluiting bestaande inspectieput.	st	1,00	V		
122040	Dichtzetten aansluiting bestaande duiker.	st	1,00	V		
123	**Verwijderen kunststof riool**					
123010	Verwijderen kunststofbuis (PVC Ø315).	m	31,00	V		
123020	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk, eindkap Ø300 mm	st	5,00	V		
124	**Verwijderen kolken**					
124010	Verwijderen trottoirkolk.	st	1,00	V		
124020	Verwijderen straatkolk	st	2,00	V		
13	**Verwijderen asfaltverhardingen**					
131	**Voorbereidende werkzaamheden**					
1311	onderzoek asfalt					
131110	Onderzoek teerhoudendheid asfalt	EUR		N		
1312	zagen asfalt					
131210	Zagen van de asfaltverharding.	m	82,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132	**Verwijderen asfalt - teervrij asfalt**					
132010	Frezen teervrij rood asfalt (fietssuggestiestroken)	m2	32,00	V		
132020	Opbr. asfaltverharding teervrij asfalt (0,19 m)	m2	1.505,00	V		
132030	Transport- en acceptatiekosten teervrij asfalt (zwart).	ton	715,00	V		
132040	Transport- en acceptatiekosten teervrij asfalt (rood).	ton	3,20	V		
133	**Verwijderen asfalt - teerhoudend asfalt**					
133010	Opbreken asfaltverharding teerhoudend (0,17 m)	m2	334,00	V		
133020	Transport- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt.	ton	142,00	V		
134	**Verwijderen markeringen**					
134010	Volledig verwijderen dwarsmarkering.	m2	3,20	V		
134020	Volledig verwijderen markering. (1-1 streep)	m2	1,50	V		
134030	Volledig verwijderen haaientand markering.	m2	1,00	V		
134040	Volledig verwijderen markering. (ononderbroken)	m2	4,00	V		
14	**Verwijderen elementenverhardingen**					
140	**Verwijderen straatbaksteen**					
140010	Opbreken straatbaksteen dikformaat. (herbruik)	m2	48,00	V		
141	**Opbreken betonstraatstenen**					
141010	Opbreken BSS, KF (herbruik).	m2	35,00	V		
142	**Werkzaamheden t.b.v. hergebruik materialen**					
142010	Straatbakstenen geschikt maken t.b.v. herbruik.	m2	48,00	V		
142020	Betonstraatstenen geschikt maken t.b.v. herbruik.	m2	35,00	V		
143	**Verwijderen grasbetontegels**					
143010	Opbreken en afvoeren grasbetontegels.	m2	15,00	V		
15	**Opbreken kantopsluitingen en goten**					
151	**Opbreken trottoirbanden**					
151010	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm	m	14,00	V		
151020	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	m	25,00	V		
151030	Opbreken opsluitbanden 200 x 250 mm	m	22,00	V		
16	**Verwijderen betonverhardingen**					
160010	Opbr. ongewapende bermbeton.	m2	156,00	V		
160020	Opbr. gewapende betonplaat.	m2	42,00	V		
160030	Zagen van betonverharding (200 mm)	m	5,00	V		
17	**Verwijderen funderingslagen**					
170010	Verwijderen teervrije funderingslaag (200 mm)	m2	1.785,00	V		
170020	Verw. teervrije fundlaag, 100 mm (boerengrind)	m2	43,00	V		
18	**Verwijderen terreininrichting**					
181	**Verplaatsen lichtmasten**					
181010	Verplaatsen lichtmast (4 meter).	st	1,00	V		
182	**Verwijderen straatmeubilair**					
182010	Verplaatsen brievenbus.	st	1,00	V		
182020	Verwijderen afzetpalen, kunststof (VAP).	st	2,00	V		
182030	Vervoeren afzetpalen, kunststof (VAP).	st	2,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
183	**Verwijderen bebording**					
183010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	3,00	V		
2	**Grondwerken**					
20	**Bemalingen**					
201	**Voorbereidende werkzaamheden**					
201010	Uitvoeren monsternames	EUR		N		
201020	Opstellen bemalingsplan	EUR		N		
201030	Plaatsen peilbuizen	st	2,00	V		
202	**Toepassen bemaling**					
202010	Aanbrengen bronbemaling t.b.v. riolering.	EUR		N		
202020	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N		
202030	Instandhouden bronbemaling.	dag	70,00	V		
202040	Aanbrengen bronbemaling t.b.v. graven watergangen.	EUR		N		
202050	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N		
202060	Instandhouden bronbemaling.	dag	10,00	V		
202070	Toepassen ontijzeringsinstallatie	EUR		N		
203	**Bijkomende werkzaamheden**					
203010	Melding bij waterschap	EUR		N		
203020	Monitoring debieten.	EUR		N		
203030	Toepassen tijdelijke afdamming watergang	st	4,00	V		
203040	Afvoeren verzadigde strobalen uit ontijzeringsinstallatie	EUR		N		
21	**Grond ontgraven**					
2110	Grond ontgraven uit cunet					
211010	Grond ontgraven uit cunet (nieuwe verharding)	m3	13.720,00	V		
211020	Grond ontgraven uit cunet (halfverharding)	m3	480,00	V		
2120	Grond ontgraven t.b.v. watergangen en wadi's					
212010	Grond ontgraven uit wadibodem.	m3	3.500,00	V		
212020	Grond ontgraven uit watergang west (gem. 1,00 m)	m3	580,00	V		
212030	Grond ontgraven uit watergang oost (gem. 0,70 m)	m3	1.300,00	V		
212040	Grond ontgraven uit overige watergangen (gem. 0,50m)	m3	125,00	V		
2130	Grond ontgraven t.b.v. aanbrengen riolering					
213010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. enkele buis (gem. 1,00 m)	m3	2.550,00	V		
213020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. enkele buis (gem. 1,75 m)	m3	1.015,00	V		
213030	Grond ontgraven t.b.v. riolering (beperkte ruimte).	m3	330,00	V		
213040	Grond ontgr. t.b.v. sleuf. drainage (gem. 1,00 m)	m3	275,00	V		
2140	Grond ontgraven t.b.v. verwijderen duikers					
214010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. enkele buis (gem. 0,50 m)	m3	160,00	V		
214020	Grond ontgr. t.b.v. sleuf. enkele buis (gem. 0,70 m)	m3	260,00	V		
2150	Grond ontgraven uit grondverbetering groen					
215010	Grond ontgraven uit grondverbetering bomen (0,80 m)	m3	3.080,00	V		
22	**Grond vervoeren**					
2210	Grond vervoeren					
221010	Grond vervoeren naar depot (humeus zand).	m3	4.960,00	V		
221020	Grond verv. naar plaats van verwerking (humeus zand).	m3	18.245,00	V		
221030	Grond vervoeren naar depot, zand	m3	605,00	V		
221040	Grond verv. naar plaats van verwerking (zand)	m3	330,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221050	Grond verv. naar plaats van verwerking (zand in zandbed)	m3	5.750,00	V		
221060	Grond vervoeren (opgewaardeerde grond)	m3	3.850,00	V		
222	**Grond afvoeren**					
222010	Uitvoeren partijkeuring	st	1,00	V		
222020	Grond afvoeren (humeus zand)	m3	1.110,00	V		
23	**Grond verwerken**					
2310	Grond verwerken t.b.v. riolering					
231010	Aanvullen sleuf gemiddelde hoogte 1,00 m	m3	2.550,00	V		
231020	Aanvullen sleuf gemiddelde hoogte 1,75 m	m3	1.015,00	V		
231030	Aanvullen rioolsleuf in bestaande weg.	m3	330,00	V		
231040	Aanvullen sleuf gemiddelde hoogte 1,00 m (drainzand)	m3	275,00	V		
2320	Grond verwerken t.b.v. aanv. sleuf verwijderde duikers					
232010	Aanv. sleuf verwijderde duikers gem. h= 0,50 m	m3	160,00	V		
232020	Aanv. sleuf vervangen duiker gem. h= 0,70 m	m3	260,00	V		
2330	Grond verwerken t.b.v. aanbrengen verhardingen					
233010	Grond verwerken in cunetten.	m3	20.580,00	V		
233020	Grond verwerken in cunet halfverharding.	m3	240,00	V		
2340	Grond verwerken in terrein					
234010	Grond verw. in op te hogen percelen (gem 0,50m)	m3	10.500,00	V		
234020	Grond verw. in op te hogen terreindelen openbaar gebied	m3	6.400,00	V		
2350	Grond verwerken in wadi's					
235010	Grond verwerken in wadibodem's (drainagezand)	m3	3.320,00	V		
235030	Grond verwerken in wadibodem's (bomenzand)	m3	875,00	V		
2360	Grond verwerken in watergangen					
236010	Grond verwerken in te dempen watergangen.	m3	785,00	V		
2370	Grond verwerken in grondverbetering					
237010	Teelgrond verwerken in groeiplaatsverbetering bomen.	m3	3.850,00	V		
237020	Spitten ondergrond, 0,20 m diep.	m2	3.850,00	V		
2380	Grond verwerken in glooiingen					
238010	Grond verwerken in glooiingen terrein (0,50 m)	m3	140,00	V		
24	**Grondwerkzaamheden depot**					
240010	Grond verwerken in depot.	m3	5.565,00	V		
240020	Grond ontgraven uit depot.	m3	5.290,00	V		
240030	Grond ontgraven uit gemeente depot.	m3	5.750,00	V		
25	**Grond leveren**					
250010	Leveren drainagezand	m3	3.595,00	V		
250020	Leveren zand in zandbed	m3	15.070,00	V		
250030	Leveren bomenzand	m3	875,00	V		
26	**Grondwerkzaamheden t.b.v. groeiplaats bomen**					
261	**Opwaarderen grond**					
261010	Uitvoeren bodemanalyse op depot.	EUR		N		
261020	Opstellen bemestingsadvies.	EUR		N		
261030	Mengen van grond t.b.v. het opwaarderen van de grond.	m3	3.850,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261040	Uitvoeren bodemanalyse op opgewaarde grond.	EUR		N		
3	**Rioleringen**					
31	**DWA riolering**					
311	**Aanbrengen inspectieputten en putafdekkingen**					
311010	Lev. + aanbr. inspectieput prefab betonelem. (#800) DWA	st	35,00	V		
311020	Lev. + aanbr. putrand met deksel DWA	st	23,00	V		
311030	Leveren en aanbrengen stalen afdekplaat.	st	12,00	V		
312	**Aanbrengen hoofdriolering**					
312010	Leveren en aanbrengen PVC-buis (Ø250 mm).	m	1.593,00	V		
312030	Maken aansluiting op bestaande rioolput	st	1,00	V		
313	**Aanbrengen huisaansluitingen**					
3130	Huisaansluitingen woningen					
313010	Lev. + aanbr. huisaansluiting DWA, Ø125 mm.	m	675,00	V		
313020	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk, ontstoppingsstuk	st	130,00	V		
313030	Lev. + aanbr. PP-buis (standpijp Ø125)	m	130,00	V		
313040	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk (bocht 88° Ø125)	st	130,00	V		
313050	Maken inlaat knevelinlaat Ø250 x Ø125 mm.	st	130,00	V		
313070	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk, eindkap Ø125 mm	st	130,00	V		
3132	Aanbr. mantelbuizen (huisaansluitingen onder wadi)					
313200	Leveren en aanbrengen mantelbuis (staal).	st	4,00	V		
3133	Huisaansluitingen appartementencomplex + kerk					
313310	Lev. + aanbr. huisaansluiting DWA, Ø160 mm.	m	18,00	V		
313320	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk, eindkap Ø160 mm	st	2,00	V		
313330	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk, ontstoppingsstuk	st	2,00	V		
313340	Lev. + aanbr. PP-buis (standpijp Ø160)	m	1,00	V		
313350	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk (bocht 88° Ø160)	st	1,00	V		
313360	Maken inlaat knevelinlaat Ø250 x Ø160 mm.	st	1,00	V		
314	**Aanbrengen persriolering DWA**					
3140	Putten en putafdekking					
314010	Lev. + aanbr. Pompput conform PvE d.d. 11-07-2022	EUR		N		
314020	Lev. + aanbr. ontvangstput persriool	EUR		N		
3141	Leidingen					
314110	Aanbrengen rioolpersleiding inclusief grondwerk.	m	165,00	V		
314120	Beproeven rioolpersleiding.	EUR		N		
315	**Bijkomende werkzaamheden DWA riolering**					
315000	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N		
32	**HWA riolering**					
321	**Aanbrengen inspectieputten en putafdekkingen**					
321000	Maken put v. prefab betonelem. (#800) HWA	st	21,00	V		
321010	Maken put v. prefab betonelem. (#1000) HWA	st	2,00	V		
321020	Maken put v. prefab betonelem vv vleugelwanden (#1000)	st	4,00	V		
321030	Lev. + aanbr. put v. prefab betonelem. (#1250+overstort)	st	1,00	V		
321050	Lev. + aanbr. putrand met deksel (standaard)	st	2,00	V		
321060	Lev. + aanbr. putrand met deksel (laag)	st	4,00	V		
321070	Leveren en aanbrengen putafdekking met persrooster.	st	12,00	V		
321080	Leveren en aanbrengen persrooster.	st	4,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321090	Leveren en aanbrengen stalen afdekplaat.	st	9,00	V		
322	**Aanbrengen hoofdriolering**					
322010	Leveren en aanbrengen PVC-buis 250 mm (HWA)	m	175,00	V		
322020	Lev. + aanbr. PP-buis, SN8, Ø200 mm (HWA)	m	14,00	V		
322030	Lev. + aanbr. PP-buis, SN8, Ø400 mm (HWA)	m	105,00	V		
323	**Aanbrengen kolken**					
3230	Kolken					
323010	Aanbrengen straatkolken in kruising (hergebruik)	st	2,00	V		
323020	Aanbrengen trottoirkolk in Puurveenseweg.	st	1,00	V		
323030	Leveren en aanbrengen trottoirkolken.	st	4,00	V		
3231	Kolkaansluitingen Ø125 mm					
323110	Lev. + aanbr. kolkaansluiting HWA, Ø125 mm	m	168,00	V		
323120	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk, bocht 45° Ø125 mm	st	21,00	V		
323130	Lev. + aanbr. PP-buis (standpijp Ø125)	m	16,00	V		
323140	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk (bocht 88° Ø125)	st	16,00	V		
323150	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk (T-stuk Ø125 90°)	st	3,00	V		
323160	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk (verloopstuk Ø125 - 160)	st	1,00	V		
323170	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk, eindkap Ø125 mm	st	27,00	V		
323190	Maken inlaat knevelinlaat Ø250 x Ø125 mm.	st	16,00	V		
3232	Kolkaansluitingen Ø160 mm					
323210	Lev. + aanbr. kolkaansluiting HWA, Ø160 mm	m	225,00	V		
323220	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk, bocht 45° Ø160 mm	st	3,00	V		
323230	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk (verloop T-stuk 45° Ø160)	st	2,00	V		
323240	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk (PK315 doorspuitput Ø160)	st	6,00	V		
323250	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk, eindkap Ø160 mm	st	5,00	V		
324	**Aanbrengen duikers**					
324010	Leveren en aanbrengen betonbuis Ø400 mm (ongew.)	m	28,00	V		
324020	Lev. + aanbr. betonbuis Ø400 mm (gewapend)	m	75,00	V		
324030	Lev. + aanbr. betonbuis Ø600 mm (gewapend)	m	62,00	V		
324040	Lev. + aanbr. betonbuis Ø600 mm (taludbuis)	m	2,40	V		
3241	Bijkomende werkzaamheden					
324110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (duikers).	m	90,00	V		
325	**Uitstroomvoorzieningen**					
325010	Lev. + aanbr. uitstroomvoorziening kunststof (Ø160, 2:3)	st	5,00	V		
325020	Lev. + aanbr. uitstroomvoorziening kunststof (Ø160, 1:3)	st	3,00	V		
325040	Lev. + aanbr. prefab uitstroombak beton(Ø 400mm)	st	9,00	V		
325050	Lev. + aanbr. prefab uitstroombak beton(Ø 600mm)	st	2,00	V		
3251	Aanbrengen bodem- en taludbescherming					
325110	Profileren van oppervlakken.	m2	32,00	V		
325120	Lev. + aanbr. keien van natuursteen (rivierkeien).	m2	32,00	V		
325130	Leveren en aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat	m2	13,00	V		
326	**Roostergoten**					
3261	Roostergoten (breedte 300 mm)					
326110	Lev. + aanbr. roostergoot-element (incl. mazenrooster).	st	16,00	V		
326120	Lev. + aanbr. roostergoot-element (eindstuk).	st	2,00	V		
3262	Verholen roostergoten (breedte 500 mm)					
326210	Lev. + aanbr. roostergoot-element (incl. gesloten deksel).	m	35,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
326220	Lev. + aanbr. roostergoot element (eindstuk).	m	6,00	V		
326240	Leveren en aanbrengen van een geotextiel.	m2	63,00	V		
33	**Drainage**					
331	**Aanbrengen inspectieputten en putafdekkingen**					
331010	Lev. + aanbr. put van kunststof PE Ø315 mm	st	12,00	V		
331040	Lev. + aanbr. putrand met deksel drainage (315).	st	12,00	V		
332	**Leidingen drainage**					
332010	Lev. + aanbr. drains voor horizontale drainage Ø160 mm	m	545,00	V		
34	**Reinigen en inspectie**					
341	**Reinigen DWA-riool**					
341010	Riool reinigen onder hoge druk (DWA)	m	1.592,00	V		
342	**Reinigen HWA-riool**					
342010	Riool reinigen onder hoge druk, PVC Ø250mm (HWA)	m	185,00	V		
342020	Riool reinigen onder hoge druk, PP Ø400 mm (HWA)	m	103,00	V		
342030	Riool reinigen onder hoge druk, beton t/m 600 mm	m	195,00	V		
342040	Riool reinigen onder hoge druk, roostergoten.	m	52,00	V		
343	**Inspectie DWA-riool**					
343010	Uitv. visuele inspectie vanuit riool PVC Ø250 mm (DWA)	m	1.592,00	V		
344	**Inspectie HWA-riool**					
344010	Uitv. visuele inspectie vanuit riool PVC Ø250 mm (HWA)	m	185,00	V		
344020	Uitv. visuele inspectie vanuit riool PP Ø400 mm (HWA)	m	103,00	V		
344030	Uitv. visuele insp. vanuit riool, beton t/m 600 mm (HWA)	m	195,00	V		
344040	Uitv. visuele insp. vanuit riool, roostergoten (HWA)	m	52,00	V		
345	**Doorspuiten drainage**					
345010	Doorspuiten drains van drainage Ø160 mm	m	545,00	V		
37	**Constructies**					
371	**Aanbrengen stuwen**					
3710	Voorbereidende werkzaamheden					
371010	Uitvoeren sterkteberekening stuw.	EUR		N		
3711	Aanbrengen stuwen					
371110	Lev. + aanbr. damplanken, lengte 2,50 m.	m	52,50	V		
371120	Leveren en aanbrengen houten gordingen.	m	10,00	V		
371130	Lev. + aanbr. doorlaat in stuw	st	1,00	V		
371140	Leveren en aanbrengen houten dekplank	m	5,00	V		
4	**Verhardingen**					
41	**Voorbereidende werkzaamheden**					
410010	Afwerken zandbed.	m2	9.250,00	V		
410020	Uitvoeren van nucleaire dichtheidsmetingen	EUR		N		
411	**Aanbrengen funderingen**					
411010	Aanbr. wegfundering (menggranulaat 0/31,5.)	m2	4.394,00	V		
411020	Aanbr. fundering halfverharding. (menggranulaat. 0/31,5)	m2	885,00	V		
411030	Leveren wegfundering (menggranulaat 0/31,5.)	ton	2.425,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412	**Aanbrengen straatlaag**					
412010	Lev. + aanbr. straatlaag.	m2	1.150,00	V		
42	**Aanbrengen kantopsluitingen en goten**					
421	**Aanbrengen opsluitbanden**					
421010	Lev. + aanbr. opsluitband 120x250 mm, recht.	m	232,00	V		
421020	Lev. + aanbr. opsluitband 120x250 mm, bocht.	m	8,00	V		
422	**Aanbrengen geleidebanden**					
422010	Lev. + aanbr. geleidebanden 50/200x250 mm (recht)	m	52,00	V		
422020	Lev. + aanbr. gb 50/200 x 250 mm, eindverloopband.	st	2,00	V		
43	**Aanbrengen elementenverhardingen**					
431	**Aanbrengen betonstraatstenen**					
431010	Aanbr. betonstraatstenen, kf, dichtblokken.	m2	865,00	V		
431020	Leveren betonstraatstenen, keiformaat.	st	37.485,00	V		
431030	Leveren en aanbrengen bss, kf rood, dichtblokken.	m2	33,00	V		
432	**Aanbrengen straatbakstenen**					
432010	Aanbr. straatbakstenen, KF (herbruik)	m2	43,00	V		
433	**Aanbrengen kunststof elementen**					
433010	Leveren en aanbrengen kunststofgrid welputten.	m2	28,00	V		
433020	Leveren en aanbrengen graszodenblokjes.	m2	16,80	V		
434	**Herstraten en opnieuw stellen**					
4341	Opnieuw stellen banden					
434110	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	10,00	V		
4342	Herstraten					
434210	Herstraten sierbestrating particuliere percelen	m2	30,00	V		
44	**Aanbrengen asfaltverhardingen**					
440010	Lev. + aanbr. bouwweg asfaltbeton (AC 22 Base OL-B)	ton	645,00	V		
45	**Aanbrengen halfverharding**					
450010	Lev. + aanbr. DurEko-Mix halfverharding 0/8.	m2	803,00	V		
5	**Terreininrichting**					
51	**Aanbrengen hekwerk**					
510010	Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	m	1.400,00	V		
52	**Aanbrengen wegbebakening en bebording**					
521	**Wegbebakening**					
5211	Aanbrengen (tijdelijke) markeringen					
521100	Leveren en aanbr. ononderbroken streep (wegenverf).	m	4,00	V		
521110	Leveren en aanbrengen 1-1 streep (wegenverf).	m	15,00	V		
521120	Leveren en aanbrengen overige markering (wegenverf).	m2	1,00	V		
522	**Bebording**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5221	Aanbrengen komportaal					
522110	Aanbrengen komportaal	st	4,00	V		
522120	Leveren komportaal inclusief bebording.	st	4,00	V		
5222	Aanbrengen bebording					
522210	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen.	st	17,00	V		
522220	Leveren en aanbrengen verkeersborden	st	19,00	V		
522240	Leveren en aanbrengen verkeerszuilen (portaal 30-zone)	st	4,00	V		
522250	Verplaatsen verkeersbordpaal incl. verkeersborden	st	1,00	V		
6	**Groenvoorzieningen**					
61	**Bomen**					
611	**Maken plantgat**					
611010	Maken plantgat (0,80 x 0,80 m)	st	183,00	V		
611020	Spitten van de wanden en de bodem van de boomgaten.	are	4,10	V		
612	**Planten bomen**					
612010	Lev. + plant. Alnus glutinosa 200/250 (Ag).	st	90,00	V		
612020	Lev. + plant. Pyrus communis ‘Gieze Wildeman’ 18-20 (PcG).	st	2,00	V		
612030	Lev. + plant. Malus domestica 'Elstar' 18-20 (MdE).	st	2,00	V		
612040	Lev. + plant. Juglans regia ‘Lara’ 18-20 (JrL).	st	1,00	V		
612050	Lev. + plant. Betula albosinensis ‘Fascination’ 18-20 (BaF).	st	15,00	V		
612060	Lev. + plant. Quercus cerris ‘Marvellons’ 18-20 (QcM).	st	17,00	V		
612070	Lev. + plant. Tilia mongolica ‘Buda’ 18-20 (TmB).	st	8,00	V		
612080	Lev. + plant. Alnus glutinosa ‘Imperialis’ 18-20 (AgI).	st	2,00	V		
612090	Lev. + plant. Quercus robur ‘Concordia’ 18-20 (QrC).	st	3,00	V		
612100	Lev. + plant. Quercus robur ‘Purpurascens’ 18-20 (QrP).	st	1,00	V		
612120	Lev. + plant. Carpinus caroliniana (klimboom) 18-20 (Cc).	st	1,00	V		
612130	Lev. + plant. Quercus hispanica ‘Ambroryana' 18-20 (QhA).	st	1,00	V		
612140	Lev. + plant. Quercus libani ‘Angustifolia’ 18-20 (QIA).	st	2,00	V		
612150	Lev. + plant. Amelanchier lamarckii 350/400 (Al).	st	6,00	V		
612170	Lev. + plant. Pinus sylvestris ‘Norska’ 18-20 (PsN).	st	7,00	V		
612180	Lev. + plant. Sorbus aucuparia 350/400 (Sa).	st	4,00	V		
612190	Lev. + plant. Acer campestre ‘Elsrijk’ 18-20 (AcE).	st	4,00	V		
612200	Lev. + plant. Alnus glutinosa ‘Laciniata’ 18-20 (AgL).	st	4,00	V		
612210	Lev. + plant. Salix alba Sericea 18-20 (SaS).	st	6,00	V		
612220	Lev. + plant. Salix caprea 18-20 (Sc).	st	3,00	V		
612240	Lev. + plant. Frangula Alnus' 350/400 (Fa).	st	2,00	V		
612250	Lev. + plant. Betula Nigra 18-20 (BnD).	st	2,00	V		
613	**Bijkomende werkzaamheden**					
613010	Lev. + aanbr. BioGietrand.	st	93,00	V		
613020	Lev. + aanbr. boompalen en -banden.	st	279,00	V		
62	**Bosplantsoen**					
621	**Bomen in bosplantsoen**					
6210	Grondbewerkingen					
621010	Maken plantgat.	st	682,00	V		
6211	Planten bomen					
621110	Lev. + plant. Quercus robur 80/100.	st	437,00	V		
621120	Lev. + plant. Betula pendula 80/100.	st	147,00	V		
621130	Lev. + plant. Tilia cordata 80/100.	st	49,00	V		
621140	Lev. + plant. Castanea sativa 80/100.	st	49,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
622	**Heesters in bosplantsoen**					
6220	Grondbewerkingen					
622010	Maken plantgat.	st	138,00	V		
6221	Planten heesters					
622110	Lev. + plant. van heesters in bosplantsoen (Coryllus avellana).	st	28,00	V		
622120	Lev. + plant. van heesters in bosplantsoen (Crataegus monogyna).	st	28,00	V		
622130	Lev. + plant. van heesters in bosplantsoen (Cornus mas).	st	28,00	V		
622140	Lev. + plant. van heesters in bosplantsoen (Amelanchier lamarckii).	st	27,00	V		
622150	Lev. + plant. van heesters in bosplantsoen (Frangula alnus).	st	27,00	V		
63	**Hagen**					
630010	Maken plantsleuf, hagen	m	148,00	V		
630020	Leveren en planten van haagplantsoen	st	240,00	V		
630030	Leveren en planten van haagplantsoen.	st	500,00	V		
64	**Gras en gazon**					
640	**Grondverbetering**					
640010	Frezen.	are	103,00	V		
640020	Egaliseren.	are	103,00	V		
641	**Zaaien**					
641010	Zaaien gazon. (Recreatiemengsel, tredvast)	are	61,00	V		
641020	Zaaien bodem wadi´s. (G5)	are	42,00	V		
642	**Hydroseeding taluds**					
642000	Bespuiten taluds van wadi's met zaaimengsel	are	34,00	V		
642010	Bespuiten taluds van watergangen	are	32,00	V		
8	**Werkzaamheden van algemene aard**					
81	**Inzetten werknemers en materieel**					
811	**Inzetten werknemers**					
811010	Inzetten zelfstandig grondwerker.	uur	80,00	V		
811020	Inzetten stratenmakersploeg (2 man).	uur	24,00	V		
811030	Inzetten verkeersregelaar(s)	uur	80,00	V		
811040	Inzetten landmeter.	uur	24,00	V		
812	**Inzetten materieel**					
812010	Inzetten hydraulische graafmachine (wiel).	uur	20,00	V		
812020	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V		
812030	Inzetten hydraulische mini-graafmachine.	uur	40,00	V		
812040	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00	V		
82	**Werkplannen en coördinatie**					
821	**Werkplannen**					
821010	Opstellen gedetailleerd werkplan en algemeen tijdschema	EUR		N		
822	**Coördinatie**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822010	Coördinatie in elkander grijpende werkzaamheden.	EUR		N		
83	**Toepassen verkeersmaatregelen**					
830010	Opstellen verkeersplannen	EUR		N		
830020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N		
830030	Toepassen vooraankondigingsborden.	EUR		N		
84	**Omgeving**					
841	**Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid en afscherming**					
841010	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N		
841020	Toepassen rijplatenbaan (voertuigen).	EUR		N		
841030	Toepassen bouwhekken t.b.v. afsluiten toegangswegen.	EUR		N		
842	**Boombescherming**					
842010	Toepassen stamommanteling	st	20,00	V		
842020	Inzetten van ETT-er.	uur	56,00	V		
85	**Tijdelijke maatregelen werkterrein**					
851	**Schoonhouden wegen**					
851010	Verwijderen verontreiniging op wegen.	EUR		N		
852	**Tijdelijk depot**					
852010	Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N		
852020	Toepassen tijdelijk gronddepot.	EUR		N		
853	**Assistentie**					
853010	Assistentie huisvuil, post- / pakketbezorging e.d.	EUR		N		
854	**Werkwijze haas**					
854010	Kosten t.b.v. voorgeschreven werkwijze haas.	EUR		N		
855	**Projectinformatiebord**					
855010	Toepassen projectinformatiebord.	EUR		N		
86	**Werkzaamheden t.b.v. meten en uitzetten**					
861	**Revisie**					
861020	Inmeten, verw en aanl. revisiegegevens (riolering)	EUR		N		
862	**Uitzetwerkzaamheden**					
862010	Uitzetten nutstracé.	EUR		N		
87	**Kabels en leidingen**					
870010	Onderzoek kabels en leidingen (WIBON).	EUR		N		
870020	Graven proefsleuf.	m	80,00	V		
870030	Treffen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N		
88	**Logistiek zonder papieren**					
880010	Toepassen logistiek zonder papier app	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00	V		
950020	Stelpost verwijderen riolering en gemaal Walhuisweg.	EUR	10.000,00	V		
950030	Stelpost stortkosten afval.	EUR	5.000,00	V		
950040	Stelpost bereikbaarheid Walhuisweg 4 t/m 6a.	EUR	2.500,00	V		
950050	Stelpost moederbestek.nl	EUR	825,00	V		
950060	Stelpost stortkosten verzadigde strobalen	EUR	2.500,00	V		
950070	Stelpost leveren bemesting/toevoegingen teelgrond.	EUR	75.000,00	V		
950080	Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	30.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
65	**Nazorg groenonderhoud (2 jaar)**					
651	**Onderhoud gras**					
6510	Maaien gazon					
651010	Maaien grasveld	are	2.196,00	V		
651020	Bemesten grasveld na 2e maaibeurt	are	61,00	V		
651030	Maaien rondom obstakels grasveld (incl. hekwerk).	st	1.098,00	V		
6511	Maaien talud watergangen (incl. berm)					
651110	Maaien taluds en bermen	are	1.152,00	V		
651120	Bemesten grasveld talud na 2e maaibeurt	are	32,00	V		
651130	Bijmaaien rondom bomen en andere obstakels.	st	200,00	V		
6512	Maaien wadi (incl. taluds)					
651210	Maaien wadi's (inclusief taluds)	are	304,00	V		
651230	Beluchten wadi bodems.	are	84,00	V		
651240	Bijmaaien rondom obstakels in wadi's.	st	140,00	V		
652	**Opruimen zwerfafval in groenstroken**					
652010	Beheersen zwerfafval onverhard terrein.	keer	8,00	V		
653	**Bomen**					
653010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek)	EUR		N		
653020	Inboeten bomen (nazorg)	EUR		N		
653030	Onkruidvrij maken rondom bomen.	st	2.196,00	V		
654	**Hagen**					
654010	Knippen van hagen.	m2	720,00	V		
654020	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	960,00	V		
654030	Inboeten haagbeplanting (nazorg)	EUR		N		
654040	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).	EUR		N		
655	**Bosplantsoen**					
655010	Snoeien van de rand van het bosplantsoen.	m	1.440,00	V		
655020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.	m2	14.880,00	V		
655030	Inboeten bosplantsoen (nazorg)	EUR		N		
655040	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).	EUR		N		
656	**VERKEERSMAATREGELEN GROENONDERHOUD**					
656010	Opst. verkeersplan incl. tekening(en) groenonderhoud	EUR		N		
656020	Toepassen verkeersmaatregelen groenonderhoud	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					