Legenda

- Ontgraven t.b.v. verharding
  - ontgraven tot vaste zandlaag, circa 0,50 m (leeflaag)
  - gemeten vanaf huidig maaiveld
- Ontgraven t.b.v. halfverharding
  - diepte ca. 0,50 meter
  - gemeten vanaf nieuw maaiveld
- Ontgraven t.b.v. wateropgang of wadi
  - ontgraven tot vaste zandlaag, circa 1,00 m (leeflaag)
  - gemeten vanaf huidig maaiveld
- Ontgraven t.b.v. riolering / nooitaleut
  - diepte ≤ 1,00 m
  - gemeten vanaf onderkant cunet
- Ontgraven t.b.v. riolering / nooitaleut
  - diepte 1,00 - 2,00 m
  - gemeten vanaf onderkant cunet
- Verwerken grond uitgeefbaar gebied
  - dikte grondpakket volgens tekening
  - gemeten vanaf huidig maaiveld
- Aanbrengen teelgrond t.b.v. boomplantvak
  - laagdikte = 1,50 m
  - opgewaardeerde gebiedseigen grond
- Aanbrengen grond waslbodem
  - dikte grondpakket = 1.000 mm
  - 200 mm bomenzand en 800 mm drainagezand
- Aanbrengen zand in zandbed
  - dikte zandpakket ≤ 1,00 m, vanaf bodem ontgraving
- Aanbrengen humeus zand
  - voor laagdikte ze tekening

Uitgangspunten:
- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hooglepelen in meters t.o.v. NAP
- B.o.b. hoogtes nokring in meters t.o.v. NAP

Basisgegevens:
- Bestandsaanlevering plan: 340703.DNT.STE.Kootwijkerbroek.maart 2023_v19 d.d. 07-03-2023
- Verkeersluwing schetsontwerp: Schetsontwerp_Kootwijkerbroek_Zuid_okt2021_Versie03 d.d. 19-10-2021
- KTM: 0261.1204 situatiemeting terrein puurveenseweg te kootwijkerbroek d.d. 04-12-2021

opdrachtgever
Gemeente Barneveld

project
Puurveen Zuid te Kootwijkerbroek

omschrijving
Bouwrijp maken
Nieuwe situatie - grondwerk

DRONG OMGEVING & TECHNIEK

post Anthonie Fokkerstraat 4, 3772 MR Barneveld
digitaal E. info@drong.nl W. www.drong.nl
telecom T. 0342 - 76 00 88

schaal	1:500
projectnr.	2302002
tekeninr.	REA-71141-B01
getekend	JH
gecontr.	EN
datum	22-10-2026
tekeningnr	2302002-BE-BRM-04-020

Definitief

Bestand: 2302002-BE-BRM-04.DWG

formaat A0