Legenda

- Projectgrens
- Bestaande kadastrale grenzen
- Nieuwe grenzen uitgevoerd gebied
- Kant cunet (zandbed)
- Nutsstrook
  - breedte 1.00 m
- Aanbrengen hoofdriolering DWA
  - diepteligging, materiaal en afmeting conform tekening
- Aanbrengen persriolering
  - diepte 1.0 meter +nv
  - materiaal PE (ø110 mm
- Aanbrengen hoofdriolering HWA
  - diepteligging, materiaal en afmeting conform tekening
- Aanbrengen drainageleiding
  - materiaal: RHA(S)(316)
  - diepteligging conform tekening
- Uitstroomvoorziening beton
  - ø/hh, conform aansluitende diameter
  - + v.v. kruisvlak
- Uitstroomvoorziening kunststof
  - ø/hh, Ø125mm en Ø160 mm
  - eindbuis taludbeschermer [Hamer e.g.]
- Aanbrengen kolkaansluitingen
  - ø/hh, Ø125 mm PP
- Aanbrengen kolkverzamelleiding
  - ø/hh, Ø160 mm PP
- Aanbrengen DWA huisaansluiting
  - ø/hh, Ø125 mm PP
  - + v.v. knievlinddeel en ontstoppingsstuk, e.e.a. conform detail
- Aanbrengen DWA huisaansluiting [kant en appartementen]
  - ø/hh Ø160 mm PP
  - + v.v. knievlinddeel en ontstoppingsstuk, e.e.a. conform detail
- Aanbrengen roosterpost [Faserfix 300]
  - v.v. gietijzeren sleufrooster
  - e.e.a. conform detail
- Aanbrengen roosterpost [Faserfix 500]
  - v.v. gietijzeren sleufrooster
  - e.e.a. conform detail
- Aanbrengen uitstroombescherming, riverkeien in beton
  - e.e.a. volgens detail
- Nieuwe inspectiput, kunststof [b.b.v. drainage]
  - PE rakelrondel
  - + v.v. doorspuilmmen
- Nieuwe inspectiput, beton
  - uitvoering conform bijbehorend putnummer
- Nieuwe inspectiput, beton met persrooster
  - uitvoering conform bijbehorend putnummer
  - + v.v. facadeconsoler, e.e.a conform detail
- Nieuwe inspectiput, beton, v.v. vlieggeleiden op afslokplaat
  - uitvoering conform bijbehorend putnummer
  - + v.v. facadeconsoler, e.e.a in afslokplaat
- Drinwaterpost aanbrenging
  - RP-2B00 mm
  - e.e.a. conform bijlage bestek
- Aanbrengen doorspuilput [a-koffers]
  - type: PK-315
- Aanbrengen straatkolk [hergebruik]
  - ø/hh. 300 x 450 mm
- Verplaatsen trottoirkolk [hergebruik]
  - ø/hh. 300 x 450 mm
- Aanbrengen trottoirkolk
  - ø/hh. 300 x 450 mm
  - type volgens bestek
- Putnummers
  - HW-03 = hoogtemeetlage maaiveldhoogte
  - + v.v. afmeting inspectievat
- Bestaande riolering
  - handhaven
- Wadi / watergang
- VP +17.05 — Vloerpeil woningen
  - in meters t.o.v. NAP
- +16.90 — Nieuwe hoogtemaat [ERM]
  - in meters t.o.v. NAP
- Hoogtepeil bestaand maaiveld
  - in meters t.o.v. NAP
- +16.50 — Nieuwe hoogtemaat uitgevoerd gebied
  - ca. 0,40 m onder vloerpeilhoogte
- Grondverbetering t.b.v. bomen
  - breedte 2.00 m
  - lengte/as v.v. 1000 mm
- Nieuwe boom
  - soortkeuze volgens tekening bovengrondse infra
- Bestaande boom
  - handhaven

Blad 1
Blad 2
Blad 3
Blad 4

Uitgangspunten:
- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP
- B.o.b. hoogtes riolering in meters t.o.v. NAP

Bijzonderheden:
- Verkavelingsontwerp Stedenbouwkundig plan 340730 CENTSTE Kootwijkerbroek.mxsm 2023_v13 d.d. 07-03-2023
- Verkeersveiligheidsaudit Verkeersmanagement Schetsontwerp_Kootwijkerbroek_Zuid_okt2021_VersieS3 d.d. 19-10-2021
- OTM 20211104 situatieschetsing terrein puurveenseweg te kootwijkerbroek d.d. 04-12-2021

opdrachtgever
Gemeente Barneveld

project
Puurveen Zuid te Kootwijkerbroek

omschrijving
Bouwrijp maken
Ondergrondse infrastructuur - Blad 1 van 4

DRONG OMGEVING & TECHNIEK

post: Anthonie Fokkerstraat 4, 3772 MH Barneveld | digitaal: E. info@drong.nl, W. www.drong.nl | telefoon: T. 0342 - 76 00 88

schaal	1:200
projectnr	2302002
tekeldnr.	REA-71141-BD1
getekend	JH
gecontr.	EN
datum	22-12-2026
tekeningnr	2302002-BE-BRM-04-D01

Definitief

Bestand 2302002-BE-BRM-04.DWG