

Legenda

- Projectgrens
- Bestaande kadastrale grenzen
- Nieuwe grenzen uitgeefbaar gebied
- Verhardings- en taludlijnen WRM
- Aanbrengen bouwweg, puinverharding
  - 250 mm menggranulaat,
  - 1.000 mm zand in zandbed of tot vaste zandlaag
- Aanbrengen zand in zandbed
  - dikte conform deelprofielen
- Aanbrengen asfaltverharding bouweg
  - 60 mm AC22 Base
- Aanbrengen kantopsluiting [rijweg en inritten]
  - opsluitband 120 x 250 mm
- Aanbrengen kantopsluiting [rijweg]
  - geleidband 50/200x250 mm
  - kleur: zwerk (afwijking t.o.v. overige banden)
- Aanbrengen betonstraatstenen (tijdelijke weg)
  - keiformaat, blokverband
  - kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen (blokverband)
  - keiformaat, blokverband, fietsstrook
  - kleur: rood
- Aanbrengen straatbakstenen [herbruik]
  - keiformaat, elleboogverband, kmt
  - kleur: bruin/ rood
- Aanbrengen wegmarkeringen
  - diverse typen
  - wegenwerf
- Aanbrengen halfverharding [watpad]
  - type: DuriSol+Mix 70 mm
  - e.e.a. conform bestek
- Inzaaien gras [bermen en watergangen]
  - - recreatief grasveld [LmaGnan o.g.]
  - 2 kg / 100 m2 [talud≤ d.m.v. hydroseeding]
- Inzaaien gras [weide]
  - bloemrijk grasmengsel [23] Cruydt Hoeck o.g.]
  - 0,2 kg / 100 m2 [talud≤ d.m.v. hydroseeding]
- Aanbrengen heag
  - soort: Fagus Sylvatica [Fs] en Crataegus monogyna [Cm]
  - e.e.a. conform bestek
- Nieuw houtwal
  - soort: Alnus glutinosa
  - wilgekeurig geplant in rij: min 0,50 /max 2,50 meter
- Planten bosplantsoen
  - Aanplanten in drie rijen, verschoven verband
  - Twee rijen bomen aan de weg/zijde plaatsen en 1 rij heesters en bomen aan grenzijnde plaatsen
  - Inwortmaten volgens bestek

Bomen:

- Quercus robur	60%
- Betula pendula	20%
- Tilia cordata	5%
- Castanea sativa	5%

Heesters

- Corylus avellana	2%
- Crataegus monogyna	2%
- Cornus mas	2%
- Amelanchier lamarckii	2%
- Frangula alnus	2%

- Overige terreindelen
  - ontgroven en verwerken vrijkomende grond, incl. afwerken
  - laagdikte variabel
- Aanbrengen hekwerk rondom aangebracht groen
  - type: hout hekwerk (1,20 meter boven maaiveld)
  - e.e.a. conform bestek
- Aanbrengen putafdekking (610 x 610 mm)
  - v.v. putafdekking tijdens BRM fase
  - e.e.a. conform bestek
- Aanbrengen putafdekking met fiscaderooster.
  - v.v. TTE tegels om afdekking
  - e.e.a. conform detail
- Aanbrengen talludbeschermer kunststof
  - fabrikant, Haner Kunststoffen
  - v.v. PP (21,5 / 160 mm aansluitingen
- Aanbrengen uitstroombescherming, rivierkeien in beton
  - e.e.a. volgens detail
- Aanbrengen putafdekking doorspuitput
  - type: betonnet, met DY deksel
  - afm: 500 x 500 mm
- Aanbrengen straatkolk (hergebruik)
  - afm. 300 x 450 mm
- Verplaatsen trottoirkolk (hergebruik)
  - afm. 300 x 450 mm
- Aanbrengen trottoirkolk
  - afm. 300 x 450 mm
  - type volgens bestek
- +16.90 Nieuwe hoogtemaat (BRM)
  - in meters t.o.v. NAP
- Bestaande hoogtemaat
  - in meters t.o.v. NAP
- VP +17.05 Vloerpeil woningen
- +16.70 Nieuwe hoogtemaat uitgeefbaar gebied
  - ca. 0,40 m onder vloerpeilhoogte

Nieuwe boom
- verspreid in plantvakken en grasberm
- exacte verdeling volgens tekening

Soorten:

- Malus domestica 'Elstar'	[MdE]	maat: 18-20
- Pyrus communis 'Gieze Wildeman'	[PrG]	maat: 18-20
- Juglans regia 'Lara'	[Jrl]	maat: 18-20
- Alnus glutinosa	[Ag]	maat: 18-20
- Quercus cerris 'Marvellono'	[QcM]	maat: 18-20
- Tilia mongolica 'Budo'	[TmB]	maat: 18-20
- Acer campestre 'Elsrijk'	[AcE]	maat: 18-20
- Alnus glutinosa 'Imperialis'	[Ai1]	maat: 20-25
- Quercus robur 'Purpurascens'	[QrP]	maat: 18-20
- Quercus robur 'Concordia'	[QrC]	maat: 18-20
- Cornus mas	[Cm]	maat: 18-20
- Ulmus 'Fronton'	[Ulf]	maat: 18-20
- Carpinus betulus 'Fastigiata'	[CbF]	maat: 18-20
- Carpinus carolniana 'Almboom'	[Cc]	maat: 18-20
- Quercus hispanica 'Ambronyana'	[QHA]	maat: 18-20
- Quercus ilicani 'Angustifolia'	[QAI]	maat: 18-20
- Pinus sylvestris 'Norska'	[PsN]	maat: 18-20
- Alnus glutinosa 'Imperialis'	[Agl]	maat: 18-20
- Alnus glutinosa 'Laciniata'	[AgL]	maat: 18-20
- Salix caprea	[Sc]	maat: 18-20
- Salix alba Sericea	[Sal3]	maat: 18-20
- Betula Nigra	[BnD]	maat: 18-20
- Sorbus aucuparia	[meerstam]	[Sa] maat: 350/ 400
- Amelanchier lamarckii	[meerstam]	[Al] maat: 350/ 400
- Frangula alnus	[meerstam]	[Fa] maat: 350/ 400

Bestaande boom
- handhaven

Uitgangspunten:
- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP
- B.o.b. hoogtes nokkering in meters t.o.v. NAP

Basisgegevens:
- Bodembouwkundig plan: 340702.DNT.STE.Kootwijkerbroek,maart 2023_v19 d.d. 07-03-2023
- Verkeerskundig schetsontwerp: Schetsontwerp_Kootwijkerbroek_Zuid_okt2021_Variant3 d.d. 19-10-2021
- DTM: 20211204 situatiemeting terrein puurveenseweg te kootwijkerbroek d.d. 04-12-2021

opdrachtgever
Gemeente Barneveld

project
Puurveen Zuid te Kootwijkerbroek

omschrijving
Bouwrijp maken
Bovengrondse infrastructuur - Overzicht

schaal	1:500
projectnr.	2302002
bestekn.	REA-71141-B01
getekend	JH
gecontr.	EN
datum	22-10-2026
tekeningnr.	2302002-BE-BRM-04-T40

Ter info

DRONG OMGEVING & TECHNIEK
post Anthonie Fokkerstraat 4, 3772 MR Barneveld
digitaal E. info@drong.nl W. www.drong.nl
telecom T. 0342 - 76 00 88

Bestand: 2302002-BE-BRM-04.DWG