

Project

Opdrachtgever

Projectnummer

Onderwerp

Datum

Datum gewijzigd

: Depot Collecties Utrecht

: Gemeente Utrecht

: A5630

: **UO deurenoverzicht**

: 25-09-2026

:

DP6

Positie deuren	Kozijntype	Merk	Aantal	Deurtype	Enkele / dubbele deur	Materialisering	Kozijn	Brandveiligheid	Deurdranger	Weerstands-klasse *	Bediening	Vastzetinrichting	Openingshoek (graden)	Valdorpel
Lifthal - gang														
Standaard	K.A1a	Jansen	1	Draaideur	Dubbel	Stalen kaderdeur met glas	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	90	
Standaard	K.A1b	Jansen	4	Draaideur	Dubbel	Stalen kaderdeur met glas	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	90	
Extra hoog (BG)	K.A2a	Jansen	1	Draaideur	Dubbel	Stalen kaderdeur met glas	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	180	
Extra hoog (BG)	K.A2b	Jansen	1	Draaideur	Dubbel	Stalen kaderdeur met glas	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	90	
Medium hoog (BG)	K.A3a	Jansen	1	Draaideur	Dubbel	Stalen kaderdeur met glas	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Elektrisch te openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	90	
Medium hoog (2e en 7e verd)	K.A3b	Jansen	2	Draaideur	Dubbel	Stalen kaderdeur met glas	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	90	
Medium hoog (8e verd)	K.A3c	Jansen	1	Draaideur	Dubbel	Stalen kaderdeur met glas	systeemgebonden	60 min.	X	-	Handmatig openen	kleefmagneten	180	
Depot														
Standaard, dubbel	K.B1a	Merford	10	Draaideur	Dubbel	Dichte stalen deur	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	180	X
Standaard, dubbel	K.B1b	Merford	5	Draaideur	Dubbel	Dichte stalen deur	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	180	X
Medium hoog, dubbel (BG, 2e en 7e verd)	K.B2a	Merford	6	Draaideur	Dubbel	Dichte stalen deur	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	180	X
Medium hoog, enkel (7e verd)	K.B2b	Merford	1	Draaideur	Enkel	Dichte stalen deur	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	-	90	X
Schuifdeur extra hoog CM (BG)	K.B3a	Hoefnagels	2	Schuifdeur met loopdeur	-	Dichte stalen deur	systeemgebonden	60 min.	X (op loopdeur)	WK 2	Elektrische bediening schuifdeur, handmatig openen loopdeur, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	90 (loopdeur)	X
Schuifdeur medium hoog (BG fotostudio)	K.B3b	Hoefnagels	1	Schuifdeur met loopdeur	-	Dichte stalen deur	systeemgebonden	60 min.	X (op loopdeur)	WK 2	Elektrische bediening schuifdeur, handmatig openen loopdeur, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	90 (loopdeur)	X
Schuifdeur extra hoog KOR (BG)	K.B3c	Hoefnagels	1	Schuifdeur met loopdeur	-	Dichte stalen deur	systeemgebonden	60 min.	X (op loopdeur)	WK 2	Elektrische bediening schuifdeur, handmatig openen loopdeur, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	90 (loopdeur)	X
Alcohol depot (BG)	K.C2a	Merford	1	Draaideur	Enkel	Dichte stalen deur met kijkvenster	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	180	X
Alcohol depot (BG)	K.C2b	Merford	1	Draaideur	Enkel	Dichte stalen deur	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	180	X
Secundaire ruimten														
Standaard, dubbel (BG)	K.C1a	Merford	10	Draaideur	Dubbel	Dichte stalen deur	systeemgebonden	-	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	90 / 180	X
Standaard, enkel (BG)	K.C1b	Merford	2	Draaideur	Enkel	Dichte stalen deur	systeemgebonden	-	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	90 / 180	X
Handling EG EP, dubbel (BG)	K.C1c	Merford	1	Draaideur	Dubbel	Dichte stalen deur	systeemgebonden	-	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	90 / 180	X
Atelierzone, 7e verdieping	K.C1d	Merford	1	Draaideur	Dubbel	Dichte stalen deur	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	90	X
Ateliers, 7e verd (standaard)	K.C3a		3	Draaideur	Dubbel	Dichte deur eikenhout	hout	-	-	-	Handmatig openen	-	90 / 180	X
Ateliers, 7e verd (beveiligd)	K.C3b		2	Draaideur	Dubbel	Dichte deur eikenhout	hout	-	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	90 / 180	X

Project

Opdrachtgever

Projectnummer

Onderwerp

Datum

Datum gewijzigd

: Depot Collecties Utrecht

: Gemeente Utrecht

: A5630

: **UO deurenoverzicht**

: 25-09-2026

:

DP6

Positie deuren	Kozijntype	Merk	Aantal	Deurtype	Enkele / dubbele deur	Materialisering	Kozijn	Brandveiligheid	Deurdranger	Weerstands-klasse *	Bediening	Vastzetinrichting	Openingshoek (graden)	Valdorpel
Ateliers, 7e verd (beveiligd)	K.C3c		1	Draaideur	Enkel	Dichte deur eikenhout	hout	-	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	-	90	X
Medewerkersruimten 8e verd, dubbel	K.C4		4	Draaideur	Dubbel	Dichte deur eikenhout	hout	-	-	-	Handmatig te openen	-	90 / 180	X
Brandpui 8e verdieping (lifthalzijde)	K.C5a	Jansen	1	Draaideur	Dubbel	Kaderdeur met glas	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	90 / 180	X
Brandpui 8e verdieping (noodtrappenhuuszijde)	K.C5b	Jansen	1	Draaideur	Dubbel	Kaderdeur met glas	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	kleefmagneten	90 / 180	X
Lezingenzaal, 8e verd	K.C6		2	Draaideur	Dubbel	Dichte deur eikenhout	hout	-	-	-	Handmatig te openen	-	110	X
Basisdeur														
Kantoordeur	K.D1	Berkvens	6	Draaideur	Enkel	Dichte deur met spiegelstuk	hout	-	-	-	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	-	90	
Trappenhuis hoofdtrappenhuis	K.D2a	Jansen	9	Draaideur	Enkel	Kaderdeur met glas	systeemgebonden	30 min.	X	-	Handmatig te openen	-	90	
Trappenhuis, beveiligd	K.D2b	Berkvens	9	Draaideur	Enkel	Dichte deur	plaatstaal	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	-	90	
Trappenhuis	K.D2c	Berkvens	8	Draaideur	Enkel	Dichte deur	hout	30 min.	X	-	Handmatig te openen	-	90	
Deur noodgang BG	K.D2d	Berkvens	1	Draaideur	Enkel	Dichte deur	plaatstaal	30 min.	X	WK2	Handmatig te openen	-	90	
Trappenhuis / noodgang, beveiligd (BG)	K.D2e	Berkvens	3	Draaideur	Enkel	Dichte deur	plaatstaal	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas. Noodontgrendeling op alarm.	-	90	X
Trappenhuis hoofdtrappenhuis	K.D2f	Jansen	1	Draaideur	Enkel	Kaderdeur met matglas	systeemgebonden	30 min.	X	-	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	-	90	
Trappenhuis 8e verdieping	K.D2g	Berkvens	2	Draaideur	Enkel	Dichte deur	hout	60 min.	X		Handmatig openen	-	90	X
Voorruimte toiletten 8e verdieping	K.D3a	Berkvens	1	Draaideur	Enkel	Dichte deur	hout	-	X	-	Handmatig te openen	-	90	
Wasmachineruimte/werkkast BG	K.D3b	Berkvens	1	Draaideur	Enkel	Dichte deur	hout	60 min.	X	-	Handmatig te openen	-	90	
Werkkast toiletgroep 8e verdieping	K.D3c		1	Draaideur	Enkel	Dichte deur eikenhout	hout	-	-	-	Handmatig te openen. Voorzien van slot.	-	90	
Toiletten, MIVA	K.D3d	Berkvens	1	Draaideur	Enkel	Dichte deur	hout	-	-	-	Handmatig te openen. Voorzien van vrij/bezet slot.	-	90	
Berging en fotostudio 8e verdieping	K.D3e	Berkvens	2	Draaideur	Enkel	Dichte deur	hout	-	-	-	Handmatig te openen. Voorzien van slot.	-	90	
Bergingdeur naast lezingenzaal 8e verd.	K.D3f	Berkvens	2	Draaideur	Enkel	Dichte deur	hout	-	-	-	Handmatig te openen. Voorzien van slot.	-	110	
Bergingen in depotgangen	K.D3g	Berkvens	9	Draaideur	Enkel	Dichte deur	hout	-	-	-	Handmatig te openen. Voorzien van slot.	-	90	
Voorruimte douche BG	K.D3h	Berkvens	1	Draaideur	Enkel	Dichte deur	hout	-	X	-	Handmatig te openen	-	90	
Toiletten, douche BG	K.D3i	Berkvens	2	Draaideur	Enkel	Dichte deur	hout	-	-	-	Handmatig te openen. Voorzien van vrij/bezet slot.	-	90	
Toilet 8e verdieping	K.D3j		2	Draaideur	Enkel	Dichte deur eikenhout	hout	-	-	-	Handmatig te openen. Voorzien van vrij/bezet slot.	-	90	
Toilet 8e verdieping	K.D3k		2	Draaideur	Enkel	Dichte deur eikenhout	hout	-	-	-	Handmatig te openen. Voorzien van vrij/bezet slot.	-	90	
Technische ruimte, standaard	K.D4a	Berkvens	4	Draaideur	Enkel	Dichte deur	plaatstaal	-	X	WK2 bij ruimte T.00.11 Overige deuren geen eis.	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	-	110	
Technische ruimte, brandwerend 60 min.	K.D4b	Berkvens	25	Draaideur	Enkel	Dichte deur	plaatstaal	60 min.	X	-	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	-	110	
Technische ruimte, SER (serverruimte) + ICT beveiligingsinstallaties	K.D4c	Berkvens	1	Draaideur	Enkel	Dichte deur	plaatstaal	30 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	-	110	
Technische ruimte, MER (serverruimte)	K.D4e	Berkvens	1	Draaideur	Enkel	Dichte deur	plaatstaal	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	-	110	
Technische ruimte BG, medium hoog (in gang secundaire ruimten)	K.D4f	Merford	1	Draaideur	Dubbel	Dichte stalen deur	systeemgebonden	60 min.	X	-	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	-	180	X
Meldkamer/receptie (entreehalzijde)	K.D5a	Jansen	1	Draaideur	Enkel	Kaderdeur met glas	systeemgebonden	-	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	-	110	
Meldkamer/receptie (laadloszone)	K.D5b	Jansen	1	Draaideur	Enkel	Kaderdeur met glas	systeemgebonden	60 min.	X	WK 2	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas	-	110	
Deur stoelenberging collegezaal	K.D6	Berkvens	1	Draaideur	Enkel	Dichte deur	plaatstaal				Handmatig openen	-	110	

Project

Opdrachtgever

Projectnummer

Onderwerp

Datum

Datum gewijzigd

: Depot Collecties Utrecht

: Gemeente Utrecht

: A5630

: **UO deurenoverzicht**

: 25-09-2026

:

DP6

Positie deuren	Kozijntype	Merk	Aantal	Deurtype	Enkele / dubbele deur	Materialisering	Kozijn	Brandveiligheid	Deurdranger	Weerstands-klasse *	Bediening	Vastzetinrichting	Openingshoek (graden)	Valdorpel
Specials binnendeuren														
Liftdeur goederenlift, standaard	K.E1a	Mitsubishi	6	Schuifdeur	Dubbel	RVS (blank/onbehandeld of in kleur n.t.b.)	systeemgebonden	-	-	-	elektrisch openen, ontgrendeling d.m.v. pas.	n.v.t.	n.v.t.	-
Liftdeur goederenlift, extra hoge schachtdeur	K.E1b	Mitsubishi	3	Schuifdeur	Dubbel	RVS (blank/onbehandeld of in kleur n.t.b.)	systeemgebonden	-	-	-	elektrisch openen, ontgrendeling d.m.v. pas.	n.v.t.	n.v.t.	-
Liftdeur personenlift	K.E2a	Mitsubishi	9	Schuifdeur	Dubbel	RVS (blank/onbehandeld of in kleur n.t.b.)	systeemgebonden	-	-	-	vrij toegankelijk	n.v.t.	n.v.t.	-
Liftdeur personenlift, beveiligd	K.E2b	Mitsubishi	1	Schuifdeur	Dubbel	RVS (blank/onbehandeld of in kleur n.t.b.)	systeemgebonden	60 min.	-	WK 2	elektrisch openen, ontgrendeling d.m.v. pas.	n.v.t.	n.v.t.	-
Entreedeur bezoekers	K.E3	Geze Slimdrive	1	Schuifdeur	Dubbel	Glazen schuifdeuren	systeemgebonden	-	-	WK 2	Elektrisch te openen vanuit meldkamer / via intercom	n.v.t.	n.v.t.	-
Tussendeur ateliers	K.E6		1	Draaideur	Dubbel	Dichte deur eikenhout	hout	-	-	-	-	n.v.t.	180	-
Panelenwand lezingenzaal	K.E8	Espero	1	Panelenwand	-	HPL	systeemgebonden	-	-	-	Handmatig	n.v.t.	n.v.t.	-
Specials buitendeuren														
Overhead deuren	K.F1a	Hörmann	1	Sectionaaldeur	-	Lichtgrijs met ramen en loopdeur	systeemgebonden	-	-	WK 2	Elektrisch te openen vanuit meldkamer / laad- & loszone	n.v.t.	n.v.t.	X Rubberen aanslag
Overhead deuren	K.F1b	Hörmann	1	Sectionaaldeur	-	Lichtgrijs met ramen	systeemgebonden	-	-	WK 2	Elektrisch te openen vanuit meldkamer / laad- & loszone	n.v.t.	n.v.t.	X Rubberen aanslag
Rolluik laadzone	K.F2	Hörmann	1	Sectionaal deur / rolluik	-	Wit	systeemgebonden	-	-	WK 2	Elektrisch te openen vanuit meldkamer / laad- & loszone	n.v.t.	n.v.t.	X Rubberen aanslag
Entreedeur bezoekers	K.F3	Geze Slimdrive	1	Schuifdeur	Dubbel	Glazen schuifdeuren	systeemgebonden	-	-	WK 2	Elektrisch te openen vanuit meldkamer / via intercom	n.v.t.	n.v.t.	X Borstel
Trafodeur / deur E-inkoop	K.F4	Foster	2	Draaideur	Enkel	Dichte deur met horizontale metalen roosters	systeemgebonden	-	X	WK 2	Handmatig, sleutel (Stedin)?	vastzetinrichting	110	X
Nooduitgang	K.F6	Foster	1	Draaideur	Enkel	Dichte deur met horizontale metalen roosters	systeemgebonden	-	X	WK 3	Handmatig van binnen uit te bedienen. Noodontgrendeling.	-	n.v.t.	X
Toegangshek	K.F7		1	Speedgate met loopdeur	-	Stalen kaders met CNC gefreesd patroon	systeemgebonden	-	-	-	Elektrisch te openen vanuit meldkamer / laad- & loszone	-	n.v.t.	-
Dakopbouw goederliftmachinekamer	K.F8	Janisol	1	Draaideur	Dubbel	Dichte deur	systeemgebonden	-	X	WK 3	n.t.b	-	90	X
Dakopbouw trappenhuis	K.F9	Janisol	1	Draaideur	Enkel	Dichte deur	systeemgebonden	-	X	WK 3	n.t.b	-	90	X
Deur detectieterras	K.F10	Janisol	1	Draaideur	Enkel	Dichte deur	systeemgebonden	-	-	WK 3	Handmatig openen, elektrische ontgrendeling d.m.v. pas.	-	90	X
Deur buitenberging	K.F11a	Maatwerk	1	Draaideur	Enkel	Dichte deur	hout	-	X	-	Te openen middels sleutel	vastzetinrichting	110	-
Deur buitenberging	K.F11b	Maatwerk	1	Draaideur	Dubbel	Dichte deur	hout	-	X	-	Te openen middels sleutel	vastzetinrichting	110	-
Deur daktoegang ombouw	K.F12	Alucobond	1	Draaideur	Enkel	Dichte deur, Alucobond	systeemgebonden	-	X	-	Te openen middels sleutel	vastzetinrichting	110	-
Deur ombouw aggregaat	K.F13	Maatwerk	1	Draaideur	Dubbel	Lattendeur op metalen frame	hout	-	X	WK 2	Te openen middels sleutel	vastzetinrichting	110	-
Totaal aantal deuren			202											

* Zie voor nadere beveiligingsinformatie de beveiligingsdocumenten