

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

College van B&W van de Gemeente Dalfsen
Raadhuisstraat 1
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen
Telefoonnummer: 14 0529

02 Directie

De directie wordt namens de opdrachtgever gevoerd door de Manager van Domein Ruimte van de gemeente Dalfsen en diens gemachtigde(n).

03 Locatie

Het uit te voeren werk wordt per deelopdracht door de directie bepaald. De per deelopdracht uit te voeren werken liggen op diverse locaties in de gemeente Dalfsen.

04 Algemene beschrijving

De gemeente Dalfsen hanteert binnen het areaal aan mechanische riolering het principe van risico gestuurd beheer en onderhoud. De gemeente heeft een eigen dienst die de eerstelijns storingen oplost.

Voor de tweedelijns storingen en het reinigen van verontreinigde rioolgemalen is deze raamovereenkomst opgesteld.

Het werk in deze overeenkomst bestaat dan ook hoofdzakelijk uit:

- a. Het reinigen van rioolgemalen;
- b. Het oplossen van tweedelijns storingen aan rioolgemalen
(Dit zijn storingen waar de eigen dienst niet aan toe komt of waar inzet gewenst is die de eigen dienst niet kan leveren. Dat zou ook op basis van urgentie het geval kunnen zijn);
- c. Het vervangen van pompen;
- d. Het vervangen van bijbehorende onderdelen;
- e. Het uitvoeren van BRL-K14020 inspecties waar nodig;
- f. Het rapporteren van bevindingen in de beheerapplicatie SAM

Van zowel de reinigungsacties als de werkzaamheden die tijdens een storingsafhandeling worden uitgevoerd moeten rapportages opgesteld worden in SAM. Dit conform de eisen zoals in deze raamovereenkomst staan vermeld.

05 Tijdsbepaling

De raam-Overeenkomst gaat naar verwachting in op 1 januari 2027 en heeft een looptijd van twee (2) jaar met de mogelijkheid voor de Aanbestedende dienst om de Overeenkomst tweemaal met één (1) jaar te verlengen.

Een eventuele verlenging wordt 2 maanden voor het aflopen van de overeenkomst kenbaar gemaakt.

Per deelopdracht wordt in overleg met de directie een uitvoeringstermijn vastgesteld.

De reinigungsronde vindt plaats in april.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

De directie kan stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.

PAR

08 Onderaanneming

1. Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
 - zijn inschrijving in het handelsregister;
 - zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
 - zijn vestigingsnummer of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak;
 - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen resp. door de bedrijfsvereniging.
2. In plaats van verklaringen omtrent betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven worden door de onderlinge waarborgfondsen, zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen
.....**02 Peilen en hoofdafmetingen**
.....**03 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot deze raamovereenkomst:

Bijlage Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Bijlage Verklaring kerncompetenties

Bijlage Verklaring Russische partijen

Bijlage Social Return

Bijlage RAW Raamovereenkomst

Bijlage Inschrijvingsbiljet

Bijlage Inschrijvingsstaat

Bijlage Proces deelopdracht

Bijlage Inkoopvoorwaarden

De volgende bijlage is ter informatie bij de raamovereenkomst gevoegd:

- een RSX bestand

04 Staat van fictieve hoeveelheden

Op de bij deze raamovereenkomst horende staat van hoeveelheden zijn de hoeveelheden fictief weergegeven. Deze hoeveelheden vormen geen onderdeel van deze raamovereenkomst en zijn uitsluitend indicatief en ter vaststelling van een fictieve inschrijvingssom.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			REINIGEN			
11			REINIGINGSWERKZAAMHEDEN			
			Het reinigen uitvoeren zoals omschreven in deel 3			
			§47.02.1 lid 01.			
			Voor alle gemalen geldt:			
			Vervuilingsgraad is slecht volgens BRL-K14020 en			
			betreft:			
			- RKG-slib met zand			
110010	257599		Reinigen minigemalen	st	150,00	F
			Situering: zie overzichtstekeningen			
			Betreft: reinigen minigemalen			
			Uitvoeren volgens planning onderhoudsronden van			
			Deel 2.1 §04 Van dit bestek.			
			1 reinigingsronde voor minigemalen en gemalen per			
			jaar waarbij minigemalen en hemelwatergemalen 1			
			keer per 2 jaar worden gereinigd en de overige gemalen			
			1 keer per jaar.			
			Afmetingen putdeksel: >500 mm			
			Aard te reinigen oppervlak: beton			
			Reinigen putwanden en putbodem			
			Puthoogte tot 2,5 m			
			Inwendig oppervlak putbodem 0,60 tot 1,00 m2			
			Tot het reinigen hoort ook het met stoffer in en uitwendig			
			reinigen van de besturingskast.			
			Vrijkomend materiaal vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkende verwerker.			
			Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr.			
			800020			
110020	257599		Reinigen 1-pomps hoofdgemaal	st	10,00	F
			Situering: zie overzichtstekeningen			
			Betreft: reinigen 1-pomps hoofdgemaal			
			Uitvoeren volgens planning onderhoudsronden van			
			Deel 2.1 §04 Van dit bestek.			
			1 reinigingsronde voor minigemalen en gemalen per			
			jaar waarbij minigemalen en hemelwatergemalen 1			
			keer per 2 jaar worden gereinigd en de overige gemalen			
			1 keer per jaar.			
			Afmetingen putdeksel: >500 mm			
			Aard te reinigen oppervlak: beton			
			Reinigen putwanden en putbodem			
			Puthoogte tot 5 m			
			Inwendig oppervlak putbodem > 2,00 m2 < 5,00 m2			
			Tot het reinigen hoort ook het met stoffer in en uitwendig			
			reinigen van de besturingskast.			
			Vrijkomend materiaal vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkende verwerker.			
			Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr.			
			800020			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
110030	257599		Reinigen 2-pomps hoofdgemaal Situering: zie overzichtstekeningen Betreft: reinigen 2-pomps hoofdgemaal. Uitvoeren volgens planning onderhoudsronden van Deel 2.1 §04 Van dit bestek. 1 reinigingsronde voor minigemalen en gemalen per jaar waarbij minigemalen en hemelwatergemalen 1 keer per 2 jaar worden gereinigd en de overige gemalen 1 keer per jaar. Afmetingen putdeksel: >500 mm Aard te reinigen oppervlak: beton Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte tot 5 m Inwendig oppervlak putbodem >2,00 m2 < 5,00 m2 Tot het reinigen hoort ook het met stoffer in en uitwendig reinigen van de besturingskast. Vrijkomend materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 800020	st	15,00	F
14			STORINGSDIENST Storingen worden in de meeste gevallen door bewoners doorgegeven aan de gemeente. Buiten reguliere werktijden heeft de gemeente hiervoor een piketdienst. De gemeente verzorgt de eerstelijns afhandeling van storingen. Storingen die niet door de gemeente opgelost kunnen worden, worden doorgebeld aan de aannemer van dit bestek. Na het verhelpen van de storing dient deze afgemeld te worden bij de piketdienst en administratief verwerkt in het beheer systeem van de gemeente.			
140010	100131	1.	Beschikbaar houden van personeel en materieel. Ten behoeve van de volgende werkzaamheden storingsdienst voor de gemeente Dalfsen .1. Gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst .9. Periode: 24 uur per dag 7 dagen per week. Ten behoeve van deze storingsdienst dient één algemeen service telefoonnummer overlegd te worden waarop de servicedienst te allen tijden bereikbaar is.	week	52,00	F
140020	100799		Oplossen storingen binnen normale arbeidstijd Betreft werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van storingen en defecten aan: - Minigemalen - Hoofdgemalen - CVK Situering: Zie overzichtstekeningen en bijlagen gemeente Dalfsen Periode: Binnen normale arbeidstijd. Uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in deel 3, § 47.03.01 Rapportage van de storingen en afhandeling conform bestekspost 180010. Leverantie van eventueel benodigde materialen afrekenen volgens stelpost op te stellen in deelopdracht.	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
140030	100799		Oplossen storingen buiten normale arbeidstijd, nacht Betreft werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van storingen en defecten aan: - Minigemalen - Hoofdgemalen - CVK Situering: Zie overzichtstekeningen en bijlagen gemeente Dalfsen Periode: Buiten normale arbeidstijd, nacht Uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in deel 3, § 47.03.01 Rapportage van de storingen en afhandeling conform bestekspost 180010. Leverantie van eventueel benodigde materialen afrekenen volgens stelpost op te stellen in deelopdracht.	uur	40,00	F
140040	100799		Oplossen storingen buiten normale arbeidstijd, zaterdag Betreft werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van storingen en defecten aan: - Minigemalen - Hoofdgemalen - CVK Situering: Zie overzichtstekeningen en bijlagen gemeente Dalfsen Periode: Buiten normale arbeidstijd, zaterdag Uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in deel 3, § 47.03.01 Rapportage van de storingen en afhandeling conform bestekspost 180010. Leverantie van eventueel benodigde materialen afrekenen volgens stelpost op te stellen in deelopdracht.	uur	40,00	F
140050	100799		Oplossen storingen buiten normale arbeidstijd, zondag Betreft werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van storingen en defecten aan: - Minigemalen - Hoofdgemalen - CVK Situering: Zie overzichtstekeningen en bijlagen gemeente Dalfsen Periode: Buiten normale arbeidstijd, zondag Uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in deel 3, § 47.03.01 Rapportage van de storingen en afhandeling conform bestekspost 180010. Leverantie van eventueel benodigde materialen afrekenen volgens stelpost op te stellen in deelopdracht.	uur	40,00	F
18			INSPECTIE/RAPPORTAGE			
180010	100799		Opstellen storings rapportage Uitbrengen van rapportages naar aanleiding van opgeloste storingen volgens bestekspost 140020, 140030, 140040 en 140050. Uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in deel 3, § 47.03.01	st	20,00	F
180020	100799		Verwerken storingsrapportage in SAM Betreft het invoeren/verwerken van de storingsrapportage in beheerpakket SAM. Rapportage opgesteld conform bestekspostnr. 180040 De licentiekosten, opleidings- en/of inwerkkosten dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Rapportages uiterlijk 5 werkdagen na inspecties invoeren/verwerken in beheerpakket SAM.	uur	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
180030	257199		Uitv.. BRL-K14020 inspectie, storing Situering: verspreid over gemeente Dalfsen Betreft: het uitvoeren van volledige BRL-K14020 inspectie na storing. Incl. registratie pompstarts, draaiuren en meterstanden Rapportage opstellen conform bestekspostnr. 180040	uur	20,00	F	
180040	100799		Opstellen BRL-K14020 rapportage Betreft het opstellen van een rapportage waarin de bevindingen van de BRL-K14020 inspectie conform bestekspost 180030 worden gerapporteerd. Het rapport dient de volgende zaken te bevatten: 1. Afwijkende gemeten waarden dienen als afwijkingen in de rapportage te worden opgenomen; 2. Van elk object wordt een statusfoto gemaakt, van geconstateerde afwijkingen worden foto's gemaakt; 3. Rapportage dient in een geautomatiseerd, database gericht, systeem opgezet te zijn van waaruit eenvoudig een Excel export gedaan kan worden; 4. Alle afwijkingen worden voorzien van een hersteladvies; 5. De rapportage dient zowel digitaal als zelfstandig werkend database bestand (inclusief alle gekoppelde bijlagen) beschikbaar te worden gesteld als ook in pdf formaat..	uur	8,00	F	
180050	100799		Licentie, opleidings en inwerkkosten beheerpakket SAM Betreft de licentie- opleidings- en inwerkkosten van het beheerpakket SAM.	keer	1,00	F	
4			VERVANGING EN LEVERING				
40			VERVANGING				
400010	819999		Vervangen pomp. Leveren en aanbrengen pomp. Onder het vervangen van een pomp wordt verstaan: de pomp, inclusief motor, waaier en alle benodigde onderdelen. De pomp dient door de aannemer geleverd te worden volgens bestekspost 410010 t/m 410050 . Bij vervanging van de pomp ook altijd het thermisch pakket vervangen conform bestekspost 400080 . Leveren op plaats van verwerking. Betreft het verwijderen van de huidige pomp en bedrijfsvaardig installeren van de nieuwe pomp inclusief benodigde materialen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.	st st	22,00	F	22,00 I
400020	819999		Vervangen besturingsunit Leveren en vervangen besturingsunit FGC-131 Onder het vervangen van een besturingsunit wordt verstaan: de besturingsunit en alle bijbehorende onderdelen. Leveren op plaats van verwerking. Betreft het verwijderen van de huidige besturingsunit en bedrijfsvaardig installeren van de nieuwe besturingsunit inclusief benodigde materialen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.	st st	2,00	F	2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
400030	819999		Vervangen printplaat	st	2,00	F	
			Leveren en vervangen printplaat FGC1 versie 3	st			2,00 L
			Artikelnummer: Flygt 40-50 1305				
			Onder het vervangen van een printplaat wordt verstaan:				
			de printplaat en alle bijbehorende onderdelen.				
			Leveren op plaats van verwerking.				
			Betreft het verwijderen van de huidige printplaat en				
			bedrijfsvaardig installeren van de nieuwe printplaat				
			inclusief benodigde materialen.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn				
			voor rekening aannemer.				
400040	819999		Vervangen balkeerklep.	st	2,00	F	
			Leveren en aanbrengen balkeerklep 2 inch type Flygt	st			2,00 L
			Betreft het verwijderen van de huidige balkeerklep en				
			bedrijfsvaardig installeren van de nieuwe balkeerklep				
			inclusief benodigde materialen.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn				
			voor rekening aannemer.				
400060	819999		Vervangen geleidebuizenset.	st	4,00	F	
			Leveren en aanbrengen geleidebuizen 2 stuks per	st			8,00 L
			pomp RVS 316 ¾ inch L tot 3 m voor Flygt pomp incl.				
			bevestigingsbeugel.				
			Betreft het verwijderen van de huidige geleidebuizen en				
			bedrijfsvaardig installeren van de nieuwe geleidebuizen				
			inclusief benodigde materialen.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn				
			voor rekening aannemer.				
400070	819999		Vervangen open bel niveauregeling.	st	5,00	F	
			Leveren en aanbrengen open bel niveauregeling type	st			5,00 L
			Flight.				
			Betreft het verwijderen van de huidige open bel				
			niveauregeling en bedrijfsvaardig installeren van de				
			nieuwe open bel niveauregeling inclusief benodigde				
			materialen.				
			Artikelnummer:				
			- 864518 Open bel met 5m PU slang				
			- 07-514115 Slangbeugel RVC/kunststof				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn				
			voor rekening aannemer.				
400080	819999		Vervangen thermisch pakket	st	22,00	F	
			Leveren en vervangen thermisch pakket.	st			22,00 L
			Onder het vervangen van een thermisch pakket wordt				
			verstaan:				
			Thermische meterbeveiligingsrelais 4.0-6.0 A.				
			Fabrikant: Moeller o.g.				
			het thermisch pakket en alle bijbehorende onderdelen.				
			Leveren op plaats van verwerking.				
			Betreft het verwijderen van de huidige thermisch pakket				
			en bedrijfsvaardig installeren van de nieuwe thermisch				
			pakket				
			inclusief benodigde materialen.				
			Thermisch pakket vervangen gelijktijdig met vervangen				
			pomp volgens bestekspost 400010 .				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn				
			voor rekening				
			aannemer.				
41			LEVERANTIE				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
410010	252899		Leveren rioolpomp, Flygt MP3069.170, waaier 254	st	5,00	F
			Betreft leveren van nieuwe rioolpomp	st		5,00 L
			Merk/type: Flygt, MP3069.170, waaier 254 (1,7kW)			
			(30691700041).			
			Leveren op de plaats van verwerking			
			Bij de prijs dient laden, transport en lossen te zijn			
			inbegrepen.			
410020	252899		Leveren rioolpomp, Flygt MP3069.170, waaier 250	st	5,00	F
			Betreft leveren van nieuwe rioolpomp	st		5,00 L
			Merk/type: Flygt, MP3069.170, waaier 250 (2,4kW)			
			(30691700022).			
			Leveren op de plaats van verwerking			
			Bij de prijs dient laden, transport en lossen te zijn			
			inbegrepen.			
410030	252899		Leveren rioolpomp, Flygt MP3069.170, waaier 250	st	5,00	F
			Betreft leveren van nieuwe rioolpomp	st		5,00 L
			Merk/type: Flygt, MP3069.170, waaier 250 (2,4kW)			
			(30691600026).			
			Incl. leverantie geleideklauw kit DN50	st		5,00 L
			(t.b.v. 30691600026).			
			Leveren op de plaats van verwerking			
			Bij de prijs dient laden, transport en lossen te zijn			
			inbegrepen.			
410040	252899		Leveren rioolpomp, Flygt NX-3069.160, waaier 272	st	5,00	F
			Betreft leveren van nieuwe rioolpomp	st		5,00 L
			Merk/type: Flygt, NX-3069.160, waaier 272 (1,7kW)			
			(306915600026).			
			Incl. leverantie geleideklauw kit DN50	st		5,00 L
			(7481840 t.b.v. 30691600026).			
			Leveren op de plaats van verwerking			
			Bij de prijs dient laden, transport en lossen te zijn			
			inbegrepen.			
410050	252899		Leveren rioolpomp, Flygt CP3045.181-1520633 waaier	st	2,00	F
			250.	st		2,00 L
			Betreft leveren van nieuwe rioolpomp	st		2,00 L
			Merk/type: Flygt CP3045.181-1520633 waaier 250			
			(1,2kW)			
			Incl. leverantie geleideklauw kit DN50	st		2,00 L
			Leveren op de plaats van verwerking			
			Bij de prijs dient laden, transport en lossen te zijn			
			inbegrepen.			
7			BIJHORENDE- EN BIJKOMENDE WERKEN			
700010	620207		Toepassen afzetting bij specifieke situaties en	keer	25,00	F
			werkzaamheden.			
			kortdurende werkzaamheden t.b.v. inspectie en/of			
			reiniging.			
			De eenheid "keer" dient te worden gelezen als			
			per storing waar een afzetting nodig wordt geacht.			
			Voor			
		9.	De aannemer dient voor haar medewerkers en de			
			weggebruikers een veilige en overzichtelijke			
			(werk-)omgeving te creëren. Figuurnummer 1222			
			(of een afgeleide daarvan) uit de CROW			
			publicatiereeks 96b dient als uitgangspunt te			
			worden gehanteerd.			
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30			
			km/h			
		.2	Met materiaal van de aannemer			
80			WERK VAN ALGEMENE AARD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
800020	257531	 9.	Rioolslib vervoeren. Betreft de afvoer van rioolslib vrijgekomen volgens de besteksposten 110010 , 110020 , 110030 . Vrijgekomen slib vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen.	ton	40,00	F	
800030	100501	 9.	Inzetten van werknemer. Betreft werkzaamheden binnen normale arbeidstijd. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers die bevoegd zijn om te mogen werken aan laagspanningsinstallaties.	uur	125,00	F	
800040	101299		Ter beschikking stellen vacuüm wagen met bediening Betreft werkzaamheden binnen normale arbeidstijd Inclusief bediening Inhoud vuilwatertank minimaal 15.000 liter In te zetten met goedkeuring van directie UAV of in de volgende situaties: - hoogwater en pomp(en)storing i.c.m. onderwaterkoppelingen	uur	125,00	F	
800050	100101	 1.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft het minimaal opstellen van 1 deelopdracht per jaar Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: alle werkzaamheden en hoeveelheden die in overleg met de directie bepaalt worden.	keer	1,00	F	
9			Staartposten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.

01 01 06 Raw-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat

- 01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe gedaan verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitend op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling**01 05 01 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid**

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' (reeks 2020 = 100) voor deelgebied 42/43 Grond-, weg- en waterbouw (GWW)
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0)/B0 \cdot 100,0 = \dots \% \text{ (afgerond op één decimaal),}$$

waarin:
B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

HFD PAR ART LID

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 13 08 Werktijden en vakantie

- 01 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur (normale arbeidstijd)
- 02 De in lid 01 genoemde werktijden zijn niet van toepassing op werkzaamheden in het kader van storingen en defecten.
- 03 In geval van calamiteiten en andere spoedeisende omstandigheden dienen de door de directie te bepalen werkzaamheden op eerste aanzegging moeten worden uitgevoerd. De aannemer dient aan de directie een continu (24/7) bereikbaar contactpersoon met telefoonnummer door te geven, waaraan de meldingen kunnen worden doorgegeven.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 C.A.R. Verzekering

- 01 De opdrachtgever heeft een doorlopende CAR verzekering.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en / of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

HFD PAR ART LID

06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en / of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. Per gebeurtenis zijn de navolgende eigen risico's van toepassing

1. Het werk	(2.500,00 EUR)
2. Aansprakelijkheid	(2.500,00 EUR)
3. Bestaande eigendommen opdrachtgever	(2.500,00 EUR)
4. Hulpmateriaal	-
5. Persoonlijke eigendommen	(250,00 EUR)

07 In geval van schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 03 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

- 01 De aannemer dient gedurende de uitvoering van het werk verzekerd te zijn krachtens een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).
- 02 De verzekering dient dekking te bieden voor wettelijke aansprakelijkheid voor personenschade en zaakschade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de werkzaamheden.
- 03 De verzekerde som bedraagt ten minste € 2.500.000,-- per aanspraak.
- 04 De aannemer overlegt op verzoek van de directie een bewijs van verzekering.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 05 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2025, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- rioolslib
- 02 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2025 geldt dat het bewijs van ontvangst van ingevolge het bestek aan een bewerkings-, verwerkings- of eindver- werkinginrichting afgegeven vrijgekomen materialen uiterlijk een dag na de afvoer moet zijn afgegeven aan de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst

HFD PAR ART LID

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

- 01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.21.05 lid 1 van de standaard 2025 is het percentage voor korting van toepassing over de gehele looptijd van de raamovereenkomst.

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 50.000,00, exclusief omzetbelasting, jaarlijks aan een deelopdracht zal worden verstrekt. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 02 Eisen en uitvoering

25 02 04 Aanvullende voorschriften

- 01 De opdrachtnemer/aannemer moet voor het verrichten van de werkzaamheden personeel inzetten dat beschikt over de benodigde vakkennis en te beschikken over NEN5110/NEN3140 bedrijfsvoering LS, schakel en besturingstechniek, basisveiligheid VCA*, veilig werken voor wegwerkers en Veilig werken in riolen.
In te zetten personeel moet bevoegd zijn reparaties te verrichten aan zwak- en sterkstroominstallaties.
- 02 Het handboek "veilig werken aan riolen", uitgave van de Vereniging afvalbedrijven is van toepassing.
- 03 Bij de bedrijfsvoering dient de opdrachtnemer alle bepalingen die bij of krachtens de arbeidsomstandighedenwet (ARBO) zijn gesteld in acht te nemen en daarbij de uitdrukkelijke aandacht besteden aan de veiligheidseisen bij de uitvoering van de werkzaamheden.
- 04 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met materieel dat in goede staat van onderhoud verkeert en een behoorlijk aanzien heeft.

25 3 Rioolreiniging

25 33 Informatieoverdracht

25 33 05 Water voor rioolreiniging

- 01 De aannemer mag bij het reinigen gebruik maken van oppervlaktewater innamepunten voorzover vooraf toestemming is verleend door het bevoegd gezag (waterschap). Hiertoe dient de correspondentie met de betrokken instantie binnen 2 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek te worden overhandigd aan de directie.

47 Kleine kunstwerken

47 0 Kleine kunstwerken, algemeen

HFD PAR ART LID

47 02 Eisen en uitvoering**47 02 01 Technische bepalingen**

- 01 Reiniging dient te geschieden conform de meest recente versie van de BRL-K100014, met materieel ter keuze van de aannemer.
- 02 De bevindingen en beoordelingen tijdens de inspecties dienen te worden gerapporteerd en beoordeeld volgens de richtlijnen zoals omschreven in de meest recente BRL-K14020.
- 03 De rapportage zoals omschreven in deel 2.2 van dit bestek dient te geschieden in het beheerpakket SAM dat bij de opdrachtgever in beheer is. De uit te voeren opdrachten worden in SAM klaargezet.

47 02 05 Technische bepalingen storingsen cq. defecten

- 01 Indien zich een storing cq. defect voordoet, dient binnen 2 uur na het melden van de storing cq. defect een storingsmonteur ter plaatse te zijn.
- 02 Indien de aannemer niet aan het gestelde in lid 01 voldoet, bedraagt de korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 van de UAV 2012, 0,5% van de aanneemsom per uur, met een maximum van € 750,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Elke actie bij een storing dient schriftelijk te worden vastgelegd in het beheerpakket SAM als ook te worden vastgelegd op een formulier naar keuze van de aannemer. Dit door de aannemer opgestelde formulier dient te worden overhandigd aan de piketambtenaar en directie UAV van de opdrachtgever.
- 04 Indien een storing cq. defect niet ter plaatse kan worden verholpen, dient er een tijdelijke maatregel te worden getroffen, waardoor de werking van het betreffende pompstation gewaarborgd blijft of overlast wordt voorkomen. De defecte componenten zoals harpsluitingen, ketting, kabel, luchtslang, luchtpomp, magneetschakelaar, thermische beveiliging en niveauschakelaar, zullen direct en zonder overleg worden vervangen. De kosten voor de tijdelijke maatregel komen voor rekening van de opdrachtgever.
- 05 Indien door een defect onderdelen van een pompunit moeten worden vervangen, worden hiervoor uitsluitend onderdelen van de fabrikant (of gelijkwaardig) van het betreffende gedeelte van het pompstation gebruikt. De te vervangen onderdelen dienen vooraf ter goedkeuring aan de directie te worden medegedeeld. De vervangingskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden op de hiervoor bestemde stelpost verrekend.
- 06 De opdrachtgever is niet verplicht om opdracht te geven voor de herstelwerkzaamheden naar aanleiding van een storing cq. defect.
- 07 De opdrachtgever kan en mag materialen uit eigen voorraad ter beschikking stellen aan de aannemer. De aannemer is dan verplicht deze materialen (oa. pompen) te gebruiken voor het herstel van de storing cq. het defect.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen**

HFD PAR ART LID

62 12 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen

62 12 01 Algemeen

- 01 Ten behoeve van de fasering en/of uit te voeren werkzaamheden dienen de daartoe benodigde verkeersmaatregelen (inclusief eventuele omleidingsroutes) ten minste twee weken voor toepassing te worden ingediend ter goedkeuring door de directie.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een dagelijkse controle op de wegbebakening en afzettingen.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Het is de aannemer niet toegestaan de getroffen verkeersmaatregelen langer dan strikt noodzakelijk te handhaven.
- 05 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet eerder met enig onderdeel van de werkzaamheden mag worden begonnen, dan nadat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen.
- 06 Alle tijdelijke bebakening minimaal uitvoeren in retroreflecterend materiaal, klasse II (NEN 3381).
- 07 Bij slecht zicht overdag mogen geen werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen worden verricht en mogen geen afzettingen op de rijbanen aanwezig zijn. Uitsluitend in geval van noodsituaties mag hiervan worden afgeweken.
- 08 Indien de aannemer zijn werkzaamheden uitvoert zonder inachtneming van het gestelde in de leden 05 en 07 van dit artikel wordt een korting toegepast van EUR 500,- excl. BTW per geval per dag. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 12 04 Bebording

- 01 De borden moeten retroreflecterend zijn en in metalen uitvoering.
- 02 De reguliere voorzieningen zoals bedoeld in paragraaf 30 van de UAV 2012 zijn voor rekening van de aannemer. Voorzieningen opgenomen in deel 2.2 van dit bestek worden volgens de betreffende post verrekend.
- 03 De CROW publicatie 96b is van toepassing op alle verkeersmaatregelen.

62 14 Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

62 14 01 Algemeen

- 01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval per dag een korting van EUR 500,- excl. BTW worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

