

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon

Gemeente Tilburg

Inrichtingslocatie

,

Activiteit

Omschrijving

Realisatie flankerende maatregelen - locatie GG

Toelichting

Realisatiefase flankerende maatregelen 7 locaties in Tilburg -

Locatie GG

Rekentaak

AERIUS kenmerk

RhPmzLreVvV2

Datum berekening

24 september 2026, 09:00

Rekenconfiguratie

OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Realisatie flankerende maatregelen Tilburg - locatie GG

Rekenjaar

2028

Afroomfactor

Emissie NH₃

4,2 kg/j

Emissie NO_x

147,5 kg/j

- Beoogd

Resultaten

Realisatie flankerende maatregelen Tilburg - locatie GG

Hoogste bijdrage

Hexagon

Gebied

- Beoogd

-

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

-

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

-

Grootste toename

-

Grootste afname


-



Realisatie flankerende maatregelen Tilburg - locatie GG (Beoogd), rekenjaar 2028

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Mobiele werktuigen Locatie GG	4,2 kg/j	147,5 kg/j
Verkeersnetwerk	0,0 kg/j	31,6 g/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Realisatie flankerende maatregelen Tilburg - locatie GG" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Realisatie flankerende maatregelen Tilburg - locatie GG (Beoogd), rekenjaar 2028

1 Mobiele werktuigen

Naam	Locatie GG	NO _x	147,5 kg/j	
Locatie	X:129337,58	NH ₃	4,2 kg/j	
	Y:397662,15			
Oppervlakte	0,45 ha			
Naam	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Mobiele werktuigen 75-560kW	2,9 m	0,7 m	NO _x	42,0 kg/j
	0,027 MW	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	2,6 kg/j
Mobiele werktuigen >560kW	3,0 m	1,1 m	NO _x	57,1 kg/j
	0,043 MW	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	1,2 kg/j
Zware utiliteitsvoertuigen	0,3 m	0,7 m	NO _x	48,4 kg/j
	0,008 MW	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	0,4 kg/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bouwverkeer	Links	Rechts	NO _x	31,6 g/j
Locatie	X:129437,09 Y:397309,73	Type scherm	-	-	NO ₂ 9,2 g/j
Lengte	585,31 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,0 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	16,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.3_20260409_7392213271

Database versie 2025.3_7392213271_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>