

versie 1 - 1 april 2020



Deze tabel beschrijft per vaarweg van de Provincie Overijssel de periodes waarin werkzaamheden met beperkte hinder of vertraging voor het scheepvaartverkeershinder op de vaarweg uitgevoerd kunnen worden

De tabel geldt voor alle werkzaamheden op een vaarweg. Onder "werkzaamheden" worden ook alle activiteiten verstaan ten behoeve het plaatsen, onderhouden en verwijderen van scheepvaartverkeersmaatregelen. Deze hinder tabel geldt voor alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Overijssel of in opdracht van derden.

Bij werkzaamheden in opdracht van de Provincie Overijssel dient de tabel in zijn geheel of - voor zover relevant - gedeeltelijk te worden opgenomen in het bestek

Bij werkzaamheden in opdracht van derden dient de tabel als toetsingskader voor het verlenen van de vergunning voor het uitvoeren van de werkzaamheden c.q. het plaatsen van de tijdelijke scheepvaartverkeersmaatregelen.

Werkzaamheden buiten de in deze hinder tabel genoemde perioden zijn alleen toegestaan na overleg en toestemming van de Inspectie scheepvaart van de provincie Overijssel!

Een belangrijke bron van ergernis en hinderbeleving bij vaarweggebruikers is onduidelijke of ontbrekende informatie. De vaarweggebruiker verwacht van de Provincie Overijssel kernachtige en duidelijke hinderinformatie. Dat geldt voor informatie voor en tijdens de werkzaamheden. Goed en vroegtijdig informeren is een effectieve maatregel om hinder en hinderbeleving te beperken of te voorkomen.

Bij de berichtgeving voor vaarweggebruikers is het raadzaam om altijd feitelijk te vertellen wat er aan de hand is. Daarnaast is het van belang dat de communicatie eenduidig is. In de 'Richtlijn Formulering Hindercommunicatie Vaarwegen' staat omschreven hoe standaardteksten publieksgericht worden opgeschreven.

Doelgroepen

Bij vaarwegwerkzaamheden ondervinden diverse groepen hinder: -vaarweggebruikers, onderverdeeld in beroepsscheepvaart en recreatiescheepvaart; - bedrijven die afhankelijk zijn van de scheepvaart en bedrijven die tijdelijk onbereikbaar zijn als gevolg van de werkzaamheden;- direct omwonenden en bedrijven die door de werkzaamheden worden gehinderd.

Het informeren over de hinder richt zich in deze werkwijzer alleen op de vaarweggebruiker, direct omwonenden en bedrijven.

Hinder tabel														Communicatie						
														Aantal weken voorafgaand aan werk						
Vaarweg	Hindercategorie		jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Vooroverleg		Aanvraag	Bekendmaking	Advertentie	
VW 1	1	Beperkte hinder													nvt	6	nvt	4	2	nee
Beukers-Steenwijk	2	Korte vertraging (t<2h)													nvt	8	12	6	2	nee
	3	Vertraging (2h<t<48h)													nvt	18	18	12	4	verplicht
	4	Vertraging van lange duur (t>48h)													nvt	22	28	16	4	verplicht
VW 4	1	Beperkte hinder													geen	6	nvt	4	2	nee
Kuinre-Ossenzijl	2	Korte vertraging (t<2h)													geen	8	12	6	2	nee
	3	Vertraging (2h<t<48h)													geen	18	18	12	4	verplicht
	4	Vertraging van lange duur (t>48h)													geen	22	28	16	4	verplicht
VW 77	1	Beperkte hinder													nvt	6	nvt	4	2	nee
Kanaal Almelo-De Haandrik	2	Korte vertraging (t<2h)													nvt	8	12	6	2	nee
	3	Vertraging (2h<t<48h)													nvt	18	18	12	4	verplicht
	4	Vertraging van lange duur (t>48h)													nvt	22	28	16	4	verplicht
Overige vaarwegen VW 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 80	1	Beperkte hinder													nvt	6	nvt	4	2	nee
	2	Korte vertraging (t<2h)													geen	8	12	6	2	nee
	3	Vertraging (2h<t<48h)													nvt	18	18	12	4	verplicht
	4	Vertraging van lange duur (t>48h)													nvt	22	28	16	4	verplicht
			Toegestaan, mits tijdig aangevraagd. Aanvraag volgens kolom communicatie.																	
			Toegestaan, mits tijdig aangevraagd met vooroverleg. Vooroverleg en aanvraag volgens kolom communicatie.																	
			Niet toegestaan, evt. tenzij tijdig aangevraagd met vooroverleg. Vooroverleg en aanvraag volgens kolom communicatie.																	

Richtlijn hinder door werkzaamheden op vaarwegen van de provincie Overijssel:



EDOP-5014885.PDF.DRF

Werkwijzers minder hinder vaarwegen Rijkswaterstaat:

<https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/communicatie-bij-werkzaamheden/werkwijzers-minder-hinder.aspx>

Werkwijzer minder hinder vaarwegen bestaat uit twee delen:

Deel A hoofdlijnen: <http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/93264/werkwijzer-minder-hinder-vaarwegen-deel-a-tcm174-336136-tcm21-29285.pdf>

Deel B werkwijze: <http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/93265/werkwijzer-minder-hinder-vaarwegen-deel-b-uitwerking-tcm174-336137-tcm21-29286.pdf>

Hoofdstuk communicatie uit deel B vaarweg:

<http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/93262/werkwijzer-minder-hinder-communicatie-vaarwegen-deel-b-sep-2013-tcm174-349730-tcm21-29283.pdf>

Standaardformulering bij hindercommunicatie vaarwegen:

<http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/93260/formuleringen-hindercommunicatie-vaarwegen-sep-2013-tcm174-349732-tcm21-29260.pdf>

Scheepvaartberichtgeving:

<https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/scheepvaart/scheepvaartverkeersbegeleiding/scheepvaartberichten.aspx>

Actuele vaarweginformatie en scheepvaartberichten:

<https://www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/nts/map>

Gepland onderhoud op vaarweg:

<https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/plov/map>

Varen doe je samen:

<https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/bereid-je-reis-goed-voor>

Richtlijnen scheepvaartberichtgeving intranet:

http://intranet.ovr.prv/publish/pages/155540/edop-2888010_pptx.drf

Memo scheepvaarttellingen 2019:



EDOP-5720912.PDF.
DRF