

| <u>TAAKNR</u> | <u>FREQ</u> | <u>GEBRUIKS%</u> | <u>DAGSOORT</u> | <u>OMSCHRIJVING</u>                                 | <u>TYPE</u> | <u>TAAKSOORT</u> | <u>WERK</u> |
|---------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1BC           | 5W          | 100,0            | werkdag         | Behandel/patiëntkamer kort verblijf met Cytostatica | m²/uur      | basisprogramma   | regulier    |
| 1PC           | 5W          | 100,0            | werkdag         | Patiëntenkamer met Cytostatica                      | m²/uur      | basisprogramma   | regulier    |
| 3PC           | 5W          | 100,0            | werkdag         | Sanitair patiënten met cytostatica                  | m²/uur      | basisprogramma   | regulier    |
| 3SC           | 5W          | 100,0            | werkdag         | Sanitaire ruimten met cytostatica                   | m²/uur      | basisprogramma   | regulier    |
| 5AD           | 5W          | 100,0            | werkdag         | Cleanroom Apotheek met desinfectie (klasse C)       | m²/uur      | basisprogramma   | regulier    |
| 5AP           | 5W          | 100,0            | werkdag         | Cleanroom Apotheek basis (klasse D)                 | m²/uur      | basisprogramma   | regulier    |
| 5B            | 5W          | 100,0            | werkdag         | Cleanroom klasse B                                  | m²/uur      | basisprogramma   | regulier    |
| 5C            | 5W          | 100,0            | werkdag         | Cleanroom klasse C                                  | m²/uur      | basisprogramma   | regulier    |
| 5D            | 5W          | 100,0            | werkdag         | Cleanroom klasse D                                  | m²/uur      | basisprogramma   | regulier    |
| 5M3           | 1W          | 100,0            | werkdag         | Laboratoria (ML-III)                                | m²/uur      | basisprogramma   | regulier    |
| 5ML           | 5W          | 100,0            | werkdag         | Laboratoria (ML-1, ML-II, D)                        | m²/uur      | basisprogramma   | regulier    |

---

TAAK 1BC-5W: Behandel/patiëntkamer kort verblijf met Cytostatica

BASIS: MAANDAG T/M VRIJDAG

TIJDSTIP: combinatie met reguliere schoonmaak

VAN TOEPASSING OP:

- Behandel/onderzoeksruidten met Cytostatica
- Patiëntkamers kort verblijf met Cytostatica

ALGEMEEN:

- U dient voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te stellen van de specifieke regels die gelden voor de ruimten met cytostatica.
- De handelingen dienen uitgevoerd te worden in volgorde, zoals hieronder is aangegeven.

ELEMENT:

HANDELING:

-----

\*\*\*\*\* BASIS \*\*\*\*\*

afvalbak/zakhouder zak weghalen  
luchtrooster,

spiegel,  
rand/richel <= 1.75m,  
rand/richel > 1.75m visueel reinigen

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

deur (tastpunten),  
lichtschakelaar,  
lamp <= 2.00m,  
lamp > 2.00m,  
pc randapparatuur,  
telefoon,  
kast > 2.00m (vertikaal),  
kast <= 2.00m,  
wand (geheel) reinigen

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

alcoholhouder,  
aanrechtblok/wastafel,  
handdoek/zeepautomaat(buitenzijde) reinigen

handdoek/zeepautomaat (aan)vullen

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

nachtkastje (bovenzijde en  
uittrekblad) reinigen

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

stoel (raamwerk) visueel reinigen

TAAK 1BC-5W: Behandel/patiëntkamer kort verblijf met Cytostatica (VERVOLG)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| infuusstandaard    | reinigen                 |
| afvalbak/zakhouder | reinigen en zak plaatsen |

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| bureau/tafel (tastpunten),<br>bed (onderzijde) | visueel reinigen |
|------------------------------------------------|------------------|

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -<br>vloer | reinigen en onderhouden |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|

TAAK 1PC-5W: Patiëntenkamer met Cytostatica

BASIS: MAANDAG T/M VRIJDAG

TIJDSTIP: combinatie met reguliere schoonmaak

ALGEMEEN:

- U dient voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te stellen van de specifieke regels die gelden voor de ruimten met cytostatica.
- De handelingen dienen uitgevoerd te worden in volgorde, zoals hieronder is aangegeven.

| ELEMENT:                                                                                                                                                        | HANDELING:                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| -----                                                                                                                                                           | -----                                    |
| ***** BASIS *****                                                                                                                                               |                                          |
| afvalbak/zakhouder                                                                                                                                              | zak weghalen                             |
| spiegel,<br>rand/richel <= 1.75m                                                                                                                                | visueel reinigen                         |
| - doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -                                                                                                              |                                          |
| deur (tastpunten),<br>lichtschakelaar,<br>lamp <= 2.00m,<br>lamp > 2.00m,<br>pc randapparatuur,<br>kast > 2.00m (vertikaal),<br>kast <= 2.00m,<br>wand (geheel) | reinigen                                 |
| - doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -                                                                                                              |                                          |
| alcoholhouder,<br>aanrechtblok/wastafel,<br>handdoek/zeepautomaat(buitenzijde)<br>handdoek/zeepautomaat                                                         | reinigen<br>(aan)vullen                  |
| - doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -                                                                                                              |                                          |
| nachtkastje (bovenzijde en<br>uittrekblad                                                                                                                       | reinigen                                 |
| - doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -                                                                                                              |                                          |
| stoel (raamwerk),<br>infuusstandaard<br>afvalbak/zakhouder                                                                                                      | reinigen<br>reinigen en zak plaatsen     |
| - doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -                                                                                                              |                                          |
| bureau/tafel (tastpunten)<br>bedbelhouder<br>bed (onderzijde)                                                                                                   | reinigen<br>reinigen<br>visueel reinigen |

TAAK 1PC-5W: Patiëntenkamer met Cytostatica (VERVOLG)

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -  
vloer reinigen

TAAK 3PC-5W: Sanitair patiënten met cytostatica

BASIS: MAANDAG T/M VRIJDAG

TIJDSTIP: combinatie met reguliere schoonmaak

ALGEMEEN:

- U dient voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te stellen van de specifieke regels die gelden voor de ruimten met cytostatica.
- De handelingen dienen uitgevoerd te worden in volgorde, zoals hieronder is aangegeven.
- Indien een patiënt bij ontslag spullen heeft achtergelaten, dan dient de schoonmaakmedewerker deze te verwijderen en af te geven bij de balie in een afvalzak met vermelding van kamernummer en datum.
- Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond in betreffende ruimte afvalzakken in de afvalberging/containers plaatsen.

ELEMENT:

HANDELING:

\*\*\*\*\* BASIS \*\*\*\*\*

handdoek,  
washand

in linnenzak deponeren

afvalbak/zakhouder

zak weghalen

spiegel,  
rand/richel  
luchtrooster

visueel reinigen

lichtschakelaar,  
deur (tastpunten),  
wand

reinigen

-  
doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

douchekop/kraan,  
wastafel

reinigen

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

dispenser  
afvalbak/zakhouder deksel  
hygiënebox,  
buitenzijde sanitair garnituur

reinigen

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

toilet

twee maal doorspoelen,  
binnen zijde met borstel reinigen,  
reinigen toilet van schoon naar vuil  
(doorspoelinstallatie, buitenzijde  
toilet, bril)

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

TAAK 3PC-5W: Sanitair patiënten met cytostatica (VERVOLG)

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| afvalbak/zakhouder | afval/waszak plaatsen |
| dispenser          | (aan)vullen           |
| vloer              | reinigen /onderhoud   |

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

\*\*\*\* WEKELIJKS \*\*\*\*

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| afvoerput | bijvullen met water |
|-----------|---------------------|

\*\*\* MAANDELIJKS \*\*\*

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| afvoerput | losdraaien van de deksel, put en |
|           | deksel reinigen en terugplaatsen |

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

TAAK 3SC-5W: Sanitaire ruimten met cytostatica

BASIS: MAANDAG T/M VRIJDAG

TIJDSTIP: combinatie met reguliere schoonmaak

ALGEMEEN:

- U dient voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te stellen van de specifieke regels die gelden voor de ruimten met cytostatica.
- Beschouw het gehele interieur van sanitaire ruimten vóór reiniging als besmet. De meest besmette plaatsen in volgorde zijn: toiletpotten inwendig, toiletbril, vloer naast toiletpot, kranen, wasbak en douchevloer.
- !Er mag niet met lage en of hoge druk worden gereinigd.
- Werkzaamheden uitvoeren met: disposabel microvezeldoeken en moppen.
- Voorbereiding:
  - \* gebruik standaard Persoonlijke Berschermings Materialen (PBM)
  - \* zorg voor voldoende werkmateriaal
- Stel je goed op de hoogte van de procedure rondom het uittrekken van handschoenen.
- Indien een patiënt bij ontslag spullen heeft achtergelaten, dan dient de schoonmaakmedewerker deze te verwijderen en af te geven bij de balie in een afvalzak met vermelding van kamernummer en datum.
- De handelingen dienen uitgevoerd te worden in volgorde, zoals hieronder is aangegeven.
- Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond in betreffende ruimte afvalzakken in de afvalberging/containers plaatsen.

ELEMENT:

HANDELING:

-----

\*\*\*\*\* BASIS \*\*\*\*\*

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| handdoek,<br>washand | in linnenzak deponeren |
|----------------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                               |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| afvalbak/zakhouder<br>spiegel,<br>rand/richel <= 1.75m,<br>wand (geheel)<br>wand (rondom sanitair),<br>lichtschakelaar,<br>deur (tastpunten),<br>douchekop/kraan,<br>wastafel | zak weghalen<br><br><br>visueel reinigen<br><br><br>reinigen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| dispenser          | reinigen                                                  |
| afvalbak/zakhouder | zak verwisselen/deksel<br>en buitenzijde visueel reinigen |
| sanitair garnituur | reinigen                                                  |

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

|        |                        |
|--------|------------------------|
| toilet | twee maal doorspoelen, |
|--------|------------------------|

TAAK 3SC-5W: Sanitaire ruimten met cytostatica (VERVOLG)

binnen zijde met borstel reinigen,  
reinigen toilet van schoon naar vuil  
(doorspoelinstallatie, buitenzijde  
toilet, bril)

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| afvalbak/zakhouder | afval/waszak plaatsen |
| dispenser          | (aan)vullen           |
| vloer              | moppen                |

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

\*\*\*\* WEKELIJKS \*\*\*\*

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| afvoerput | bijvullen met water |
|-----------|---------------------|

\*\*\* MAANDELIJKS \*\*\*

|                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| afvalbak/zakhouder,<br>hygiënebox,<br>luchtrooster,<br>deur,<br>wand (geheel),<br>rand/richel | reinigen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| afvoerput | losdraaien van de deksel, put en<br>deksel reinigen en terugplaatsen |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|

- doe gebruikte disposable materiaal in afvalzak -

TAAK 5AD-5W: Cleanroom Apotheek met desinfectie (klasse C)

BASIS: MAANDAG T/M VRIJDAG

TIJDSTIP: overleg met afdeling

| ELEMENT: | HANDELING: |
|----------|------------|
| -----    | -----      |

\*\*\*\*\* BASIS \*\*\*\*\*

REINIGEN MET INCIDYN OYFOAM:

Deuren (incl. deurknoppen),  
Ramen,  
Lichtknoppen,  
Sluisknoppen

Reinigen

Tafels,  
Kasten,  
Karren

Reinigen (Bovenzijde en tastpunten)

Doorgeefsluizen

Reinigen (Bodem, deur en tastpunten)

Vaste telefoons,  
Stoelen,  
Houder van specifiek  
ziekenhuisafval (SZA) vaten,  
Wasbakken

Reinigen

Dispensers  
(zeep en handdoekautomaat)

Reinigen (buitenzijde) en  
aanvullen

Alcoholdispenser

Reinigen (buitenzijde)

Overstapbankje

Reinigen (bovenzijde)

AFVALZAKKEN VERWISSELEN

Vloer

Schoonmaken volgens schema op de deur  
(4x per week moppen en 1x per week  
moppen/desinfecteren:  
3x Incidin, 1x Klercide Sporicidal)

\*\*\*\*\* WEKELIJKS \*\*\*\*\*

REINIGEN MET INCIDYN OYFOAM:

Afvalzakhouder  
Loopvlak wielen karren  
Klompvakken  
Doorgeefsluizen

Reinigen (binnenzijde en buitenzijde)  
Reinigen  
Reinigen  
Reinigen (wanden en plafond)

\*\*\*\*\* 1 x PER JAAR \*\*\*\*\*

REINIGEN MET INCIDYN OYFOAM:

Tafels,

TAAK 5AD-5W: Cleanroom Apotheek met desinfectie (klasse C) (VERVOLG)

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Kasten,<br>Karren | Reinigen (buitenzijde) |
|-------------------|------------------------|

REINIGEN MET WATER:

Deuren,  
Deurkozijnen,  
Wanden tot plafond,  
Roosters (buitenzijde),  
Veiligheidswerkbanken  
(buitenzijde: zijkanten en  
bovenkant van de voorkant  
tot plafond),

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Glas<br>Plafond,<br>Lampen | Reinigen |
|----------------------------|----------|

TAAK 5AP-5W: Cleanroom Apotheek basis (klasse D)

BASIS: MAANDAG T/M VRIJDAG

TIJDSTIP: overleg met afdeling

ELEMENT:

HANDELING:

\*\*\*\*\* BASIS \*\*\*\*\*

REINIGEN MET WATER:

Tafels,  
Kasten,  
Karren  
Vloer

Reinigen (Bovenzijde en tastpunten)  
Moppen

AFVALZAKKEN VERWISSELEN

\*\*\*\*\* WEKELIJKS \*\*\*\*\*

REINIGEN MET WATER:

Lichtknoppen,  
Sluisknoppen,  
Deurknoppen

Reinigen

Doorgeefsluizen

Reinigen (bodem, deur en deurknoppen)

Vaste telefoons,  
Stoelen,  
Wasbakken

Reinigen

Dispensers  
(zeep- handdoekautomaat)

Reinigen (buitenzijde) en  
Aanvullen

Alcoholdispenser

Reinigen (buitenzijde)

Overstapbankje

Reinigen (bovenzijde)

\*\*\*\*\* 1 x PER JAAR \*\*\*\*\*

REINIGEN MET WATER:

Afvalzakhouder  
Loopvlak wielen karren  
Klompvakken  
Doorgeefsluizen

Reinigen (binnenzijde en buitenzijde)  
Reinigen  
Reinigen  
Reinigen (wanden en plafond)

Tafels,  
Kasten,  
Karren

Reinigen (buitenzijde)

Deuren,  
Deurkozijnen,  
Wanden tot plafond,

TAAK 5AP-5W: Cleanroom Apotheek basis (klasse D) (VERVOLG)

Roosters (buitenzijde),  
Veiligheidswerkbanken  
(buitenzijde:zijanten en  
bovenkant van de voorkant  
tot plafond),

Glas  
Plafond,  
Lampen

Reinigen

TAAK 5B-5W: Cleanroom klasse B

LET OP:

- A) 4x per week een 1-stapsreiniging met desinfectie
- B) 1x per week een 3-stapsreiniging met 3x verschillende middelen
- C) 1x per maand een 3-stapsreiniging met 3x verschillende middelen
- D) 2x per jaar een 3-stapsreiniging met 3x verschillende middelen  
(onderdeel D vindt plaats na de onderhoudsweek van de cleanroom als er diverse bedrijven zijn binnengewoest)

\* 3-stapsreiniging neemt 3x zoveel tijd in beslag dan een 1-stapsreiniging

KLEDINGVOORSCHRIFT:

- In de eerste sluis vindt kledingwissel plaats met één laag cleanroomkleding.

DESINFECTIEMIDDEL:

- BV Cyclotron: Chloor
- Overige cleanrooms: Incidyn Oxyfoam

ELEMENT:

HANDELING:

-----

\*\*\*\*\* A) 4 KEER PER WEEK \*\*\*\*\*

1-STAPS-REINIGEN MET DESINFECTIEMIDDEL (ZIE BOVEN):

|                                                                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Deuren (incl. deurknoppen),<br>Ramen,<br>Lichtknoppen,<br>Sluisknoppen                            | Reinigen                               |
| Tafels,<br>Kasten,<br>Karren                                                                      | Reinigen (Bovenzijde en tastpunten)    |
| Doorgeefsluizen                                                                                   | Reinigen (Bodem, deur en tastpunten)   |
| Vaste telefoons,<br>Stoelen,<br>Houder van specifiek<br>ziekenhuisafval (SZA) vaten,<br>Wasbakken | Reinigen                               |
| Dispensers<br>(zeep en handdoekautomaat)                                                          | Reinigen (buitenzijde) en<br>aanvullen |
| Alcoholdispenser                                                                                  | Reinigen (buitenzijde)                 |
| Overstapbankje                                                                                    | Reinigen (bovenzijde)                  |

AFVALZAKKEN VERWISSELEN

|       |          |
|-------|----------|
| Vloer | Reinigen |
|-------|----------|

\*\*\*\*\* B) WEKELIJKS \*\*\*\*\*

3-STAPSREINIGEN MET VERSCHILLENDE MIDDELEN:  
Wanden,  
Plafonds,  
Vloeren

Reinigen

TAAK 5C-5W: Cleanroom klasse C

LET OP:

- A) 4x per week een 1-stapsreiniging met desinfectie
- B) 1x per week een 3-stapsreiniging met 3x verschillende middelen
- C) 1x per maand een 3-stapsreiniging met 3x verschillende middelen
- D) 2x per jaar een 3-stapsreiniging met 3x verschillende middelen  
(onderdeel D vindt plaats na de onderhoudsweek van de cleanroom als er diverse bedrijven zijn binnengewoest)

\* 3-stapsreiniging neemt 3x zoveel tijd in beslag dan een 1-stapsreiniging

KLEDINGVOORSCHRIFT:

- In de eerste sluis vindt kledingwissel plaats met één laag cleanroomkleding. Hierna wordt in de tweede sluis een tweede kledinglaag aangetrokken (steriel). Deze kledingprocedure neemt 15 minuten per ruimte in beslag.

DESINFECTIEMIDDEL:

- BV Cyclotron: Chloor
- Overige cleanrooms: Incidyn Oxyfoam

ELEMENT:

HANDELING:

\*\*\*\*\* A) 4 KEER PER WEEK \*\*\*\*\*

1-STAPS-REINIGEN MET DESINFECTIEMIDDEL (ZIE BOVEN):

Deuren (incl. deurknoppen),  
Ramen,  
Lichtknoppen,  
Sluisknoppen

Reinigen

Tafels,  
Kasten,  
Karren

Reinigen (Bovenzijde en tastpunten)

Doorgeefsluizen

Reinigen (Bodem, deur en tastpunten)

Vaste telefoons,  
Stoelen,  
Houder van specifiek  
ziekenhuisafval (SZA) vaten,  
Wasbakken

Reinigen

Dispensers  
(zeep en handdoekautomaat)

Reinigen (buitenzijde) en  
aanvullen

Alcoholdispenser

Reinigen (buitenzijde)

Overstapbankje

Reinigen (bovenzijde)

AFVALZAKKEN VERWISSELEN

Vloer

Reinigen

TAAK 5C-5W: Cleanroom klasse C (VERVOLG)

\*\*\*\*\* B) WEKELIJKS \*\*\*\*\*

3-STAPSREINIGEN MET VERSCHILLENDE MIDDELEN:

|         |          |
|---------|----------|
| Wanden, |          |
| Vloeren | Reinigen |

\*\*\*\*\* C) ELKE MAAND \*\*\*\*\*

3-STAPSREINIGEN MET VERSCHILLENDE MIDDELEN:

|           |          |
|-----------|----------|
| Wanden,   |          |
| Plafonds, |          |
| Vloeren   | Reinigen |

\*\*\*\*\* D) 2 x PER JAAR / NA ONDERHOUD \*\*\*\*\*

3-STAPSREINIGEN MET VERSCHILLENDE MIDDELEN:

|           |          |
|-----------|----------|
| Wanden,   |          |
| Plafonds, |          |
| Vloeren   | Reinigen |
| Lampen    | Reinigen |

TAAK 5D-5W: Cleanroom klasse D

DESINFECTIEMIDDEL:

- BV Cyclotron: Chloor
- Overige cleanrooms: Incidyn Oxyfoam

ELEMENT:

HANDELING:

-----

\*\*\*\*\* BASIS \*\*\*\*\*

REINIGEN MET DESINFECTIEMIDDEL (ZIE BOVEN):

Deuren (incl. deurknoppen),  
Ramen,  
Lichtknoppen,  
Sluisknoppen

Reinigen

Tafels,  
Kasten,  
Karren

Reinigen (Bovenzijde en tastpunten)

Doorgeefsluizen

Reinigen (Bodem, deur en tastpunten)

Vaste telefoons,  
Stoelen,  
Houder van specifiek  
ziekenhuisafval (SZA) vaten,  
Wasbakken

Reinigen

Dispensers  
(zeep en handdoekautomaat)

Reinigen (buitenzijde) en  
aanvullen

Alcoholdispenser

Reinigen (buitenzijde)

Overstapbankje

Reinigen (bovenzijde)

AFVALZAKKEN VERWISSELEN

Vloer

Schoonmaken volgens schema op de deur  
(4x per week moppen en 1x per week  
moppen/desinfecteren:  
3x Incidin, 1x Klercide Sporicidal)

\*\*\*\*\* WEKELIJKS \*\*\*\*\*

REINIGEN MET MET DESINFECTIEMIDDEL (ZIE BOVEN):

Afvalzakhouder  
Loopvlak wielen karren  
Klompvakken  
Doorgeefsluizen

Reinigen (binnenzijde en buitenzijde)  
Reinigen  
Reinigen  
Reinigen (wanden en plafond)

\*\*\*\*\* 1 x PER JAAR \*\*\*\*\*

REINIGEN MET MET DESINFECTIEMIDDEL (ZIE BOVEN):

TAAK 5D-5W: Cleanroom klasse D (VERVOLG)

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Tafels,<br>Kasten,<br>Karren | Reinigen (buitenzijde) |
|------------------------------|------------------------|

REINIGEN MET WATER:

Deuren,  
Deurkozijnen,  
Wanden tot plafond,  
Roosters (buitenzijde),  
Veiligheidswerkbanken  
(buitenzijde: zijkanten en  
bovenkant van de voorkant  
tot plafond),

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Glas<br>Plafond,<br>Lampen | Reinigen |
|----------------------------|----------|

## TAAK 5M3-1W: Laboratoria (ML-III)

BASIS: MAANDAG 8:00 of DINSDAG 7:30

### 1. Toegang

- a. Voorbehouden aan een 'vaste' schoonmaker (+ vaste reserve-schoonmaker), éénmalig specifiek geïnstrueerd door de lokale BVF.
- b. Eenmaal per week op een vaste dag met een vast tijdstip, voorkeur: maandag 8:00u / dinsdag 7:30u.  
De schoonmaker(s) wordt/worden geïntroduceerd en wegwijs gemaakt.
- c. Alleen met persoonlijke toestemming of schriftelijke toestemming/vrijgave van de l-BVF.  
Zie werkvoorschrift RGG02013 - 9.1.1.4.2.d.: Uitsluitend direct bij de werkzaamheden betrokken medewerkers hebben toegang tot de werkruimten; anderen mogen deze slechts betreden met afzonderlijke schriftelijke toestemming van de BVF.
- d. Alleen onder begeleiding van een geautoriseerde medewerker/l-BVF indien een inbraak-detectiesysteem aanwezig is.
- e. Verplicht scannen van de persoonlijke badge voordat de sluis betreden wordt.  
De badge van de schoonmaker geeft geen (individuele) toegang maar moet wel gescand worden (badgereader ML-III-toegang) om te kunnen uitlezen wie er binnen de ML-III zone is geweest.
- f. Indien aanwezig, volg de aanduidingen op afzonderlijke labs binnen de ML-III zone zoals Vrijgave- of Verbodsbord. Er zijn deuraanduidingen "wel of geen toegang" (minimaal A4 formaat)  
Deze aanduiding laat geen ruimte voor twijfel: een Vrijgavebord (vnl. GROEN gekleurd) geeft aan dat de schoonmaker naar binnen mag en dat de ruimte schoongemaakt kan worden, een Verbodsbord (met ROOD) geeft aan dat de deur gesloten moet blijven en dat er niet kan worden schoongemaakt.
- g. Volgen van de, binnen de ML-III zone, aangegeven laboratorium-volgorde.  
Deze volgorde verschilt per afdeling en staat aangegeven op de verschillende ruimten. Toelichting hierop is onderdeel van de introductie schoonmaakmedewerker(s).
- h. Een labruimte pas binnengaan als daar geen lab-medewerkers aan het werk zijn. Per afdeling verschillen de situaties met toegangsdeuren binnen het ML-III gebied en daarmee het hanteren van vrijgave- of verbodsborden.

### 2. PBM

- a. Schoonmaker trekt ML-III labjas aan, over de eigen werkkleding, Deze labjas hangt in de sluis. Jas hangt aan de kapstok voor ML-III labjassen, met label 'CLEANER'. Tijdens introductie wordt hierop gewezen. Schone jassen zijn op voorraad.
- b. Schoonmaker trekt handschoenen aan voor het betreden van de ML-III laboratoriumruimte. Tijdens introductie wordt uitgelegd hoe en waar deze aan- en uitgedaan moeten worden.  
Bij K1 en M01 lab liggen handschoenen in de sluis. Zie stap 4d hieronder.

### 3. Schoonmaakmiddelen

#### TAAK 5M3-1W: Laboratoria (ML-III) (VERVOLG)

- a. Voor het schoonmaken van de sluis neemt de schoonmaker middelen van buiten mee. In K1 zijn dit alleen disposable doeken.
- b. Schoonmaakmiddelen/-kar bevinden zich voorbij de sluis, in een ruimte binnen het ML-III laboratoriumgebied.  
De volgende middelen zijn aanwezig:
  - Materialen en disposable microvezeldoeken voor droogwissen van de vloeren
  - Disposable wisdoeken voor de wasbak in de sluisK1 lab heeft geen wasbak in de sluis. Op deze locatie is de aanwezigheid van disposable doeken voor de wasbak niet van toepassing.  
K1 lab heeft geen schoonmaakmiddelen/-kar voorbij de sluis.
- c. Meegebrachte schoonmaakmiddelen in de ML-III zone (voorraad) blijven binnen de ML-III inperking en worden dus NIET meegenomen naar buiten.
- d. Het schoonmaak-afval (disposable wisdoeken, disposable microvezeldoeken, tissues, handschoenen) wordt in afvalvaten binnen de ML-III zone gedeponeerd.  
Het type afvalvat kan per locatie verschillen: zo staan er RVS autoclaafbakken met autoclaafzakken en/of SZA-vaten met smeltplugdeksels.

#### 4. Handelingen Schoonmaker

\*\* Start in de sluis (nog geen ML-III gebied): \*\*

- a. Schoonmaker start in de sluis van K3 en M01 labs met schoonmaken van de wasbak, vervolgens de vloer.  
In de sluis van K1 lab is geen wasbak aanwezig. Daar geldt deze schoonmaakstap alleen voor de vloer.
- b. Schoonmaker vult in de sluis van K3 en M01 labs de zeepdispenser bij en reinigt tastpunten van zeepdispenser.  
In de sluis van K1 lab is geen zeepdispenser aanwezig.
- c. Schoonmaker deponeert het schoonmaak-afval in de aanwezige afvalbak.
- d. Schoonmaker trekt in de sluis een ML-III labjas en handschoenen (jas aan kapstok met haakje 'CLEANER')
- e. Schoonmaker gaat door de 2 e sluisdeur het ML-III laboratoriumgebied binnen.

\*\* Vervolg in ML-III laboratorium-gebied: \*\*

- f. Schoonmaker gaat naar de aparte ruimte/schoonmaakkast.
- g. Schoonmaker pakt de schoonmaakmiddelen/kar
- h. Schoonmaker volgt (indien aangegeven) de specifieke lab-volgorde binnen het ML-III laboratorium-gebied. Zie toelichting onder 1g.
- i. Schoonmaker gebruikt voor elke ruimte een nieuwe wisdoek.  
Handschoenenwissel is in deze stap niet verplicht.
- j. Schoonmaker wist alle vloeren en verwijdert vlekken (zo nodig).
- k. Schoonmaker vult de zeepdispensers bij in M01 (in K1 en K3 n.v.t.).
- l. Schoonmaker mag uitsluitend de laboratoriumstoelen verplaatsen/aanraken om de vloeren te kunnen wassen.  
Dus geen papier- of andere afvalbakken verplaatsen/aanraken.
- m. Schoonmaker deponeert het afval (disposable wisdoeken, tissues) in de aanwezige (SZA- of stalen) afvalbakken.
- n. Schoonmaker plaatst de schoonmaakkar en schoonmaakmiddelen weer terug in de aparte ruimte/schoonmaakkast binnen het ML-III gebied.
- o. Schoonmaker trekt handschoenen uit en deponeert ze in een (SZA- of

TAAK 5M3-1W: Laboratoria (ML-III) (VERVOLG)

stalen) afvalvat zoals besproken tijdens de introductie.

In K1 en M01 lab worden de handschoenen in de sluis uit gedaan en weggegooid.

\*\* Terug via de sluis: \*\*

p. Schoonmaker trekt de ML-III labjas uit en hangt deze terug op het haakje 'cleaner'.

q. Bij de K3 en M01 labs wast schoonmaker de handen in de sluis. Bij het K1 lab is geen wasbak in de sluis aanwezig. Schoonmaker past op deze locatie handdesinfectie toe door gebruik te maken van de aanwezige handalcohol. Het handhygiëne-protocol geldt buiten het ML-III gebied

r. Schoonmaker neemt alleen het huishoudelijk afval (handdoekjes) in de sluis op M01 en K3 mee naar buiten.

Op K1 wordt geen afval mee naar buiten genomen.

\*\* Schoonmaker beëindigt de ML-III schoonmaakwerkzaamheden.\*\*

TAAK 5ML-5W: Laboratoria (ML-1, ML-II, D)

BASIS: MAANDAG T/M VRIJDAG

TIJDSTIP: combinatie met reguliere schoonmaak

LET OP:

- \* ALTIJD DE DEURSCHILDEN LEZEN EN OPVOLGEN
- \* Je laat nooit een badge-deur open staan en je laat geen andere mensen mee naar binnen lopen!
- \* Bij het betreden en verlaten van de labs is handhygiëne verplicht
- \* Je raakt de apparatuur, chemicaliën, laboratorium glaswerk, zuurkasten en flowkasten niet aan.
- \* Je maakt de labtafels en wasbak van de labtafel niet schoon. Je mag het werkblad niet aanraken.
- \* Alleen de vuilniszakken uit de normale vuilnisbakken worden weggehaald. Materialen die hierin zitten zijn schoon.
- \* Je raakt de vaten voor lab afval niet aan. Een zak in een vat voor lab afval haal je niet weg!
- \* Bij de schoonmaakwerkzaamheden kom je niet in aanraking met gevaarlijke stoffen op het lab, als je je aan de werkafspraken houdt.
- \* Zie je iets wat niet klopt volgens de werkafspraken meldt dit aan je leidinggevende

WERKZAAMHEDEN (OP AANGEGEVEN WERKVOLGORDE):

1. Binnengaan van het lab
  - a. Pas handhygiëne toe
  - b. Schoonmaak heeft eigen bedrijfskleding en trekt geen handschoenen aan (tenzij er lokaal andere afspraken zijn gemaakt)
  - c. Voor ML-II en D labs geldt aanvullend: Je mag het lab alleen binnen gaan als er geen labmedewerkers aan het werk zijn (tenzij er lokaal andere afspraken zijn gemaakt).
2. Afval verzamelen
  - a. Leeg alleen de afvalbakken voor huishoudelijk afval
  - b. Afvalbak visueel reinigen
3. Reinigen
  - a. Locatie AMC: Wasbak en aanrechtblad, alleen als die niet aan een labtafel vastzit  
Locatie VUmc: wasbak en aanrechtblad niet reinigen
  - b. Beide locaties: Vingertasten (deur van de uitgang, deurbel, lichtknopje/control unit)
4. Bijvullen dispensers (handpapier/zeep)
5. Vloer schoonmaken:
  - a. Locatie AMC: stofwissen, afval afvoeren bij het huishoudelijk afval. Indien nodig vlekken verwijderen (klamvochtig)
  - b. Locatie VUmc: stofwissen, afval afvoeren bij het huishoudelijk afval. Indien nodig vlekken verwijderen (klamvochtig) en 1x per week klamvochtig reinigen (dweilen)
6. Lab verlaten

TAAK 5ML-5W: Laboratoria (ML-1, ML-II, D) (VERVOLG)

- a. Pas handhygiëne toe