

EVALUATIE SPEELRUIMTEPLAN 2000



EVALUATIE SPEELRUIMTEPLAN 2000

gemeente Capelle aan den IJssel

**aanvullingen BELEIDSPLAN en evaluatie van ANALYSE
en UITVOERING van SPEELRUIMTEPLAN 2000**

Titel: "Evaluatie speelruimteplan 2000"
Subtitel: Aanvullingen beleidsplan en evaluatie van analyse
en uitvoering van speelruimteplan 2000
Opdrachtgever: Gemeente Capelle aan den IJssel
Opdrachtnemer: OBB Ingenieursbureau
Postbus 805
7400 AV Deventer
0570 – 61 60 05
Info@OBB-Ingenieurs.nl
Opgesteld door: ing. J.P. Oost
ing. E.G. Oost-Mulder
Datum: maart 2008
Project: 715.05
Aantal pagina's: 128



INHOUDSOPGAVE

1.	SAMENVATTING	7
1.1.	Aanvullend beleid	7
1.2.	Analyse speelruimte	8
1.3.	Financiën van het plan	9
2.	INLEIDING	13
2.1.	Waarom een evaluatie van het speelruimteplan 2000?	13
2.2.	Doelstelling en visie	13
2.3.	Begripsbepaling	13
2.4.	Leeswijzer voor het speelruimteplan	15

DEEL I AANVULLINGEN SPEELRUIMTEBELEID 17

3.	BELEID SPEELRUIMTE 2006 - 2015	19
3.1.	Het recht op speelruimte	19
3.2.	Het belang van speelruimte	19
3.3.	Speelruimte, voor wie?	20
3.4.	De relatie informele en formele speelruimte	21
3.5.	De informele speelruimte	22
3.6.	Vormgeving informele speelruimte	25
3.7.	De formele speelruimte	28
3.8.	Vormgeving formele speelruimte	29
3.9.	Samen werken aan speelruimte	33
3.10.	Vooruitzien in speelruimte	34
3.11.	De zorg voor speelvoorzieningen	36
3.12.	Periode en evaluatie speelruimtebeleid	39

DEEL II EVALUATIE ANALYSE PER WIJK 41

4.	ANALYSE SPEELRUIMTE	43
4.1.	Bij het lezen van de analyse	43
4.2.	Leeftijden en termen	43
4.3.	Onderverdeling wijken en buurten	43
4.4.	Opbouw teksten	44
4.5.	Informele speelplekken	44
4.6.	Evaluatie kinderaantallen	44
4.7.	Kinderparticipatie brede scholen	45
4.8.	Schoolpleinen	45
4.9.	E-panel Capelle aan den IJssel	45
4.10.	Jongerenenquête	45
5.	SPELEN IN CAPELLE WEST/ 'S GRAVELAND (WIJK 1)	47
5.1.	Evaluatie aantallen en uitvoering	47
5.2.	Spelen in Redebuurt (buurt 11)	47
5.3.	Spelen in Zeeheldenbuurt (buurt 13)	48
5.4.	Spelen in Chopinbuurt (buurt 15)	48
5.5.	Spelen in Bizetbuurt (buurt 16)	49
5.6.	Spelen in Paganinibuurt (buurt 17)	49
5.7.	Spelen in Rossinibuurt (buurt 18)	50
5.8.	Spelen in Puccinibuurt (buurt 19)	50
5.9.	Jongeren in Capelle West en 's Graveland	50



6.	SPELEN IN MIDDELWATERING WEST (WIJK 2)	52
6.1.	Evaluatie aantallen en uitvoering	52
6.2.	Spelen in Reviusbuurt (buurt 23)	52
6.3.	Spelen in Dichtersbuurt (buurt 24)	52
6.4.	Spelen in Merelbuurt (buurt 25)	53
6.5.	Spelen in Schildersbuurt (buurt 26)	53
6.6.	Spelen in Valeriusbuurt (buurt 27)	53
6.7.	Spelen in Rozenburcht (buurt 28)	54
6.8.	Spelen in Oude Plaats (buurt 29)	54
6.9.	Jongeren in Middelwatering West	54
7.	SPELEN IN MIDDELWATERING OOST (WIJK 3)	55
7.1.	Evaluatie aantallen en uitvoering	55
7.2.	Spelen in Hovenbuurt (buurt 32)	55
7.3.	Spelen in Koperwiek (buurt 33)	56
7.4.	Spelen in Meeuwenbuurt (buurt 34)	56
7.5.	Spelen in Alkenoord (buurt 35)	56
7.6.	Spelen in Vuykterrein (buurt 36)	57
7.7.	Spelen in Oude Kern (buurt 37)	57
7.8.	Spelen in Kievitlaan (buurt 38)	57
7.9.	Jongeren in Middelwatering Oost	58
8.	SPELEN IN OOSTGAARDE ZUID (WIJK 4)	59
8.1.	Evaluatie aantallen en uitvoering	59
8.2.	Spelen in De Baronie (buurt 41)	59
8.3.	Spelen in Diepenbuurt (buurt 42)	59
8.4.	Spelen in Dalenbuurt (buurt 43)	60
8.5.	Spelen in Eilandenbuurt (buurt 45)	60
8.6.	Spelen in Waardenbuurt (buurt 46)	61
8.7.	Spelen in Baaienbuurt (buurt 48)	61
8.8.	Spelen in Paradijssel (buurt 49)	62
8.9.	Jongeren in Oostgaarde Zuid	62
9.	SPELEN IN OOSTGAARDE NOORD (WIJK 5)	63
9.1.	Evaluatie aantallen en uitvoering	63
9.2.	Spelen in Beemster/Purmerhoek (buurt 51)	63
9.3.	Spelen in Schermerhoek (buurt 52)	63
9.4.	Spelen in Scandinavischebuurt (buurt 54)	64
9.5.	Spelen in Amerikaansebuurt (buurt 55)	64
9.6.	Spelen in Bergenbuurt (buurt 56)	64
9.7.	Spelen in Molukkenbuurt (buurt 57)	65
9.8.	Jongeren in Oostgaarde Noord	65
10.	SPELEN IN SCHENKEL (WIJK 6)	66
10.1.	Evaluatie aantallen en uitvoering	66
10.2.	Spelen in Molenbuurt (buurt 61)	66
10.3.	Spelen in Florabuurt (buurt 62)	67
10.4.	Spelen in Bloemenbuurt-west (buurt 63)	67
10.5.	Spelen in Bloemenbuurt-oost (buurt 64)	68
10.6.	Spelen in Akker/Haagwinde (buurt 65)	68
10.7.	Spelen in 's Gravenweg West (buurt 22)	68
10.8.	Spelen in 's Gravenweg Oost (buurt 31)	68
10.9.	Jongeren in Schenkel	69



11.	SPELEN IN SCHOLLEVAAR ZUID (WIJK 7)	70
11.1.	Evaluatie aantallen en uitvoering	70
11.2.	Spelen in Dansenbuurt-noord (buurt 70)	70
11.3.	Spelen in Burgenbuurt (buurt 71)	71
11.4.	Spelen in Dansenbuurt-zuid (buurt 72)	71
11.5.	Spelen in Ervenbuurt (buurt 73)	72
11.6.	Spelen in Stadsdeelpark Schollebos (buurt 74)	73
11.7.	Spelen in Instrumentenbuurt (buurt 75)	73
11.8.	Spelen in Kunstenaarsbuurt (buurt 76)	73
11.9.	Spelen in Operabuurt (buurt 77)	74
11.10.	Spelen in Gebouwenbuurt (buurt 78)	75
11.11.	Spelen in Schildersvormenbuurt (buurt 79)	75
11.12.	Jongeren in Schollevaar Zuid	76
12.	SPELEN IN SCHOLLEVAAR NOORD (WIJK 8)	77
12.1.	Evaluatie aantallen en uitvoering	77
12.2.	Spelen in Sporenbuurt-west (buurt 86)	77
12.3.	Spelen in Sporenbuurt-oost (buurt 87)	78
12.4.	Spelen in Tuinenbuurt (buurt 88)	78
12.5.	Spelen in Kunstenaarsbuurt Noord (buurt 89)	79
12.6.	Jongeren in Schollevaar Noord	79
13.	SPELEN IN FASCINATIO (WIJK 9)	80
13.1.	Evaluatie aantallen en uitvoering	80
13.2.	Spelen in Fascinatio-west (buurt 91)	80
13.3.	Spelen in Fascinatio-oost (buurt 92)	81
13.4.	Spelen in nieuwbouw laatste fase	81
13.5.	Jongeren in Fascinatio	81
14.	VERGELIJK ANALYSE 2000-2006	82
14.1.	E-panel Capelle aan den IJssel	82
14.2.	Uitgangsgegevens	82
14.3.	Verschillen 2000-2006	82
14.4.	Aanbevelingen	84
DEEL III FINANCIËLE SITUATIE		85
15.	STRUCTURELE BUDGETTEN	87
15.1.	Vervangingswaarde	87
15.2.	Structurele budgetten	87
15.3.	Vergelijk financiën 2000-2006	89
15.4.	Investeringswaarde	89
15.5.	Vervanging van speelvoorzieningen	90
15.6.	Onderhoud van speelvoorzieningen	90
15.7.	Beheer van speelvoorzieningen	90
15.8.	Aanbevelingen structurele budgetten	90
16.	REALISEREN WENSBEELD ANALYSE 2006	92
16.2.	Eenmalige investering	93
16.3.	Vervangingswaarde en structurele budgetten wensbeeld	93



DEEL IV BIJLAGEN		95
BIJLAGE I.	AANTAL EN KOSTEN SPEELTOESTELLEN	97
BIJLAGE II.	GEGEVENSTABEL BUURTEN	101
BIJLAGE III.	LIJST GERENOVEERDE EN AANGELEGDE PLEKKEN	105
BIJLAGE IV.	SPEELPLEKKEN EN MAATREGELEN	108
BIJLAGE V.	COMMUNICATIE RENOVATIE SPEELPLEKKEN	116
BIJLAGE VI.	COMMUNICATIE OMVORMEN SPEELPLEKKEN	117
BIJLAGE VII.	NOTITIE JOP'S	118
BIJLAGE VIII.	INFORMELE ONTMOETING JONGEREN	121
BIJLAGE IX.	SPEELPRIKKELS	124
BIJLAGE X.	TEKENINGEN	126
TABELLEN		
TABEL 1	INVENTARISATIE EN VERVANGINGSWAARDE	10
TABEL 2	STRUCTURELE BUDGETTEN	10
TABEL 2	EENMALIGE INVESTERING REALISATIE ANALYSE	11
TABEL 2	STRUCTURELE BUDGETTEN NA UITVOER ANALYSE	12
TABEL 5	NORMEN INFORMELE SPEELRUIMTE	24
TABEL 6	NORMEN FORMELE SPEELRUIMTE	29
TABEL 7	BESPARING STRUCTURELE KOSTEN BIJ ANALYSE	83
TABEL 8	INVENTARISATIE EN VERVANGINGSWAARDE	87
TABEL 9	STRUCTURELE BUDGETTEN	88
TABEL 9	INVESTERINGSWAARDE VERGELEKEN	89
TABEL 9	STRUCTURELE BUDGETTEN VERGELEKEN	90
TABEL 11	STRUCTURELE KOSTEN VERGELIJKING EN ADVIES	91
TABEL 13	EENMALIGE INVESTERING	93
TABEL 13	BESPARING STRUCTURELE KOSTEN BIJ ANALYSE	93
TABEL 13	STRUCTURELE BUDGETTEN NA UITVOER ANALYSE	94
TABEL 15	BESLISBOOM ANALYSE SPEELRUIMTE	101



1. **SAMENVATTING**

Allereerst worden hieronder de belangrijkste beleidsvoornemens aanvullend op het beleidsplan uit 2000 weergegeven.

Het verscherpte beleid samen met meer gedetailleerde bevolkingsgegevens en kaartmateriaal leiden tot een betere analyse van de speelruimte in de wijken.

De financiële middelen die nodig zijn voor een gedegen onderhoud, beheer en vervanging worden vervolgens kort weergegeven.

1.1. **Aanvullend beleid**

De belangrijkste uitgangspunten waarmee rekening moet worden gehouden bij de inrichting, het beheer en het onderhoud van bestaande en nieuwe woonwijken: (blz.)

Beleidsvoornemen 1.	De 0- tot 18-jarigen in gemeente Capelle aan den IJssel hebben recht op informele en formele speelruimte.	19
Beleidsvoornemen 2.	Om voldoende ontwikkelingsmogelijkheden aan de doelgroep te bieden, wordt een gevarieerd aanbod aan speelruimte en speelfuncties gerealiseerd.	20
Beleidsvoornemen 3.	Door basisvoorzieningen aan te bieden zorgt gemeente Capelle aan den IJssel voor voldoende speelruimte.	22
Beleidsvoornemen 4.	Gemeente Capelle aan den IJssel hanteert normen voor hoeveelheid informele speelruimte.	23
Beleidsvoornemen 5.	Bij ontwerp en onderhoud van de openbare ruimte wordt nagegaan hoe de bespeelbaarheid verhoogd kan worden.	27
Beleidsvoornemen 6.	Gemeente Capelle aan den IJssel hanteert normen voor hoeveelheid formele speelruimte.	28
Beleidsvoornemen 7.	De wettelijke aansprakelijkheid volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen is geconcretiseerd in het speelruimteplan.	31
Beleidsvoornemen 8.	Bij het ontwerpen van speelplekken wordt rekening gehouden met medegebruik van de doelgroep met een beperking.	32
Beleidsvoornemen 9.	De wens is om in de toekomst taakgroepen spelen per wijk te krijgen die klankbord zijn voor de gemeente en de wijk.	34
Beleidsvoornemen 10.	Waar mogelijk wordt de behoefte aan speelruimte samen met de woningbouwstichting, verhuurders en projectontwikkelaar ingevuld.	34
Beleidsvoornemen 11.	Toekomstige (bestemmings)plannen worden getoetst aan de normen voor speelruimte.	35
Beleidsvoornemen 12.	Bij klachten inzake onveilige en onwenselijke situaties worden passende maatregelen genomen.	36
Beleidsvoornemen 13.	Het onderhoud van de speelvoorzieningen in gemeente Capelle aan den IJssel wordt op het niveau "schoon, heel, veilig" uitgevoerd.	37
Beleidsvoornemen 14.	De speelvoorzieningen worden vervangen aan de hand van een flexibel vervangingschema.	38
Beleidsvoornemen 15.	Dit speelruimteplan wordt vastgesteld voor een periode van twaalf jaar en na zes jaar geëvalueerd.	39



1.2. Analyse speelruimte

De feiten en cijfers behorende bij deze samenvatting zijn te vinden in de hoofdstukken 4 Analyse speelruimte tot en met 16 Realiseren wensbeeld analyse 2006

Gemeente Capelle aan den IJssel is op de goede weg met het aanbieden van speelruimte aan haar kinderen. De speelplekken zijn de laatste jaren veiliger geworden en bieden meer variatie aan speelmogelijkheden en -functies.

De veiligheid is vooral verbeterd door het toepassen van kunstgras veiligheidsondergronden onder alle nieuwe toestellen waar dit verplicht is. Ook de aanschaf van nieuwe (gecertificeerde) toestellen leidt normaliter tot een jonger en daarmee vaak veiliger toestelbestand.

De variatie is vooral verbeterd door meer verschillende toestellen toe te passen. Zo is het aantal wipveren, dat in 2000 bijna de helft van het toestelbestand vormde, gehalveerd. Nu staan er meer combinatietoestellen die veel meer speelmogelijkheden bieden. Ook nu staan er nog genoeg wipveren om de motoriek voldoende te kunnen ontwikkelen. In Bijlage III is een overzicht gegeven van plekken die de afgelopen vijf jaar zijn gerenoveerd of aangelegd.

Het totaal aantal kinderen dat in Capelle aan den IJssel woont, is iets afgenomen. Er ligt nu een piek bij de jeugd en jongeren. De komende zes jaar zal het aantal jeugdigen gaan afnemen, het aantal jongeren blijft gelijk en het aantal kinderen is moeilijk te voorspellen. Waarschijnlijk zal dit naar aanleiding van de nieuwbouw in Fascinatio en de renovaties in de wijken weer iets gaan toenemen.

Het totaal aantal plekken in Capelle aan den IJssel ligt boven de gemiddelde norm. Het aanbod verschilt daarin sterk per wijk en soms per buurt. Zo hebben de kinderen in Schollevaar in verhouding heel veel speelplekken en de kinderen in de Dichtersbuurt geen enkele plek. Het aantal toestellen per plek ligt iets onder de landelijke norm. Dit komt ook door de vele plekken met alleen een wipveer of een duikelrek. Deze plekken kunnen eigenlijk verdwijnen. Verder komt dit door het toepassen van combinatietoestellen. De naam zegt het al, het is een combinatie van verschillende speelmogelijkheden in één toestel. Hierdoor zijn er minder toestellen op een plek nodig.

Voor de jongeren is er meer te beleven dan zes jaar geleden. Was er toen een krapte aan voorzieningen, nu zijn er voldoende, zeker gezien het feit dat het aantal jongeren voorlopig niet veel meer zal toenemen. Wel ontbreekt het nog aan aantrekkelijke ontmoetingsmogelijkheden voor de meiden. De meeste voorzieningen bestaan namelijk uit voetbal- en basketbalvoorzieningen.



In Oostgaarde en Schollevaar zuid is meer vandalisme dan elders. Dit komt omdat er voor de oudere jeugd en jongere jongeren, waar er veel van zijn, weinig uitdagende speelplekken zijn. Ze gaan dan rondhangen op de plekken van de kinderen. Meer aantrekkelijke speelplekken voor 10- tot 14-jarigen met uitdagende schommel-, draai-, zwaai- en klimtoestellen bieden een oplossing. Verder moeten er voldoende (verharde) trapveldjes zijn met enkele ontmoetingsaanleidingen.

Het ontbreekt in Capelle aan den IJssel veelal aan echt struingroen. Het zou geen overbodige luxe zijn om iets van een speelbos te realiseren. Hier kunnen de ouders en kinderen dan naartoe voor een stuk natuurbeleving, het bouwen van hutten en het vrij spelen met zand, hout, stenen en water. In de wijken zijn dan geen zandbakken meer nodig. Misschien is het mogelijk om iets te combineren in het Schollebos. Wel dient de toegankelijkheid laagdrempelig te zijn en dienen ouders en kinderen er vrij naar binnen te kunnen. Er zou voor een symbolisch bedrag door de gemeente een soort 'natuurspeelpas' uitgegeven kunnen worden, waarmee de mensen gratis naar binnen kunnen. Daarnaast zouden sommige stukken plantsoen in de wijken aangewezen (en ingericht) kunnen worden als struingroen. Dit heeft al in enige mate vorm gekregen in het aanwijzen van mogelijke natuurspeellocaties per wijk.

De meeste speelplekken zijn ingericht voor kinderen. Af en toe staat er een toestel voor de jeugd. Op veel plekken is bij renovatie een combinatietoestel toegevoegd, maar dit zijn vaak lage modellen. Over het geheel genomen is het toestellenbestand weinig uitdagend voor de jeugd. Er zijn geen uitdagende schommel-, draai- en zwaaitoestellen aanwezig. Ook zijn er geen combinaties en klimtoestellen te vinden die lekker hoog en uitdagend zijn. Op de plekken die nu voor de jeugd aangewezen worden, dienen dan ook in de toekomst betere toestellen voor de jeugd te komen.

Op de plekken waar de speeltoestellen verdwijnen, blijft in 90% van de gevallen een informele speelplek achter. Deze plek blijft, met eventueel een enkele speelprikkel, als informele speelruimte beschikbaar voor de kinderen. In het geval van een toename van het aantal kinderen is dan de speelruimte om toestellen te plaatsen reeds gereserveerd.

1.3. Financiën van het plan

1.3.1. Investeringswaarde

Voor Capelle aan den IJssel is in onderstaande Tabel 6 weergegeven wat er aan toestellen, aanleidingen, meubilair, hekwerken, veiligheidsondergronden en verharde sportvelden aanwezig is.

Opvallend zijn de hoge investeringswaarden van verharde sportvelden (vooral asfalt) en de veiligheidsondergronden. Ook de hekwerken en ballenvangers zijn samen duurder dan al het straatmeubilair en speelprikkel samen.



De woningbouw heeft circa een zesde deel van de speelvoorzieningen in eigendom en beheer. Deze voorzieningen zijn ook nodig om te voorzien in de behoefte aan speelruimte.

	Huidig totaal	Waarvan gemeente
Inventaris:		
aantal speelplekken (st)	313	262
aantal toestellen (st)	1.053	909
aantal speelprikkels (st)	548	473
aantal meubilair (st)	580	466
aantal hekwerken (m1)	5.295	4.935
aantal veiligheidsondergrond (m2)	13.508	10.338
aantal verhard sportveld (m2)	8.945	8.410
Investeringswaarde:		
totaal toestellen	€ 2.368.028	€ 2.079.510
totaal speelprikkels	€ 132.460	€ 109.960
totaal meubilair	€ 176.552	€ 141.338
totaal hekwerken	€ 553.750	€ 515.675
totaal veiligheidsondergronden	€ 924.355	€ 816.554
totaal verhard sportveld	€ 1.243.750	€ 1.163.500
totaal voorzieningen	€ 5.398.895	€ 4.826.537

Tabel 1 Inventarisatie en vervangingswaarde

1.3.2.

Structurele budgetten

Door de gemeente werd de afgelopen jaren een tekort in de benodigde budgetten ervaren. Gevoelsmatig zat dit voornamelijk in de kosten voor beheer. Het lijkt alsof bij het vorige plan vergeten is rekening te houden met alle uren die gemoeid zijn bij het uitvoeren van het plan.

Uit onderstaande tabel blijkt dat het budget wel op het niveau van het plan uit 2000 is getrokken, maar er niet is mee gegroeid. Dit houdt in: geen indexering en geen vervangingsreservering, onderhouds- en beheerbudget voor de plekken die nieuw in beheer zijn gekomen. Tevens is de planning wat achter komen te lopen. Het verwijderen van plekken is nog niet volgens het plan van 2000 uitgevoerd, waardoor er nu in verhouding veel plekken liggen.

Structurele budgetten gemeente	Begroting 2006	Raming 2000	Raming 2006 vergelij- king	Raming 2006 landelijk gemiddelde
Overige diensten algemeen	€ 48.000			
Onderhoud	€ 98.000	€ 106.026	€ 198.557	€ 175.295
Beheer	€ 56.000	€ 23.414	€ 29.442	€ 105.651
Vervanging	€ 177.000	€ 280.328	€ 383.525	€ 395.081
Budgetten totaal	€ 379.000	€ 409.768	€ 611.524	€ 676.027

Tabel 2 Structurele budgetten



Tevens zijn er in 2000 percentages gehanteerd voor beheer en onderhoudsniveau die de Capelse werkwijze benaderden, maar die afweken van de landelijke gemiddelde percentages. Verder werden er langere vervangingstermijnen gehanteerd dan het landelijk gemiddelde.

Door deze percentages aan te passen, ontstaat er een beter beeld van de daadwerkelijke structurele kosten die op dit moment nodig zijn.

Worden deze structurele budgetten niet beschikbaar gesteld dan zal dit ten koste gaan van de veiligheid van de toestellen. Er wordt dan te laat vervangen en er zijn te geringe budgetten voor goed onderhoud. Verder zullen de uren voor het beheerwerk onder druk komen te staan, waardoor de kwaliteit hiervan afneemt.

1.3.3. Eenmalige investering

Er worden voorstellen gedaan om de speelruimte aan te passen. Dit vergt een eenmalige investering. Een deel van de voorstellen kan gerealiseerd worden via de reguliere budgetten en vervanging. Een deel van de maatregelen echter vergt een eenmalige extra investering.

Deze investering is vooral nodig voor:

- het verwijderen van speelplekken;
- het aanleggen van nieuwe speelplekken;
- het omvormen of uitbreiden van bestaande speelplekken.

eenmalige kosten realiseren basisnetwerk	
het verbeteren informele speelruimte: 48 speelprikkels en zitaaanleidingen	€ 12.000
het realiseren van 25 zoekgebieden + verbeteren plekken: 86 nieuwe toestellen	€ 196.900
de bijkomende kosten veiligheidsondergrond 39%	€ 77.300
opheffen 56 speelplekken à € 1.000 per locatie	€ 56.000
subtotaal I	€ 342.200

Tabel 3 Eenmalige investering realisatie analyse

Het in stand houden van dit de situatie na het uitvoeren van de analyse vergt lagere structurele budgetten als het huidige toestelbeeld, echter de spreiding is dan veel beter afgestemd op het aantal en de woonplek van de kinderen.



	Huidig bestand gemeente	Na uitvoer analyse gemeente
Inventaris:		
aantal speelplekken (st)	262	256
aantal toestellen (st)	909	745
aantal speelprikkels (st)	473	384
aantal meubilair (st)	466	413
aantal hekwerken (m1)	4.935	4.749
aantal veiligheidsondergrond (m2)	10.338	10.227
aantal verhard sportveld (m2)	8.410	8.410
totaal voorzieningen	€ 4.826.537	€ 4.573.721
Benodigde structurele budgetten:		
onderhoud op niveau heel-schoon-veilig 63%	€ 198.557	€ 188.157
beheer	€ 29.442	€ 27.900
vervanging	€ 383.525	€ 363.435
budgetten totaal	€ 611.524	€ 579.492

Tabel 4 Structurele budgetten na uitvoer analyse



2. INLEIDING

Dit rapport "Evaluatie speelruimteplan 2000" geeft een evaluatie en aanscherping van het beleid van gemeente Capelle aan den IJssel inzake de openbare speelvoorzieningen. In dit plan is naast de aanscherping van het beleid een analyse gemaakt van de huidige speelruimte ten opzichte van het aantal kinderen, jeugd en jongeren. Om het leesgemak van deze beleidsnota te verhogen is een leeswijzer opgenomen.

2.1. Waarom een evaluatie van het speelruimteplan 2000?

In gemeente Capelle aan den IJssel leeft de wens om het huidige speelruimtebeleid "Speelruimte in Capelle aan den IJssel" uit 2000 te evalueren en actualiseren, dit ook naar aanleiding van de in dit plan genoemde beleidsvoornemens tijdig te evalueren.

Naar aanleiding van het speelruimteplan uit 2000 zijn er tal van maatregelen genomen. De wens is om na te gaan of de ontstane huidige speelstructuur nog steeds goed gerelateerd is aan de aantallen en leeftijden van de kinderen, jeugdigen en jongeren.

Daarnaast is het nodig om de financiën, toen nog in guldens, zo nodig bij te stellen om passend beheer, onderhoud en vervanging te kunnen toepassen.

2.2. Doelstelling en visie

Het doel is te komen tot een praktisch speelruimteplan. In dit plan moeten de beleidsuitgangspunten voor spelen worden aangescherpt en dient te worden geschetst of het huidige voorzieningenniveau hieraan voldoet.

De bijbehorende visie is dat er in de openbare ruimte voldoende en veilige speelruimte is. Naast deze zogenaamde informele speelruimte moet er een evenredig verdeeld aanbod van formele speelvoorzieningen aanwezig zijn. Beide dienen aan te sluiten bij het aantal, de leeftijd en de behoefte van de doelgroep per wijk.

Voor het aanbod van formele speelvoorzieningen dienen er voldoende financiële middelen te zijn, zodat het mogelijk is passend beheer, onderhoud en vervanging uit te voeren.

2.3. Begripsbepaling

2.3.1. Speelruimte

Het is belangrijk om te realiseren dat *ruimte* de bepalende factor is bij het spelen en niet zozeer de aanwezigheid van speeltoestellen.

Speelruimte betreft ten eerste de ruimte die fysiek aanwezig is om te spelen, zowel in de openbare ruimte als op ingerichte speelplekken. Ten tweede gaat speelruimte over de spreekwoordelijke ruimte die de doelgroep gegund wordt, met andere woorden: "waar mag hij of zij spelen?"

2.3.2. (In)formele speelruimte

Binnen de openbare ruimte kan ook onderscheid gemaakt worden tussen informele en formele speelruimte.



Met *informele* speelruimte wordt de ruimte aangeduid waar de doelgroep leeft, woont en (veilig) kan spelen, zoals de straat, de stoep, het plantsoen en het water, maar waar geen specifieke speeltoestellen staan.
Met *formele* speelruimte wordt de ruimte aangeduid die specifiek en exclusief is ingericht voor de speelfunctie (de speelplekken met voorzieningen).

In dit speelruimteplan staat de formele speelruimte niet los van de informele speelruimte.

2.3.3. Informele speelplek

Er wordt ruimte gereserveerd voor speelplekken door informele speelplekken aan te wijzen. Deze informele speelplekken moeten ervoor zorgen dat er bij een toename in kinderaantal weer gemakkelijk een speelplek kan worden gerealiseerd.

Met *informele* speelplek wordt de ruimte aangeduid waar geen speeltoestellen staan, maar waar in de toekomst zo nodig wel weer een speelplek kan worden gerealiseerd.

2.3.4. Speelprikkel en speeltoestel

Bij speelruimte wordt onderscheid gemaakt tussen speelprikkel en speeltoestellen.

Speelprikkel zijn objecten die niet specifiek voor het spelen geplaatst zijn, maar een scala aan speelmogelijkheden bieden in de informele en formele speelruimte.

Speeltoestellen zijn die voorzieningen in de formele speelruimte die specifiek voor het spelen geplaatst zijn en gemaakt zijn voor een bepaalde speelmogelijkheid.

In 0 wordt nader ingegaan op het begrip speelprikkel.

2.3.5. Openbaar speelvoorzieningenniveau

In de analyse wordt gesproken over een openbaar speelvoorzieningenniveau. Het openbaar speelvoorzieningenniveau is het beeld van speelplekken dat recht doet aan een eerlijke verdeling van speelvoorzieningen over de leeftijdscategorieën van de doelgroep en buurten.

2.3.6. Informele voorzieningen

Er wordt gesproken over informele speelplekken of -toestellen. De als informeel aangeduide voorzieningen hebben geen functie (meer) in het voorgestelde openbaar speelvoorzieningenniveau.

De onderhoudskosten voor deze toestellen moeten beperkt blijven tot inspectiekosten. Deze toestellen zullen op termijn niet meer vervangen worden.

2.3.7. Leeftijds aanduidingen en kinderaantallen

In het speelruimteplan wordt de volgende indeling in leeftijdscategorieën gehanteerd.

kinderen	=	van 0 tot en met 5 jaar
jeugd	=	van 6 tot en met 11 jaar
jongeren	=	van 12 tot en met 18 jaar

Voor de kinderaantallen zijn de gegevens van burgerzaken gebruikt met als peildatum 1 januari 2006.



2.4. Leeswijzer voor het speelruimteplan

In deel I zijn aanvullende beleidsvoornemens ten opzichte van het beleidsplan uit 2006 geformuleerd. Deze aanscherping van het beleid zorgt ervoor dat de nieuwste inzichten en trends kunnen worden geïntegreerd in de huidige werkwijze van de gemeente.

In deel II is een analyse opgenomen van de speelruimte. Per wijk wordt kort geëvalueerd hoe de kinderaantallen zich hebben ontwikkeld en welke maatregelen globaal zijn uitgevoerd in de afgelopen jaren. Per buurt wordt vervolgens meer gedetailleerd aangegeven hoe de kinderaantallen zich hebben ontwikkeld en of de informele speelruimte voldoende is. Daarna wordt per buurt de aanwezige speelruimte afgezet tegen het aantal kinderen en jeugd. De laatste paragraaf per wijk gaat specifiek over de jongeren in deze wijk.

In deel III wordt ingegaan op de benodigde financiële middelen om de huidige inventaris te kunnen onderhouden, beheren en vervangen. Hier wordt tevens kort ingegaan op de voorgestelde wijzigingen per speelplek en de kosten hiervan.





DEEL I AANVULLINGEN SPEELRUIMTEBELEID

EVALUATIE SPEELRUIMTEPLAN 2000

gemeente Capelle aan den IJssel



3. BELEID SPEELRUIMTE 2006 - 2015

Dit speelruimteplan "Evaluatie speelruimteplan 2000" gaat over het spelen in gemeente Capelle aan den IJssel. Wat is er natuurlijker dan spelen? Spel is onlosmakelijk verbonden met leven, met samenzijn, met het functioneren als individu en met het functioneren als lid van een groep. "Natuurlijk", roept iedereen, "spel is belangrijk en er moet ruimte zijn voor spel, veilig spel wel te verstaan." In voorliggend hoofdstuk worden de beleidsaspecten inzake de speelruimte weergegeven.

3.1. Het recht op speelruimte

Kinderen, jeugdigen en jongeren (de doelgroep) hebben recht op speelruimte. Er is (nog) geen expliciete wet die overheden verplicht om speelplekken aan te leggen. Wel is een dergelijke verplichting te ontleen aan de 'Universele verklaring van de rechten van de mens' waarin staat geschreven dat ieder mens recht heeft op vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid.

Maar nog belangrijker is het verdrag inzake de Rechten van het kind dat werd aangenomen door de Verenigde Naties op 20 november 1989. Het omvat alle kinderrechten, geldt wereldwijd en heeft dezelfde kracht als een wet in Nederland. Het verdrag is eigenlijk een contract tussen de overheden en hun minderjarige bevolking. Het is de plicht van elke overheid om daarmee rekening te houden.

Beleidsvoornemen 1. De 0- tot 18-jarigen in gemeente Capelle aan den IJssel hebben recht op informele en formele speelruimte.

Lid 1 van Artikel 31 uit dit verdrag luidt:

De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.

In het kader van het participatiebeleid in gemeente Capelle aan den IJssel kan gesteld worden dat de ouders in grote mate de verantwoordelijkheid dragen voor hun kinderen en de belangen van hun kinderen. Burger en gemeente zijn daarom samen verantwoordelijk voor de invulling van dit recht op (in)formele speelruimte.

3.2. Het belang van speelruimte

Spelen is in al haar vormen van wezenlijk belang voor de ontplooiing van de opgroeiende doelgroep en is de basis voor haar geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Om de ontwikkeling maximaal te kunnen stimuleren, is het nodig inzicht te hebben in de functies die spelen daarbij heeft.

Tijdens het spel spelen ingewikkelde, mentale processen een belangrijke rol. Door te spelen verkent het kind zijn omgeving. Hij of zij ontmoet andere kinderen, jeugdigen en jongeren, bekende en onbekende volwassenen, allerlei materialen, allerlei mogelijkheden, structuren en situaties.



Dit alles is onderdeel van het opgroeien en het ontwikkelen van zijn of haar lichamelijke en geestelijke vermogens. Het omgaan met de voorwerpen en situaties in zijn of haar omgeving is een belangrijke voorwaarde voor de latere ontwikkeling van de waarneming, het denken, het probleem oplossen en de geheugenfuncties. Door tijdens het spelen grenzen te verleggen leert de doelgroep meer vertrouwen te hebben in zichzelf. Zelfvertrouwen is erg belangrijk bij het leggen van sociale contacten.

Globaal kunnen er drie typen ontwikkeling worden onderscheiden:

- Het spel bevordert de motorisch-lichamelijke ontwikkeling:
De ontwikkeling van de grove en fijne motoriek, vaardigheden opdoen, zoals lopen, zwemmen, springen, klimmen en klauteren, manipulatie van kleine voorwerpen en materialen, werpen, vangen. Maar ook visuele, auditieve en tastwaarnemingen zoals geheugen, discriminatie, analyse, synthese, waarnemen van textuur, temperatuur, trillingen.
- Het spel bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling:
Ontwikkeling op sociaal en emotioneel vlak; *ontwikkeling van zelfbeeld*: behorende tot een groep (familie, etnische groep); *ontwikkeling van eigen gevoelens*: angst, drift en vriendschap; *ontwikkeling van zelfstandigheid*: het maken van eigen keuzes, trouw blijven aan eigen keuzes, uitvoeren van eigen keuzes, met of zonder hulp van anderen; *ontwikkeling van sociale vaardigheden*: het omgaan met anderen (het leggen, onderhouden en beëindigen van contacten), het omgaan met regels, het omgaan met gezagsverhoudingen; *ontwikkeling van sociale zelfredzaamheid*: zorgen voor uiterlijke verschijningsvorm en lichamelijke verzorging, vaardig worden in het zorgen voor de omgeving; *ontwikkeling van waarden en normen*: Het ontwikkelen van waarden en normen is van groot belang en staat ook centraal in de visie van de overheid.
- Het spel bevordert de cognitief-psychische ontwikkeling:
Logisch denken en probleemoplossen zoals classificatie, in serie zetten, oorzaak-gevolg; *Structurering van ruimte* zoals grenzen van wat is hoog, laag, ver, dichtbij, hard of zacht worden daarbij verlegd, kennis van eigen lichaam; *Structurering van tijd beleven*: dag en nacht, seizoenen en het afwachten van een regenbui, dag-, week-, jaarindeling/seizoenen, heden/verleden/toekomst, opeenvolging van gebeurtenissen, activiteiten en werkzaamheden; *Creatieve competentie* vindt overal plaats.
Randvoorwaarden zijn uitdaging en variatie. De aanwezigheid van een uitdagende en gevarieerde speelruimte verruimt de mogelijkheden op dit gebied. Daarnaast analyseren, beoordelen, vormgeven.
Bron: samenvatting diverse pedagogische boeken

Beleidsvoornemen 2. Om voldoende ontwikkelingsmogelijkheden aan de doelgroep te bieden, wordt een gevarieerd aanbod aan speelruimte en speelfuncties gerealiseerd.

Ieder mens is uniek en heeft een eigen ontwikkelingspatroon. Dit is ook afhankelijk van bijvoorbeeld cultuur of beperking. Daarom is het bij het realiseren van speelruimte belangrijk om rekening te houden met deze verschillen en daar de speelmogelijkheden en speelfuncties op af te stemmen.

Om een evenwichtig aanbod in de verschillende speelfuncties te hebben, is het belangrijk ervoor te zorgen dat er voldoende speelmogelijkheden zijn (door inrichting, toestellen, aanleidingen en ruimte) en dat er voldoende variatie in speeltoestellen en -functies voorkomt.

3.3. Speelruimte, voor wie?

Het is van belang te weten welke doelgroepen er gebruik maken van informele en formele speelruimte en hoe deze doelgroepen de speelruimte gebruiken. Men moet ervan uitgaan dat baby's zo gauw ze gaan lopen tot en met de jongeren van circa achttien jaar gebruik maken van de aanwezige speelruimte. De scheidslijnen van de leeftijdscategorieën zijn niet haarscherp, maar bij de beoordeling van een speelruimte wordt een indeling van leeftijdscategorieën gehanteerd naar de schoolindeling.



De kinderen (0 tot en met 5 jaar)

Voor kinderen tot en met circa drie jaar is de speelplek zeker een plaats waar hij of zij onder begeleiding van een oudere veilig kan liggen, kruipen, staan of rondstruinen. Het alleen en zelfstandig spelen van een dergelijk jong kind vindt plaats in de besloten omgeving van de woning, bijvoorbeeld in de tuin, de woonkamer of eventueel direct bij de voordeur.

Als de kinderen naar groep een en twee van de basisschool gaan, worden ze langzaam maar steeds zelfstandiger en willen en mogen ze meer hun omgeving verkennen. Dat gebeurt eerst dicht bij huis zodat de ouders nog enig zicht op het kind hebben, maar al snel verder de straat in waar het kind steeds meer nieuwe mogelijkheden vindt om te spelen. Binnen de bebouwde kom van gemeente Capelle aan den IJssel wonen circa 4.535 kinderen.

De jeugdigen (6 tot en met 11 jaar)

De groep die in dit rapport als jeugdigen wordt aangeduid, betreft de kinderen uit de groepen drie tot en met acht van de basisschool. Op deze leeftijd gaan ze steeds meer op ontdekkingstocht uit en doen ze dit vaker in groepsverband. Jeugdigen uit de onderbouw mogen vaak nog geen drukke straten oversteken en moeten dicht bij huis blijven. Vanaf een jaar of acht echter zwermen ze uit over de gehele buurt. Het schoolplein is voor hen vaak een belangrijke speel- en ontmoetingsplek. Binnen gemeente Capelle aan den IJssel wonen circa 4.735 jeugdigen.

De jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Eenmaal op het voortgezet onderwijs treedt er meestal weer een gedrags- en interesseverandering op. De jongeren blijken de al dan niet daartoe ingerichte openbare ruimte vaak te gebruiken om zich te verzamelen, rond te hangen en te sporten. Ze verplaatsen zich hiervoor zelfstandig over de gehele wijk en stad. In gemeente Capelle aan den IJssel wonen circa 5.835 jongeren.

3.4. De relatie informele en formele speelruimte

Als kinderen, jeugdigen of jongeren willen spelen, kunnen zij in een gevarieerde omgeving met gras, struiken, bomen, pleinen, stoepen en water vrijwel alle vormen van spel uitoefenen. Denk daarbij maar eens aan hoe Dik Trom (in het gelijknamige boek van C. Joh. Kieviet) zich kostelijk vermaakt met zijn vriendjes in de straten, rondom, op en in het water en struinend door de weilanden.





Vissen, zitten, spelen

Beleidsvoornemen 3. Door basisvoorzieningen aan te bieden zorgt gemeente Capelle aan den IJssel voor voldoende speelruimte.

Speeltoestellen kunnen daarom gezien worden als een vervanging van de mogelijkheden die van nature aanwezig zijn. Men ziet dan ook vaak dat de noodzaak van speelplekken toeneemt naarmate de fysieke ruimte om te spelen afneemt. Uiteraard zal gestreefd moeten worden naar zoveel mogelijk informele speelruimte. Het zou ideaal zijn als iedereen voldoende natuurlijke informele ruimte in zijn omgeving heeft om te spelen zonder dat hiervoor speciale voorzieningen aangebracht hoeven te worden.

De praktijk is echter dat dit op veel plaatsen niet het geval is. De ruimte om te spelen binnen het bebouwde gebied neemt steeds verder af; het (auto)verkeer, de verdichting van de woningen, voorzieningen voor volwassenen, hondenpoep, bezuinigingen en onveiligheid door criminaliteit en vandalisme (sociale veiligheid) leggen een steeds groter beslag op de beschikbare openbare speelruimte. Dit terwijl er steeds meer kinderen en jeugdigen in steden wonen.

De normentabellen voor informele en formele speelruimte in Tabel 3 en Tabel 4 zijn dusdanig opgesteld dat zowel de hier gestelde hoeveelheid informele als formele ruimte in een buurt aanwezig dient te zijn voor een evenwichtig aanbod aan basisvoorzieningen.

In Bijlage II is aan de hand van een beslisboom een toelichting op het toepassen van de normen weergegeven. Bij het toepassen van de normen bepaalt de omvang van de aanwezige doelgroep binnen de actieradius, plus de hoeveelheid informele speelruimte of er een formele speelplek noodzakelijk is. In de praktijk blijkt verder dat als er veel informele speelruimte is, de norm van 30 kinderen binnen de actieradius van een plek bijna nooit gehaald wordt.

Is er zeer veel informele speelruimte dan zal het dus niet nodig zijn om speelplekken aan te bieden. Speelruimte blijft echter maatwerk per buurt!

3.5.

De informele speelruimte

De informele speelruimte in een buurt of wijk laat zich niet makkelijk kwantificeren. De hoeveelheid informele speelruimte wordt in ieder geval bepaald door de opbouw van de buurt. De hoeveelheid, structuur en samenstelling van het openbaar groen, het water en de wegen bepalen de bespeelbaarheid. Is er veel groen en water en zijn er 30-kilometerwegen met stoepen, zijn deze toegankelijk en nodigen ze uit tot medegebruik door kinderen, dan zal er veel informele speelruimte zijn. Is er weinig groen en water, zijn de wegen druk en is het moeilijk voor kinderen om er gebruik van te maken, dan zal er minder informele speelruimte zijn. Uiteraard is het veiligheidsgevoel dat de kinderen en ouders op straat ervaren erg belangrijk voor het durven en mogen spelen.

Als laatste speelt de vrijheid om te spelen die aan kinderen gegund wordt een rol. Als een kind van zijn of haar ouders ergens niet mag komen, waar zijn of haar vriendjes wel mogen komen, dan is de speelruimte van dit kind kleiner dan dat van zijn of haar vriendjes.



Informeel spel kinderen





Om een indruk te krijgen van wat bedoeld wordt met informele speelruimte voor kinderen is het goed eens buiten te gaan kijken.

De kinderen zullen dicht bij huis, bij wijze van spreken onder het keukenraam, bezig zijn om materialen en bewegingen te leren kennen. Omdat een jong kind geen gevaren kan onderscheiden, is het belangrijk dat er geen of zeer weinig auto's, brommers en fietsers rijden over de in gebruik zijnde informele speelruimte. Daarom zijn de tuin, de oprit en de stoep en in mindere mate de straat en het grasveldje aangrenzend aan de voordeur de belangrijkste bron van informele speelruimte. Voor een dergelijk jong kind valt al heel wat te beleven op twintig vierkante meter!

De jeugd gaat steeds verder de buurt in. Hun verkenningsgebied is vrijwel de gehele openbare ruimte. Wanneer men door een buurt loopt waar veel jeugdigen wonen, zal men vrijwel in ieder plantsoen, langs iedere sloot, op elk stuk rustige verharding en op menig blinde muur de sporen van spel aantreffen. Van groot belang voor deze leeftijdsgroep is de mogelijkheid een balletje te trappen. Per omgeving moet er een verharding of grasveldje van minimaal 50 vierkante meter aanwezig zijn, waar 'na schooltijd en na het eten' met een groepje van vijf jeugdigen gevoetbald kan worden.

Daarnaast moet er voldoende plantsoen en ruigte zijn waar ze dingen kunnen doen als verstoppertje, bloemen plukken voor moeder of vader, hutten bouwen en nog veel meer avonturen kunnen beleven.



Voor de jongeren is het ontmoeten van leeftijdsgenoten zeer belangrijk. Dit gebeurt voor een groot deel in de openbare ruimte. Hoe vaak zijn er na schooltijd niet diverse groepjes jongeren in de buurt te vinden die met elkaar de laatste nieuwtjes staan uit te wisselen! Als indicator kan genomen worden dat per groep ergens in de buurt een plek met een aanleiding gevonden moet kunnen worden waar de jongeren leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Er is een Notitie Ontmoetings Plaatsen aanwezig in de gemeente. Deze is opgenomen in Bijlage VII.

Beleidsvoornemen 4. Gemeente Capelle aan den IJssel hanteert normen voor hoeveelheid informele speelruimte.

Door het toepassen van de normen wordt invulling gegeven aan een evenredige verdeling van informele speelruimte over de doelgroepen en buurten. Bij weinig informele speelruimte moeten maatregelen getroffen worden die de openbare ruimte beter bespeelbaar maken. In Tabel 3 zijn de normen voor informele ruimte samengevat.

Voor voorbeelden van speelpraktijken wordt verwezen naar 0. Voor een verdere indeling van informele speelruimte voor jongeren is het goed om 0 te lezen.



	LEEFTIJDSCATEGORIE		
	Kinderen 0 tot en met 5 jaar	Jeugdigen 6 tot en met 11 jaar	Jongeren 12 tot en met 18 jaar
Normen			
Oppervlakte (minimaal)	20 m ² per kind.	20 m ² per jeugdige; 10 m ² voor spelen op straat en 10 m ² voor spelen in het groen.	1 ontmoetingsplek per 15 jongeren (ca 15 m ² met aanleiding).
Ligging	Aaneengesloten ruimte direct grenzend aan woning.	Binnen/rand buurt, eind van de straat, veldje bij de flats, pleintje achter huizen, overzichtelijk bereikbaar.	In eigen sociale omgeving/buurt, op hoek van straat, pleintje.
Geschikt voor	Leren fietsen en skaten, takjes en steentjes zoeken, krijten, in zon/schaduw zitten.	In groepjes; verstoptje, speurtocht door buurt, balletje trappen, kastanjes en eikels zoeken, hut bouwen.	Elkaar ontmoeten, zitten kletsen, showen, kijken naar voorbijgangers. Brommertje en fiets.
Minimale eisen			
Verkeer	Doodlopend, ontsluiting voor maximaal 15 tot 20 woningen. Niet bij fietsdoorgang.	Max. 30 km en max. 12 auto's per uur. Geen constante stroom van brommers en fietsers.	Niet op de rijbaan.
Overlast	Nvt	Niet direct bij muur of raam van woning/gebouw.	Niet direct voor de deur van woningen.
Schoon	Gras of verharding; geen poep, afval, prikkende of giftige struiken.	Gras of verharding; geen poep, afval, prikkende of giftige struiken.	Minder van belang, wel schone kleren kunnen houden.
Ruimte	Geborgen, maar niet te benauwd (vnl. stoepen en hofjes).	Grotere ruimten voor spelvormen en verkeersluwe buurt voor bereikbaarheid.	Overzichtelijk met zitaanleiding.
Potentieel geschikte ruimten			
Tuin/erf	(Grote) eigen tuin is goud waard.	Indien groot en uitdagend genoeg.	Nee
Grasveld/gazon	Mits droog en schoon.	Mits geen poep.	Geschikt, mits paadje naar plek toe.
Bosjes/ruigten	Niet aantrekkelijk.	Ideaal om te verstoppertje en hutten te bouwen.	Mits open kant naar weg of plein.
Stoep/hofje	Mits groot genoeg.	Voor verplaatsing belangrijk.	Afhankelijk van situatie.
Plein/parkeerplaats	Geschikt als er apart rustig hoekje is.	Mits overzichtelijk en weinig rijdende en geparkeerde auto's.	Mits auto kan passeren zonder dat ze moeten verkassen.
Sloten/poelen	Nee	Zeer geschikt.	Nvt
Vijvers/meren	Nee	Geschikt, vissen, schaatsen.	Zwemwater, vissen, schaatsen.
Winkelcentrum	Nee	Eventueel	Ja

Tabel 5 Normen informele speelruimte



3.6. Vormgeving informele speelruimte

3.6.1. Spelen op de straat

"Niet alleen door woon-
werkverkeer, neemt het autoge-
bruik toe, maar ook voor het doen
van boodschappen of sociale en
recreatieve doeleinden"
structuurvisie Verkeer en vervoer



Spelen op straat

De toename van de automobiliteit zorgt ervoor dat zowel het rijdend verkeer als de geparkeerde auto's een groot beslag leggen op de bespeelbare ruimte van gemeente Capelle aan den IJssel. Door het toepassen van woonerven, verkeersveiligheidsmaatregelen en het invoeren van 30 kilometerzones zijn veel buurten van gemeente Capelle aan den IJssel al beter bespeelbaar geworden.

Maar niet alleen de snelheid waarmee verkeer door de straat rijdt heeft invloed op de mogelijkheid om op straat te spelen. Minstens zo belangrijk is de frequentie waarmee het spel gestoord wordt door passerende en geparkeerde auto's. Daarom is het voor de speelruimte niet altijd voldoende om verkeersremmende maatregelen te nemen.

Op eenvoudige wijze kunnen verkeerstechnische elementen aangepast worden zodat ze als nevenfunctie spelen krijgen. Het maakt bijvoorbeeld niet uit welk soort verharding wordt toegepast. In plaats van standaardtegels 30 x 30 grijs kan gedacht worden deze af te wisselen met gekleurde tegels zodat er vakken of patronen ontstaan.

Ook is het mogelijk om in de verharding tegels met cijfers of voetsporen van dieren te leggen. Door het toepassen van bepaalde betonelementen als poefs, bollen en palen, die ook geschikt zijn voor (bok)springen, balanceren en zitten, kan de bespeelbaarheid van de straten vergroot worden. Daarnaast kan er veel speelruimte ontsloten worden door onnodige verkeersstromen te voorkomen, veilige oversteekpunten te creëren, meer centraal te parkeren en hofjes toe te passen in nieuwbouwsituaties en bij herinrichting ook in bestaande situaties. In straten waar de doelgroep woont, zou ruimte moeten zijn voor autoloze dagen, speelstraten en de nationale straatspeeldag.

Het streven is om bij ontwerp en onderhoud van gemeentelijke wegen en bijbehorende voorzieningen rekening te gaan houden met de veiligheid en bespeelbaarheid.

3.6.2. Spelen in het groen



Spelen in het groen

Groenvoorzieningen zijn al van oudsher een belangrijk onderdeel van de woonomgeving. De doelgroep is voor het spelen doorgaans aangewezen op dit groen. Gelukkig zijn diverse buurten ruim opgezet met veel stukjes beplanting en groen, zoals diverse buurten in Schollevaar. Maar er zijn ook buurten met minder groen en dichtere bebouwing, zoals in Fascinatio. In siergroen mag veelal niet gespeeld worden. Zo zijn in diverse buurten juist struiken met dorens toegepast waardoor er niet gespeeld kan en mag worden. De ballen raken lek als er op het naastgelegen veld gevoetbald wordt. Ook komen er in Capelle veel klachten van bewoners over het spelen van de kinderen in het (sier)groen.

Vaak zijn door eenvoudige aanpassingen aan het ontwerp en ingrepen in het onderhoud situaties te creëren die de bespeelbaarheid aanzienlijk vergroten. Hierbij staan variatie en toegankelijkheid voorop.

Denk eens aan hoogteverschillen in het gazon, vaker toepassen van bloemenmengsels en het gefaseerd maaien van gras. In heestervakken en blokhagen kunnen uitsparingen worden gemaakt waar kinderen en jeugdigen hun hutje kunnen hebben. Het is vaak mogelijk om hagen op verschillende hoogten te snoeien en niet recht maar golvend aan te planten, groenblijvers in bosplantsoen toe te passen enzovoorts. Dit gebeurt al op zeer kleine schaal in Capelle.

Daarnaast kan door aan de groenvoorzieningen de nevenfunctie spelen te geven aan bewoners duidelijk worden gemaakt dat overal en altijd zal worden gespeeld en dat bij klachten het belang wordt afgewogen tussen de benodigde speelruimte en de andere functies van het groen. Bij het opstellen en actualiseren van groenplannen moet aandacht aan speelruimte besteed worden.

Verder is het goed om per wijk een aantal locaties aan te wijzen waar zeker wel in het groen gestruind mag worden.

Het streven is om bij het ontwerp en het onderhoud van gemeentelijk groen rekening te gaan houden met de bespeelbaarheid.

3.6.3. Hondenpoep

Hondenpoep vormt over het algemeen een groot probleem voor spelen. Daar waar hondenpoep ligt, kan eigenlijk de speelruimte voor een groot gedeelte afgeschreven worden. In de uitkomsten van de kinderparticipatie brede scholen gaven de jeugdigen regelmatig aan last te hebben van hondenpoep. Het beleid moet erop gericht zijn om de hondenbezitters op hun verantwoordelijkheden (tot o.a. het opruimen) te wijzen. Een hond kan zeker leren waar en wanneer de behoefte te doen (hij doet het toch ook niet in huis!).

Per één maart 2006 is het hondenuitlaatbeleid in werking getreden en opvallend daarbij is dat het aantal klachten (per brief of het informatiecentrum) over poep op trap- en speelvelden is afgenomen. In principe mogen op speel- en trapvelden geen honden uitgelaten worden en geldt er op verharding een opruimplicht. Er wordt extra aandacht besteed aan het poepruim maken en houden van de speelplaatsen.

3.6.4.

Spelen in, op en met water


Ook, of juist water daagt kinderen, jeugdigen en soms ook jongeren uit tot spel. Bij, in of op het water spelen ze met modder, spatten ze elkaar nat, laten ze bootjes varen, wordt gevisd en vlotgevaaren en worden veel meer spelen verzonnen. Sommige volwassenen hebben hier misschien hun bedenkingen bij; ze voorzien vieze en natte kleren. Ook zien veel volwassenen risico's; hun kinderen lopen wellicht sneller een verkoudheid op of ze glijden uit met alle gevolgen van dien.

"je kan je hond leren om op een krant zijn behoefte te doen."
Martin Gaus, dierentrainer interview radio 1



Bij het water





Of zo bij het water?

Toch zou het jammer zijn als deze bezwaren het spelen met water onmogelijk zouden maken. Door een juiste inrichting en een passend beheer van al dan niet formele waterspeelplekken zijn de risico's te voorkomen of te beperken. Vooral het talud, de diepte, de waterkwaliteit en de onoverzichtelijkheid van water zijn veiligheidsaspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Door bijvoorbeeld het aanleggen van plasbermen krijgt het kind of jeugdige die het water inloopt eerst natte voeten. Hij of zij heeft dan nog de keuze om door te gaan of terug te lopen.

Hekwerken langs het water kunnen ook een schijnveiligheid geven; begeleiders zijn geneigd om minder op te letten, na jaren blijken er vaak openingen in de hekken te ontstaan, kinderen gebruiken de hekken als speelprikkel en hekken belemmeren hulpverleners.

Dit betekent dat deze zo min mogelijk worden toegepast.

Door bij het ontwerp en beheer van waterpartijen, vlonders, sloten, steigers, dammen, bruggen enzovoorts rekening te houden met zowel vaar- en schaatsroutes als het spelen met water, wordt er veel uitdagende speelruimte ontsloten.

Het streven is om bij het ontwerp en onderhoud van gemeentelijk oppervlaktewater en bijbehorende voorzieningen rekening te houden met de veiligheid en bespeelbaarheid.

Het stedelijk waterplan dat de gemeente bezig is op te stellen, vormt geen belemmering voor het verbeteren van de bespeelbaarheid van water. Sterker nog, er wordt hierin in het kader van natuurontwikkeling veel gekeken naar mogelijkheden om schuine oevers te creëren.

3.6.5.

Beleidsvoornemen 5. Bij ontwerp en onderhoud van de openbare ruimte wordt nagegaan hoe de bespeelbaarheid verhoogd kan worden.

Anders denken over de openbare ruimte

De wijze waarop een buurt of wijk is opgebouwd bepaalt hoeveel ruimte er is om spelen. Daarom is het belangrijk om te blijven nagaan in hoeverre de openbare ruimte geschikt is om te spelen. Speelprikkelers hebben hierin een belangrijke rol. Die geven aan dat er gespeeld kan en mag worden, stimuleren dat er gespeeld wordt en vergroten de bespeelbaarheid van de openbare ruimte.

Uit de gehele paragraaf 3.6 kan geconcludeerd worden dat het uitgangspunt bij de vormgeving van de openbare ruimte dient te zijn dat er een verandering in het denken moet plaatsvinden bij het bestuur, de ambtenaren en de burgers.

De kern van deze verandering is dat bij het nemen van een maatregel in de openbare ruimte de invloed hiervan op de bespeelbaarheid in ogenschouw wordt genomen.

In onderstaande subparagrafen wordt een toelichting gegeven op de bespeelbaarheid van verschillende onderdelen van de openbare ruimte.



3.7. De formele speelruimte

De hoeveelheid formele speelruimte laat zich makkelijker kwantificeren. De laatste jaren is er door verschillende organisaties die betrokken zijn bij speelruimte intensief samengewerkt om te komen tot het opstellen van richtlijnen voor de aanleg en het onderhoud van speelvoorzieningen.

Vooraf het uitgeven van het 'Handboek Veiligheid van Speelvoorzieningen' heeft bijgedragen aan het tot stand komen van landelijk aanvaarde normen en richtlijnen.

Dit handboek heeft onder andere geleid tot het vastleggen van de afstand die de doelgroep tot een speelvoorziening kan afleggen en de wenselijke oppervlakte van een speelvoorziening.

Naast dit handboek geven vooral ervaringscijfers inzicht in hoe een speelplek functioneert. Hierdoor konden door OBB normen opgesteld worden voor het aantal kinderen van een bepaalde leeftijdscategorie dat binnen een actieradius woont en een speelplek zelfstandig zou moeten kunnen bereiken, zonder elkaar op de speelplek in de weg te lopen.

De belangrijkste normen en richtlijnen zijn in Tabel 4 samengevat weergegeven.

Beleidsvoornemen 6. Gemeente Capelle aan den IJssel hanteert normen voor hoeveelheid formele speelruimte.

De oppervlakten voor de speelplekken zoals in Tabel 4 genoemd betreffen de oppervlakte van het speelterrein zelf. Daarnaast moet er nog ruimte zijn voor paden er naar toe, de omliggende beplanting, de toegangen en de omgeving.

Bij de normen voor formele speelruimte moet benadrukt worden dat jonge kinderen tot en met drie jaar niet zelfstandig, maar onder begeleiding van een ouder/verzorger op een openbare speelplek spelen.

Deze heel jonge kinderen kunnen goed gebruikmaken van de speelplekken die ingericht zijn voor de kinderen tot en met vijf jaar. Het plaatsen van een speeltoestel waarop kinderen van nul tot en met drie jaar zonder begeleiding kunnen spelen, is geen verantwoordelijkheid van de gemeente.

Door het toepassen van de normen wordt invulling gegeven aan een evenredige verdeling van speelvoorzieningen over de doelgroepen en de buurten/wijken.



	LEEFTIJDSCATEGORIE		
	Kinderen 0 tot en met 5 jaar	Jeugdigen 6 tot en met 11 jaar	Jongeren 12 tot en met 18 jaar
1. Relatie leeftijd, spelbereik en verzorgingsgebied			
Afstand tot woning	100 meter	300 tot 400 meter	> 1.000 meter
Niveau	Straat/blok	Buurt	Wijk/stad
Minuten lopen	2 minuten	5 minuten	15 minuten
Verzorgingsgebied	3 hectare	50 hectare	300 hectare
2. Aantal per speelplek			
Aantal woonachtig binnen actieradius	15 tot 30	55 tot 70	85 tot 100
3. Inrichting speelplek			
Oppervlakte	100 tot 500 m ²	500 tot 2.000 m ²	1.000 tot 6.400 m ²
Voorzieningen	3 toestellen 3 aanleidingen bank, afvalbak	3 toestellen 4 aanleidingen	4 toestellen 4 aanleidingen
Voorbeelden voorzieningen	Zandbak Huisje Wip(veer) Glijbaantje Schommel	Trapveld Klimtoestel Schommel Kabelbaan Duikelrek	Trapveld Skateboardbaan Basketbalveld Zitaanleidingen Schommel
Voorbeelden aanleidingen	Betonpoefs Betonbielzen Verschillende bodemmateriële Hoogteverschillen Bankjes	Betonpoefs Paaltjes Hoogteverschillen Bosjes (verstoppes) Zand en water	Betonpoefs Banken Muurtjes Pad of plein van glad asfalt
Stimulatie en begeleiding ontwikkeling	Veel variatie Veel fantasie Duidelijke grenzen Grove motoriek	Meting resultaten Groepsbesef Toename creativiteit Grotere doelgerichtheid	Informele ontmoeting Zoekt bevestiging Sportieve krachtmeting Keuzes maken

Tabel 6 Normen formele speelruimte

3.8. Vormgeving formele speelruimte

- 3.8.1. Ontwerpen en aanleggen van speelvoorzieningen
- Het valt buiten het kader van dit speelruimteplan om alle richtlijnen voor het technisch ontwerp van een speelplek en de omgeving te beschrijven. Hiervoor wordt verwezen naar uw eigen ervaringen, inspraakresultaten en de diverse richtlijnen zoals onder andere beschreven in het 'Handboek Veiligheid van Speelgelegenheden' en de toesteldocumentatie die door de leveranciers van speelvoorzieningen bij een toestel wordt geleverd.





Formele speelruimte

Uitgangspunt is dat gemeente Capelle aan den IJssel haar speelplekken deskundig inricht. Aangeraden wordt om een gevarieerd aanbod aan speelmogelijkheden te realiseren. Ook moet per situatie gekeken worden wat de invloed is van de overige inrichting, zoals bijvoorbeeld groen, verhardingen, water, verlichting op de speelfunctie en -mogelijkheden van de plek.

Met het oog op de wettelijke aansprakelijkheid en onderhoudstechnische aspecten worden alleen gecertificeerde speeltoestellen aangeschaft. Bij de keuze van een type toestel dient ook goed gekeken te worden naar de toekomstige beheer- en onderhoudskosten en de afschrijvingstermijn.

De wens is om in de verschillende wijken van Capelle soort multifunctionele speelruimten te maken. Dit zijn grote plekken voor alle leeftijden (van 0 tot 100 jaar). Hier moeten dan sport, recreatie, spel, ontmoeting en voorzieningen verenigd worden.

Voor de ruimte en het aantal speeltoestellen dat per speelplek aanwezig moet zijn, is in Tabel 4 een aantal richtlijnen gegeven. Daarbij moet men onderscheid maken tussen de specifieke speeltoestellen en de speelprikkels. In 0 wordt meer informatie gegeven over het ontwerpen en aanleggen van speelprikkels.

In onderstaande subparagrafen wordt een toelichting gegeven op de bespeelbaarheid van de speelplek.

3.8.2. Veiligheid en uitdaging!

De doelgroep (en hun ouders) moeten erop kunnen rekenen dat de speciaal tot spelen aangebrachte speelvoorzieningen veilig zijn. Daarmee wordt overigens niet bedoeld dat alle risico's vermeden kunnen worden. Risico's zijn nooit volledig uit te sluiten en tevens zijn ze een wezenlijk onderdeel van het spelen en horen ze bij het leerproces en de ontwikkeling.

De risico's dienen echter beheersbaar en herkenbaar te zijn voor de doelgroep. Dit betekent niet dat er hekken van een meter hoog geplaatst worden om te voorkomen dat kinderen de weg oprennen, maar dat gekozen wordt voor een voethek (buis op circa 30 centimeter) of speelprikkels, zoals boomstammen of een muurtje aan de kant waar de auto's rijden.

De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen is in het bijzonder geregeld in het 'Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen' van maart 1997 en de Europese Normen (o.a. NEN-EN 1176-1 tot en met 1176-7 en 1177).

In dit zogenoemde Attractiebesluit zijn de wettelijke bepalingen voor aansprakelijkheid en veiligheid vastgelegd. Indien er sprake is van een ongeval door een gebrek aan het speeltoestel of een onveilige ondergrond, dan is degene die het speeltoestel voorhanden heeft altijd als eerste aansprakelijk. Deze verantwoordelijkheid is conform en aanvullend op de risicoaansprakelijkheid die wordt omschreven in het Burgerlijk Wetboek.



Beleidsvoornemen 7. De wettelijke aansprakelijkheid volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen is geconcretiseerd in het speelruimteplan.

Het aanbieden van onveilige speeltoestellen wordt gezien als het plegen van een onrechtmatige daad. Er is (gelukkig) nog weinig jurisprudentie rondom de aansprakelijkstelling voor speeltoestellen aanwezig. Vooral nog moet ervan worden uitgegaan dat de eigenaar van het speeltoestel als eerste aansprakelijk is.

Indien de eigendomssituatie van een speeltoestel niet via een contract of overeenkomst is vastgelegd, is de eigenaar van de ondergrond in principe de eigenaar van het toestel. De vastlegging in een contract of overeenkomst kan impliciet of expliciet zijn. De verantwoordelijkheid voor een speeltoestel dat niet in eigendom is bij de eigenaar van de ondergrond is vergelijkbaar met die voor bijvoorbeeld gebouwen die verhuurd worden of in erfpacht zijn uitgegeven.

De gemeente blijft dus verantwoordelijk voor de correcte plaatsing (volgens certificaat) van een toestel, zelfs als dit door de leverancier geplaatst zou zijn. Vervolgens is de gemeente ervoor verantwoordelijk dat het toestel blijft voldoen aan het gestelde in het bij het toestel behorende certificaat.

Degene die het toestel voorhanden heeft, moet kunnen aantonen dat alles in het werk is gesteld om de veiligheid te waarborgen. Om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen is een aantal handelingen noodzakelijk. De inspectie van speeltoestellen en de registratie van relevante gegevens in een logboek zijn daarbij verplichte handelingen.

Wettelijke verplichting: de gemeente is gehouden het Attractiebesluit uit te voeren.

Indien een speeltoestel op gemeentelijke grond wordt geplaatst door bijvoorbeeld een particulier of speeltuinvereniging, wordt het toestel automatisch eigendom van de gemeente. De juridische term hiervoor is verticale natrekking. De gemeente kan bij ongevallen medeaansprakelijk worden gesteld. Daarom kan de gemeente de plaatsing van toestellen door derden op gemeentelijk eigendom niet toestaan zonder dat de aansprakelijkheid goed geregeld is.

Een mogelijkheid om deze aansprakelijkheid te regelen, is het afsluiten van een overeenkomst (opstalrecht) tussen de gemeente en de plaatser van het toestel. Voorbeelden hiervan zijn het vestigen van een opstalrecht waarbij de aansprakelijkheid bij de plaatser blijft, of het aangaan van een beheercontract waarin afspraken worden gemaakt over beheer, onderhoud en aansprakelijkheid.



3.8.3. Het combineren van leeftijdscategorieën

Er zijn diverse speelplekken ingericht met toestellen die geschikt zijn voor zowel kinderen als jeugdigen. Soms staan hier ook nog toestellen voor jongeren. Dit geeft vooral problemen als de ruimte te klein is. Omdat er toestellen voor jeugdigen en jongeren staan, gaan zij de plek (terecht) als de die van hen beschouwen. De toestellen voor de jongste kinderen bieden hun echter geen uitdaging meer; op een wipveer zijn ze wel uitgespeeld en ze zijn al op alle mogelijke manieren van de glijbaan afgegleden. Men kan het de jeugdigen en jongeren dan niet kwalijk nemen dat ze de aanwezige toestellen voor kinderen wel gebruiken in hun proces van grenzen verkennen; eens kijken met hoeveel ze op een wipveer kunnen.

Een ander nadeel van het combineren van leeftijdsgroepen is dat jongere jeugd mogelijk ongewenst gedrag van de oudere jeugd en jongeren overneemt.

Aan de andere kant is het combineren van leeftijdsgroepen op één speelplek zowel voor sociale als lichamelijke ontwikkeling aan te raden. Een speelplek kan immers functioneren als ontmoetingsplek voor jong en oud uit de hele buurt.

Het combineren van leeftijdscategorieën kan alleen dan gerealiseerd worden als er voldoende ruimte is. Daarnaast moet er binnen deze ruimte een zonering aangebracht worden, met in elke zone voor een verschillende leeftijdscategorie de voorzieningen. Op deze wijze zullen de verschillende leeftijdsgroepen hun eigen plek en uitdagingen hebben. De jeugdigen en jongeren zullen dan wel respect hebben voor de speelplek voor de kinderen en de toestellen weinig of niet misbruiken. Voldoende ruimte en duidelijke zonering en uitdagende voorzieningen per leeftijdsgroep maken een gezamenlijke speelplek tot een succes.

Verschillende leeftijdscategorieën kunnen in zones over de speelplek verspreid worden met ieder hun eigen voorzieningen. Voorgesteld wordt om gecombineerde speelplekken aan te leggen indien er voldoende ruimte is.

3.8.4. Integratie van de doelgroep met beperkingen

Beleidsvoornemen 8. Bij het ontwerpen van speelplekken wordt rekening gehouden met medegebruik van de doelgroep met een beperking.

Binnen de doelgroep wonen verspreid over gemeente Capelle aan den IJssel ook mensen die in meer of mindere mate een beperking hebben. Ook voor hen is het belangrijk om samen met anderen te kunnen spelen. Meestal kan door kleine aanpassingen bij het ontwerp al voorkomen worden dat een speelplek voor hen niet geschikt is. Daarbij kan gedacht worden aan de toegankelijkheid van de plek, of de keuze van een bepaald toestel.

Zo kan bijvoorbeeld overwogen worden om een netschommel toe te passen in plaats van een schommel met traditionele zitting, of een glijbaan met een breder glijvlak toe te passen, enzovoort. Een dergelijk toestel heeft zowel voor de doelgroep met als zonder een beperking grote speelwaarde. Ook over de breedte van de toegang van de speelplek zal nagedacht moeten worden. Een voorbeeld hiervan is het Vuykpark dat in de uitvoering van fase 2 voor deze doelgroep speciale speelmogelijkheden zal bieden.



Hiermee wordt voorkomen dat heel stigmatiserend en juist scheidend op een plek bijvoorbeeld een rolstoelschommel staat waarop alleen de kinderen met een beperking zouden kunnen en mogen spelen.

Dit betekent dus niet dat iedere speelplek en ieder speeltoestel voor alle vormen van beperking geschikt moeten zijn, maar wel dat nagedacht moet worden hoe een speelplek voor een brede doelgroep mogelijk geschikt kan zijn.

3.9. Samen werken aan speelruimte

Het creëren van speelruimte is een zorg van de hele gemeente; binnen de gemeentelijke organisatie moeten afdelingen hiervoor samenwerken. Maar ook andere personen en instanties hebben invloed op de inrichting van de (buiten)ruimte: bewoners, buurtverenigingen, scholen, sportverenigingen en private partijen zoals projectontwikkelaars en de woningcorporaties hebben een verantwoordelijkheid.

3.9.1. De taakverdeling bij de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor het speelruimtebeleid voor zowel kinderen, jeugd en jongeren en draagt zorg voor tijdige evaluatie van dit beleid. Dit betekent dat er initiatief genomen moet worden voor de uitvoering van de beleidsuitgangspunten en de realisatie van het openbaar speelvoorzieningenniveau. Daarbij dient er afstemming plaats te (blijven) vinden van de realisatiekosten en de jaarlijkse budgetten, zodat er passend beheer, onderhoud en vervanging van het openbaar speelvoorzieningenniveau kan gebeuren door dit zelf uit te voeren of uit te besteden.

De gemeente is ook verantwoordelijk voor het stimuleren van activiteiten die het buitenspelen bevorderen. Zo wordt het buitenspelen gestimuleerd door bijvoorbeeld het promoten van en meewerken aan de landelijke 'Straatspeeldag' (Stichting Kinderen Voorrang), het stimuleren van sport, het meewerken aan de organisatie van de huttenbouwweek enzovoorts.

Het stimuleren en coördineren van participatie met betrekking tot de speelruimte hoort ook bij de verantwoordelijkheden. Dit varieert van het informeren over ontwikkelingen tot aan het mee beslissen bij de inrichting. Aanbevolen wordt om na te gaan of alle betrokken afdelingen op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden in het kader van dit speelruimtebeleid. In het kader van renovatie van speelplekken en het omvormen van speelplekken naar informele speelruimte zijn er in Bijlage V Communicatie renovatie speelplekken en Bijlage VI Communicatie omvormen speelplekken richtlijnen opgenomen voor communicatieprocedures.

Om te bereiken dat speelruimte in het beleid van alle afdelingen een plaats krijgt en houdt, is het wenselijk om in alle beleidsnotities over de openbare ruimte een speelparagraaf op te nemen.



3.9.2.

Beleidsvoornemen 9. De wens is om in de toekomst taakgroepen spelen per wijk te krijgen die klankbord zijn voor de gemeente en de wijk.



3.9.3.

Beleidsvoornemen 10. Waar mogelijk wordt de behoefte aan speelruimte samen met de woningbouwstichting, verhuurders en projectontwikkelaar ingevuld.

De rol van bewoners

Ook de omwonenden van speelplekken hebben een taak in het aanbieden van speelruimte. Allereerst moeten zij accepteren dat er in de buurt en op de speelplekken gespeeld wordt. Maar zij zijn ook degenen die dagelijks langs de speelplekken lopen. In het kader van "burgerplicht" mag van bewoners verwacht worden dat ze de speelplekken niet vervuilen en dat ze ernstige gebreken en gevaren op speelplekken zien en deze ook melden aan de gemeente.

Belangrijke voorwaarde voor deze bereidheid en alertheid is betrokkenheid bij de speelplekken. Betrokkenheid kan gestimuleerd worden door de burgers en de doelgroep vanaf het begin te betrekken bij de totstandkoming van de speelplekken en bij het onderhoud van bestaande speelplekken.

In Capelle aan den IJssel zijn wijkoverlegplatforms actief (WOP). Deze mogen aan de gemeente advies geven met betrekking tot de zaken in hun wijk, bijvoorbeeld dat de gemeente iets moet doen met of aan de hangjeugd.

Samen met de woningbouwstichtingen

In gemeente Capelle aan den IJssel zijn de woningbouwstichting "Woningpartners" en diverse verhuurders (Com.Wonen) en projectontwikkelaars actief. Doordat zij mede bepalen hoe woonbuurten er uitzien, zijn ook zij medeverantwoordelijk voor het aanbieden van speelruimte.

Indien de woningcorporatie of de projectontwikkelaar en de gemeente zich gezamenlijk kunnen inzetten voor de hoeveelheid speelruimte in de buurten waar de corporatie of ontwikkelaar actief is, zal dit ten eerste de doelgroep ten goede komen. Daarnaast kan het openbaar speelvoorzieningsniveau door afstemming en wederzijdse overdracht van kennis nog beter en eventueel uitgebreider aansluiten op de specifieke situatie. Op deze wijze kunnen er aantrekkelijker en hoogwaardiger buurten worden gerealiseerd.

De beleidsuitgangspunten uit dit speelruimteplan moeten in een Programma van Eisen voor het ontwikkelen van (woon)gebieden zijn opgenomen.

3.10. Vooruitzien in speelruimte

3.10.1. Structuur van speelplekken



In Tabel 4 worden normen gegeven voor het aantal kinderen in de verschillende leeftijdscategorieën dat binnen een actieradius moet wonen voordat er een speelplek gerealiseerd dient te worden.

Meestal wonen in nieuwe buurten veel kinderen en neemt dit aantal in de loop der jaren af. De speelplekken voor deze leeftijdsgroep dienen dan ook om de zes jaar geëvalueerd te worden op kinderaantal. In veel buurten vindt na circa twaalf jaar wel weer een "verjonging" plaats, maar de zeer hoge kinderaantallen per buurt komen dan meestal niet meer voor.

Concreet betekent dit in veel gevallen dat in een nieuwbouwwijk waar veel kinderen (komen te) wonen eerst drie tot vijf speelplekken met overlappende actieradius nodig zijn.

Na verloop van tijd kan de meest centrale plek als basisvoorziening dienen. Deze centrale plek moet dan ook voor de hele buurt bereikbaar en zichtbaar zijn en mag groter dan de andere zijn. De overige vier speelplekken kunnen meer gericht zijn op de direct aanwonende kinderen. De ervaring leert dat een speelplek voor kinderen ongeveer even lang noodzakelijk is als de levensduur van de meeste toestellen.

Doordat de jeugdigen en jongeren vanuit een grotere omgeving (buurt/wijk) gebruikmaken van één of enkele speelplekken, varieert het aantal kinderen dat binnen de actieradius woont veel minder. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat er rond een centraal gelegen, goed functionerende speelplek voor deze leeftijdscategorieën vrijwel nooit te weinig jeugdigen of jongeren wonen, zelfs niet in de loop van twaalf jaar. Dit betekent dat voor de jeugdigen en voor de jongeren over het algemeen duurzame speelplekken verspreid over de buurten aangelegd kunnen worden.

Het is belangrijk hiervoor een goede, permanente structuur neer te leggen, omdat deze plekken groter, uitdagend en aantrekkelijk moeten zijn. De normen in Tabel 3 en Tabel 4 bieden daarvoor de uitgangspunten.

3.10.2. Stedenbouwkundige plannen

In stedenbouwkundige plannen wordt het gebruik van de ruimte grotendeels vastgelegd. Het blijkt dat als er in de stedenbouwkundige plannen onvoldoende rekening is gehouden met de noodzaak van speelruimte, er in de toekomst problemen te verwachten zijn. Zo komt het regelmatig voor dat ergens een speelplek noodzakelijk is, maar het bestemmingsplan dit niet toestaat en een enkeling de realisatie ervan kan tegenhouden. Ook is er een duidelijke relatie tussen het ontbreken van sport- en ontmoetingsvoorzieningen voor de jongeren en de overlast en het vandalisme in een wijk. Dit is ook eenvoudig te verklaren uit het feit dat de jongeren dan wel aangewezen zijn op de speelplekjes voor de kinderen, ze niet naar hun eigen plek te verwijzen zijn en ze het gevoel hebben dat er "niets voor hen gedaan wordt".

Het is dus zeer belangrijk dat in het programma van eisen voor het opstellen van stedenbouwkundige en bestemmingsplannen de normen voor speelruimte c.q. het speelruimtebeleid worden opgenomen.

Een bestemmingsplan heeft sterke invloed op de soort en hoeveelheid speelruimte. Er moet in een bestemmingsplan voldoende beleidsvrijheid zijn om op nieuwe ontwikkelingen en behoeften in te springen zonder dat hiervoor het plan moet worden aangepast. Dit betekent dat de voorschriften voor openbare ruimte zodanig zijn opgesteld dat er voor het realiseren van een nieuwe speelplek geen bestemmingswijziging nodig is.

Beleidsvoornemen 11. Toekomstige (bestemmings)plannen worden getoetst aan de normen voor speelruimte.



Daarnaast kunnen in bestemmingsplannen eventueel locaties aangegeven worden die potentie hebben om als speelplek te worden ingericht. Zeker de grotere speelplekken voor jeugdigen en jongeren zijn duurzaam op een locatie die meer ruimte heeft en centraal ligt in de buurt.

Voor speel-, sport- en ontmoetingsplekken is het van belang om te voorkomen dat aan de hand van bestemmingsplanvoorschriften de aanleg hiervan wordt bemoeilijkt.

Voorgesteld wordt om in de toelichting op bestemmingsplannen voor woonwijken het te verwachten kinderaantal in de verschillende leeftijdscategorieën voor de komende twintig jaar aan te geven. Daarbij moet dan vermeld worden hoe invulling wordt gegeven aan de normen zoals in voorliggend speelruimteplan zijn vastgesteld.

In een nieuwe woonbuurt is nog niet altijd de doelgroep (in het bijzonder de jongeren) aanwezig die gebruik zal gaan maken van de speelplekken. In veel gevallen is het echter wenselijk om de speelplekken wel aan te leggen zodat men al weet waar men aan toe is als mensen in de buurt komen wonen.

Indien gekozen wordt om de aangewezen speelplekken niet meteen te realiseren, moet de ruimte in ieder geval wel gereserveerd blijven voor spelen. Dit wordt ook gewaarborgd door de bestemming "groen" of "verblijfsdoeleinden".

Dergelijke plekken kunnen dan goed als informele speelplek dienen, zeker als er hoogteverschillen aangebracht zijn, er speelpruiken aanwezig zijn en er passend onderhoud wordt uitgevoerd.

3.11. De zorg voor speelvoorzieningen

In Bijlage I is een overzicht gegeven van het aantal en de waarde van de huidige speeltoestellen. Hierbij zijn ook de jaarlijkse kosten voor het onderhoud, de vervanging en het beheer opgenomen.


3.11.1. Klachtafhandeling en ideeën

Beleidsvoornemen 12. Bij klachten inzake onveilige en onwenselijke situaties worden passende maatregelen genomen.

De gemeente kan niet altijd en overal zijn. De omwonenden en gebruikers van de speelplekken hebben ook een verantwoordelijkheid om gevaarlijke en onwenselijke zaken op speelplekken en aan speeltoestellen te melden. In gemeente Capelle aan den IJssel kunnen bewoners hun meldingen, klachten en ideeën indienen via internet of via het informatiecentrum, telefoonnummer 010-284 84 84.

Vanuit dit centrale punt worden de klachten en vragen doorgegeven aan de mensen die de klacht kunnen oplossen of reactie kunnen geven op de vragen. De beller krijgt een kaartje dat de klacht in behandeling is genomen. De termijn van afhandelen is afhankelijk van de klacht of het verzoek. Dit kan een maand of langer duren. Als de klacht of het verzoek is afgehandeld, wordt er weer een kaartje gestuurd.

Verder kunnen de klachten ook via de wijkcontactfunctionaris worden ingediend. Hij geeft de klachten dan door aan de betrokken ambtenaar bij de gemeente.



Een snelle klachtafhandeling is van groot belang voor het veilig houden van in het bijzonder de speeltoestellen. Het is verplicht dat van de klacht, het gebrek en de genomen actie een aantekening in het logboek wordt opgenomen.

3.11.2. Het onderhouden en beheren van speelvoorzieningen

Nadat er speelvoorzieningen gerealiseerd zijn, zal er voldoende budget beschikbaar moeten zijn om de speeltoestellen en de inrichting van de speelruimte te beheren, te onderhouden en op termijn te vervangen.

Het onderhoud bestaat uit de werkzaamheden die aan het toestel en de omgeving uitgevoerd moeten worden, inclusief de inspecties die door de onderhoudsmedewerkers worden uitgevoerd.

Het beheer bestaat uit de overige werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om de speelvoorzieningen in stand te houden, zoals aansturing van onderhoud, opstellen en uitvoeren van het speelruimtebeleid, inspraak enzovoort. Deze werkzaamheden worden doorgaans op kantoor uitgevoerd.

Het onderhoud van de toestellen gebeurt in relatie met het participatiebeleid (zie paragraaf 3.9.2), het vervangingsschema en het gebruik van het toestel (zie paragraaf 3.11.3).

Door het uitvoeren van het onderhoud op het niveau 'goed', kan uitgegaan worden van een levensduur die iets boven het gemiddelde ligt. Daardoor is het jaarlijks budget dat noodzakelijk is om de toestellen te vervangen ook lager.

Gezien de samenstelling van het huidige speeltoestellenbestand kan met het onderhoudsniveau 'schoon, heel, veilig' een goede balans tussen onderhouds- en vervangingskosten bereikt worden.

Bij de keuze van een type toestel dient ook goed gekeken te worden naar de toekomstige beheer- en onderhoudskosten en de afschrijvingstermijn.

In verband met veiligheidseisen en garantiebepalingen van de leveranciers, worden voor vervanging van onderdelen zoveel mogelijk originele onderdelen gebruikt of onderdelen die een hogere kwaliteit voor de veiligheid hebben.

In Bijlage I 'Aantal en kosten speeltoestellen' wordt een overzicht gegeven van de onderhoudskosten voor de verschillende typen speelvoorzieningen. In de berekening van deze normen voor de jaarlijkse onderhoudskosten is uitgegaan van het hoogste onderhoudsniveau. In een ideale situatie betekent dit onder andere dat de speeltoestellen altijd optimaal in de verf zitten, er altijd proper uitzien, in perfecte technische staat verkeren en dat te allen tijde graffiti verwijderd is. Voor een gemeente is het echter voldoende en meer realistisch om het onderhoud van de speeltoestellen op een lager niveau uit te voeren. De ondergrens daarbij is het acceptatieniveau waarbij een toestel blijft voldoen aan de veiligheidsnormen en aan de eisen van algemene welstand.

Beleidsvoornemen 13. Het onderhoud van de speelvoorzieningen in gemeente Capelle aan den IJssel wordt op het niveau "schoon, heel, veilig" uitgevoerd.



Ter vergelijking is in Bijlage I per toestel het optimale niveau weergegeven en wordt onder de totaalstelling het voor gemeente Capelle aan den IJssel gekozen onderhoudsniveau van 63% weergegeven. Ook in de overige financiële tabellen van het speelruimteplan wordt dit onderhoudsniveau aangehouden.

3.11.3. Het vervangen van speelvoorzieningen

In gemeente Capelle aan den IJssel wordt een afschrijvingstermijn van gemiddeld 11,5 jaar gebruikt voor alle speeltoestellen. Veel speeltoestellen hebben volgens ervaringscijfers een technische levensduur van tussen de 8 en 20 jaar. Daarbij is uiteraard geen rekening gehouden met vandalisme, wel met slijtage door intensief gebruik en eventuele speelschade (af- en ontbreken onderdelen).

Om een goed vervangingsbeleid te kunnen voeren is een flexibel vervangingsschema noodzakelijk. In principe wordt een toestel vervangen nadat de afschrijvingstermijn is verstreken. Het moment van de daadwerkelijke vervanging van een toestel wordt mede bepaald door de staat van het toestel. Wanneer blijkt dat een toestel na de gestelde afschrijvingstermijn nog een of meer jaren veilig kan functioneren, kan de vervanging worden uitgesteld. Indien blijkt dat een toestel voor de gestelde afschrijvingstermijn niet meer veilig is of de onderhoudskosten te hoog worden, bijvoorbeeld door vandalisme, dan moet de vervanging vervroegd worden uitgevoerd (flexibele vervanging).

Bij de keuze van het type toestel wordt uitgegaan van de doelgroep van de betrokken speelplek, waarbij de wenselijke speelmogelijkheden, de benodigde speelfuncties en de actuele bevolkingssamenstelling van de buurt in ogenschouw worden genomen. Dit kan ook betekenen dat de herinvestering op een andere speelplek in de gemeente plaatsvindt.

Beleidsvoornemen 14. De speelvoorzieningen worden vervangen aan de hand van een flexibel vervangings-schema.

Het is daarbij belangrijk is dat bij vervanging van speeltoestellen in principe toestellen worden geplaatst met minimaal eenzelfde vervangingswaarde. Met eenzelfde vervangingswaarde wordt bedoeld de geïndexeerde financiële vervangingswaarde. Wanneer namelijk steeds toestellen met een hogere vervangingswaarde worden geplaatst dan ontstaat er (op termijn) een tekort aan vervangingsreservering.

Dit betekent overigens niet dat er eenzelfde type toestel moet worden geplaatst. Integendeel, het kan voorkomen dat de veiligheidsruimte van een toestel zo groot is, dat het toestel niet op de speelplek past en dus voor een ander toestel gekozen moet worden. Het kan zelfs voorkomen dat meerdere toestellen vervangen worden door één ander toestel voor een geheel andere leeftijdscategorie op een andere locatie, zodat invulling gegeven kan worden aan de voorstellen uit de analyse van dit speelruimteplan. Kern is dat de totale waarde van de toestellen in gemeente Capelle aan den IJssel niet moet stijgen zonder dat er voldoende onderhouds-, beheer- en vervangingsbudgetten beschikbaar zijn.



3.11.4. De benodigde budgetten

Bij het vaststellen van de budgetten voor aanleg, onderhoud, beheer en vervanging van speelvoorzieningen zal er gezocht moeten worden naar de juiste onderlinge verhouding tussen deze posten. Indien dit niet het geval is, zullen bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe speelplekken de onderhoudskosten steeds verder stijgen, zonder dat daarvoor budget aanwezig is en dus de staat van onderhoud en de veiligheid afneemt. De onderhouds-, beheer- en vervangingsbudgetten moeten daarom aangepast worden nadat er extra of duurdere speeltoestellen zijn geplaatst of speeltoestellen zijn verwijderd.

Bij de aanleg van nieuwe speelplekken binnen uit- of inbreidingsbuurten worden de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld voor zowel de realisatiekosten (eenmalig) als voor de structurele kosten. De hoogte van het budget wordt bepaald op basis van werkelijke kosten, inclusief voorbereidings- en inspraakkosten.

Het budget voor het onderhoud van de speelvoorzieningen wordt gebaseerd op het gekozen onderhoudsniveau (zie paragraaf 3.11.2). De speeltoestellen kunnen daarbij in een goede staat worden gehouden.

De hoogte van het beheerbudget wordt gebaseerd op de totale vervangingswaarde van de speelvoorzieningen. In de huidige situatie wordt het beheerpercentage geschat op 0,6% van de vervangingswaarde. Dit ligt aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde.

Omdat de investeringen in speelvoorzieningen jaarlijks variëren en de afschrijvingstermijnen van de verschillende typen toestellen niet gelijk zijn, variëren de werkelijke kosten voor vervanging per jaar.

Aan de hand van de afschrijvingstermijn, het plaatsingsjaar en de vervangingswaarde kunnen voor de komende jaren de benodigde budgetten worden bepaald. De budgetten die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van openbare speelruimte moeten jaarlijks worden geïndexeerd.

Ze verder de analyse van de financiële aspecten hoofdstuk 15.

3.12.

Periode en evaluatie speelruimtebeleid

Beleidsvoornemen 15. Dit speelruimteplan wordt vastgesteld voor een periode van twaalf jaar en na zes jaar geëvalueerd.

Het voorliggend speelruimteplan geeft het beleid weer voor de wijze waarop men de komende twaalf jaar met de speelruimte in het openbare gebied dient om te gaan. De gemeente is in beweging. Daarom zal na zes jaar een evaluatie van het voorliggend speelruimtebeleid en de voortgang van de uitwerking plaatsvinden. Tegelijkertijd zullen opnieuw de demografische gegevens en de aanwezige speelruimte per wijk of buurt conform de werkwijze van dit plan tegen elkaar worden afgezet.





DEEL II EVALUATIE ANALYSE PER WIJK

EVALUATIE

SPEELRUIMTEPLAN 2000

gemeente Capelle aan den IJssel



4. ANALYSE SPEELRUIMTE

In dit hoofdstuk worden de geformuleerde beleidspunten vertaald naar de situatie in de verschillende wijken en buurten van de gemeente. Er wordt geanalyseerd hoeveel informele en formele speelruimte er is (huidige situatie) en hoeveel dit moet zijn voor een evenredige verdeling van speelruimte en -voorzieningen over de doelgroep en de buurten/wijken (optimaal speelvoorzieningenniveau).

In de bijlagen staan tabellen en tekeningen die het optimaal openbaar speelvoorzieningenniveau verkort weergeven.

4.1. Bij het lezen van de analyse

Aangeraden wordt om bij het lezen van de analyse de tekening uit Bijlage X en de tabel met speelplekken uit Bijlage III van de betreffende buurt erbij te houden.

Regelmatig wordt een gebied aangeduid met straatnamen. Het is daarom handig om tijdens het lezen een straatnamenkaart bij de hand te houden.

In de analysetekst staan de speelpleknummers tussen haakjes [7101]. Dit zijn de nummers van de huidige speelplekken. Deze corresponderen met de speelpleknummers op de tekeningen. Daarnaast staan er aanduidingen als [Z9105] in de tekst. Dit zijn de nieuwe plekken/zoekgebieden.

Verder zijn met [M7-01] de voorgestelde maatregelen ter verbetering van de informele speelruimte aangeduid.

4.2. Leeftijden en termen

In de tekst wordt gesproken over drie leeftijdscategorieën zoals ook beschreven in het beleidsplan:

kinderen	=	van 0 tot en met 5 jaar
jeugd	=	van 6 tot en met 11 jaar
jongeren	=	van 12 tot en met 18 jaar

In de analyse wordt bij de informele ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren onderscheid gemaakt in verschillende categorieën. Zie 0 voor een uitvoerige beschrijving hiervan.

What's-Upplek	=	kleinere plek voor 5 tot 10 jongeren die bij elkaar komen en bijpraten;
Stay-Aroundplek	=	plek waar jongeren echt afspreken en zitten te praten of ander activiteiten doen;
No-Probleemplek	=	plek ver buiten de bebouwde omgeving zodat hier geen overlast voor omwonenden te verwachten is.

4.3. Onderverdeling wijken en buurten

Bij het opstellen van de analyse is rekening gehouden met de buurtindeling en naamgeving zoals die in gemeente Capelle aan den IJssel gehanteerd (gaan) worden.

De wijknamen en onderverdeling komen uit de beheergegevens van de speelplekken.

Voor de doelgroep kunnen grenzen overigens heel anders liggen; naast harde grenzen zoals wegen en watergangen, zijn ook sociale of gevoelsmatige en andere moeilijk te definiëren barrières belangrijk.



Soms is het nodig om de buurten te beschrijven in kleinere blokken. Deze zogenoemde speelbuurten ontstaan doordat de ruimtelijke opbouw verschilt, er een drukke weg of spoorlijn ligt of er een sociale barrière is. Dit zijn vaak grenzen die door ouders ook als fysieke grenzen meegegeven worden aan de kinderen en jeugdigen bij het zelfstandig spelen. De kinderen tot 9 jaar moeten vaak binnen deze buurtjes blijven.

4.4. Opbouw teksten

De analyse is opgesteld aan de hand van de normen uit Tabel 3 en Tabel 4. Aan de hand van de hoeveelheid informele ruimte en de exacte verdeling van de doelgroep over de buurt worden de normen voor formele speelruimte toegepast. Zo wordt gekeken hoeveel kinderen en/of jeugdigen binnen de actieradius van een speelplek moeten wonen, wil deze plek gerechtvaardigd zijn. Daarnaast wordt gekeken naar de gebieden waar veel kinderen, jeugdigen en jongeren wonen, maar geen speelplek aanwezig is.

Per wijk wordt kort geëvalueerd hoe de kinderaantallen zich hebben ontwikkeld en welke maatregelen globaal zijn uitgevoerd in de afgelopen jaren. Per buurt wordt vervolgens meer gedetailleerd aangegeven hoe de kinderaantallen zich hebben ontwikkeld en of de informele speelruimte voldoende is. Daarna wordt per buurt de aanwezige speelruimte afgezet tegen het aantal kinderen en jeugdigen.

De laatste paragraaf per wijk gaat specifiek over de informele ontmoeting en formele sportplekken voor jongeren in deze wijk.

4.5. Informele speelplekken

In de analyse worden plekken aangeduid als informeel. Informeel betekent dat de speelplek niet ingericht is met speeltoestellen of dat de toestellen op die plek verwijderd worden.

Wanneer de toestellen door het informeel worden van een plek verwijderd worden, is het erg belangrijk dat er een bespeelbare ruimte achterblijft die niet wordt gebruikt voor parkeren, siergroen of om honden uit te laten. Zeker in de buurten met een hoge kinderdichtheid is het van belang dat deze ruimten als informele speelruimte beschikbaar blijven. Ook moet indien van toepassing de locatie in het bestemmingsplan als speelplek aangewezen blijven om bij een toename van de doelgroep weer als speelplek ingericht te kunnen worden. Als dit in de voorlichting benadrukt wordt, zullen er bovendien minder bezwaren gemaakt worden bij het opheffen van een plek.

4.6. Evaluatie kinderaantallen

In elke situatie waar een plek wordt aangeduid als informeel moet een telling van de doelgroep van de plek worden gedaan. Wanneer blijkt dat het aantal kinderen, jeugdigen of jongeren is toegenomen na het schrijven van de evaluatie dan kan dit leiden tot het behouden van de speelplek. Hierbij moet goed gelet worden op de relatie met de omliggende plekken en eventuele barrières.



4.7. Kinderparticipatie brede scholen

Er is door bureau PJ Partners een uitgebreid participatieonderzoek gedaan in het kader van de brede scholen. Hierbij werd ook ruim aandacht besteed aan het buitenspelen. Naast de wensen in en om de scholen waren er een aantal opvallende problemen en wensen die bij alle wijken werden genoemd door de jeugd. In volgorde van belangrijkheid:

- meer uitdagende toestellen op de speelplekken in de buurt;
- geen hondenpoep meer op de speelplekken;
- meer natuurlijk ingerichte speelplekken (Speeldernis);
- auto's moeten langzamer rijden in de buurt;
- meer en betere voetbalvelden en skatevoorzieningen in de buurt.

Met deze uitkomsten wordt rekening gehouden bij het beoordelen van de speelruimte in de volgende hoofdstukken.

4.8. Schoolpleinen

De schoolpleinen zijn belangrijke ontmoetingsruimten voor de doelgroep van vier tot en met twaalf jaar. De schoolpleinen kunnen dan ook in veel gevallen meegerekend worden bij het bepalen van de hoeveelheid informele speelruimte voor de kinderen in de buurt. In sommige gevallen staan er hekwerken rond de schoolpleinen en zijn ze minder toegankelijk. Dan telt deze speelruimte ook minder mee. In sommige gevallen is er een tekort aan informele en formele speelruimte en wordt voorgesteld het schoolplein aan te wijzen als openbare speelplek.

4.9. E-panel Capelle aan den IJssel

In januari 2006 is er een e-mailenquête gehouden onder 450 Capellenaren. Hieruit bleek dat de inwoners wel wat overlast ervaren van hangjongeren, zwerfvuil en hondenpoep en spelende en voetballende jeugd. Ter verbetering van de speelplaatsen werd voorgesteld meer banken, afvalbakken en verlichting te plaatsen en daarnaast werden 180 voorstellen gedaan voor aanpassingen in de inrichting en het onderhoud van de speelplekken.

4.10. Jongerenenquête

Er is eind 2006 een enquête gehouden onder de jongeren van Capelle. De kernvraag was daarbij: kun je in Capelle veilig opgroeien? De jongeren vulden daarbij een opmerkingenveld in. Dit werd veel gebruikt voor opmerkingen over de openbare sport- en ontmoetingsruimte. In grote lijnen kwamen de opmerkingen, in volgorde van belangrijkheid, neer op:

- We vervelen ons, er is niets te doen. Daarom wordt rondgehangen op ongewenste plekken, wat overlast geeft. We willen graag meer plekken.
- Met meer plekken bedoelen we ontmoetingsplekken buiten, maar ook binnen in buurthuizen en jeugdhonken. Verder zouden we graag meer georganiseerde activiteiten willen.



- De inrichting van de bestaande voetbalplekken kan veel beter. Ze zijn nat, slecht onderhouden en er staan oude goals. Misschien kunnen er velden van kunstgras of verharde velden komen met hoge hekken erom.
- Het onderhoud van de skatebaan is echt belabberd.
- We hebben last van jongeren die drinken en blowen op onze plekken.
- We zijn best tevreden.



5. SPELEN IN CAPELLE WEST/ 'S GRAVELAND (WIJK 1)

5.1. Evaluatie aantallen en uitvoering

5.1.1. Aantallen kinderen, jeugdigen en jongeren

	januari 1999	april 2006
0-5 jaar	1.375	910
6-11 jaar	995	1.175
12-18 jaar	705	1.085

De kinderpiek uit 1999 is doorgeschoven naar de jeugd en jongeren. Het aantal kinderen zal waarschijnlijk nog iets verder afnemen en dan stabiliseren. Mogelijk zal er over tien jaar nog weer een kleine toename zijn. Dit geldt vooral voor de nieuwere delen van deze wijk. In de oudbouw is het kinderaantal stabiel.

5.1.2. Uitvoering plekken

Veel van de werkzaamheden aan de plekken zijn in 2002, 2003 en 2004 uitgevoerd. Dit waren voornamelijk werkzaamheden als renovatie en vervanging. In buurt 15 loopt de planning over de jaren 2005 en 2006. Hieraan is nog geen vormgegeven. Naar aanleiding van het beleidsplan 2000 zijn plekken als informeel aangewezen. Veel van deze plekken zijn nog niet verwijderd. Om minder kosten voor inspectie en onderhoud te maken is dit wel nodig. Zie ook Bijlage III lijst gerenoveerde en aangelegde plekken.

5.1.3. Natuurlijke speelruimte

Richting de toekomst wil Capelle aan den IJssel meer natuurlijke speelgelegenheden bieden. Voor deze wijk is daarvoor de omgeving van de groenvoorziening aan de De Ruyterstraat en de leidingenstrook die door de wijk loopt als mogelijke locatie aangewezen.

5.2. Spelen in Redebuurt (buurt 11)

Er wonen hier circa 80 kinderen en 125 jeugdigen. Het kinderaantal zal nog iets verder afnemen en dan stabiliseren. Er kan nog een kleine piek achteraan komen. De meeste kinderen wonen aan de Coen Botrede. Verder woont het merendeel van de kinderen aan de Jan van Kanrede, Jan de Geusrede en Mees Toxopeusrede. Hier dienen dan ook de plekken te liggen. Gezien het aantal kinderen kan met vier plekken, ook bij een eventuele toename in kinderaantal, in de behoefte worden voorzien.

De plekken Bas de Blokrede 18 [1101], Coen Botrede 39 [1102], Jan de Geusrede 28 [1104] en Jan van Kanrede 105 [1105] hebben hiervoor al de goede inrichting en liggen redelijk gespreid over daar waar de kinderen wonen.



Plek 1101



Voor de jeugd zijn er drie trapveldjes aan de noordkant van de buurt, waarvan één er meer voor de jongeren is. De velden Telemannstraat trapveld [1106] en Jan van Kanrede 48 [1107] zijn meer voor de jeugd. De jeugd woont verspreid over de buurt. Aangezien de genoemde plekken de meeste ruimte hebben, worden deze voor de jeugd aangewezen. Op beide plekken moeten nog wat uitdagende toestellen voor de jeugd worden geplaatst. Ook kan zij terecht op plek Coen Botrede 39 [1102].

5.3. Spelen in Zeeheldenbuurt (buurt 13)

Er wonen hier circa 70 kinderen en 75 jeugdigen. Dit kinderaantal zal gelijk blijven in deze wat oudere buurt. Er ligt in deze buurt een grote speeltuin Willem Barentszstraat 10 [1302] met daarnaast een voetbalveld Willem Barentszstraat 10 trapveld [1301].

Deze plekken lijken goed te werken voor de buurt en passen bij de sfeer in de buurt. Ook omdat nergens ruimte is voor andere kleinere plekjes kan dit zo blijven.

De plek aan de Kortenaerstraat 2 [1303] is een informele plek.

5.4. Spelen in Chopinbuurt (buurt 15)

Er wonen hier circa 100 kinderen en 155 jeugdigen. De informele speelruimte in deze buurt is, zeker gezien het aantal kinderen, krap. Er is wel ruimte in de tuinen, op straat, op de stoepen en in de groenstrook aan de westkant van de buurt, maar deze ruimte is beperkt. Dat is zeker het geval als 's avonds ook nog eens alle auto's hier geparkeerd staan. Dit kan iets verbeterd worden door speelprikkels aan te brengen verspreid over de buurt in en op de stoepen [M1-01]. Toch blijft de speelruimte hier tekortschieten, zeker voor de jeugd.

De kinderen en jeugd wonen verspreid over de buurt. Voor de kinderen dienen vijf speelplekken aanwezig te zijn en voor de jeugd twee en een goed trapveld. De plekken dienen ook goed gespreid over de buurt te liggen. De bestaande plekken Chopinstraat 223 [1501], Chopinstraat 91 [1502], Chopinstraat 41 [1503], Verdijkstraat 3 [1504], Sweelinckstraat 12 [1505] en Mozartstraat 16 [1510] worden hiervoor aangewezen.

Voor de jeugd in deze buurt is het eigenlijk niet mogelijk een plek aan te wijzen. De ruimten zijn veel te klein of ook al voor de kinderen. De enige mogelijkheid is om op de plekken Chopinstraat 91 [1502] en Chopinstraat 41 [1503] eenvoudige voorzieningen voor jeugd te handhaven en bij te plaatsen. Verder is plek Mozartstraat 16 [1510] nu goed voor de jeugd geschikt. Voor het grotere spelen en het trappen van een balletje moeten ze dan naar plek Jan van Kanrede 48 [1107].

De plekken Chopinstraat 88 [1508] en Chopinstraat 90 [1509] zijn erg klein en liggen binnen de bestaande actieradius van andere plekken. Samen met de plek van Beethovenlaan 97 [1506] worden dit informele plekken. Overwogen kan worden om de plekken Chopinstraat 88 [1508] en Chopinstraat 90 [1509] te handhaven en in plaats daarvan plek Sweelinckstraat 12 [1505] als informele plek aan te wijzen.



Plek 1505



5.5.

Spelen in Bizetbuurt (buurt 16)



Plek 1601

Er wonen hier circa 135 kinderen en 225 jeugdigen. Het kinderaantal zal eerst nog iets afnemen, maar daarna zal waarschijnlijk nog een kleine kinderpiek komen. Naast het vrij hoge kinderaantal in deze buurt is er weinig informele speelruimte. Alleen aan de noordwestkant is wat uitloop in groenstroken. Overdag kan er nog wel op straat en in de hofjes worden gespeeld, maar 's avonds als alle auto's er staan, zijn de kinderen en jeugd aangewezen op de speelplekken.

Daarom is het goed om een dekkend speelplekkenplan te maken voor deze buurt. De speelplekken Vivaldistraat 166 [1601], Vivaldistraat 11 [1602], Bachstraat 29 [1607], Griegstraat 7 [1608], Mendelssohnstraat 14 [1609] en Mendelssohnstraat 61 [1610] zijn daarvoor het meest geschikt.

Voor de jeugd (en jongeren) is er een drastisch tekort aan speelruimte. Gezien de ruimtelijke opbouw van de buurt is dit ook niet eenvoudig op te lossen. In ieder geval worden de plekken Vivaldistraat 166 [1601], Schubertstraat 8 [1603] en Haydnstraat 86 [1604] voor de jeugd aangewezen. Plek Schubertstraat 8 [1603] moet daarbij een zeer stevige inrichting krijgen met uitdagende speelruimte, toestellen en een trapveldje (panna).

De plekken Schubertstraat 2 [1605] en Bizetstraat 30 [1606] hebben een magere inrichting en liggen geheel binnen de loopcirkels van de andere plekken, en worden informeel.

5.6.

Spelen in Paganinibuurt (buurt 17)



Plek 1705

Er wonen hier circa 210 kinderen en 215 jeugdigen. In deze nieuwbouwbuurt zal het kinderaantal de komende jaren iets gaan afnemen. Op de verkeersluwe straten, de pleintjes en de groenstroken kan goed worden gespeeld. De informele ruimte is hier voldoende, maar door het groot aantal kinderen en jeugd 's avonds als alle auto's er staan wat krap. De speelplekken zijn dan heel belangrijk.

Voor de kinderen zijn er zeven speelplekken nodig op dit moment. Hiervoor zijn de speelplekken Scarlattistraat [1701], Brahmsstraat 166 [1702], Brahmsstraat 125 [1703], Offenbachstraat 7 [1705], Bernsteinstraat 70 [1706], Bernsteinstraat 65 2de speelplaats [1707] en Paganinistraat 1 [1709] het meest geschikt. Plek Brahmsstraat 166 [1702] zou eigenlijk in de Bachstraat moeten liggen. Bij vervanging kan overwogen worden dit te realiseren.

Voor de jeugd zijn vier goede speelplekken nodig. Hiervoor zijn Scarlattistraat [1701], Brahmsstraat 125 [1703], Skatebaan/trapveld [1704] en Offenbachstraat 7 [1705] al grotendeels ingericht en deze plekken liggen verspreid over de buurt. Verder is er een uitloop naar de speelplek Paganinistraat 46 [1905].

De plek aan de Paganinistraat 51 [1708] ligt binnen de loopcirkel van Paganinistraat 46 [1905] en wordt informeel.



5.7. Spelen in Rossinibuurt (buurt 18)



Plek 1802¹

Er wonen hier circa 35 kinderen en 70 jeugdigen. Het kinderaantal in deze buurt is sterk teruggelopen. Naar verwachting laat verjonging hier nog even op zich wachten vanwege het type huizen. Op de rustige straten en in de stukken plantsoen kan prima worden gespeeld.

De kinderen wonen erg verspreid en omdat de buurtopbouw door het water een extra barrière voor kinderen heeft, dienen de plekken Debussystraat 11 [1801], Brucknerstraat 1 [1802] en Brucknerstraat 24 [1803] voor hen ingericht te zijn. Er wonen echter niet genoeg kinderen om alle plekken te handhaven. Op termijn zal een van deze plekken moeten verdwijnen.

De jeugd kan terecht op plek Berliozstraat bij school [1805] en plek Berliozstraat naast school [1108] voor het trappen van een balletje.

5.8. Spelen in Puccinibuurt (buurt 19)



Plek 1904

Er wonen hier circa 280 kinderen en 310 jeugdigen. De kinderpiek in de buurt ligt bij de jeugd en daarna zal het kinderaantal afnemen. De informele speelruimte in de buurt verschilt per blok huizen. Over het algemeen is er echter voldoende informele ruimte op de straten, in de groenstroken en op de pleintjes. Echter gezien het grote kinderaantal is de ruimte druk bezet. Zeker als alle auto's er staan, zijn de speelplekken belangrijk. Deze buurt heeft uitloop naar de plekken in het park (buurt 14).

Er dienen minimaal negen speelplekken aanwezig te zijn om voorlopig te voorzien in de behoefte aan speelruimte voor kinderen en vier à vijf plekken voor de jeugd.

Voor een goede dekking over de buurt zijn de plekken Couperinstraat 32 [1901], Donizettistraat 2 [1902], Lehárstraat 78 [1903], Bellinistraat 96 [1904], Paganinistraat 46 [1905], Franckstraat 16 [1906] en de Ruyterstraat (speelveld) [1401] geschikt. Daarnaast dient er dan nog een plek te komen in de Donizettistraat [Z1908] en in de Delibesstraat [Z1909].

Voor de jeugd zijn vijf plekken nodig. Hiervoor zijn geschikt de plekken Couperinstraat 32 [1901], Bellinistraat 96 [1904], Paganinistraat 46 [1905] en de Ruyterstraat (trapveld) [1403]. Wel dienen ze krachtig ingericht te zijn. Daarnaast is er een plek voor de jeugd nodig in de omgeving Donizettistraat [Z1910].

De zoekgebieden zijn moeilijk te realiseren door het ruimtetekort. Gekozen kan worden voor het opwaarderen van bestaande plekken.

5.9. Jongeren in Capelle West en 's Graveland

Er wonen hier circa 1.085 jongeren. Het aantal jongeren zal de komende jaren eerst nog iets toenemen om daarna af te nemen. De informele ruimte in de buurten is matig. Er moeten daarom voldoende voorzieningen zijn voor zowel het informele ontmoeten als het formele sporten en spelen.





Plek 1704

Gezien het aantal jongeren moeten er ongeveer 34 ontmoetingsplekken zijn, waarvan 2 No-Probleemplekken, 10 Stay-Aroundplekken en 22 What's-Upplekken.

Als No-Probleemplekken kunnen de De Ruyterstraat (JOP) [1402] en de Willem Barentszstraat 10 trapveld [1301] aangewezen worden. Echter deze JOP zal hier verdwijnen in de loop van 2007. Er moet hier zeker een alternatieve plek in of direct langs de wijk worden gevonden. De klachten zullen overigens alleen maar toenemen aangezien de jongeren nu een plek minder hebben om heen te gaan. Beter is het handhaven van de JOP. De Stay-Aroundplekken kunnen op de overige sportplekken worden gemaakt en daarnaast moet er in buurt 13 nog aan één plek vormgegeven worden met de jongeren [M1-02].

Van de 22 What's-Upplekken zijn er weinig aan te wijzen in de buurten. Deze moeten er wel zijn om te voorkomen dat de jongeren op de speelplekken gaan hangen. Voorgesteld wordt om in elke buurt in ieder geval nog twee van deze plekken te realiseren [M1-03].

Als formele sport- en spelplekken kunnen de plekken Jan van Kanrede 48 [1107], Berliozstraat naast school [1108], Willem Barentszstraat 10 trapveld [1301], De Ruyterstraat (JOP) [1402], De Ruyterstraat (trapveld) [1403], Haydnstraat 86 [1604], Skatebaan /Trapveld [1704], Berliozstraat bij school [1805], De Ruyterstraat (JOP) [1402], De Ruyterstraat (trapveld) [1403], Couperinstraat 32 [1901] en Paganinistraat 46 [1905] voldoen. De laatste plek is eigenlijk te klein, maar er is in deze hoek van de wijk toch iets nodig voor de jongeren.



6. SPELEN IN MIDDELWATERING WEST (WIJK 2)

6.1. Evaluatie aantallen en uitvoering

6.1.1. Aantallen kinderen, jeugdigen en jongeren

	januari 1999	april 2006
0-5 jaar	420	445
6-11 jaar	350	435
12-18 jaar	480	470

Het aantal kinderen, jeugd en jongeren is hier gestabiliseerd. Als er geen grote veranderingen optreden in de woningvoorraad in deze wijk dan zal dit voorlopig wel zo blijven. In deze wijk wonen de minste kinderen, jeugd en jongeren.

6.1.2. Uitvoering plekken

De meeste werkzaamheden aan de plekken in deze wijk staan/stonden gepland in 2005 en 2006. Het betreft het aanpassen en opheffen van plekken. Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. Naar aanleiding van de evaluatie verandert er niet veel. Het opheffen en renoveren van de plekken kan nu gebeuren. Zie ook Bijlage III lijst gerenoveerde en aangelegde plekken.

6.1.3. Natuurlijke speelruimte

Richting de toekomst wil Capelle aan den IJssel meer natuurlijke speelgelegenheden bieden. Voor deze wijk is daarvoor de omgeving van het Slotpark als mogelijke locatie aangewezen.

6.2. Spelen in Reviusbuurt (buurt 23)

Er wonen hier circa 55 kinderen en 55 jeugdigen. Het aantal kinderen en jeugd is hier de laatste jaren iets afgenomen. Naar verwachting zal dit niet snel weer zoveel toenemen dat er extra plekken nodig zijn. De informele ruimte in de omgeving van de flat voldoet ruim voor dit aantal kinderen en jeugd. De plekken die hier liggen zijn van de woningbouwvereniging. In totaal zijn er twee plekken nodig voor de kinderen en één voor de jeugd. Daarnaast moet er een trapveldje zijn.

6.3. Spelen in Dichtersbuurt (buurt 24)

Er wonen hier circa 110 kinderen en 85 jeugdigen. Het aantal kinderen in deze buurt is de laatste jaren weer toegenomen. Dit duidt erop dat er toch weer jonge gezinnen zijn. De informele speelruimte in deze buurt verschilt nogal. In het Van Maerlantpark wonen bijna geen kinderen. De informele ruimte is hier ruim voldoende op straat, in de tuinen en op het plein. Ruim 100 kinderen wonen aan de oostkant van de buurt. Hier is niet zo veel informele ruimte. Overdag gaat het misschien nog wel op de parkeerplaatsen, maar 's avonds is hier geen ruimte. De kinderen zijn dan aangewezen op de speelplekken.

Op dit moment zijn er in de buurt geen speelplekken. Dit moet echt veranderen. Er zijn minimaal vier plekken nodig voor de kinderen. Deze kunnen aan de oostkant van de buurt worden gerealiseerd. De eerste plek zou bij de flats ten noorden van de P.C. Boutenssingel [Z2-01] (onder verantwoordelijkheid van woningbouwvereniging) kunnen komen.



Verder op het plein tussen de Vondellaan en Roland Holststraat [Z2-02] en op nog twee locaties verspreid over de buurt, bijvoorbeeld Brederodeplein [Z2-03] en Tollensstraat [Z2-04]. Voor de jeugd kunnen ook bij de flats [Z2-01] en op het plein [Z2-02] voorzieningen worden aangebracht. Voor het trappen van een balletje zouden op het veld bij de Herman Gorterplaats een paar eenvoudige doeltjes kunnen komen [M2-01].

6.4. Spelen in Merelbuurt (buurt 25)

Er wonen hier circa 80 kinderen en 105 jeugdigen. Het kinderaantal is iets afgenomen de laatste jaren, maar kan in de toekomst nog wel eens toenemen. De informele speelruimte is hier goed doordat alle huizen grenzen aan een hofje waar de kinderen terechtkunnen. Ook de doodlopende straten en het groen rond de flats bieden nog ruimte. Er liggen in deze buurt twee plekken van de woningbouwvereniging.



Plek 2503

In totaal zijn er vier plekken voor de kinderen nodig en twee voor de jeugd. Wel dienen de plekken goed gespreid over de buurt te liggen. Men kan ervan uitgaan dat bij de flats de plekken van de woningbouw blijven liggen. Hier hoeft dus geen plek van de gemeente te komen. Voor de kinderen worden de plekken Merelhoven 293 [2501], Fazantstraat 26 [2503], Merelhoven 385 [2504] en Merelhoven 80 [2511] aangewezen.

Voor de jeugd zijn de plekken Fazantstraat 26 [2503] en Merelhoven 96 [2506] al grotendeels ingericht. Voor het trappen van een balletje kan de jeugd terecht op de plekken Merelhoven 161 [2512] en Lijstersingel 22 [2509].

De plekken Merelhoven 373 [2502], Merelhoven 487 [2505] en Merellaan 200 [2508] liggen binnen de loopcirkels van de andere plekken en zijn - gezien het aantal kinderen - niet nodig. Ze worden eerst nog gerenoveerd, waarna ze op termijn als informele plek worden ingericht.

De plek Merelhoven 393 [2507] is op dit moment een informele speelplek.

6.5. Spelen in Schildersbuurt (buurt 26)

Er wonen hier circa 65 kinderen en 60 jeugdigen. Het kinderaantal is hier de laatste jaren iets opgelopen, maar niet veel. De verwachting is ook niet dat dit op korte termijn gebeurt. Er is in deze buurt voldoende informele speelruimte op straat, in de achterpaden en op de pleinen en in de plantsoenen. 's Avonds als alle auto's er staan zijn de speelplekken belangrijke ontmoetingsruimten.

De plekken Frans Halsstraat 10 [2601] en Albert Cuypstraat 121 [2602] kunnen met een stevige inrichting voorzien in de behoefte. Voor de jeugd is één goede plek en een trapveldje nodig. Aangezien hier de meeste jeugd woont, wordt hiervoor plek Frans Halsstraat 10 [2601] aangewezen.

6.6. Spelen in Valeriusbuurt (buurt 27)

Er wonen hier circa 60 kinderen en 45 jeugdigen. Het aantal kinderen en jeugdigen is hier de laatste jaren wat toegenomen.



Naar verwachting zal dit niet snel weer zo veel toenemen dat er extra plekken nodig zijn. De informele ruimte in de omgeving van de flat voldoet ruim voor deze kinderen en jeugd. De plekken die hier liggen, zijn van de woningbouwvereniging. In totaal zijn er twee plekken nodig voor kinderen en één voor de jeugd. Daarnaast moet er een trapveldje zijn.

6.7. Spelen in Rozenburcht (buurt 28)

Er wonen hier circa 5 kinderen en 10 jeugdigen. Er vinden op dit moment renovaties en nieuwbouw plaats op verschillende locaties in de buurt. Dit kan in de toekomst leiden tot een toename van het aantal kinderen en jeugdigen. De huidige plek Constantijn Huygensstraat [2801] staat op de planning om door de projectontwikkelaar gerenoveerd te worden naar een goede buurtspeelplek inclusief trapveldje. Dit is in eerste instantie voldoende. Na het gereedkomen van de werkzaamheden kan nog eens geëvalueerd worden hoeveel kinderen hier wonen.

6.8. Spelen in Oude Plaats (buurt 29)

Er wonen hier circa 50 kinderen en 50 jeugdigen. Dit is een van de oudste buurten van Capelle. Het aantal kinderen en jeugdigen blijft hier ongeveer hetzelfde. Een toename van kinderen is te zien op het Slotplein.



Plek 2903

De informele speelruimte in deze buurt is matig. Het is hier erg kleinschalig en men had geen idee van de toename van het aantal auto's toen de buurt werd aangelegd. De speelplekken zijn dan ook hard nodig. In dit geval zouden drie plekken gespreid over de buurt voldoende zijn. Hiervoor kunnen de bestaande plekken Waterloostraat 1 [2902] en Wilhelminastraat 9 [2903] gebruikt worden. Een derde plek moet gevonden worden in de omgeving van Slotplein [Z2904]. Voor de jeugd kan plek Wilhelminastraat 9 [2903] voor de toestellen worden gebruikt. Voor het trappen van een balletje moet een voorziening komen op plek Plantsoenstraat 1 [2901].

6.9. Jongeren in Middelwatering West

Er wonen hier circa 470 jongeren. Dit aantal zal ongeveer zo blijven. Er zijn voldoende locaties in de buurt aan te wijzen waar de jeugd kan afspreken en even staan praten (circa 15 Kiss and Greet). Voor de andere 15 locaties zijn min of meer voorzieningen gewenst.



Plek 2601

Er zijn 10 What's-Upplekken nodig. Naar verwachting zijn deze wel aanwezig in de wijk. Daarnaast zijn er vijf sport- en spelplekken nodig met een Stay Around ontmoetingsvoorziening. Hiervoor zijn genoeg mogelijkheden op de locaties in de omgeving van de Lijstersingel, Merelhoven en Plantsoenstraat.

De vijfde plek moet worden gevonden in de omgeving van de Dichtersbuurt (24) [Z2405]. De ontmoetingsvoorzieningen dienen veelal nog te worden aangebracht. Naast deze voorzieningen is het goed om nog een extra JOP te hebben als soort No-Probleemplek. Hiervoor wordt in eerste instantie de JOP achter Reviusrondeel [2301] aangewezen.



7. SPELEN IN MIDDELWATERING OOST (WIJK 3)

7.1. Evaluatie aantallen en uitvoering

7.1.1. Aantallen kinderen, jeugdigen en jongeren

	januari 1999	april 2006
0-5 jaar	565	514
6-11 jaar	575	500
12-18 jaar	580	660

In deze oudere buurten van Capelle heeft zich een soort evenwicht ingesteld. Mits er geen grote wijziging komt in het woningaanbod of een renovatie dan zal het aantal kinderen, jeugdigen en jongeren ongeveer gelijk blijven. Het voorzieningenniveau kan hier op worden afgestemd.

7.1.2. Uitvoering plekken

De meeste maatregelen voor deze buurt staan en stonden gepland in 2004 en 2005. Het ruime merendeel van deze maatregelen is ook uitgevoerd. Dit heeft geleid tot gerenoveerde plekken en plekken die verwijderd zijn. Er staan nog enkele maatregelen van 2005. Zie ook Bijlage III lijst gerenoveerde en aangelegde plekken.

7.1.3. Natuurlijke speelruimte

Richting de toekomst wil Capelle aan den IJssel meer natuurlijke speelgelegenheden bieden. Voor deze wijk is daarvoor de omgeving van het Lottumpark als mogelijke locatie aangewezen.

7.2. Spelen in Hovenbuurt (buurt 32)

Er wonen hier circa 260 kinderen en 250 jeugdigen. Dit is de meest kinderrijke buurt van deze wijk. Het kinderaantal is hier de afgelopen jaren gelijk gebleven. Aan de Wiekslag is de meeste informele speelruimte en wonen ook de meeste kinderen en jeugd. Voor de kinderen die hier wonen dienen er vier plekken te zijn en voor de jeugd twee plekken en een goed trapveld. De speelplekken die hier liggen zijn van de woningbouwvereniging en lijken min of meer te voldoen. In de hoven (Valkenhof/Sperwerhof en Arendhof) is het kinderaantal weer toegenomen van circa 60 naar 100. De informele ruimte is door de aanwezigheid van de hoven voldoende. In totaal zijn hier vier plekken nodig voor de kinderen en voornamelijk één voor de jeugd en een goed trapveld. Maar al snel zullen er twee plekken voor de jeugd nodig zijn. De plekken die hier liggen zijn van de woningbouwvereniging en lijken min of meer voldoende te zijn.

In de omgeving van de Merellaan wonen circa 60 kinderen en 80 jeugdigen. Het kinderaantal loopt dus iets terug. De informele speelruimte is hier op de kleine hoven na niet ruim, dus zijn er zeker drie speelplekken nodig voor de kinderen. De plekken Merellaan 125 [3202], Merellaan 325 [3204] en Merellaan 397 [3205] zijn hiervoor reeds ingericht en geschikt.



Plek 3204



Het ontbreekt aan een goede plek voor de jeugd. De jeugd trekt nu naar de plekken van de woningbouwvereniging, maar over het totaal van de buurt gezien is er een goede toestelplek voor de jeugd te weinig. Deze kan wellicht gerealiseerd worden door in overleg met de scholen een plein openbaar toegankelijk te maken [Z3206]. De plek Merellaan 195 [3203] is een informele plek.

7.2.1. Nieuwbouw De Hoven

Er vindt in deze buurt nieuwbouw plaats. De plekken in de nieuwbouw worden aangelegd door de projectontwikkelaar, maar komen in beheer en onderhoud bij de gemeente. Er zal een voetbalkooi komen en een speelplek voor kinderen en jeugd.

7.3. Spelen in Koperwiek (buurt 33)

Er wonen hier circa 35 kinderen en 10 jeugdigen. Er is een toename in het aantal kinderen te zien. Naar verwachting zet deze lijn zich niet veel verder door. Het grootste deel van deze buurt is centrumgebied met winkels en andere openbare voorzieningen. De kinderen wonen verspreid over een groot gebied en nergens wonen genoeg kinderen bij elkaar om speciaal een plek voor te maken. Plek Fluiterslaan (Wijkpark) [3302] kan een soort uitlooptechniek hebben, maar is in principe informeel.

7.4. Spelen in Meeuwenbuurt (buurt 34)

Er wonen hier circa 30 kinderen en 45 jeugdigen. Het kinderaantal is hier sterk afgenomen de laatste jaren en zal nu ongeveer gelijk blijven. De informele speelruimte in deze buurt is - ook gezien het lage aantal kinderen en jeugdigen - voldoende. Bijna alle kinderen wonen in woningen van de woningbouwvereniging. In totaal zijn in deze buurt twee plekken nodig voor de kinderen en één voor de jeugd en een goed trapveld.

De plek Fuutlaan 97 [3401] ligt hier voor circa 2 kinderen en 4 jeugdigen. Zou deze verhouding in heel Capelle zo zijn, dan mag het budget wel vereenvoudigd worden. De plek wordt informeel. In overleg met bewoners is echter net besloten de plek te handhaven. De plek aan de Fuutlaan 123 [3402] biedt eigenlijk meer ruimte voor de jeugd, maar die ruimte wordt dan eerst op plek Fuutlaan 97 [3401] geboden. Later kan alsnog plek [3401] worden opgeheven en [3402] heringericht voor de jeugd.

In het woningbouwdeel moeten dan nog goed gespreid over de buurt twee plekken voor de kinderen zijn.

7.5. Spelen in Alkenoord (buurt 35)

Er wonen hier circa 30 kinderen en 20 jeugdigen. Het kinderaantal is hier de afgelopen jaren toegenomen. De verwachting is niet dat er op korte termijn heel veel kinderen wonen. De groene ruimten en parkeerplaatsen rondom de flats geven voldoende mogelijkheden voor informeel spelen.

Gezien het aantal kinderen en jeugdigen is één plek voor hen samen voldoende en dient er een eenvoudig trapveldje te zijn. De huidige plekken zijn van de woningbouw en lijken te voldoen.



Plek 3402



7.6. Spelen in Vuykterrein (buurt 36)

Er wonen hier circa 40 kinderen en 50 jeugdigen. Het kinderaantal is hier de laatste jaren teruggelopen. Naar verwachting zal hier grote opleving in kinderaantallen zijn in de komende jaren. De informele speelruimte voor de kinderen is niet overal even ruim. Als alle auto's in de buurt staan geparkeerd, zijn er speelplekken nodig. Voor de jeugd is er met de uitloop naar het Vuykterrein wel voldoende informele speelruimte. Voor de kinderen zijn twee speelplekken nodig en voor de jeugd één en een goed trapveld.



Plek 3603

De kinderen wonen gespreid over de buurt. De huidige plekken Arica 69 [3602] en Arica 139 [3603] kunnen goed voorzien in de behoefte aan speelruimte.

Voor de jeugd is het wat ingewikkelder. Voor haar is er geen enkele goed ingerichte speelplek. Voorgesteld wordt om plek Arica 92 [3604] in te richten met avontuurlijke en uitdagende toestellen. Voor het trappen van een balletje dient er een locatie te zijn op het Vuykterrein [3605].

Plek Arica 31 [3601] kan formeel worden.

De plekken Vuykterrein trapveld [3606] en Vuykterrein [3607] hebben geen inrichting meer of zijn verwilderd, maar er zijn plannen hier een grote bovenwijkse speelplek te realiseren met een crossbaan, speelschip, kabelbaan en avontuurlijk struin-groen in combinatie met een pannenkoekenhuis.

7.7. Spelen in Oude Kern (buurt 37)

Er wonen hier circa 25 kinderen en 30 jeugdigen. Het kinderaantal in dit oude buurtje is iets afgenomen. De verwachting is dat hier geen grote kinderieken meer volgen. De informele speelruimte is matig, zeker als alle auto's hier 's avonds geparkeerd staan. Gezien het aantal kinderen zijn geen maatregelen nodig om de informele ruimte te verbeteren.

De speelplek Buitenhof 10 [3701] heeft een ontmoetingsfunctie voor kinderen en jeugd en kan blijven bestaan. Voor het trappen van een balletje moet de jeugd naar het Vuykterrein [3605].

7.8. Spelen in Kievitlaan (buurt 38)

Er wonen hier circa 90 kinderen en 80 jeugdigen. De kinderaantallen zijn hier eerst iets afgenomen en de laatste jaren weer wat toegenomen. Gezien de woningvoorraad kunnen hierin wel weer kleine pieken ontstaan. Voornamelijk wordt uitgegaan van een beeld iets hoger dan het huidige kinderaantal. Dit houdt in dat er vier à vijf plekken voor de kinderen moeten komen, goed gespreid over de buurt, en twee plekken en een goed trapveld voor de jeugd.





Plek 3801

Aan de westkant van de buurt (omgeving Pluvierstraat) wonen circa 35 kinderen en 30 jeugdigen. Er is hier veel informele speelruimte tussen de flats. Voor beide leeftijdsgroepen dient er een speelplek te zijn en voor de jeugd een eenvoudig trapveldje. De plekken hier zijn van de woningbouwvereniging en lijken in aantal wel te voldoen, maar in inrichting niet.

Aan de oostkant van de buurt (omgeving Karekietstraat) wonen circa 55 kinderen en 50 jeugdigen. De informele speelruimte is voldoende, zeker tussen de flats. Bij de hofjes is er een snelle uitloop naar de speeltuin. De kinderen wonen gespreid over de buurt. Er zijn twee speelplekken nodig voor de kinderen en één plek en een goed trapveld voor de jeugd.

Voor de kinderen ligt er een plek van de woningbouw en vervult de speeltuin van Lottumpark [3801] een belangrijke functie. Voor de jeugd voldoet de speeltuin van Lottumpark [3801], Asfaltveld van Lottumpark [3802] en Trapveld van Lottumpark [3803]. Plek Alkenlaan 22 [3804] is een informele speelplek.

7.9. Jongeren in Middelwatering Oost

Er wonen hier circa 660 jongeren. Het aantal jongeren zal de komende jaren ongeveer hetzelfde blijven. Voor deze groep zijn voldoende informele ontmoetingslocaties aan te wijzen waar ze kunnen afspreken (circa 21 locaties Kiss and Greet). Daarnaast dienen er 21 locaties te zijn met min of meer een inrichting. Van deze locaties moeten er 14 What's-Upplekken zijn. Deze zijn verspreid over de buurten wel te vinden. Daarnaast dienen er zeven Stay-Aroundplekken te zijn. Deze kunnen prima gecombineerd worden met de formele sport- en spelplekken Skatebaan nabij gemeentehuis [3301], Fuutlaan 123 [3402], Vuykterrein [3605], Asfaltveld van Lottumpark [3802] en Trapveld van Lottumpark [3803]. In woningbouwsituaties dienen ook voldoende jongerenplekken te zijn, in ieder geval twee in de Hovenbuurt. Verder is het raadzaam om in deze wijk een No-Probleemplek aan te wijzen. Hiervoor kunnen de plekken Asfaltveld van Lottumpark [3802] en Trapveld van Lottumpark [3803] dienstdoen.



Plek 3803



8. SPELEN IN OOSTGAARDE ZUID (WIJK 4)

8.1. Evaluatie aantallen en uitvoering

8.1.1. Aantallen kinderen, jeugdigen en jongeren

	januari 1999	april 2006
0-5 jaar	460	530
6-11 jaar	410	485
12-18 jaar	610	595

In deze wijk is een lichte toename te zien van het aantal kinderen en jeugdigen. In twee buurten is een lichte toename te zien in het aantal kinderen, maar de toename komt vooral door de nieuwbouwbuurt Paradijsse. Het voorzieningenniveau in de buurten kan dan ook nagenoeg hetzelfde blijven. In de nieuwbouw moet tijdelijk een hoger voorzieningenniveau komen.

8.1.2. Uitvoering plekken

De uitvoering van werkzaamheden stonden en staan voor 2003, 2004, 2005 en 2006 op de planning. Enkele plekken zijn in 2003 en 2004 opgeknapt. Vaak zijn er daarbij toestellen bijgeplaatst en zijn er veiligheidsondergronden aangebracht. Veel van de plekken die voor 2005 op de planning stonden, zijn nog niet aangepakt. Vooral het verwijderen van speelplekken loopt achter. Het verwijderen van speelplekken is echt nodig omdat het voorzieningenniveau nu is gebaseerd op 30% meer kinderen dan er daadwerkelijk wonen. Zie ook Bijlage III lijst gerenoveerde en aangelegde plekken.

8.1.3. Natuurlijke speelruimte

Richting de toekomst wil Capelle aan den IJssel meer natuurlijke speelgelegenheden bieden. Voor deze wijk zijn daarvoor de groenstrook Dalpad, trapveld Mosselbaai, Trapveld buitendijks, groenstrook Balearen/Atolpad en Schermerhoek/Noorsebuurt als mogelijke locaties aangewezen.

8.2. Spelen in De Baronie (buurt 41)

Er wonen hier circa 35 kinderen en 20 jeugdigen. Er is in deze buurt ruim voldoende informele speelruimte, zeker gezien het lage aantal kinderen en jeugdigen. De bestaande plekken zijn van de woningbouwvereniging en hebben geen inrichting meer. Wel is er een trapveldje. Voor de kinderen en jeugd samen dient er een goed ingerichte plek te zijn en een trapveld.

8.3. Spelen in Diepenbuurt (buurt 42)

Er wonen hier circa 65 kinderen en 45 jeugdigen. Er is in deze buurt voldoende informele speelruimte op straat, op de parkeerplaatsen en in de groenstroken langs de rand van de buurt. Echter als alle auto's hier in de buurt geparkeerd staan, zijn de kinderen op de speelplekken aangewezen. Er dienen hier twee goede speelplekken te zijn voor de kinderen, waarvan één ook geschikt is voor de jeugd. Verder dient er een trapveldje te zijn. Voor de meest gunstige spreiding zijn de speelplekken aan het Winschoterdiep 1 [4202] en het Borndiep 22 [4204] het beste gelegen. De plek aan het Borndiep 22 [4204] is tijdelijk verwijderd voor ophoogwerkzaamheden.



Plek 4201



Na afronding van dit werk zal de speelplek terugkomen op deze locatie. Er dient hier een goede nieuwe plek te komen voor kinderen en jeugd met hier of aan de overkant aan het Hoendiep een trapveld. De plekken [4201] en [4203] worden als informeel aangewezen. Wel zal plek [4201] nog een keer opnieuw worden ingericht, omdat dit al in de planning zit.

8.4. Spelen in Dalenbuurt (buurt 43)

Er wonen hier circa 130 kinderen en 120 jeugdigen. De informele speelruimte in deze buurt is krap. Er is wel ruimte in de tuinen, op straat en de stoepen, maar deze ruimte is krap, zeker als hier 's avonds ook nog alle auto's geparkeerd staan. Dit kan verbeterd worden door speelprikkels aan te brengen, verspreid over de buurt in en op de stoepen. Daarnaast dienen er voldoende speelplekken te zijn met een voldoende inrichting. Op dit moment is dit niet het geval.



Plek 4308

De huidige speelplekken liggen slecht gespreid over de buurt, waardoor de kinderen aan de noordoostkant van de buurt geen speelplek hebben. Hier dient dan ook een nieuwe plek gerealiseerd te worden in de omgeving van het Reggedal/Lahndal [Z4311]. Voor deze plek is moeilijk ruimte vinden. Daarnaast moeten er nog vijf andere plekken zijn. Daarvoor zijn de plekken Scheldedal 46 [4302], Keerkring 33 [4304], Geuldal 3 [4308], Diezedal 3 [4309] en Reggedal 13 [4310] het meest geschikt.

Voor de jeugd zijn minimaal twee speelplekken nodig en een goed trapveld. Aangezien er naast het trapveld aan het Lingedal 35 [4307] niet echt een goede locatie voor de jeugd aan te wijzen is, wordt voorgesteld om op de plekken voor de kinderen steeds ook enkele toestellen (circa 2) en aanleidingen (circa 2) voor de jeugd aan te brengen. De plekken Scheldedal 80 [4301] en Scheldedal 24 [4303] zijn informele plekken. Plek Maasdal 1 [4306] kan informeel worden. Laatstgenoemde plek wordt nog wel één keer opnieuw ingericht.


8.5. Spelen in Eilandenbuurt (buurt 45)

Er wonen hier circa 50 kinderen en 75 jeugdigen. Er is in deze buurt voldoende informele ruimte in de tuinen, op straat, op de pleintjes en in de groenstroken zeker ook gezien het aantal kinderen en jeugdigen. Er zijn in de buurt twee speelplekken nodig voor de kinderen. Goede spreiding over daar waar de kinderen wonen, is hierbij belangrijk. De plekken Azoren 6 [4501] en Cycladen 20 [4503] worden hiervoor aangewezen.



Plek 4502

Voor de jeugd dient één goede speelplek en trapveld aanwezig te zijn. Mooi centraal ligt plek Koerillen 12 [4507]. Hier staat een tafeltennistafel en ligt een omheind trapveld. Door hier wat toestellen bij te plaatsen voor de jeugd ontstaat een prima speelplek met trapveld. De plek is echter van de woningbouwstichting. In overleg met haar kan hieraan worden vormgegeven. Anders dienen er toestellen op de plek Atolpad/Aleoeten trapveld [4505] bijgeplaatst te worden. De jeugd kan tevens gebruikmaken van het basketbalveld aan Atolpad/Aleoeten [4502].



De plekken Baiares 10 [4504] en Amiranten [4506] kunnen als informeel worden aangewezen. Wel dienen op één van de plekken speelpruikels te zijn, omdat deze hoek van de buurt nogal afgezonderd ligt.

8.6. Spelen in Waardenbuurt (buurt 46)

Er wonen hier circa 45 kinderen en 75 jeugdigen. Er is in deze buurt ruim voldoende informele speelruimte in de tuinen, op straat, op de pleintjes en in de groenstroken. Daarnaast is er nog de uitloop naar recreatiegebied Hitland. Gezien het aantal kinderen voldoen de informele speelmogelijkheden prima.

Gezien het kinderaantal zijn er maximaal drie plekken voor de kinderen nodig. De helft van de kinderen woont aan de Savanne/Toendra en de andere helft aan de Mariënwaard/Rosanderwaard. Hier dienen dan ook de plekken te liggen. De plekken Savanne 144 [4603] en Rosanderwaard 65 [4609] moeten gehandhaafd blijven. Om een gat in de plekdekking te vullen, wordt als derde plek Nederwaard 22 [4611] aangewezen.

Voor de jeugd kan met één goed ingerichte plek en een goed trapveld in de behoefte worden voorzien. Op dit moment is het voorzieningenniveau voor hen erg laag. Voorgesteld wordt om plek Savanne 163 [4602] als trapveld aan te wijzen. Voor de meiden kunnen hier wat zitaaanleidingen of duikelrekken aangebracht worden en de tafeltennistafel van Savanne 81 [4605] kan hier worden bijgeplaatst. Plek Mariënwaard 24 [4610] kan dan als toestelplek worden ingericht.

De plekken [4605], [4607] en [4611] kunnen als informeel worden aangewezen. Plek [4604] is een informele plek.



Plek 4603

8.7. Spelen in Baaienbuurt (buurt 48)

Er wonen hier circa 75 kinderen en 90 jeugdigen. Er is in deze buurt voldoende informele speelruimte op straat, op de parkeerplaatsen en in de groenstroken langs de rand van de buurt. Daarnaast is er voor de oudere jeugd nog een uitloop naar de dijk en de sportvelden. Echter als alle auto's in de buurt geparkeerd staan, zijn de kinderen op de speelplekken aangewezen.

Er dienen hier drie à vier goede speelplekken te zijn voor de kinderen en twee plekken mede geschikt voor de jeugd.

Verder moet er een goed trapveldje zijn. De plekken St. Anna-baai 14 [4801], St. Laurensbaai 14 [4804], Geelvinkbaai 42 [4808] en Mosselbaai 10 [4811] zorgen voor de beste spreiding van plekken over de buurt en over waar de kinderen wonen. Plek Tafelbaai 20 [4809] is net vernieuwd, maar eigenlijk boven-tallig. Wel kan in overleg met de buurt geruild worden met plek Geelvinkbaai 42 [4808], maar de spreiding is dan slechter. Dit geldt ook voor de plekken [4811] en [4810].

Voor de jeugd zijn er wel plekken, maar zeer weinig aantrekkelijke voorzieningen. De jeugd kan gebruikmaken van de plekken St. Francisbaai 14 [4803] en Trapveld Mosselbaai [4806] die al deels voor hen zijn ingericht. Ook kan de oudere jeugd terecht op plek Groenedijk trapveld [4903].



Plek 4811



De plekken [4805], [4807], [4810] (of [4811]) kunnen als informeel worden aangewezen. De eerste twee worden echter nog wel een keer opgeknapt, omdat dit in de planning staat.

8.8. Spelen in Paradijsel (buurt 49)

Er wonen hier circa 130 kinderen en 60 jeugdigen. Er is in deze buurt een kinderiep die altijd te zien is in nieuwbouwbuurt. De speelruimte is hier op dit moment niet op afgestemd. Er is voldoende informele speelruimte in de tuinen, op straat en in het parkgebied. Ook is er voor de oudere jeugd uitloop naar de dijk en de sportvelden.

Voor de kinderen zijn ongeveer vier plekken nodig en voor de jeugd nu nog één, maar over een jaar of vier twee. Voorgesteld wordt om de kinderiep op te vangen door in Park Paradijsel a en b [4901 en 4902] veel toestellen bij te plaatsen en een grote speelplek te maken. Het Groenedijk trapveld [4903] kan voor de jeugd aantrekkelijker gemaakt worden door enkele toestellen bij te plaatsen. Daarnaast moet er een speelplek voor kinderen komen in de omgeving Stuurboord/Bakboord [Z4904]. Deze staat al gepland samen met een plek voor de jeugd [Z4905] aan de Botter. Gekeken moet worden of de locatie van de plek voor de kinderen toch aan de Stuurboord/Bakboord op het grasveldje mogelijk is (mits er ruimte genoeg is).



Plek 4902

8.9. Jongeren in Oostgaarde Zuid

Er wonen hier circa 595 jongeren. Het aantal jongeren zal de komende jaren ongeveer gelijk blijven. Er zijn in de buurten genoeg informele ontmoetingsmogelijkheden aan te wijzen (circa 17). Daarnaast dienen voor deze jongeren minimaal zeven speel- en trapvelden te zijn met ontmoetingsmogelijkheden (Stay Around). Deze zijn op dit moment ook aanwezig (woningbouwplekken niet meegerekend), maar niet bij elke plek zijn voldoende ontmoetingsmogelijkheden.

Daarnaast zijn nog tien informele ontmoetingsplekken verspreid over de wijk (What's Up) nodig. Van deze tien plekken is zeker de helft al aanwezig in de vorm van bankjes en zou voor vier plekken samen met de jongeren iets gerealiseerd kunnen worden in met name de Dalenbuurt en Waardenbuurt [M4-01 en M4-02].

Een No-Probleemplek zou in deze wijk niet overbodig zijn. Voorgesteld wordt om hiervoor de plek Buitendijks Groenedijk [4701] aan te wijzen. Over al deze locaties is nader overleg met jongeren en buurtbewoners nodig. De plekken voor de jongeren in deze wijk worden dan Groenedijk trapveld [4903], Trapveld Mosselbaai [4806], Buitendijks Groenedijk [4701], Koggerwaard 8 [4608], Mariënwaard 24, Koerillen 12 [4507], Atolpad/Aleoeten [4502], Trapveld Lingedal 35 [4307] en Nieuwe plek Born-diep/Hoendiep [4204]. Als extra plek hebben de jongeren plek Buitendijks Groenedijk [4701].



Plek 4701



9. SPELEN IN OOSTGAARDE NOORD (WIJK 5)

9.1. Evaluatie aantallen en uitvoering

9.1.1. Aantallen kinderen, jeugdigen en jongeren

	januari 1999	april 2006
0-5 jaar	475	440
6-11 jaar	425	420
12-18 jaar	545	520

Het aantal kinderen heeft zich in deze buurt gestabiliseerd en zal voorlopig zo blijven. Het voorzieningenniveau kan hierop worden afgestemd.

9.1.2. Uitvoering plekken

De uitvoering van werkzaamheden stonden en staan voor 2003, 2004, 2005 en 2006 op de planning. Enkele plekken zijn in 2003 en 2004 opgeknapt. Vaak zijn daarbij toestellen bijgeplaatst en veiligheidsondergronden aangebracht. Veel van de plekken die voor 2005 op de planning stonden, zijn nog niet aangepakt. Vooral het verwijderen van speelplekken loopt achter. Dit verwijderen is echt nodig omdat het voorzieningenniveau nu is gebaseerd op 30% meer kinderen dan er daadwerkelijk wonen. Zie ook Bijlage III lijst gerenoveerde en aangelegde plekken.

9.2. Spelen in Beemster/Purmerhoek (buurt 51)

Er wonen hier circa 145 kinderen en 140 jeugdigen. De informele speelruimte is hier voldoende. Dit komt door de grote groene ruimten en de parkeerplaatsen rondom de flats. De hier aanwezige speelplekken zijn van de woningbouwvereniging. Gezien het aantal kinderen dienen hier minimaal vijf speelplekken aanwezig te zijn of drie extra goed ingerichte plekken (overlappende loopcirkels hebben namelijk geen nut). Voor de jeugd kan met twee speelplekken en een goed sportveld worden voorzien in de behoefte.

9.3. Spelen in Schermerhoek (buurt 52)

Er wonen hier circa 120 kinderen en 80 jeugdigen. De informele speelruimte is hier voldoende. Dit komt door de grote groene ruimten en de parkeerplaatsen rondom de flats. De hier aanwezige speelplekken zijn van de woningbouwvereniging. Gezien het aantal kinderen dienen hier minimaal vier speelplekken aanwezig te zijn of twee extra goed ingerichte plekken (overlappende loopcirkels heeft namelijk geen nut). Voor de jeugd kan met één speelplek en een goed sportveld worden voorzien in de behoefte.



9.4.

Spelen in Scandinavischebuurt (buurt 54)



Plek 5404

Er wonen hier circa 40 kinderen en 40 jeugdigen. De buurt biedt ruim voldoende informele speelruimte op de pleintjes, in de straten en in de groenstroken, zeker gezien het lage aantal kinderen en jeugdigen. In de Silkeborg/Kalundborg wonen slechts vijf kinderen. De plek Silkeborg 49 [5404] is hier niet nodig. Wel moet de ruimte beschikbaar blijven voor het geval het aantal kinderen weer toenemen. Met de speelplekken Trapveld Vigeland [5401] en Osloplein [5402] kan in de behoefte van de kinderen worden voorzien. Plek Hordaland 25 [5403] kan in de behoefte van de kinderen en jeugd worden voorzien. Voor de jeugd is één speelplek en één trapveld voldoende.

9.5.

Spelen in Amerikaansebuurt (buurt 55)



Plek 5504

Er wonen hier circa 20 kinderen en 30 jeugdigen. De buurt biedt ruim voldoende informele speelruimte op de pleintjes, in de straten en in de groenstroken, zeker gezien het lage aantal kinderen en jeugdigen. Op dit moment liggen er vier speelplekken in de buurt. Het voorzieningenniveau is vergeleken met de rest van Capelle erg hoog. Zou dit voor heel Capelle toegepast worden dan moet het budget verdubbeld worden. Met één plek voor de kinderen en één voor de jeugd is er voldoende aanbod. Als plek voor de kinderen is plek Dakotaweg [5501] verreweg het beste ingericht, maar ook voor de jeugd heeft deze plek toestellen. Plek Nevadaweg [5502] heeft een leuke inrichting voor kinderen en jeugd, maar is gezien het aantal kinderen en jeugd echt niet nodig. Voor het trappen van een balletje kan de jeugd terecht op Asfaltveld nabij sportschool Oostgaarde [5504] en het Trapveld nabij sportschool Oostgaarde [5503].

9.6.

Spelen in Bergenbuurt (buurt 56)



Plek 5603

Er wonen hier circa 105 kinderen en 95 jeugdigen. Het kinderaantal neemt hier weer iets toe en zal voorlopig niet veel minder worden. De informele speelruimte is hier voldoende. De tuinen, grasvelden verkeersluwe straten en hofjes bieden speel mogelijkheden genoeg. Ook de flats en het water zijn bereikbaar voor de oudere jeugd. Gezien het aantal kinderen zouden er vier speelplekken moeten zijn en voor de jeugd een à twee.

De kinderen kunnen gebruikmaken van twee speelplekken Boomberg 28 [5603] en Paasberg 56 [5604] die min of meer voor hen geschikt zijn. Daarnaast moeten er nog twee plekken worden ingericht, goed gespreid over de buurt [Z5602 en Z5605].

Op dit moment liggen er drie speelplekken min of meer centraal. Voor de jeugd is deze speelruimte prima gelegen en ingericht met onder andere een trapveld. De plekken Boomberg 28 [5603] en Heuvelgebied [5606] worden voor deze leeftijdsgroep primair.



9.7. Spelen in Molukkenbuurt (buurt 57)

Er wonen hier circa 20 kinderen en 40 jeugdigen. De buurt biedt ruim voldoende informele speelruimte op straat, op de grasveldjes tussen de huizen en in de groenstroken langs de rand van de buurt. Het voorzieningenniveau is vergeleken met de rest van Capelle erg hoog. Zou dit voor heel Capelle toegepast worden dan moet het budget verdubbeld worden. Gezien het aantal kinderen en jeugd kan met één plek voor de kinderen en één plek voor de jeugd worden voorzien in de behoefte aan speelruimte. Daarnaast dient er een goed trapveld te zijn. De plekken Banda Neira (Dalpad) [5703] en Namleastraat 11 [5704] zijn beide net vernieuwd en worden aangewezen voor de kinderen. Plek Banda Neira (Dalpad) [5703] is eigenlijk niet nodig voor het aantal kinderen, maar heeft ook een belangrijke functie voor de Dalenbuurt (43).

Plek Ahiostraat/Waitatiristraat [5705] wordt op dit moment ingericht met toestellen voor de jeugd. Bij plek Dalpad asfaltveld [5702] kan de jeugd dan terecht voor het trappen van een balletje.

Plek Banda Neira 26 [5701] kan dan informeel worden. Wel dienen hier enkele zit- en ontmoetingsaanleidingen te komen.

9.8. Jongeren in Oostgaarde Noord

Er wonen hier circa 520 jongeren. Het aantal jongeren zal de komende jaren gelijk blijven. Er zijn in de buurten genoeg informele ontmoetingsmogelijkheden aan te wijzen (circa 17). Daarnaast dienen voor deze jongeren vijf speel- en trapvelden te zijn met ontmoetingsmogelijkheden (Stay Around). Deze plekken zijn Trapveld Vigeland [5401], Asfaltveld nabij sport school Oostgaarde [5504], Heuvelgebied [5606], Dalpad asfaltveld [5702] en Waitatiristraat 11 [5706]. Dan liggen er ook nog voorzieningen voor de jongeren bij de flats van de woningbouwvereniging. Er zijn echter niet bij elke plek voldoende ontmoetingsmogelijkheden. Die moeten er wel komen. Daarnaast zijn nog tien informele ontmoetingsplekken verspreid over de wijk (What's Up) nodig. Van deze tien plekken is zeker de helft al aanwezig in de vorm van bankjes. Voor drie locaties moet in ieder geval een plek worden gevonden [M5-01]. Een No-Probleemplek in deze wijk zou niet overbodig zijn. Voorgesteld wordt om hiervoor plek Asfaltveld nabij sportschool Oostgaarde [5504], Dalpad asfaltveld [5702] of Waitatiristraat 11 [5706] aan te wijzen, in overleg met jongeren en buurtbewoners.



Plek 5706



10. SPELEN IN SCHENKEL (WIJK 6)

10.1. Evaluatie aantallen en uitvoering

10.1.1. Aantallen kinderen, jeugd en jongeren

	januari 1999	april 2006
0-5 jaar	340	355
6-11 jaar	395	430
12-18 jaar	450	580

Uit de tabel blijkt dat het aantal kinderen, jeugdigen en jongeren in Schenkel iets is toegenomen. Er kan voorlopig van circa 400 kinderen, jeugdigen en jongeren worden uitgegaan. Het voorzieningenniveau kan hierop worden afgestemd. Door de plekken voor de kinderen goed gespreid over de buurten te leggen en voor de jeugd en jongeren centraal gelegen speellocaties aan te wijzen, kan aan een zeer duurzaam speelplekkenplan worden vormgegeven.

10.1.2. Uitvoering plekken

In 2002, 2003 en 2004 hebben de meeste plekken in deze wijk een opknapbeurt gehad. Ook is er toen een aantal toestellen vervangen. Het is duidelijk dat er vandalisme is op sommige plekken plaatsvindt. Zie ook Bijlage III lijst gerenoveerde en aangelegde plekken.

10.1.3. Natuurlijke speelruimte

Richting de toekomst wil Capelle aan den IJssel meer natuurlijke speelgelegenheden bieden. Voor deze wijk zijn daarvoor de omgeving van de jeu de boulesbaan (WB6201) en speelplek Bermweg (6503) als mogelijke locaties aangewezen.

10.2. Spelen in Molenbuurt (buurt 61)

Er wonen hier circa 50 kinderen en 105 jeugdigen. Het kinderaantal is hier de afgelopen zes jaar gehalveerd. Er is hier (ook gezien het kinderaantal) voor de kinderen en jeugd voldoende informele speelruimte op straat, in de hofjes en in de groenstroken langs de rand van de buurt. Ook het water biedt soms uitdagende informele speelruimte voor de oudere jeugd.

Voor de kinderen zijn drie speelplekken nodig daar waar de kinderen wonen. Voor de jeugd is één goede speelplek voldoende, omdat het aantal jeugdigen nog zal afnemen. Op deze plek moeten toestellen staan en er moet een trapveld zijn.

De meeste kinderen wonen respectievelijk aan de Papiermolen, Beltmolen en Standaardmolen. De plekken Beltmolen 30 [6105], Papiermolen 58 [6110] en Standaardmolen 55 [6114] worden primair voor de kinderen.

Aangezien er veel water in de buurt is, zal de jongere jeugd niet overal zelfstandig mogen komen. Voorgesteld wordt om de toestellen te spreiden over twee plekken, namelijk Beltmolen 93 [6103] en Korenmolen 46 [6109]. Voor het trappen van een balletje moet de jeugd naar Trapveld Schenkel noord [6112] en Leidingenstrook Schenkel [6101].

De plekken Beltmolen 105 [6102] en Papiermolen 22 [6111] zijn informele plekken.



Plek 6109



Gezien de afname van het aantal kinderen kunnen de plekken Beltmolen 5 [6104], Stellingmolen 1 [6106], Poldermolen 10 [6107], Windmolen 20 [6108], Standaardmolen 22 [6113] en Zaagmolen 18 [6115] informeel worden.

10.3. Spelen in Florabuurt (buurt 62)

Er wonen hier circa 150 kinderen en 185 jeugdigen. De informele speelruimte in deze buurt is ruim voldoende. De straten, groene ruimte rond de flats en pleinen geven ruimte en mogelijkheden voor informeel spel. Veel van de speelplekken die hier liggen zijn van de woningbouwvereniging.



Gezien het aantal kinderen en jeugd aan de Bongerd en Dotterlei zijn voor hen minimaal drie en maximaal zes plekken nodig. Voor de jeugd die hier woont, zijn twee plekken nodig. Voetballen kan op de plek van de gemeente.

Gezien het aantal kinderen en jeugd aan de Wingerd dienen voor de kinderen minimaal twee speelplekken te zijn en voor de jeugd een. Voetballen kan op de plek van de gemeente.

De gemeente heeft in deze buurt twee plekken, namelijk Bongerd trapveld/basketveld [6201] en Wilgenhoek 31 [6202]. Beide plekken zijn nodig om naast de woningbouwplekken in de speelbehoefte te voorzien.

10.4. Spelen in Bloemenbuurt-west (buurt 63)

Er wonen hier circa 120 kinderen en 85 jeugdigen. Het kinderaantal is de laatste jaren weer flink toegenomen en de speelruimte dient hierop afgestemd te worden.

De informele speelruimte in deze buurt is voldoende. Belangrijke onderdelen hierin zijn het Ericaplein, de groenstrook aan de Violierstraat, de groenstroken aan de rand van de buurt langs het water en de stoepen, straten en tuinen.



Gezien het kinderaantal dienen er vier plekken aanwezig te zijn voor de kinderen. De meeste kinderen wonen in de Goudenregenstraat, Violierenstraat en Meidoornveld. Hier dienen dan ook speelplekken te komen. Dit betekent dat op de bestaande plekken Meidoornveld 85 [6301], Gouden Regenstraat 61 [6302] en Meidoornveld 164 [6303] voorzieningen voor kinderen aanwezig moeten zijn. Daarnaast is er nog een plek nodig in de groenstrook aan de Violierstraat [6305]. Er liggen wel twee plekken van de woningbouwvereniging achter de woningen aan de lupinestraat, maar deze liggen wat achteraf. In overleg met woningbouw toch in de groenstrook leggen. De plekken van de woningbouw zouden dan kunnen komen te vervallen.

Voor de jeugd dient er één speelplek te zijn en een trapveld. Hiervoor zijn voldoende mogelijkheden op de bestaande speelplek Meidoornveld 164 [6303] en op de nieuw aan te leggen speelplek Violierstraat [6305]. Wel zijn er wat kleine aanpassingen nodig op de plek Meidoornveld 164 [6303].



10.5. Spelen in Bloemenbuurt-oost (buurt 64)

Er wonen hier circa 20 kinderen en 25 jeugdigen. De informele speelruimte is in deze buurt aan de krappe kant. De oudere jeugd heeft nog de uitloop naar de sportvelden, maar de jongere jeugd en kinderen moeten het doen met de tuinen en straten.

Mocht het aantal kinderen en jeugdigen toenemen dan dienen er maatregelen genomen te worden om de informele ruimte te verbeteren of moet er een extra speelplek komen.

Er is op dit moment één speelplek Bloemensingel 35 [6404] in de buurt. Deze kan gehandhaafd blijven voor kinderen en jeugd. De jeugd kan verder nog gebruik maken van het trapveld Sportpark Schenkel/Jasmijsingel [6606].

10.6. Spelen in Akker/Haagwinde (buurt 65)

Er wonen hier circa 15 kinderen en 30 jeugdigen. Er is hier in de tuinen, op straat en in het openbaar groen ruim voldoende informele speelruimte. De kinderen en jeugd wonen verspreid over de buurt. Op dit moment liggen hier twee speelplekken die geschikt zijn voor kinderen en jeugd. Één plek voor kinderen en één eenvoudige plek voor de jeugd is voldoende. Wel dient er een eenvoudig trapveldje te zijn.

Plek Haagwinde [6501] ligt het meest centraal voor de kinderen en kan blijven liggen. Plek Bermweg 92 [6503] is een goede plek om wat doeltjes bij te plaatsen en geschikt als speelplek voor de jeugd.

10.7. Spelen in 's Gravenweg West (buurt 22)

Er wonen hier circa 20 kinderen en 25 jeugdigen. Het aantal kinderen in deze buurt zal altijd ongeveer gelijk blijven of iets afnemen. De informele speelruimte voor de kinderen en jeugd wordt voornamelijk gevormd door de grote tuinen en de doodlopende straten. De kinderen en jeugd wonen te verspreid om een locatie voor een speelplek aan te kunnen wijzen. Tevens is er een redelijk goede uitloop naar plek Bloemensingel 35 [6404] en de plek in het Wegelingpark.

10.8. Spelen in 's Gravenweg Oost (buurt 31)

Er wonen hier circa 10 kinderen en 15 jeugdigen. Het aantal kinderen in deze buurt zal altijd ongeveer gelijk blijven of iets afnemen. De informele speelruimte voor de kinderen en jeugd wordt voornamelijk gevormd door de grote tuinen. De kinderen en jeugd wonen te verspreid om een locatie voor een speelplek aan te kunnen wijzen. Tevens is er een redelijk goede uitloop naar plek Bloemensingel 35 [6404].



10.9. Jongeren in Schenkel



Er wonen hier circa 580 jongeren. Het aantal jongeren zal de komende jaren gaan afnemen. Er zijn in de buurten genoeg informele ontmoetingsmogelijkheden aan te wijzen (circa 16). Daarnaast dienen voor deze jongeren vijf speel- en trapvelden te zijn met ontmoetingsmogelijkheden (Stay Around). Deze zijn op dit moment ook aanwezig: Trapveld Schenkel noord [6112], Bongerd trapveld/basketveld [6201], Meidoornveld 164 [6303], Jop Sportpark Schenkel [6605] en trapveld Sportpark Schenkel/Jasmijnsingel [6606].

Echter niet bij elke plek zijn voldoende ontmoetings- of sportmogelijkheden. Daarnaast zijn nog tien informele ontmoetingsplekken verspreid over de wijk (What's Up) nodig. Van deze tien plekken is zeker de helft al aanwezig door aanwezige bankjes. De andere vijf moeten nog aangewezen worden [M6-01]. Een No-Probleemplek in deze wijk zou niet overbodig zijn. Voorgesteld wordt om hiervoor plek Jop Sportpark Schenkel [6605] aan te wijzen en in te richten.



11. SPELEN IN SCHOLLEVAAR ZUID (WIJK 7)

11.1. Evaluatie aantallen en uitvoering

11.1.1. Aantallen kinderen, jeugd en jongeren

	januari 1999	april 2006
0-5 jaar	965	900
6-11 jaar	1.275	855
12-18 jaar	1.590	1.395

Het aantal kinderen, jeugd en jongeren is vergeleken met 1999 behoorlijk afgenomen. Duidelijk is dat de 965 kinderen nu de 855 jeugdigen zijn. Er kan voorlopig van circa 900 kinderen, 900 jeugdigen en 1.150 jongeren worden uitgegaan. Het voorzieningenniveau kan hierop worden afgestemd. Door de plekken voor de kinderen goed gespreid over de buurten te leggen en voor de jeugd en jongeren centraal gelegen speellocaties aan te wijzen, kan aan een zeer duurzaam speelplekkenplan worden vormgegeven.

11.1.2. Uitvoering plekken

De uitvoering van werkzaamheden stonden en staan voor 2004, 2005 en 2006 op de planning. De meeste plekken zijn in 2004 en 2005 opgeknapt. Vaak zijn daarbij toestellen bijgeplaatst en zijn veiligheidsondergronden aangebracht. Een aantal van de plekken die voor 2006 op de planning stonden, is nog niet gedaan. Vooral het verwijderen van speelplekken loopt achter. Zie ook Bijlage III lijst gerenoveerde en aangelegde plekken.

11.1.3. Natuurlijke speelruimte

Richting de toekomst wil Capelle aan den IJssel meer natuurlijke speelgelegenheden bieden. Voor deze wijk zijn daarvoor het wijkpark Schollevaar, de heuveltjes in het Schollebos en de groenstrook tegen de geluidswal (Burg. van Dijklaan) als mogelijke locaties aangewezen.

11.2. Spelen in Dansenbuurt-noord (buurt 70)

Er wonen hier circa 55 kinderen en 60 jeugdigen. Dit kinderaantal zal ongeveer gelijk blijven of weer iets toenemen. Er is in deze buurt voldoende informele speelruimte op de straten en in de groenstroken rondom de buurt. Echter als alle auto's hier staan geparkeerd, zijn de kinderen aangewezen op de speelplekken. Het is nodig om drie speelplekken voor de kinderen aan te wijzen daar waar ze wonen en één speelplek voor de jeugd (let op de inrichting!). Daarnaast dient er een goed trapveld te zijn voor de jeugd.

De meeste kinderen wonen in de omgeving Feestdans en Vreugdedans. Er zijn wellicht genoeg kinderen om twee speelplekken te handhaven. Vooral nog blijft alleen plek Vreugdedans 101 [7003] bestaan. Wel dient de inrichting iets beter te worden. Lukt dit niet dan kan plek Feestdans 2 [7002] of Feestdans 109 [7004] nog behouden blijven. Een van de drie plekken moet in ieder geval verdwijnen.



Plek 7002

In de omgeving IJsdans en Lentedans wonen bijna geen kinderen meer. De plekken IJsdans 8 [7005] wordt dan ook informeel. Omdat er anders geen enkele speelruimte is in de buurt blijft plek Lentedans 33 [7006] in eenvoudige vorm gehandhaafd.

De plekken Rondedans [7001] Waaierdans 40 [7007] en Zwaarddans 62 [7009] liggen decentraal en hebben geen aantrekkelijke inrichting. Ze worden informeel als op plek Waaierdans 69 (trapveld) [7008] een mooie speelplek voor alle leeftijden is ingericht. Plek [7009] wordt nog wel een keer ingericht voor kinderen, omdat dit reeds in de planning zit.

Voor de jeugd staat echter nergens een uitdagend toestel om te spelen. De verbeterde plek Waaierdans 69 (trapveld) [7008] is voor deze leeftijdsgroep echt nodig. Daarnaast kan de oudere jeugd een balletje trappen op het veld naast school de Vrijbouter (trapveld) [7308].

11.3. Spelen in Burgenbuurt (buurt 71)

Er wonen hier circa 110 kinderen en 125 jeugdigen. Het kinderaantal is hier redelijk afgenomen, maar zal niet veel meer dalen. De informele speelruimte in de buurt is minimaal. Er is veel water, maar dit is niet bespeelbaar. Op de doodlopende straten en de pleintjes en in de enkele groenstrook kunnen ze wel terecht, maar zeker als de auto's er staan, zijn de speelplekken hard nodig.

Voor de kinderen zijn vijf à zes speelplekken nodig, goed gespreid over de buurt. De plekken Ferdinand Huyckburg 10 [7101], Anton Wachterburg 32 [7102], Warenarburg 57 [7103] en Pallieterburg 17/43 [7104] liggen hiervoor het meest geschikt. Enige aanpassing van de inrichting is daarvoor nodig. Verder moet de plek Max Havelaarsburg 67 [7306] en de plek Heer Halewijnburg 70 [7502] voor kinderen ingericht blijven om in de behoefte te kunnen voorzien.

Voor de jeugd zijn er weinig plekken in de buurt zelf. Toch zijn er twee goede plekken nodig. In ieder geval kan plek Warenarburg 57 [7103] dienstdoen als plek voor de jeugd, al is de inrichting wat karig. Verder kunnen de plekken Sara Burgerhart Erf/Max Havelaarsburg [7304], Heer Halewijnburg 70 [7502] en Jachthoorn 15/33 (trapveld) [7506] goed door de jeugd bereikt en gebruikt worden.

Plek Elegastburg 21 [7105] wordt informeel, want deze ligt ongunstig, biedt weinig inrichtingsmogelijkheden en ligt decentraal.

11.4. Spelen in Dansenbuurt-zuid (buurt 72)

Er wonen hier circa 80 kinderen en 75 jeugdigen. Het kinderaantal heeft zich hier redelijk gestabiliseerd. Er is in deze buurt voldoende informele speelruimte op de straten, de pleintjes en in de groenstroken rondom de buurt. Echter als alle auto's hier staan geparkeerd, is er minder ruimte en zijn de kinderen aangewezen op de speelplekken. Dit zorgt ervoor dat er een extra plek nodig is. Deze plek is de uitloop naar het zoekgebied Heksendans/Granida Erf [72309] van de Ervenbuurt (73). De andere plekken voor kinderen worden Klepperdans 1 [7205] en Vuurdans 7 [7206].



Plek 7102



Plek 7206

Voor de jeugd biedt plek Klepperdans 74-84 [7204] vooral voor de toestellen de meeste mogelijkheden. Het trappen van een balletje moet een plek krijgen op het nieuw in te richten zoekgebied Heksendans/Granidaerf [7316].

De plekken Klepperdans 132 [7201] en Kringdans 8 [7202] worden informeel; ze liggen binnen de loopcirkels van de andere plekken en eromheen wonen niet veel kinderen. De plek wordt pas informeel na de aanleg van plek Heksendans/Granidaerf [7316], waarvan ze dan gebruik kunnen maken. De plek Kringdans 141 [7203] is al een informele plek.

11.5. Spelen in Ervenbuurt (buurt 73)

Er wonen hier circa 120 kinderen en 145 jeugdigen. Het kinderaantal neemt in deze buurt nog steeds af. Daarna zal dit stabiliseren en misschien nog weer wat toenemen. Aangezien de kinderen verspreid over de buurt wonen, kan met een goede spreiding van de plekken een dekkend speelplekennetwerk worden gerealiseerd dat door minder of meer toestellen te plaatsen ruimte biedt aan afnemende en toenemende kinderaantallen.

De informele speelruimte in de woonbuurtjes zelf is minimaal. Ook loopt er een drukke weg door de buurt. Wel zijn er groenstroken aan de zijkanten van de buurt. Hier kan de jeugd goed terecht. Voor de kinderen is de behoefte aan speelplekken dichtbij dan ook groter dan voor de jeugd. Voor de kinderen zijn circa zes plekken nodig en voor de jeugd twee goede plekken en een trapveld.

De meest gunstig gelegen plekken zijn Elizabeth Musch Erf 56 [7302], Griet Manshande Erf 41 [7305], Minoes Erf 9 [7313] en de nu lege plek Max Havelaenburg 67 [7306]. Daarnaast zijn er nog twee zoekgebieden nodig om voldoende speelmogelijkheden aan te bieden aan de kinderen in deze buurt. Een ervan dient in de omgeving Heksendans/Granida Erf [7316] te liggen. De andere plek meer centraal in de buurt in de omgeving van Alouette Erf/Hilde Erf [7317].

Voor de jeugd zijn de bestaande plekken Sara Burgerhart Erf/Max Havelaenburg [7304] en naast school de Vrijbouter (trapveld) [7308] geschikt om te sporten en een balletje te trappen. Voor uitdagende toestellen zouden in de omgeving naast school de Vrijbouter (trapveld) [7308] toestellen voor de jeugd geplaatst kunnen worden. Aan de noordkant van de buurt kan op een oude locatie van een speelplek in de omgeving van de informele plek Anton Wachterburg 9 [7310] langs het water een avontuurlijke plek worden gerealiseerd [7318].

Plek Helena Erf 17 [7314] is net opnieuw ingericht, maar wordt toch informeel omdat er maar één kind woont. Andere informele plekken zijn Vuurvlindertje Erf 17 [7301], Roos van Dekama Erf 64 [7303], Minoes Erf 30 [7312] en Helena Erf 27 [7315]. Er wonen hier geen kinderen of de loopcirkel overlapt voor een groot deel die van andere plekken.



In de buurt liggen nog een aantal plekken met enkele speel-prikkels in de vorm van betonelementen. Deze locaties, Ina Damman Erf 55 [7307] en Vrouw Jacob Erf 23 [7309] zijn informele plekken en hoeven niet opnieuw ingericht te worden.

11.6. Spelen in Stadsdeelpark Schollebos (buurt 74)

Er wonen hier circa 55 kinderen en 55 jeugdigen. Het kinderaantal in deze buurt zal altijd wel ongeveer gelijk blijven en anders afnemen. De kinderen en jeugdigen wonen in vrijstaande huizen langs de Bermweg en Capelseweg en in Ringvaartpark wonen circa 10 kinderen. Deze kinderen en jeugd hebben veel informele speelruimte in hun tuinen en hebben de uitloop naar het stadsdeelpark. Echter door de geïsoleerde ligging van de buurt kan plek Ringvaartpark [7401] blijven bestaan als soort basisvoorziening. De voorzieningen in het park [7402 t/m 7406] hebben meer een wijkfunctie, niet alleen voor Stadsdeelpark, maar voor alle buurten van Schollevaar. Er is hier veel ruimte voor avontuurlijk spel. Hieraan is op dit moment nog geen vormgegeven. Gezien het tekort aan struingroen in sommige wijken zou in het park een avonturenspeelplek gemaakt kunnen worden om dit te compenseren.



Plek 7401

11.7. Spelen in Instrumentenbuurt (buurt 75)

Er wonen hier circa 55 kinderen en 50 jeugdigen. Het aantal kinderen zal niet veel verder afnemen, maar eerder nog iets toenemen. Voor deze kinderen en jeugd is er voldoende informele speelruimte op de straten, in het groen en op de pleinen. Voor de jeugd is er uitloop naar verschillende parkstroken. Voor de kinderen zijn twee à drie speelplekken nodig en voor de jeugd is één goede toestelplek en een trapveld nodig.

De kinderen wonen gespreid over de buurt. Met de plekken Jachthoorn 95 [7501], Trompet 20 [7505] en Waldhoorn 21 [7507] ontstaat een redelijk goede spreiding. De plek Heer Halewijnburg 70 [7502] is wel nodig om te voorzien in de speelbehoefte van de Burgenbuurt (71), maar niet voor deze buurt.

Voor de jeugd kan plek Heer Halewijnburg 70 [7502] met een iets uitdagender inrichting goed in de behoefte voorzien. Ook kan de jeugd mede gebruikmaken van de sportplek Jachthoorn 15/33 (trapveld) [7506].

De plek Bugel 14 [7504] is een informele plek en de plek bij Bermensteyn (langs fietspad) [7503] wordt informeel.



Plek 7503

11.8. Spelen in Kunstenaarsbuurt (buurt 76)

Er wonen hier circa 60 kinderen en 60 jeugdigen. Het aantal kinderen en jeugd is hier niet hoog en zal ook niet hoger worden doordat er minder huizen staan dan in de andere buurten. Ook is er veel groen, water en het stationsgebied.

De kinderen wonen een beetje aan de noordkant van de buurt. Hier is overdag voldoende informele speelruimte op de straten, pleintjes en parkeerplaatsen. Verder kan de oudere jeugd naar het parkgebied. 's Avonds, als alle auto's er staan, blijft er weinig ruimte over voor informeel spel en zijn de kinderen op de speelplekken aangewezen.





Plek 7607

Voor een goede verdeling van plekken over daar waar de kinderen wonen, zijn de plekken Henri Laurensrade 36 [7602], Ernst Barlachrade 26 [7605] en Rodinrade 7 [7606] het meest geschikt.

Voor de jeugd is eigenlijk geen goede speelplek in de buurt. Ze kunnen wel een balletje trappen op Trapveld (school Contrabas) [7609], maar dit is voor de meeste jeugd te ver weg. Gekeken moet worden of er op het Pier Panderplein of directe omgeving in de vakanties sportactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Verder zouden de plekken Rodinrade 10 [7607] en Charlotte van Pallandtrade 35 [7608] aantrekkelijker ingericht kunnen worden voor de jeugd.

Plek Auguste Renoirrade 19 [7601] is een informele plek. De plekken Rigoletto trapveld [7603] en Rigoletto 223 [7604] hebben meer een functie in wijk 77 en worden daar beschreven. De plek Speeltuinvereniging [SV7610] wordt niet meegerekend in het openbaar speelvoorzieningenniveau, omdat zij niet altijd open is. Ze speelt echter een grote rol in het spelen voor de kinderen en jeugd uit de hele wijk Schollevaar.

11.9. Spelen in Operabuurt (buurt 77)

Er wonen hier circa 205 kinderen en 145 jeugdigen. In deze buurt is weer een opleving in het kinderaantal. Dit zal niet veel verder oplopen. Wel moeten de voorzieningen passend zijn bij een kleine toename. Zeker voor de jeugd moet er straks voldoende ruimte zijn.

De informele ruimte in deze buurt verschilt nogal. Aan de noordkant is ruim voldoende informele speelruimte door de aanwezigheid van een groenstrook. Door de hele buurt zijn veel pleintjes en parkeerplaatsen die overdag prima informele speelruimte bieden. Echter 's avonds zijn de kinderen en jeugd aangewezen op de speelplekken. Aan de zuidkant is veel water, maar deze ruimte is niet echt geschikt als informele speelruimte. De informele ruimte is hier matig.

In totaal zijn er zes à zeven speelplekken nodig voor de kinderen en drie à vier plekken voor de jeugd.

De kinderen wonen gespreid over de buurt dus de plekken dienen ook goed gespreid te liggen. Voor een goede spreiding zijn de plekken Rigoletto 223 [7604], Orfeo 26 [7711], Nabucco 52/70 [7712], Nabucco 61/79 [7713] en Aïda 44 [7717] het meest gunstig gelegen en ook ingericht voor kinderen. Dan moeten er nog twee plekken gevonden worden in de omgeving Parsifal/Arabella [Z7718] en in de omgeving Bonnefant/Aïda [Z7719].

Voor de jeugd kunnen de plekken Aïda 44 [7717] en Vlinderbaan/Aïda(trapveld) [7716] in het noorden van de buurt voorzien in de behoefte. In het zuiden kunnen de plekken Rigoletto trapveld [7603] en Othello/Nabucco (speelveld) [7707] in de behoefte voorzien. Plek Rigoletto 155/173 [7710] wordt formeel aangewezen, maar krijgt nog een keer een nieuwe inrichting, omdat dit al in de planning staat.



Plek 7717



De plekken Rigoletto 241 [7706], Nabucco 31 [7708], Rigoletto 80 [7709], en Aïda 82 [7715] zijn informele plekken.

11.10. Spelen in Gebouwenbuurt (buurt 78)

Er wonen hier circa 105 kinderen en 85 jeugdigen. In deze buurt is er weer een toename aan kinderen te zien. Deze zal echter niet zo hoog zijn als de eerste kinderpiek.

De informele speelruimte in deze buurt is goed. De kinderen kunnen terecht in de hoven, de groenstroken en op straten en achterpaden. Verder is er een uitloop naar het stadsdeelpark voor de oudere jeugd. Vier plekken is ruim voldoende voor deze kinderen. Voor de jeugd kan met twee plekken worden voorzien in de behoefte, waarvan een plek een trapveld moet hebben.



Plek 7802

De meeste kinderen wonen aan de noordkant van de buurt. De plek Bouvigne 68 [7802] kan met een iets aangepaste inrichting voorzien in de speelbehoefte voor de kinderen. De plek Bouvigne 26 [7801] wordt daarmee informeel. De plek Louvre 188 [7804] is een informele plek. In de omgeving van Het Steen, Prinsenhof en Mauritshuis wonen veel kinderen. De plekken Het Steen 64 [7806], Prinsenhof 26 [7807] en Mauritshuis 62 [7809] kunnen dan ook blijven bestaan. De inrichting moet gericht zijn op de kinderen.

Voor de jeugd is een goed trapveld nodig op een centrale plek. De plek Louvre 7 asfaltveld [7805] kan hierin goed voorzien. Voor de toestellen kan de jeugd mede gebruikmaken van de plek Bouvigne 68 [7802] en kan plek Agnietenhof 28 [7808] omgevormd worden tot een uitdagende speelplek voor de jeugd.

11.11. Spelen in Schildersvormenbuurt (buurt 79)

Er wonen hier circa 110 kinderen en 135 jeugdigen. De kinderpiek is hier voorbij. Door goed gespreide en bereikbare plekken over de buurt te maken, kan een vrij duurzaam plekkenbeeld worden gerealiseerd.

De informele speelruimte is in deze buurt van Schollevaar slechts matig. Er zijn wel veel verkeersluwe wandelpaden tussen en achter de huizen, maar als alle auto's hier 's avonds geparkeerd staan, zijn de kinderen en jeugd echt aangewezen op de speelplekken.



Plek 7904

Gezien het aantal kinderen kan met vier à vijf plekken in de behoefte worden voorzien. In het zuidelijk deel van de buurt wonen weinig kinderen. Plek Pastel 39 [7901] voldoet als informele plek, maar moet als informele ruimte beschikbaar blijven voor als het kinderaantal hier weer toeneemt. De plekken Pastel 94 [7904] en Pastel 7 [7905] kunnen voorzien in de speelbehoefte van de kinderen in dit deel van de buurt. Voor het noordelijk deel hebben de plekken Grafiek 88 [7906], Ets 33 [7909] en Gravure 5 [7912] een goede inrichting en liggen ze goed gespreid over de buurt. Deze plekken kunnen dan ook blijven bestaan voor de kinderen. De plekken Aquarel 2 [7908] en Lino 7 [7913] kunnen als informeel worden aangewezen. De plek Houtsnode [7914] is een informele plek.



Voor de jeugd zijn minimaal twee à drie goede plekken nodig en een trapveld. Voor het voetballen kunnen ze mede gebruikmaken van het trapveld aan de Aquarel 23 [7910]. Voor de toestellen kan de jeugd uit het zuidelijk deel terecht op plek Pastel 94 [7904] en voor het trappen van een balletje in de groenstrook [M7-01], waar vier houten palen als doelen kunnen worden neergezet. Voor het noordelijk deel is het ingewikkelder. De bestaande plekken zijn te klein of hebben geen geschikte inrichting. Het mooiste zou een centrale plek zijn. Vooralsnog wordt voorgesteld om bij het trapveld aan de Aquarel 23 [7910] enkele uitdagende toestellen voor de jeugd bij te plaatsen. Op plek Ets 33 [7909] kunnen ook wat toestellen voor de jeugd blijven voor als het trapveld door de jongeren is bezet.

11.12. Jongeren in Schollebaar Zuid

Er wonen hier circa 1.395 jongeren. Op dit moment is dit een staartje van de jongerenpiek die er was. Dit is nu ook nog goed te zien aan sommige speelplekken waar vandalisme is. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de jongeren zich enigszins vervelen. Gezien het aantal openbare sport- en speelplekken is dit niet onlogisch. Totaal hebben zij elf plekken tot hun beschikking die zij in alle gevallen ook nog moeten delen met de jeugd. Aangezien het aantal jongeren de komende jaren zal afnemen met ongeveer 300 zal het aantal plekken dan wel voldoen. Voorgesteld wordt om de huidige plekken Aquarel 23 [7910], Louvre 7 asfaltveld [7805], Othello/Nabucco (speelveld) [7707], Vlinderbaan/Aïda (trapveld) [7716], Trapveld (school Contrabas) [7609], Jachthoorn 15/33 (trapveld) [7506], verschillende plekken in stadsdeelpark waaronder Schollebos skatebaan [7405], Sara Burgerhart Erf/ Max Havelaarburg [7304], naast school de Vrijbouter (trapveld) [7308] en Waaierdans 69 (trapveld) [7008] te handhaven voor de jongeren. Wel moeten op deze plekken ontmoetingsvoorzieningen aanwezig zijn op niveau Stay Around.



Plek 7405

Om nu de piek op te vangen, wordt voorgesteld om iets meer georganiseerd jongerenwerk in de buurt te doen en begeleid spelen/sporten onder leiding van BSN en/of Sportservicecentrum.

Verder dienen de informele ontmoetingsplekken serieus vorm gegeven te worden. Voor de ontmoetingsplekken zouden er twee No-Probleemplekken aangewezen moeten worden. Hiervoor kunnen de plekken naast school de Vrijbouter (trapveld) [7308] en een plek in het Stadsdeelpark dienst doen. Naast de Stay-Aroundplekken op de sport- en speelplekken kunnen de JOP's JOP ten zuiden van Kringdans [7209] en JOP parkeerplaats Zevensprong [7208] als Stay-Aroundplek worden aangewezen. Daarnaast moeten er nog twee komen in overleg met de jongeren [M7-01]. Ook moeten er 29 What's-Upplekken aangewezen worden. Ruim de helft van deze plekken is al aanwezig. Aan ongeveer tien plekken moet nog vormgegeven worden [M7-02].



12. SPELEN IN SCHOLLEVAAR NOORD (WIJK 8)

12.1. Evaluatie aantallen en uitvoering

12.1.1. Aantallen kinderen, jeugd en jongeren

	januari 1999	april 2006
0-5 jaar	295	175
6-11 jaar	375	215
12-18 jaar	395	385

Het aantal kinderen, jeugd en jongeren is vergeleken met 1999 behoorlijk afgenomen. Het is duidelijk dat een deel van de 295 kinderen van 1999 nu de 215 jeugdigen vormt, maar ook dat er mensen met kinderen en jeugd zijn vertrokken. Omdat er zeker geen toename in het aantal kinderen, jeugd en jongeren te verwachten is, kan het voorzieningenniveau hierop afgestemd worden. Door de plekken voor de kinderen goed gespreid over de buurten te leggen en voor de jeugd en jongeren centraal gelegen speellocaties aan te wijzen, kan een zeer duurzaam speelplekkenplan worden gerealiseerd.

12.1.2. Uitvoering plekken

Veel van de informeel aangewezen plekken uit het speelruimteplan van 2000 zijn verwijderd of staan op de planning om verwijderd te worden. In 2003 is er een opknappingsproject geweest in de Tuinenbuurt en de Kunstenaarsbuurt en in 2004 en 2005 zijn de speelplekken in de Sporenbuurt aangepakt. Er zijn nog enkele plekken in deze wijk die nog op de planning staan. Zie ook Bijlage III lijst gerenoveerde en aangelegde plekken.

12.2. Spelen in Sporenbuurt-west (buurt 86)

Er wonen hier circa 55 kinderen en 55 jeugdigen. De kinderen en jeugd hebben voldoende informele speelruimte in de tuinen, op straat, in de hofjes en langs het water. De kinderen en jeugdigen wonen verspreid over de buurt. Het is in de toekomst voldoende twee speelplekken voor de kinderen goed gespreid over de buurt te hebben en één aantrekkelijke speelplek voor de jeugd centraal in de buurt. Voor de kinderen liggen de plekken Kopspoor 46 [8602] en Ringspoor 66 [8604] het best gespreid en zijn deze qua inrichting het meest passend. De grootste plek Ringspoor 131 [8605] dient dan meer ingericht te worden met toestellen en aanleidingen voor de jeugd. Het ontbreekt nog aan een goed trapveld. Samen met een plek voor de jongeren zou hieraan invulling kunnen worden gegeven aan de Spoorberm [Z8606]. De plek Ringspoor 13 [8603] is een informele plek.



Plek 8605



12.3. Spelen in Sporenbuurt-oost (buurt 87)

Er wonen hier circa 70 kinderen en 85 jeugdigen. De kinderen en jeugd hebben ruim voldoende informele speelruimte in de tuinen, op straat en op de grasvelden. De kinderen en jeugd wonen verspreid over de buurt. Voor een duurzame en goede verdeling van speelplekken over de buurt zijn drie plekken voor de kinderen nodig. Voor de jeugd kan volstaan worden met één trapveld en een goed ingerichte speelplek. Het aantal jeugdigen zal de komende jaren nog iets afnemen. De huidige inrichting van de speelplekken is matig tot slecht; er staan eigenlijk alleen wipveren en een enkel huisje of glijbaan. Voor een goede verdeling van de plekken worden Dubbelspoor 13 [8702], Wisselspoor 28 [8704] en Breedspoor 127 [8709] aangewezen als plekken voor de kinderen. Dit is mede om de reeds geschikte inrichting. Qua spreiding is deze verdeling niet helemaal ideaal. Voorgesteld wordt om op plek Wisselspoor 163 [8706] speelprikkels voor de kinderen aan te brengen op het plein verderop.



Plek 8709

De grootste en meest centrale plekken in het park Wisselspoor 28 [8704] en Breedspoor 127 [8709] worden aan gewezen voor de jeugd. Uitbreiding met meer toestellen en een trapveld is niet overbodig. Tevens kan de jeugd gebruikmaken van het trapveld voor de jongeren op Wisselspoor (Tammelveld) [8707]. De plekken [8701], [8705] en [8706] kunnen als informeel worden aangewezen. De plekken Breedspoor 101 [8703] en Wisselspoor 67 [8708] zijn informele plekken.

12.4. Spelen in Tuinenbuurt (buurt 88)

Er wonen hier circa 30 kinderen en 45 jeugdigen. De kinderen en jeugd hebben voldoende informele speelruimte in de tuinen, op straat en in de groenstroken direct rond de buurt. Als alle auto's hier geparkeerd staan, zijn ze echter aangewezen op de speelplekken. Op dit moment zijn er vijf speelplekken, waarvan er vier geschikt zijn voor kinderen en drie voor de jeugdigen. Bijna alle kinderen en jeugdigen wonen aan de noordkant van de buurt. Hier dienen dan ook de speelplekken te zijn. Twee voor de kinderen en meer centraal in de buurt een voor de jeugd.

Aan de noordkant liggen twee plekken: Aristotelestuin 17 [8809] en Socratestuin 17 [8810] die deels een geschikte inrichting voor de kinderen hebben. Met enkele aanpassingen zijn deze plekken goed geschikt.

Voor de jeugd is geen plek aan te wijzen waar zowel spel op toestellen als sporten kan plaatsvinden. Voor deze leeftijd kunnen de plek Aristotelestuin 17 [8809] voor de toestellen en de plekken Voltairetuin 5 [8801] en Filosofentuin (groenstrook) [8811] voor het sporten voorzien in de behoefte. De plekken [8802], [8804] en [8806] zijn informele plekken. De plekken Filosofentuin 34 [8803], Filosofentuin 29 [8805] en Erasmustuin 19 [8807] kunnen als informeel worden aangewezen. Daarbij krijgt plek [8807] nog eenmaal een inrichting, omdat dit al in de planning staat.



Plek 8807



12.5. Spelen in Kunstenaarsbuurt Noord (buurt 89)



Plek 8904

Er wonen hier circa 20 kinderen en 30 jeugdigen. De kinderen en jeugd hebben hier ruim voldoende informele speelruimte in de tuinen, op straat en op de grote ruimten tegenover station Schollevaar. Als alle auto's hier geparkeerd staan, zijn ze echter aangewezen op de speelplekken. Het is voldoende hier één plek voor de kinderen en één voor de jeugd te hebben. Aangezien de kinderen nogal verspreid over de buurt wonen en geen enkele plek centraal en goed bereikbaar is, wordt voorgesteld de plekken Andreas Schelfhoutrade 78 [8903] en Andreas Schelfhoutrade 40 [8904] aan te wijzen. Plek Willem Marisrade 3 [8905] kan als informeel worden aangewezen. Voor de jeugd voldoen de plekken Pieter Mondriaanrade 1 [8902] en Pieter Mondriaanrade 5 [8901] ruim, waarbij plek [8901] meer toestellen geschikt voor jeugd moet krijgen.

12.6. Jongeren in Schollevaar Noord



Plek 8902

Er wonen hier circa 385 jongeren. Er zijn in de buurten genoeg informele ontmoetingsmogelijkheden aan te wijzen (circa 13). Daarnaast dienen voor deze jongeren vier speel- en trapvelden met ontmoetingsmogelijkheden (Stay Around) te zijn. Hiervan zijn er op dit moment maar drie: Wisselspoor (Tammelveld) [8707], Filosofentuin (groenstrook) [8811] en Pieter Mondriaanrade 1 [8902]. Voorgesteld wordt bij het zoekgebied in de omgeving van de Spoorberm [Z8606] in de groenstrook ook enkele zit- en ontmoetingsaanleidingen aan te brengen. Er moeten nog acht informele ontmoetingsplekken (What's Up) verspreid over de wijk zijn. Van deze acht plekken zijn er zeker zes al aanwezig door bankjes. Dan moeten er nog twee worden gerealiseerd [M8-01]. Een No-Probleemplek is in deze wijk niet nodig; de jongeren worden voor een dergelijke plek bij Schollevaar Zuid gerekend.



13. SPELEN IN FASCINATIO (WIJK 9)

13.1. Evaluatie aantallen en uitvoering

13.1.1. Aantallen kinderen, jeugd en jongeren

	januari 1999	april 2006
0-5 jaar	?	200
6-11 jaar	?	130
12-18 jaar	?	145

De aantallen kinderen, jeugd en jongeren waren bij het opstellen van het vorige plan nog onbekend. Na het gereedkomen van de woningen is het aantal kinderen, jeugd en jongeren behoorlijk toegenomen en zal nog verder gaan toenemen.

13.1.2. Uitvoering plekken

Tot aan het opstellen van het speelruimteplan in 2000 waren er nog geen speelplekken gerealiseerd in Fascinatio. Afgelopen jaren zijn hier wel voorzieningen gekomen. Zie ook Bijlage III lijst gerenoveerde en aangelegde plekken.

13.2. Spelen in Fascinatio-west (buurt 91)

Er wonen hier circa 135 kinderen en 85 jeugdigen. Er is op dit moment voldoende informele speelruimte te vinden in de tuinen en op de straten en pleinen. Het ontbreekt echter aan goed struingroen. Er zijn gezien de aantallen kinderen en jeugd op korte termijn vier à vijf plekken nodig voor de kinderen en een à twee voor de jeugd. Daarnaast dient er op één plek of apart een goed trapveld te zijn. Door de aanwezigheid van de plekken Solislaan/Ardalaan [9103] en [9104] zijn er eerst voldoende voorzieningen voor de jeugd. Echter binnen zes jaar is er nog een goede plek voor hen nodig. De jeugd kan ook nog gebruik maken van plek Optimashof 7 [9101], maar deze plek is meer voor de kinderen. Dat geldt ook voor plek Solislaan 115 [9102]. Dan zijn er zeker nog drie speelplekken te weinig om de kinderpiek op te vangen. Door voorzieningen voor kinderen te maken op Solislaan/Ardalaan bij de bestaande plek kan in een deel worden voorzien. De laatste twee plekken moeten er zeker komen bij het gereedkomen van de buurt. Één plek voor kinderen en jeugd moet op het Solisplein komen [Z9105]. Deze plek staat ook in de planning na realisatie van de nieuwbouw. De tweede plek lijkt niet realiseerbaar door het ruimtegebrek en de geschiedenis bij de realisatie van de andere plekken. Door de bestaande plekken stevig in te richten en daarnaast speelprikkels aan te brengen in de Flatusstraat, Difoehof, Tjaliehof en Priamsingel [M9-01] kunnen er extra speelmogelijkheden worden gecreëerd en worden de bewoners gewezen op spelende kinderen in de buurt.



Plek 9101



13.3. Spelen in Fascinatio-oost (buurt 92)

Er wonen hier circa 65 kinderen en 45 jeugdigen. Er is op dit moment voldoende informele speelruimte te vinden in de tuinen en op de straten en pleinen. Het ontbreekt echter aan goed struingroen. Op korte termijn zijn twee à drie plekken nodig voor de kinderen en een voor de jeugd. Daarnaast dient er op één plek of apart een goed trapveld te zijn. De aanwezigheid van de plekken Pensorishof 1 [9201] en Solislaan 181 [9202] voorzien reeds voor een belangrijk deel in de speelruimte. Aan de plek Solislaan 181 [9202] moeten nog enkele voorzieningen voor de kinderen komen. En ten in de omgeving van de Gratestraat [Z9204] dient een speelplek te komen na gereedkomen van de bouw.



Plek 9201

Het ontbreekt echter aan een trapveld dat, om overlast op de straten te beperken, snel moet worden aangelegd. Gezien het zoekgebied Solisplein [Z9105], zou dit trapveld meer aan de noordoostkant van de buurt moeten liggen in de omgeving van de Puls Balonishof [Z9203]. Deze plek staat ook in de planning na realisatie van de nieuwbouw.

13.4. Spelen in nieuwbouw laatste fase

Naast de genoemde zoekgebieden [Z9105] en [Z9203] en [Z9204] die na het gereedkomen van deze fase worden gerealiseerd, komt er nog speel- en ontmoetingsruimte rondom de scholen die in deze fase worden aangelegd.

13.5. Jongeren in Fascinatio

Er wonen hier circa 145 jongeren. Op dit moment is er voor de jongeren de mogelijkheid om mede gebruik te maken van plek Solislaan/Ardalaan [9103] en [9104]. Gezien het aantal jongeren dient het aantal plekken snel te worden uitgebreid om vandalisme en overlast te voorkomen. De zoekgebieden Solisplein [Z9105] en Barckalaan [Z9203] kunnen hiervoor ook worden benut. Daarnaast dienen er verspreid over de twee buurten circa vijf informele ontmoetingsplekken te zijn, waarvan twee gecombineerd kunnen worden met de sportplekken. De andere drie locaties zijn nu nog wel te vinden op de bruggen en in aanbouw zijnde buurtdelen en hoeven voorts nog niet specifiek te worden aangelegd.



Plek 9104



14. VERGELIJK ANALYSE 2000-2006

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste verschillen tussen de analyse van de speelruimte in 2000 en de analyse in deze evaluatie in 2006.

14.1. E-panel Capelle aan den IJssel

Er wordt door de gemeente Capelle aan den IJssel sinds januari 2006 een e-mail enquête gehouden onder 450 Capellenaren. De eerste enquête ging over speelplaatsen. De respons was 85%.

Ruim 70% van het panel wist niet van het bestaan van het speelruimteplan 2000 af. Wel wist ruim de helft iets af van de uitvoeringswerkzaamheden die voortkwamen uit dit plan. De tevredenheid over de speelplaatsen is wel toegenomen sinds 2003.

14.2. Uitgangsgegevens

Er zijn een aantal gegevens die ten opzichte van 2000 gewijzigd zijn. Deze nieuwe input zal verschillen opleveren tussen toen en nu. De gegevens zijn nu meer gedetailleerd en geactualiseerd.

14.2.1. Kinderaantallen

In 2000 is het speelruimteplan geschreven op basis van kinderaantallen per wijk en nu zijn er kinderaantallen per straat. In 2000 is daarbij de strategie gehanteerd van een goede spreiding van plekken over de wijk, zodat ieder kind goed een speelplek kon bereiken. Nu de gegevens meer gedetailleerd bekend zijn worden de plekken meer daar gepland waar de kinderen wonen.

14.2.2. Woningbouw

In 2000 zijn er geen gegevens van de woningbouw meegenomen. De toen genoemde budgetten gaan over gemeentelijke plekken.

14.2.3. Actualiseren normen

De normen van 2000 zijn nu geactualiseerd. Er worden nu normen voor informele speelruimte en normen voor formele speelruimte getoetst zie Tabel 3 Normen informele speelruimte en Tabel 4 Normen formele speelruimte

14.3. Verschillen 2000-2006

14.3.1. Verschillen in kinderaantallen

In 2000 is gerekend met 4.898 kinderen, 4.799 jeugdigen en 5.352 jongeren (peildatum 28-01-1999). Voor deze evaluatie is gerekend met 4.452 kinderen, 4.637 jeugdigen en 5.699 jongeren. Het aantal kinderen is dus iets afgenomen. Er is komende 12 jaar een piek op de jongeren en daarna zal het aantal jongeren afnemen. Het aantal jeugdigen gaat de komende 6 jaar afnemen.



14.3.2. Verschillen in toestellen

In het plan van 2000 wordt gesproken over 1.569 toestellen verspreid over 277 speelplekken. Van deze toestellen waren er 202 bokspringpalen, 221 banken en 273 betonelementen/poefs. Verder stonden er toen 312 wipveren, 111 duikelrekken, 202 bokspringpalen en 86 speelhuisjes. De conclusie was dat er te weinig variatie was aan speelmogelijkheden en –functies en dat er te weinig voorzieningen voor jongeren waren.

Uit de nieuwe inventaris blijkt dat er 909 toestellen staan verspreid over 262 speelplekken. Dit is exclusief banken en betonelementen/poefs. De variatie in speelmogelijkheden en –functies is duidelijk verbeterd. Door vervangingen en renovaties is er meer variatie ontstaan in type toestel. Het aantal wipveren en bokspringpalen is meer dan gehalveerd en er zijn veel meer combinatietoestellen toegepast (van 29 naar 112). Het aantal toestellen voor jongeren is tevens toegenomen.

14.3.3. Verschillen in ondergronden

In 2000 waren er nog bijna geen veiligheidsondergronden aangelegd. Alleen bij nieuwe aanleg van plekken, na het ingaan van het Attractiebesluit in 1997, was nog valondergrond toegepast. De hoeveelheden en soorten valondergrond worden in onderstaande tabel vergeleken.

	2000	2006
Rubbertegels 30x30	3.693 m2	1.913 m2
Rubbertegels 50x50	-	1.614 m2
Zand	300 m2	1.760 m2
Schors	-	538 m2
Veiligheidsgras	-	4.238 m2

Tabel 7 Besparing structurele kosten bij analyse

De verplichting valdemping toe te passen bij valhoogten groter dan 60 centimeter op verharding en groter dan 1 meter op gras heeft ervoor gezorgd dat er nu veel meer valdempende ondergronden aanwezig zijn in Capelle. Zoals uit de tabel af te lezen valt werden in eerste instantie rubbertegels 30x30 toegepast en in natuurlijker situaties zand en schors. Daarna zijn meer rubber tegels 50x50 toegepast. De laatste tijd wordt voornamelijk kunstgras toegepast. Opvallend is wel dat het totaal oppervlak aan rubber tegels ongeveer gelijk is gebleven. De vierkante meters kunstgras zorgen dus voor meer dan een keer zo veel vierkante meters veiligheidsondergrond.

14.3.4. Verschillen in plekken

In het plan van 2000 wordt gesproken over 277 speelplekken en wordt geadviseerd om de plekken her te verdelen waardoor er uiteindelijk 252 plekken overblijven.



In de huidige inventaris zijn er 262 speelplekken. Dit is meer dan de 252 plekken die geadviseerd werden. Uit de globale evaluatie van de maatregelen (zie analyse per wijk 2^e paragraaf) blijkt dat er nog weinig plekken verwijderd zijn die in 2000 als informeel werden aangewezen. Daarnaast zijn er wel een aantal nieuwe plekken bijgekomen. Onder ander in Fascinatio. In de nieuwe analyse wordt voorgesteld om 231 plekken te handhaven.

Er is dus geen grote wijzigingen in het aantal plekken dat toen en dat nu wordt geadviseerd. Dit komt door de gekozen strategie van spreiding in 2000 omdat de kinderaantallen alleen per wijk bekend waren. Er zijn nu wel wat verschuivingen in locatie, maar het totaalbeeld blijft ongeveer gelijk.

De verschuivingen in locaties zijn (Zover dit is terug te halen met de plecknummering die is veranderd) dat:

- Bijna alle plekken 12-18 in 2000 (circa 20) aangewezen nu ook aangewezen worden voor 12-18 of 6-18.
- Drie kwart van de plekken 6-18 in 2000 (circa 20) aangewezen nu ook aangewezen worden voor 6-18. De andere kwart voor 12-18, 6-11 of 0-11 wordt aangewezen.
- Bijna alle plekken 6-11 in 2000 (circa 15) nu anders worden aangewezen, met name 0-5 en informeel.
- Bijna een derde van de plekken 0-11 in 2000 (circa 25) nu ook voor 0-11 is, een derde specifiek naar leeftijd wordt ingericht (0-5, 6-11) en de rest verdwijnt of meer voor jongeren wordt aangewezen.
- Ruim de helft plekken 0-5 (circa 115) nu ook 0-5 zijn, een derde van deze plekken nu informeel is aangewezen de overige plekken ook meer voor de jeugd (0-11) geschikt dient te zijn.
- Ruim viervijfde deel van de plekken informeel (circa 55) ook is verwijderd of weer informeel is aangewezen.
- Ongeveer 10 van de toen informeel aangewezen plekken toch ingericht dienen te blijven.

14.3.5. Woningbouwstichtingen

De woningbouwstichtingen hebben circa 51 speelplekken in beheer. Dit is een zesde deel. Zoals nu in valt te schatten is zijn al deze plekken ook nodig om voldoende speelmogelijkheden te bieden. In sommige gevallen biedt hierbij de gemeente centrale speelruimte aan voor de jeugd en jongeren en in andere gevallen is dit de woningbouwstichting. Deze win-win situaties moeten in overleg blijven bestaan.

14.4. Aanbevelingen

Geconcludeerd kan worden dat het aantal kinderen is gedaald. Daarnaast is in 2000 geadviseerd een aantal plekken te verwijderen, maar bij de uitvoering is dit veelal niet gedaan. Er wordt geadviseerd de nu informeel aangewezen plekken wel te gaan verwijderen.



DEEL III FINANCIËLE SITUATIE

EVALUATIE

SPEELRUIMTEPLAN 2000

gemeente Capelle aan den IJssel

15. STRUCTURELE BUDGETTEN

Aan de hand van de normen zoals in Bijlage I 'Aantal en kosten speeltoestellen' worden in dit hoofdstuk de structurele budgetten weergegeven. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

15.1. Vervangingswaarde

Aan de hand van de inventarisatie en de normen uit Bijlage I is de totale vervangingswaarde berekend voor zowel de gemeente als de woningstichting. In onderstaande tabel staat dit weergegeven.

	Huidig Totaal	Waarvan gemeente
Inventaris:		
aantal speelplekken (st)	313	262
aantal toestellen (st)	1.053	909
aantal speelprikkels (st)	548	473
aantal meubilair (st)	580	466
aantal hekwerken (m1)	5.295	4.935
aantal veiligheidsondergrond (m2)	13.508	10.338
aantal verhard sportveld (m2)	8.945	8.410
Investeringswaarde:		
totaal toestellen	€ 2.368.028	€ 2.079.510
totaal speelprikkels	€ 132.460	€ 109.960
totaal meubilair	€ 176.552	€ 141.338
totaal hekwerken	€ 553.750	€ 515.675
totaal veiligheidsondergronden	€ 924.355	€ 816.554
totaal verhard sportveld	€ 1.243.750	€ 1.163.500
totaal voorzieningen	€ 5.398.895	€ 4.826.537

Tabel 8 Inventarisatie en vervangingswaarde

De inventaris en vervangingswaarde zijn opgesplitst naar verschillende eenheden. Opvallend zijn de hoge vervangingswaarden van verharde sportvelden (vooral asfalt) en de veiligheidsondergronden. Ook de hekwerken en ballenvangers zijn samen duurder dan al het straatmeubilair en speelprikkels samen.

De woningbouw heeft circa een zesde deel van de speelvoorzieningen in eigendom en beheer. Deze voorzieningen zijn ook nodig om te voorzien in de behoefte aan speelruimte.

Naast de formele speelplekken uit Tabel 6 zijn er op dit moment 33 informele plekken vastgelegd bij de gemeente. Dit zijn de gereserveerde speelruimten die eventueel in de toekomst weer omgevormd kunnen worden naar een speelplek. Er staan hier geen toestellen meer.

15.2. Structurele budgetten

Bij de raming van de structurele budgetten zijn er vergelijkbare uitgangspunten met het plan van 2000 genomen op het gebied van onderhoud, vervanging en beheer.



15.2.1. Raming structurele budgetten

Voor het onderhoudsniveau schoon-heel-veilig is, net als in 2000, 63% aangehouden (zie ook Bijlage I 'Aantal en kosten speeltoestellen'). Dit is iets lager dan het landelijke gemiddelde dat rond de 70% ligt.

Voor het beheer is een beheerpercentage van 0,6% van de aanschafwaarde gehanteerd, zoals ook in 2000 het geval was. Binnen dit beheerbudget vallen alle bureaüzaken als gegevensbeheer, werkvoorbereiding, klachtenafhandeling en beleidstechnische werkzaamheden. Dit percentage is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde van rond de 3%.

Het vervangingsbudget is berekend aan de hand van de levensduur en de aanschafwaarde van een toestel. In principe wordt een toestel vervangen nadat de afschrijvingstermijn is verstreken. Het moment van de daadwerkelijke vervanging van een toestel wordt mede bepaald door de staat van het toestel. Wanneer blijkt dat een toestel na de gestelde afschrijvingstermijn nog een of meer jaren veilig kan functioneren, kan de vervanging worden uitgesteld. Als vervangingstermijn zijn vergelijkbare termijnen gehanteerd als in 2000. Voor veel toestellen ligt hierbij de lat hoog, vergeleken bij het landelijk gemiddelde.

Indien blijkt dat een toestel voor de gestelde afschrijvingstermijn niet meer veilig is of de onderhoudskosten te hoog worden, bijvoorbeeld door vandalisme, dan moet de vervanging vroeger worden uitgevoerd (flexibele vervanging). Hiervoor is een flexibel vervangingsschema noodzakelijk. Er kan van het genoemde budget een fonds worden gevormd waaruit de vervangingen betaald kunnen worden.

Structurele budgetten gemeente	Werkelijke kosten 2006	Raming OBB 2006
Overige diensten algemeen	€ 48.000	
Onderhoud	€ 98.000	€ 198.557
Beheer	€ 56.000	€ 29.442
Vervanging	€ 177.000	€ 383.525
Budgetten totaal	€ 379.000	€ 611.524

Tabel 9 Structurele budgetten

15.2.2. Evaluatie budgetten

Te zien is dat de jaarlijkse budgetten die Capelle nu heeft tekortschieten. Met name de vervangingsreservering loopt achter. Het is onduidelijk hoe de "overige diensten algemeen" verdeeld worden. In totaal blijft er toch een behoorlijk verschil. De begroting is waarschijnlijk wel aangepast op het plan van 2000, maar daarna is er niet geïndexeerd en zijn er geen gelden vrijgemaakt voor het beheer en onderhoud van de nieuwe veiligheidsondergronden en de nieuwe plekken in bijvoorbeeld Fascinatio. Ook zijn waarschijnlijk het meubilair en de hekwerken niet meegenomen in de begroting van de speelplekken.



Dit is te merken aan de planning; deze loopt iets achter. De nieuwe aanleg is redelijk bij omdat deze veel plekken in nieuwbouwprojecten betreft. Ervaring wijst ook uit dat het beheerbudget veel te laag is. Er wordt veel tijd besteed aan het beheeren van gegevens, klachtafhandeling, inspraak, veiligheid en het uitvoeren van het plan van 2000. Gevoelsmatig waren deze laatstgenoemde kosten niet meegenomen in het vorige plan. Zonder voldoende budget zal er achterstand ontstaan in vervanging en onderhoud, wat vaak ten koste gaat van de veiligheid van de speelvoorzieningen.

15.3. Vergelijk financiën 2000-2006

De aanschafprijzen van de toestellen zijn geactualiseerd. De gemiddelde toestelprijs is daarmee hoger komen te liggen. De vervangingstermijnen, het onderhoudsniveau en het beheerpercentage zijn wel hetzelfde gehouden.

15.4. Investeringswaarde

De investeringswaarde is gestegen van € 3.749.372 (f 8.260.504) naar € 4.826.537. Dit is het geval ondanks een afname van het aantal toestellen (minder maar beter) met circa 100 stuks.

	2000	2006
Inventaris:		
aantal speelplekken (st)	277	262
aantal toestellen (st)	1.569	909
aantal speelprikkels (st)	273	473
aantal meubilair (st)	376	466
aantal hekwerken (m1)	2.612	4.935
aantal veiligheidsondergrond (m2)	4.517	10.338
aantal verhard sportveld (m2)	7.569	8.410
Investeringswaarde:		
totaal toestellen	€ 1.361.412	€ 2.079.510
totaal speelprikkels	€ 72.489	€ 109.960
totaal meubilair	€ 164.148	€ 141.338
totaal hekwerken	€ 209.902	€ 515.675
totaal veiligheidsondergronden	€ 505.099	€ 816.554
totaal verhard sportveld	€ 1.508.811	€ 1.163.500
totaal voorzieningen	€ 3.749.372	€ 4.826.537

Tabel 10 Investeringswaarde vergeleken

Deze stijging in investeringswaarde zit hem dan ook vooral in drie dingen (in volgorde van belangrijkheid):

1. de stijging en indexering van de toestelprijs en het toepassen van duurdere toestellen (combinatietoestel in plaats van wipveer).
2. de verdubbeling van het aantal speelprikkels en lengte aan hekwerk en ballenvangers;
3. de aanleg van circa 4.500 vierkante meter kunstgras en in-situ rubber;



Deze stijging in investeringswaarde was voorspeld in het plan van 2000 in hoofdstuk 5. Het is een logische stijging in de tijd die elke gemeente heeft doorgemaakt. In het plan van 2000 waren ook alle tegelondergronden op speelplekken meegerekend. In 2006 is alleen het asfalt van sportvelden meegerekend.

Structurele budgetten gemeente	Raming OBB 2000	Raming OBB 2006
Aantal plekken	277	262
Vervangingswaarde	€ 3.749.372	€ 4.826.537
Onderhoud	€ 106.026	€ 198.557
Beheer	€ 23.414	€ 29.442
Vervanging	€ 280.328	€ 383.525
Budgetten totaal	€ 409.768	€ 611.524

Tabel 11 Structurele budgetten vergeleken

15.5. Vervanging van speelvoorzieningen

Het is logisch dat een stijging in de investeringswaarde leidt tot een stijging in de gewenste vervangingsreservering. Zeker ook gezien het feit dat de vervangingstermijnen ongeveer gelijk zijn gehouden. De vervangingswaarde is gestegen van € 280.328 (f 617.610,-) naar € 383.525 .

15.6. Onderhoud van speelvoorzieningen

Het onderhoudsbudget is gestegen van € 106.026 (f 233.593) naar € 198.557 . Deze stijging is verhoudingsgewijs groter. Dit komt naast de toename aan veiligheidsondergrond, speelprikels en hekwerken vooral doordat er duurdere toestellen staan waaraan ook duurdere onderhoud gepleegd moet worden. De toestellen zijn in complexiteit, variëteit aan materialen en omvang toegenomen.

15.7. Beheer van speelvoorzieningen

De beheerkosten zijn direct gerelateerd aan de investeringswaarde. Namelijk 0,6% van de totale investeringswaarde. De beheerkosten zijn dus ook gestegen van € 23.414 (f 51.586,-) naar € 29.442 .

15.8. Aanbevelingen structurele budgetten

Het onderhouds- en beheerspercentage zijn te laag voor Capelle. Voorgesteld wordt om dit te verhogen.



Voor het onderhoudsniveau schoon-heel-veilig zou 70% aangehouden moeten worden (zie ook Bijlage I 'Aantal en kosten speeltoestellen'). Het landelijk gemiddelde, bepaald aan de hand van veertig referentiegemeenten met een soortgelijk plan, ligt rond de 70%. De onderhoudsbedragen zijn bepaald aan de hand van landelijke gemiddelden voor onderhoud aan toestellen, waarbij het uitgangspunt is dat de onderhoudskosten per jaar niet mogen uitstijgen boven de vervangingsreservering per jaar. Onderhoudskosten voor de banken en prullenbakken zijn niet meegerekend.

Voor het beheer is een beheerpercentage van 3,0% van de aanschafwaarde gehanteerd. Binnen dit beheerbudget vallen alle bureaוזaken als gegevensbeheer, werkvoorbereiding, klachtenafhandeling en beleidstechnische werkzaamheden. Er zijn geen beheerkosten gerekend over de verharde sportvelden en over de banken en prullenbakken.

Als vervangingstermijnen zijn landelijke gemiddelden toegepast voor verschillende toesteltypen (zie ook Bijlage I 'Aantal en kosten speeltoestellen'). Deze liggen in de meeste gevallen lager dan in het plan van 2000. Dit leidt tot het volgende kostenoverzicht:

Structurele budgetten gemeente	Werkelijke kosten 2006	Raming OBB 2006 vergelijking	Raming OBB 2006 landelijk gemiddelde
Overige diensten algemeen	€ 48.000		
Onderhoud	€ 98.000	€ 198.557	€ 175.295
Beheer	€ 56.000	€ 29.442	€ 105.651
Vervanging	€ 177.000	€ 383.525	€ 395.081
Budgetten totaal	€ 379.000	€ 611.524	€ 676.027

Tabel 12 Structurele kosten vergelijking en advies



16. REALISEREN WENSBEELD ANALYSE 2006

In hoofdstuk 4 tot en met 13 van dit speelruimteplan is een analyse gegeven van de speelruimte zoals die nu in Capelle aan den IJssel aanwezig is. Daarbij is het voorgestelde aangescherpte beleid toegepast op de situatie in de buurten. Er zijn per buurt voorstellen gedaan waarmee zowel de informele als de formele speelruimte verbeterd kan worden.

De maatregelen voor het verbeteren van de informele speelruimte zijn niet exact te ramen. Het belangrijkste is dat er een omslag in denken komt bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Bij ontwikkelingen moet nagedacht worden of en hoe kinderen mede gebruik kunnen maken van de inrichting van de openbare ruimte.

Veel van de maatregelen die het spelen ten goede komen, hoeven geen extra geld te kosten. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk om grond die vrijkomt bij bouwwerkzaamheden te gebruiken om de speelwaarde van een speelplek of plantsoen te verhogen. Ook kunnen bij (her)bestrating van een rustige weg bijvoorbeeld "trefbalvakken" aangelegd worden.

16.1.1. Renoveren en omvormen plekken

Naast te verwijderen en nieuw te plaatsen plekken zijn er ook enkele plekken die gerenoveerd of omgevormd moeten worden. Hierbij krijgt de plek een opknapbeurt of wordt het aanbod aan speelmogelijkheden beter afgestemd op de leeftijdsgroep. Ook hieraan zitten kosten verbonden. Deze werkzaamheden kunnen wel grotendeels via de reguliere budgetten lopen. Niet te vergeten hierbij is dat hiervoor ook budgetten uit groen en verhardingen vrij dienen te komen.

16.1.2. Te verwijderen plekken

Van de huidige plekken zijn er 56 als informeel aangewezen met in totaal 250 toestellen. Door de informele plekken te verwijderen, kunnen de structurele kosten worden verlaagd. In Capelle wordt tot nu toe niet gewerkt met het hergebruiken van informele toestellen op andere plekken. Op deze manier zou nog een kleine besparing van de aanschaf van nieuwe toestellen gerealiseerd kunnen worden.

16.1.3. Nieuwe plekken

In de analyse worden 25 nieuwe speelplekken voorgesteld. Bij een nieuw aan te leggen plek wordt uitgegaan van gemiddeld drie tot vier toestellen en aanleidingen per plek.

De gemiddelde toestelprijs zonder veiligheidsondergrond bedraagt in Capelle aan den IJssel circa € 2.290 en voor de gemiddelde aanlegprijs van een speelprinkel kan uitgegaan worden van € 250 per stuk. Voor het aanbrengen van eventuele valdempende ondergronden kan uitgegaan worden van gemiddeld 39% van de totale investering in speeltoestellen. Hierbij wordt aangemerkt dat alleen valdempende ondergrond wordt toegepast indien dit volgens het certificaat nodig is en dat een gedeelte van de toestellen in gras of verharding worden geplaatst. Dit leidt in totaal al snel tot een investeringstoename, waarover dan weer structurele kosten gerekend moeten worden.



16.2. Eenmalige investering

Het verwijderen en nieuw aanleggen van speelplekken vergt eenmalig een investering van circa € 342.200 . De onderbouwing hiervan is opgenomen in Tabel 13. Daarnaast zullen er kosten zijn voor wijzigingen in groenvoorzieningen en verhardingen en overige uitvoeringskosten.

eenmalige kosten realiseren basisnetwerk

het verbeteren informele speelruimte: 48 speelprikkels en zitaanleidingen	€ 12.000
het realiseren van 25 zoekgebieden + verbeteren plekken: 86 nieuwe toestellen	€ 196.900
de bijkomende kosten veiligheidsondergrond 39%	€ 77.300
opheffen 56 speelplekken à € 1.000 per locatie	€ 56.000
subtotaal I	€ 342.200

Tabel 13 Eenmalige investering

16.3. Vervangingswaarde en structurele budgetten wensbeeld

Door de voorgestelde maatregelen in de analyse uit te voeren kan een besparing worden gerealiseerd op de structurele kosten, met name door omvormen van formele plekken naar informele plekken. Uiteraard moet niet vergeten worden dat dit verwijderen en omvormen ook een eenmalige investering vergt. In Tabel 13 staat weergegeven wat het verschil is tussen de huidige structurele kosten en de structurele kosten na uitvoer van de analyse. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er niets wijzigt in het plekken- en toestellenbeeld van de woningbouwstichting.

	Huidig bestand gemeente	Na uitvoer analyse gemeente
Inventaris:		
aantal speelplekken (st)	262	256
aantal toestellen (st)	909	745
aantal speelprikkels (st)	473	384
aantal meubilair (st)	466	413
aantal hekwerken (m1)	4.935	4.749
aantal veiligheidsondergrond (m2)	10.338	10.227
aantal verhard sportveld (m2)	8.410	8.410
totaal voorzieningen	€ 4.826.537	€ 4.573.721
Benodigde structurele budgetten:		
onderhoud op niveau heel-schoon-veilig 63%	€ 198.557	€ 188.157
beheer	€ 29.442	€ 27.900
vervanging	€ 383.525	€ 363.435
budgetten totaal	€ 611.524	€ 579.492

Tabel 14 Besparing structurele kosten bij analyse

Zouden voor deze ramingen ook de landelijke normen worden gehanteerd in plaats van de huidige gebruikte voor beheer (3,0%) en onderhoud (70%) dan zijn de budgetten zoals genoemd in Tabel 14.



Structurele budgetten gemeente	Raming OBB 2006 landelijk gemiddelde	Raming OBB na uitvoer analyse landelijk gemiddelde
Onderhoud	€ 175.295	€ 166.113
Beheer	€ 105.651	€ 137.212
Vervanging	€ 395.081	€ 374.387
Budgetten totaal	€ 676.027	€ 677.711

Tabel 15 Structurele budgetten na uitvoer analyse



DEEL IV BIJLAGEN

Evaluatie speelruimteplan 2000

gemeente Capelle aan den IJssel



BIJLAGE I. AANTAL EN KOSTEN SPEELTOESTELLEN

In deze bijlage is een overzicht gegeven van de typen speelvoorzieningen waarin de toestellen zijn verdeeld met daarbij behorende normcijfers.

Gekozen is voor typen toestellen om zo de ramingen overzichtelijk te maken. De gebruikte normen zijn gemiddelden voor alle toestellen die binnen dit type vallen. De voornaamste redenen voor de onderscheiding van de typen zijn gebruik (speelmogelijkheid), leeftijd en aanschafwaarde.

Per type is in de eerste kolommen weergegeven:

- ✓ de leeftijdscategorie die over het algemeen van het toesteltype gebruik maakt;
- ✓ de gemiddelde vervangingstermijn (levensduur) van het toesteltype;
- ✓ de geraamde aanschafwaarde van het toesteltype (nieuwwaarde exclusief BTW en exclusief kosten voor ontwerp, plaatsing e.d.);
- ✓ de gemiddelde onderhoudskosten per jaar voor het toestel (gebaseerd op max. 10% van de aanschafwaarde (i.v.m. levensduur) en de vandalismegevoeligheid van het toesteltype).

In de volgende kolommen wordt het aantal toestellen binnen dit type doorgerekend met de genoemde normen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de totale aanschafwaarde en de bijbehorende onderhouds- en vervangingsbudgetten.

De genoemde normcijfers van de toesteltypen in de tabel gaan uit van een onderhoudsniveau van 100%.

Dit betekent onder andere dat de speeltoestellen altijd optimaal in de verf zitten, er altijd proper uitzien, in perfecte technische staat verkeren en dat graffiti regelmatig verwijderd wordt. In het beleid wordt echter een onderhoudsniveau van 75% gehanteerd. Dit niveau wordt doorgerekend naar de totaalbudgetten.





type toestel	eenheid	normen landelijk gemiddelde				gemeente											
		leeftijds- categorie	vervangings- termijn	aanschaf- waarde	onderhoud per jaar	aantal toestellen	omvang	aanschaf- waarde	onderhoud per jaar	afschrijving per jaar	beheer per jaar						
type toestel	stuk	0 t/m 5 jaar	10	€	725	€	68	201		€	145.725	€	13.668	€	14.573		
	stuk	0 t/m 5 jaar	10	€	1.250	€	113	43		€	53.750	€	4.859	€	5.375		
	stuk	0 t/m 11 jaar	10	€	1.650	€	113	19		€	31.350	€	2.147	€	3.135		
	stuk	6 t/m 11 jaar	12	€	395	€	11	64		€	25.280	€	704	€	2.107		
	stuk	6 t/m 11 jaar	12	€	455	€	35	35		€	15.925	€	1.225	€	1.327		
	stuk	6 t/m 11 jaar	12	€	593	€	20	5		€	2.965	€	100	€	247		
	stuk	0 t/m 11 jaar	8	€	1.600	€	86	2		€	3.200	€	172	€	400		
	stuk	6 t/m 11 jaar	8	€	2.725	€	272	1		€	2.725	€	272	€	341		
	stuk	0 t/m 11 jaar	12	€	465	€	11	12		€	5.580	€	132	€	465		
	stuk	6 t/m 11 jaar	15	€	110	€	9	39		€	4.290	€	351	€	286		
	stuk	6 t/m 11 jaar	15	€	340	€	2	14		€	4.760	€	28	€	317		
	stuk	0 t/m 11 jaar	10	€	3.630	€	250	46		€	166.980	€	11.500	€	16.698		
	stuk	0 t/m 5 jaar	15	€	3.500	€	465	6		€	21.000	€	2.790	€	1.400		
	stuk	0 t/m 5 jaar	8	€	1.535	€	113	4		€	6.140	€	452	€	768		
	stuk	0 t/m 11 jaar	8	€	3.865	€	227	12		€	46.380	€	2.724	€	5.798		
	stuk	6 t/m 11 jaar	8	€	1.250	€	105	2		€	2.500	€	210	€	313		
	stuk	0 t/m 11 jaar	12	€	3.095	€	236	35		€	108.325	€	8.260	€	9.027		
	stuk	0 t/m 5 jaar	12	€	3.505	€	182	74		€	259.370	€	13.468	€	21.614		
	stuk	0 t/m 11 jaar	12	€	4.290	€	350	62		€	265.980	€	21.700	€	22.165		
	stuk	0 t/m 11 jaar	12	€	8.550	€	550	35		€	299.250	€	19.250	€	24.938		
	stuk	0 t/m 11 jaar	12	€	15.350	€	987	15		€	230.250	€	14.805	€	19.188		
	stuk	12 t/m 18 jaar	12	€	8.025	€	825	7		€	56.175	€	5.775	€	4.681		
	stuk	6 t/m 18 jaar	15	€	2.090	€	45	37		€	77.330	€	1.665	€	5.155		
	stuk	6 t/m 18 jaar	12	€	1.200	€	23	75		€	90.000	€	1.725	€	7.500		
	stuk	12 t/m 18 jaar	10	€	1.345	€	103	25		€	33.625	€	2.575	€	3.363		
	stuk	12 t/m 18 jaar	15	€	8.650	€	645	2		€	17.300	€	1.290	€	1.153		
stuk	6 t/m 11 jaar	8	€	5.540	€	554	1		€	5.540	€	554	€	693			
stuk	12 t/m 18 jaar	10	€	19.115	€	1.142	1		€	19.115	€	1.142	€	1.912			
stuk	6 t/m 18 jaar	10	€	6.890	€	546	9		€	62.010	€	4.914	€	6.201			
stuk	6 t/m 18 jaar	10	€	2.305	€	157	3		€	6.915	€	471	€	692			
stuk	0 t/m 5 jaar	12	€	425	€	42	23		€	9.775	€	966	€	815			
stuk	0 t/m 18 jaar	20	€	70	€	2		53		€	3.710	€	106	€	186		
stuk	n.v.t.	20	€	250	€	5		419		€	104.750	€	2.095	€	5.238		
stuk	n.v.t.	10	€	1.500	€	150		1		€	1.500	€	150	€	150		
stuk	n.v.t.	10	€	345	€	23		250		€	86.250	€	5.750	€	8.625		
stuk	n.v.t.	10	€	247	€	19		212		€	52.364	€	4.028	€	5.236		
stuk	n.v.t.	10	€	681	€	45		4		€	2.724	€	180	€	272		
m1	n.v.t.	10	€	150	€	50		1.480		€	222.000	€	74.000	€	22.200		
m1	n.v.t.	12	€	85	€	1		3.455		€	293.675	€	1.728	€	24.473		
m2	n.v.t.	15	€	20	€	2,65		1.760		€	34.320	€	4.664	€	2.288		
m2	n.v.t.	7	€	32	€	1,29		538		€	17.108	€	694	€	2.444		
m2	n.v.t.	12	€	99	€	1,05		1.913		€	189.004	€	2.009	€	15.750		
m2	n.v.t.	12	€	115	€	1,05		1.614		€	185.610	€	1.695	€	15.468		
m2	n.v.t.	12	€	83	€	2,00		4.238		€	350.483	€	8.476	€	29.207		
m2	n.v.t.	12	€	146	€	0,94		275		€	40.029	€	259	€	3.336		
m2	n.v.t.	15	€	150	€	0,50		7.430		€	1.114.500	€	3.715	€	74.300		
m2	n.v.t.	15	€	50	€	1,00		980		€	49.000	€	980	€	3.267		
onderhoud op 100%										€	250.421						
totaal toestellen										€	2.079.510	€	97.926	€	182.643		
totaal speelprismen								473		€	109.960	€	1.646	€	5.573		
totaal meubilair								466		€	141.338	€	6.971	€	14.134		
totaal hekwerken								4.935		€	515.675	€	53.009	€	46.673		
totaal veiligheidsondergronden								10.338		€	816.554	€	12.457	€	68.493		
totaal verhard sportveld								8.410		€	1.163.500	€	3.287	€	77.567		
totaal voorzieningen; onderhoud 70%								909		€	4.826.537	€	175.295	€	395.081	€	105.651




type toestel	normen landelijk gemiddelde					woningbouw					
	eenheid	leeftijds- categorie	vervangings- termijn	aanschaf- waarde	onderhoud per jaar	aantal toestellen	omvang	aanschaf- waarde	onderhoud per jaar	afschrijving per jaar	beheer per jaar
wipveer	stuk	0 t/m 5 jaar	10	€ 725	€ 68	14		€ 10.150	€ 952	€ 1.015	
	stuk	0 t/m 5 jaar	10	€ 1.250	€ 113	7		€ 8.750	€ 791	€ 875	
meerpersoons wipveer	stuk	0 t/m 11 jaar	10	€ 1.650	€ 113	2		€ 3.300	€ 226	€ 330	
wip	stuk	6 t/m 11 jaar	12	€ 395	€ 11	19		€ 7.505	€ 209	€ 625	
enkel duikerek	stuk	6 t/m 11 jaar	12	€ 455	€ 35	11		€ 5.005	€ 385	€ 417	
meerdere duikerek	stuk	6 t/m 11 jaar	12	€ 593	€ 20	6		€ 3.558	€ 120	€ 297	
brug	stuk	0 t/m 11 jaar	8	€ 1.600	€ 86	7		€ 11.200	€ 602	€ 1.400	
schoonmel	stuk	6 t/m 11 jaar	8	€ 2.725	€ 272			€ -	€ -	€ -	
speciale schommel	stuk	0 t/m 11 jaar	12	€ 465	€ 11	3		€ 1.395	€ 33	€ 116	
evenwichtsbalk	stuk	6 t/m 11 jaar	15	€ 110	€ 9			€ -	€ -	€ -	
bokspringpaal	stuk	6 t/m 11 jaar	15	€ 340	€ 2	1		€ 340	€ 2	€ 23	
set hinkeltegels	stuk	0 t/m 11 jaar	10	€ 3.630	€ 250	5		€ 18.150	€ 1.250	€ 1.815	
glijbaan	stuk	0 t/m 5 jaar	15	€ 3.500	€ 465	9		€ 31.500	€ 4.185	€ 2.100	
zandbak	stuk	0 t/m 5 jaar	8	€ 1.535	€ 113			€ -	€ -	€ -	
draaimolen klein	stuk	0 t/m 11 jaar	8	€ 3.865	€ 227			€ -	€ -	€ -	
draaimolen groot	stuk	6 t/m 11 jaar	8	€ 1.250	€ 105			€ -	€ -	€ -	
loopton	stuk	0 t/m 11 jaar	12	€ 3.095	€ 236	13		€ 40.235	€ -	€ 3.353	
klimelement	stuk	0 t/m 5 jaar	12	€ 3.505	€ 182	4		€ 14.020	€ 728	€ 1.168	
speelhuisje laag	stuk	0 t/m 11 jaar	12	€ 4.290	€ 350	5		€ 21.450	€ 1.750	€ 1.788	
combinatie klein	stuk	0 t/m 11 jaar	12	€ 8.550	€ 550	5		€ 42.750	€ 2.750	€ 3.563	
combinatie groot	stuk	0 t/m 11 jaar	12	€ 15.350	€ 987	2		€ 30.700	€ 1.974	€ 2.558	
uitgebreide speelcombinatie	stuk	12 t/m 18 jaar	12	€ 8.025	€ 825			€ -	€ -	€ -	
speelelement jongeren/overkapping	stuk	6 t/m 18 jaar	15	€ 2.090	€ 45	5		€ 10.450	€ 225	€ 697	
tafeltennistafel	stuk	6 t/m 18 jaar	12	€ 1.200	€ 23	11		€ 13.200	€ 253	€ 1.100	
voetbaldoel	stuk	6 t/m 18 jaar	10	€ 1.345	€ 103	2		€ 2.690	€ 206	€ 269	
basketbalpaal	stuk	12 t/m 18 jaar	15	€ 8.650	€ 645	4		€ -	€ -	€ -	
combi voetbal/basketbal	stuk	6 t/m 11 jaar	8	€ 5.540	€ 554			€ -	€ -	€ -	
kabelbaan	stuk	12 t/m 18 jaar	10	€ 19.115	€ 1.142			€ -	€ -	€ -	
skateboard groot	stuk	6 t/m 18 jaar	10	€ 6.890	€ 546	1		€ 6.890	€ 546	€ 689	
skateboard middel	stuk	6 t/m 18 jaar	10	€ 2.305	€ 157	1		€ 2.305	€ 157	€ 231	
skateboard klein	stuk	0 t/m 5 jaar	12	€ 425	€ 42	7		€ 2.975	€ 294	€ 248	
speelprikkels (groot/toestel)	stuk	0 t/m 18 jaar	20	€ 70	€ 2			€ -	€ -	€ -	
knikkerregel	stuk	n.v.t.	20	€ 250	€ 5			72 € 18.000	€ 360	€ 900	
speelprikkels (klein/betonelementen)	stuk	n.v.t.	10	€ 1.500	€ 150			3 € 4.500	€ 450	€ 450	
jeux de boulesbaan											
bank	stuk	n.v.t.	10	€ 345	€ 23			72 € 24.840	€ 1.656	€ 2.484	
vullisbak	stuk	n.v.t.	10	€ 247	€ 19			42 € 10.374	€ 798	€ 1.037	
picknickset	stuk	n.v.t.	10	€ 681	€ 45			€ -	€ -	€ -	
ballenvangers	m1	n.v.t.	10	€ 150	€ 50			115 € 17.250	€ 5.750	€ 1.725	
hekwerk	m1	n.v.t.	12	€ 85	€ 1			245 € 20.825	€ 123	€ 1.735	
zandondergrond	m2	n.v.t.	15	€ 20	€ 2,65			985 € 19.208	€ 2.610	€ 1.281	
franse schors	m2	n.v.t.	7	€ 32	€ 1,29			1.930 € 61.374	€ 2.490	€ 8.768	
rubbertegels 30x30	m2	n.v.t.	12	€ 99	€ 1,05			130 € 12.844	€ 137	€ 1.070	
rubbertegels 50x50	m2	n.v.t.	12	€ 115	€ 1,05			125 € 14.375	€ 131	€ 1.198	
veiligheidsgras	m2	n.v.t.	12	€ 83	€ 2,00			€ -	€ -	€ -	
in-situ rubber	m2	n.v.t.	12	€ 146	€ 0,94			€ -	€ -	€ -	
asfalt	m2	n.v.t.	15	€ 150	€ 0,50			535 € 80.250	€ 268	€ 5.350	
klinkers/bestrating/tegels	m2	n.v.t.	15	€ 50	€ 1,00			€ -	€ -	€ -	
onderhoud op 100%								€ 32.410			
totaal toestellen								€ 288.518	€ 12.347	€ 24.676	
totaal speelprikkels								75 € 22.500	€ 567	€ 1.350	
totaal meubilair								114 € 35.214	€ 1.718	€ 3.521	
totaal hekwerken								360 € 38.075	€ 4.111	€ 3.460	
totaal veiligheidsondergronden								3.170 € 107.801	€ 3.757	€ 12.316	
totaal verhard sportveld								535 € 80.250	€ 187	€ 5.350	
totaal voorzieningen; onderhoud 70%						144		€ 572.358	€ 22.687	€ 50.674	€ 13.707

BIJLAGE II. GEGEVENSTABEL BUURTEN

In deze bijlage staan per buurt de normen voor informele en formele speelruimte uitgewerkt voor de verschillende leeftijds-categorieën.

De tabel kan als samenvatting en toelichting voor de analyse van informele en formele speelruimte gezien worden. Op basis van deze cijfers en de daadwerkelijke inrichting van de buurt wordt het voorzieningenniveau bepaald.



Tabel 16 Beslisboom analyse speelruimte

Toelichting op de beslisboom: het gaat erom dat er een evenredige verdeling van informele en formele speelruimte ontstaat. Genoeg informele ruimte is daar waar kinderen goed kunnen spelen op de stoep en de straten, in het groen en langs het water. Daar zijn minder speelplekken nodig dan in buurten waar kinderen aan drukke straten met smalle stoepjes wonen.

Om te bepalen of er voldoende informele ruimte is, wordt gekeken naar de uitgangspunten in de normentabel voor informele speelruimte, bijvoorbeeld voor de jongste doelgroep per kind minimaal 20 m² aan stoep, grasveld of plein, aansluitend aan de woning.

Is er genoeg informele ruimte dan moeten er circa 30 kinderen bij elkaar wonen om een speelplek voor te behouden of aan te leggen. Is er echt te weinig informele ruimte dan moeten er circa 15 kinderen bij elkaar wonen om een speelplek voor te behouden of aan te leggen.



wijknr	wijk		buurt		doorrekenen normen			basis	inventarisatie				kwantitatief			
					informeel	formeel	netwerk		plekken			tst	verschil plekken f.o.v. basisnetwerk	knd per plek	tst per 100 knd	tst per plek
									total	gemeente	woningbouw					
			kinderen	0-5jr: 20m2/1 6-11jr: 20m2 /1 12-18jr: 1 st /15	kind/plek kind/plek 15 30 55 70 85 100											
				[aantal]		[plek]	[plek]	[plek]		[plek]		[aantal]	[plek]	[aantal]	[aantal]	[aantal]
Wijk 01	Capelle West en 's Graveland	16 Bizetbuurt	560					8	10	10	0	51		56,0	9,1	5,1
		0 t/m 5 jaar	136	2720m2	9	4	6	9	9	0	39	3	15,1	28,7	4,3	
		6 t/m 11 jaar	227	4540m2	4	3	3	3	3	0	23	0	75,7	10,1	7,7	
		12 t/m 18 jaar	197	13st	2	1	1	1	1	0	4	0	197,0	2,0	4,0	
		15 Chopinbuurt	428				6	6	6	0	16		71,3	3,7	2,7	
		0 t/m 5 jaar	99	1980m2	6	3	6	5	5	0	12	-1	19,8	12,1	2,4	
		6 t/m 11 jaar	154	3080m2	2	2	3	2	2	0	6	-1	77,0	3,9	3,0	
		12 t/m 18 jaar	175	12st	2	1	0	0	0	0	1	0	n.v.t.	0,6	n.v.t.	
		12 Industrie-West	7				0	0	0	0	0		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
		0 t/m 5 jaar	0	0m2	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
		6 t/m 11 jaar	0	0m2	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
		12 t/m 18 jaar	7	0st	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
		17 Paganinibuurt	594				8	9	9	0	57		66,0	9,6	6,3	
		0 t/m 5 jaar	209	4180m2	13	6	7	8	8	0	41	1	26,1	19,6	5,1	
		6 t/m 11 jaar	213	4260m2	3	3	5	6	6	0	34	1	35,5	16,0	5,7	
		12 t/m 18 jaar	172	11st	2	1	1	1	1	0	5	0	172,0	2,9	5,0	
		19 Puccinibuurt	801				12	9	9	0	47		89,0	5,9	5,2	
		0 t/m 5 jaar	281	5620m2	18	9	9	5	5	0	24	-4	56,2	8,5	4,8	
		6 t/m 11 jaar	310	6200m2	5	4	6	6	6	0	35	0	51,7	11,3	5,8	
		12 t/m 18 jaar	210	14st	2	2	4	4	4	0	9	0	52,5	4,3	2,3	
		11 Redebuurt	380				7	7	7	0	23		54,3	6,1	3,3	
		0 t/m 5 jaar	82	1640m2	5	2	4	4	4	0	14	0	20,5	17,1	3,5	
		6 t/m 11 jaar	127	2540m2	2	1	3	2	2	0	14	-1	63,5	11,0	7,0	
		12 t/m 18 jaar	171	11st	2	1	2	2	2	0	7	0	85,5	4,1	3,5	
		18 Rossinibuurt	158				3	4	4	0	13		39,5	8,2	3,3	
		0 t/m 5 jaar	35	700m2	2	1	2	3	3	0	11	1	11,7	31,4	3,7	
		6 t/m 11 jaar	72	1440m2	1	1	1	2	2	0	8	1	36,0	11,1	4,0	
		12 t/m 18 jaar	51	3st	0	0	1	1	1	0	1	0	51,0	2,0	1,0	
		13 Zeeheldenbuurt	249				2	2	2	0	14		124,5	5,6	7,0	
		0 t/m 5 jaar	70	1400m2	4	2	1	1	1	0	9	0	70,0	12,9	9,0	
		6 t/m 11 jaar	77	1540m2	1	1	2	2	2	0	10	0	38,5	13,0	5,0	
		12 t/m 18 jaar	102	7st	1	1	1	1	1	0	5	0	102,0	4,9	5,0	
Wijk 02	Middelwatering west	24 Dichtersbuurt	279					5	0	0	0	0		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
		0 t/m 5 jaar	110	2200m2	7	3	4	0	0	0	0	-4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
		6 t/m 11 jaar	83	1660m2	1	1	2	0	0	0	0	-2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
		12 t/m 18 jaar	86	6st	1	0	1	0	0	0	0	-1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
		25 Merelbuurt	279				10	13	11	2	30		21,5	10,8	2,3	
		0 t/m 5 jaar	80	1600m2	5	2	4	7	7	0	18	3	11,4	22,5	2,6	
		6 t/m 11 jaar	105	2100m2	1	1	6	8	6	2	19	2	13,1	18,1	2,4	
		12 t/m 18 jaar	94	6st	1	0	3	3	3	0	5	0	31,3	5,3	1,7	
		29 Oude Plaats	153				4	3	3	0	13		51,0	8,5	4,3	
		0 t/m 5 jaar	50	1000m2	3	1	3	2	2	0	9	-1	25,0	18,0	4,5	
		6 t/m 11 jaar	52	1040m2	0	0	2	2	2	0	7	0	26,0	13,5	3,5	
		12 t/m 18 jaar	51	3st	0	0	1	1	1	0	0	0	51,0	n.v.t.	0,0	
		23 Revijsbuurt	188				2	2	1	1	0		94,0	n.v.t.	0,0	
		0 t/m 5 jaar	55	1100m2	3	1	1	1	0	1	0	0	55,0	n.v.t.	0,0	
		6 t/m 11 jaar	57	1140m2	1	0	1	1	0	1	0	0	57,0	n.v.t.	0,0	
		12 t/m 18 jaar	76	5st	0	0	1	1	1	0	0	0	76,0	n.v.t.	0,0	
		28 Rozenburcht	30				1	1	1	0	4		30,0	13,3	4,0	
		0 t/m 5 jaar	5	100m2	0	0	1	1	1	0	0	0	5,0	n.v.t.	0,0	
		6 t/m 11 jaar	9	180m2	0	0	1	1	1	0	4	0	9,0	44,4	4,0	
		12 t/m 18 jaar	16	1st	0	0	1	0	0	0	0	-1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
		26 Schildersbuurt	182				2	2	2	0	11		91,0	6,0	5,5	
		0 t/m 5 jaar	63	1260m2	4	2	2	2	2	0	8	0	31,5	12,7	4,0	
		6 t/m 11 jaar	62	1240m2	1	0	1	2	2	0	6	1	31,0	9,7	3,0	
		12 t/m 18 jaar	57	4st	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
		27 Valeriusbuurt	172				1	1	0	1	0		172,0	n.v.t.	0,0	
		0 t/m 5 jaar	61	1220m2	4	2	1	1	0	1	0	0	61,0	n.v.t.	0,0	
		6 t/m 11 jaar	45	900m2	0	0	1	1	0	1	0	0	45,0	n.v.t.	0,0	
		12 t/m 18 jaar	66	4st	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Wijk 03	Middelwatering oost	35 Alkenoord	64					3	3	0	3	0		21,3	n.v.t.	0,0
		0 t/m 5 jaar	30	600m2	2	1	1	1	0	1	0	0	30,0	n.v.t.	0,0	
		6 t/m 11 jaar	20	400m2	0	0	3	3	0	3	0	0	6,7	n.v.t.	0,0	
		12 t/m 18 jaar	14	1st	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
		32 Hovenbuurt	770				14	14	3	11	19		55,0	2,5	1,4	
		0 t/m 5 jaar	260	5200m2	17	8	8	8	3	5	15	0	32,5	5,8	1,9	
		6 t/m 11 jaar	250	5000m2	4	3	4	4	0	4	7	0	62,5	2,8	1,8	
		12 t/m 18 jaar	260	17st	3	2	4	4	0	4	0	0	65,0	n.v.t.	0,0	
		38 Kievitlaan	313				7	7	3	4	19		44,7	6,1	2,7	
		0 t/m 5 jaar	90	1800m2	6	3	3	3	1	2	10	0	30,0	11,1	3,3	
		6 t/m 11 jaar	79	1580m2	1	1	6	6	3	3	12	0	13,2	15,2	2,0	
		12 t/m 18 jaar	144	10st	1	1	2	2	2	0	8	0	72,0	5,6	4,0	
		33 Koperwiek	58				1	2	2	0	14		29,0	24,1	7,0	
		0 t/m 5 jaar	33	660m2	2	1	0	1	1	0	8	1	33,0	24,2	8,0	
		6 t/m 11 jaar	11	220m2	0	0	1	2	2	0	10	1	5,5	90,9	5,0	
		12 t/m 18 jaar	14	1st	0	0	1	1	1	0	5	0	14,0	35,7	5,0	
		34 Meeuwenbuurt	167				8	9	2	7	5		18,6	3,0	0,6	
		0 t/m 5 jaar	32	640m2	2	1	4	5	1	4	3	1	6,4	9,4	0,6	
		6 t/m 11 jaar	47	940m2	0	0	5	6	2	4	3	1	7,8	6,4	0,5	
		12 t/m 18 jaar	88	6st	1	0	1	1	1	0	1	0	88,0	1,1	1,0	
		37 Oude Kern	94				1	1	1	0	5		94,0	5,3	5,0	
		0 t/m 5 jaar	23	460m2	1	0	1	1	1	0	4	0	23,0	17,4	4,0	
		6 t/m 11 jaar	32	640m2	0	0	1	1	1	0	2	0	32,0	6,3	2,0	
		12 t/m 18 jaar	39	3st	0	0	0	0	0	0	1	0	n.v.t.	2,6	n.v.t.	
		36 Vuykterrein	169				6	7	7	0	11		24,1	6,5	1,6	
		0 t/m 5 jaar	38	760m2	2	1	3	3	3	0	7	0	12,7	18,4	2,3	
		6 t/m 11 jaar	49	980m2	0	0	4	5	5	0	7	1	9,8	14,3	1,4	
		12 t/m 18 jaar	82	5st	0	0	1	2	2	0	1	1	41,0	1,2	0,5	

wijknr	wijk		buurt		doorrekenen normen			basis netwerk	inventarisatie			kwantitatief				
					informeel	formeel			plekken	tst	verschil plekken t.o.v. basisnetwerk	knd per plek	tst per 100 knd	tst per plek		
						kind/plek	kind/plek									
			kinderen	0-5jr: 20m2/1 6-11jr: 20m2 /1 12-18jr: 1 st /15	15 55 85	30 70 100										
				[aantal]		[plek]	[plek]	[plek]			[aantal]	[plek]	[aantal]	[aantal]	[aantal]	
Wijk 07	Schollevaar zuid	71	Burgenbuurt	403				4	5	5	0	11	80,6	2,7	2,2	
			0 t/m 5 jaar	111	2220m2	7	3	4	3	3	0	7	-1	37,0	6,3	2,3
			6 t/m 11 jaar	123	2460m2	2	1	1	2	2	0	6	1	61,5	4,9	3,0
			12 t/m 18 jaar	169	11st	1	1	0	0	0	0	2	0	n.v.t.	1,2	n.v.t.
		70	Dansenbuurt-noord	0				4	8	8	0	19	0,0	n.v.t.	2,4	
			0 t/m 5 jaar	0	0m2	0	0	4	7	7	0	15	3	0,0	n.v.t.	2,1
			6 t/m 11 jaar	0	0m2	0	0	1	2	2	0	10	1	0,0	n.v.t.	5,0
			12 t/m 18 jaar	0	0st	0	0	1	1	1	0	3	0	0,0	n.v.t.	3,0
		72	Dansenbuurt-zuid	269				5	7	7	0	18	38,4	6,7	2,6	
			0 t/m 5 jaar	79	1580m2	5	2	2	4	4	0	17	2	19,8	21,5	4,3
			6 t/m 11 jaar	74	1480m2	1	1	1	1	1	0	7	0	74,0	9,5	7,0
			12 t/m 18 jaar	116	8st	1	1	2	2	2	0	0	0	58,0	n.v.t.	0,0
		73	Ervenbuurt	464				9	11	11	0	29	42,2	6,3	2,6	
			0 t/m 5 jaar	118	2360m2	7	3	6	8	8	0	15	2	14,8	12,7	1,9
			6 t/m 11 jaar	143	2860m2	2	2	4	4	4	0	15	0	35,8	10,5	3,8
			12 t/m 18 jaar	203	14st	2	2	2	2	2	0	10	0	101,5	4,9	5,0
		78	Gebouwenbuurt	308				6	7	7	0	16	44,0	5,2	2,3	
			0 t/m 5 jaar	106	2120m2	7	3	5	6	6	0	13	1	17,7	12,3	2,2
			6 t/m 11 jaar	83	1660m2	1	1	3	3	3	0	7	0	27,7	8,4	2,3
			12 t/m 18 jaar	119	8st	1	1	1	1	1	0	1	0	119,0	0,8	1,0
		75	Instrumentenbuurt	200				4	6	6	0	30	33,3	15,0	5,0	
			0 t/m 5 jaar	56	1120m2	3	1	3	5	5	0	16	2	11,2	28,6	3,2
			6 t/m 11 jaar	52	1040m2	0	0	2	2	2	0	19	0	26,0	36,5	9,5
			12 t/m 18 jaar	92	6st	1	0	1	1	1	0	4	0	92,0	4,3	4,0
		76	Kunstenbuurt	216				8	8	8	0	21	27,0	9,7	2,6	
			0 t/m 5 jaar	58	1160m2	3	1	4	5	5	0	12	1	11,6	20,7	2,4
			6 t/m 11 jaar	58	1160m2	1	0	4	3	3	0	13	-1	19,3	22,4	4,3
			12 t/m 18 jaar	100	7st	1	1	1	1	1	0	5	0	100,0	5,0	5,0
		77	Operabuurt	542				8	7	7	0	18	77,4	3,3	2,6	
			0 t/m 5 jaar	203	4060m2	13	6	6	5	5	0	12	-1	40,6	5,9	2,4
			6 t/m 11 jaar	146	2920m2	2	2	3	3	3	0	9	0	48,7	6,2	3,0
			12 t/m 18 jaar	193	13st	2	1	2	2	2	0	4	0	96,5	2,1	2,0
		79	Schildersvormebrt	473				6	8	8	0	32	59,1	6,8	4,0	
			0 t/m 5 jaar	109	2180m2	7	3	5	6	6	0	23	1	18,2	21,1	3,8
			6 t/m 11 jaar	137	2740m2	2	1	3	5	5	0	15	2	27,4	10,9	3,0
			12 t/m 18 jaar	227	15st	2	2	1	1	1	0	4	0	227,0	1,8	4,0
		74	Stadsdeelpark	191				4	4	4	0	21	47,8	11,0	5,3	
			0 t/m 5 jaar	57	1140m2	3	1	2	2	2	0	9	0	28,5	15,8	4,5
			6 t/m 11 jaar	53	1060m2	0	0	4	4	4	0	17	0	13,3	32,1	4,3
			12 t/m 18 jaar	81	5st	0	0	2	2	2	0	8	0	40,5	9,9	4,0
Wijk 08	Schollevaar noord en Hoofweg	81 t/m 85	Hoofdweg Sector G	1				0	0	0	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
			0 t/m 5 jaar	0	0m2	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
			6 t/m 11 jaar	1	20m2	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
			12 t/m 18 jaar	0	0st	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
		89	Kunstenbuurt-Noord	108				4	5	5	0	16	21,6	14,8	3,2	
			0 t/m 5 jaar	21	420m2	1	0	2	4	4	0	7	2	5,3	33,3	1,8
			6 t/m 11 jaar	32	640m2	0	0	2	1	1	0	13	-1	32,0	40,6	13,0
			12 t/m 18 jaar	55	4st	0	0	1	1	1	0	2	0	55,0	3,6	2,0
		87	Sporenbuurt-oost	298				4	7	7	0	23	42,6	7,7	3,3	
			0 t/m 5 jaar	69	1380m2	4	2	3	5	5	0	10	2	13,8	14,5	2,0
			6 t/m 11 jaar	84	1680m2	1	1	1	1	1	0	13	0	84,0	15,5	13,0
			12 t/m 18 jaar	145	10st	1	1	1	1	1	0	5	0	145,0	3,4	5,0
		86	Sporenbuurt-West	205				4	3	3	0	9	68,3	4,4	3,0	
			0 t/m 5 jaar	54	1080m2	3	1	2	3	3	0	8	1	18,0	14,8	2,7
			6 t/m 11 jaar	54	1080m2	0	0	2	0	0	0	3	-2	n.v.t.	5,6	n.v.t.
			12 t/m 18 jaar	97	6st	1	0	1	0	0	0	0	-1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
		88	Tuinenbrt, Hfdwg	163				4	7	7	0	15	23,3	9,2	2,1	
			0 t/m 5 jaar	29	580m2	1	0	2	5	5	0	7	3	5,8	24,1	1,4
			6 t/m 11 jaar	44	880m2	0	0	3	3	3	0	11	0	14,7	25,0	3,7
			12 t/m 18 jaar	90	6st	1	0	2	2	2	0	5	0	45,0	5,6	2,5
Wijk 09	Rivium en Fascinatio	92	Fascinatio Oost	162				5	2	2	0	4	81,0	2,5	2,0	
			0 t/m 5 jaar	63	1260m2	4	2	3	1	1	0	3	-2	63,0	4,8	3,0
			6 t/m 11 jaar	46	920m2	0	0	3	2	2	0	3	-1	23,0	6,5	1,5
			12 t/m 18 jaar	53	4st	0	0	1	0	0	0	0	-1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
		91	Fascinatio West	310				5	4	4	0	10	77,5	3,2	2,5	
			0 t/m 5 jaar	134	2680m2	8	4	4	2	2	0	7	-2	67,0	5,2	3,5
			6 t/m 11 jaar	85	1700m2	1	1	4	3	3	0	3	-1	28,3	3,5	1,0
			12 t/m 18 jaar	91	6st	1	0	2	1	1	0	2	-1	91,0	2,2	2,0
		93 t/m 98	Rivium 2e straat	1				0	0	0	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
			0 t/m 5 jaar	0	0m2	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
			6 t/m 11 jaar	0	0m2	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
			12 t/m 18 jaar	1	0st	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
CAPELLE AAN DEN IJSSEL					Totaal	14.788			282	313	262	51	886	47,2	6,0	2,8
			0 t/m 5 jaar	4.452				181	209	180	29	565	28	21,3	12,7	2,7
			6 t/m 11 jaar	4.637				148	153	123	30	497	5	30,3	10,7	3,2
			12 t/m 18 jaar	5.699				73	66	57	9	154	-7	86,3	2,7	2,3

BIJLAGE III. LIJST GERENOVEERDE EN AANGELEGDE PLEKKEN

Capelle-west		Gedaan
1101	Bas de Blokrede 18	2002
1102	Coen de Botrede 39	2002
1104	Jan de Geusrede 28	2002/2003
1301	Willem Barentszstraat 10 - trapveld	2003
1302	Willem Barentszstraat 10	2003
1401	De Ruyterstraat - trapveld	2002
1402	De Ruyterstraat - speelveld	2002
1403	De Ruyterstraat - JOP	2005
's-Gravenland		
1506	Van Beethovenlaan 97	2004
1508	Chopinstraat 88	2006
1601	Vivaldistraat 166	2004
1603	Schubertstraat 8	2001/2002
1606	Bizetstraat 30	2002
1607	Bachstraat 29	2004
1701	Scarlattistraat	2001/2002
1704	Brahmsstraat trapveld	2004
1704	Brahmsstraat Skatebaan	2004
1709	Paganinistraat 1	2002
1901	Couperinstraat 32 - trapveld	2002
1901	Couperinstraat 32 - speelplek	2002
1905	Paganinistraat 46	2003
Middelwatering		
2301	JOP achter Reviusrondeel	2006
2501	Merelhoven 293	2003
2503	Fazantstraat 26	2005
2506	Merelhoven 96	2002/2003
2507	Merelhoven 393	2004
2508	Merellaan 200	2002
2509	Lijstersingel 22 - speelplek	2006
2511	Merelhoven 80	2003
2602	Albert Cuypstraat 121	2005
2903	Wilhelminastraat 9	2005
3202	Merellaan 125	2004
3203	Merellaan 195	2004
3204	Merellaan 253	2004
3205	Merellaan 397	2004
3301	Skatebaan bij gemeentehuis	2005
3602	Arica 69	2003
3603	Arica 139	2005
3801	Van Lottumpark	2004
3802	Asfaltveld van Lottumpark	2002/2003
3804	Alkenlaan 22	2004/2005
Oostgaarde		
4204	Borndiep 22	2006
4301	Scheldedal 80	2004
4302	Scheldedal 46	2004
4303	Scheldedal 24	2004
4304	Keerkring 33	2006



4308	Geuldal 3	2005
4501	Azoren 6	2004/2005
4502	Atolpad/Aleoeten verhard veld	2006
4505	Atolpad/Aleoeten trapveld	2005/2006
4506	Amiranten	2005
4603	Savanne 144	2004
4605	Savanne 81	2005
4606	Savanne 98	2003
4609	Rosanderwaard 65	2003
4801	St. Annabaai 57	2006
4804	St. Laurensbaai 14	2004
4805	St. Laurensbaai 47	2006
4806	Trapveld Mosselbaai	2003
4807	Wijnkoopsbaai 37	2006
4808	Geelvinkbaai 42	2003
4809	Tafelbaai 20	2003
5501	Dakotaweg	2004/2005
5502	Nevadaweg	2004
5603	Boomberg 28	2004
5604	Paasberg 56	2004
5606	Heuvelgebied - speelplek	2005
	Heuvelgebied - trapveld	2005
5702	Dalpad asfaltveld	2002/2003
5703	Banda Neira (dalpad)	2002/2003
5704	Namleastraat 11	2005
5705	Ahiolostraat/Waitatiristraat	2006
5706	Waitatiristraat 11 - verhard speelveld	2002/2003

Schenkel

6102	Beltmolen 105	2005
6103	Beltmolen 93	2005
6104	Beltmolen 5	2003
6105	Beltmolen 30	2003
6106	Stellingmolen 1	2002
6107	Poldermolen 10	2002
6108	Windmolen 20	2003
6109	Korenmolen 46	2003
6110	Papiermolen 58	2005
6111	Papiermolen 22	2005
6112	Trapveld Schenkel-noord	2002
6113	Standaardmolen 22	2002
6114	Standaardmolen 55	2004
6202	Wilgenhoek 31	2003
6301	Meidoornveld 85	2002
6302	Goudenregenstraat 61	2005
6303	Meidoornveld 164 - asfaltveld	2002
6404	Bloemensingel 35	2004
6501	Haagwinde	2002
6503	Bermweg 92	2003
6606	Trapveld Jasmijnsingel	2002/2003

Schollevaar

7005	Ijsdans 8	2006
7006	Lentedans 33	2006
7201	Klepperdans 132	2005



7202	Kringdans 8	2004
7203	Kringdans 141	2004
7204	Klepperdans 74-84	2003
7206	Vuurdans 7	2003
7207	JOP ten zuiden van Kringdans	2006
7301	Vuurvlindertjes erf 17	2002
7302	Elizabeth Musch erf 56	2004
7308	Trapveld (bij School de Vrijbouter)	2002/2003
7314	Helena erf 17	2005
7315	Helena erf 27	2005
7504	Bugel 14	2006
7506	Jachthoorn 15/33 (trapveld)	2004
7507	Waldhoorn 21	2003
7601	Auguste Renoirrade	2006
7602	Henri Laurensrade 36	2002/2003
7605	Ernst Barlachrade 26	2004
7606	Rodinrade 7	2005
7711	Orfeo 26	2004
7715	Aïda 82	2004
7717	Aïda 44	2004
7804	Louvre 188	2006
7805	Louvre 7 asfaltveld	2005
7806	Het steen 64	2003
7901	Pastel 39	2006
7904	Pastel 94	2005
7905	Pastel 7	2005
7909	Ets 33	2004
7912	Gravure 5	2001/2002
7913	Lino 7	2005
8703	Breedspoor 101	2006
8704	Wisselspoor 28	2005
8707	Wisselspoor (Tammelveld)	2002
8801	Voltairetuin 5 - asfaltveld	2003
8802	Voltairetuin 8	2004
8803	Filosofentuin 34	2003
8804	Filosofentuin 24	2004
8805	Filosofentuin 29	2003
8806	Filosofentuin 11	2004
8809	Aristotelestuin 17	2003
8810	Socratestuin 17	2003
8811	Filosofentuin (groenstrook)	2003
8903	Andreas Schelfhoutrade 78	2003
8904	Andreas Schelfhoutrade 40	2003
8905	Willem Marisrade 3	2003

Fascinatio		
9101	Optimashof 7	2005
9102	Solislaan 115	2005
9103	Solislaan/Ardalaan	2005
9104	Solislaan/Ardalaan - asfaltveld	2005
9201	Pensorishof 1	2005
9202	Solislaan 181	2005



BIJLAGE IV. SPEELPLEKKEN EN MAATREGELEN

In deze bijlage staat weergegeven welke rol de plek speelt in het openbaar speelvoorzieningenniveau en welke acties nodig zijn om deze rol te kunnen vervullen.

In de tabel staan de huidige plekken, de nieuw te maken plekken (zoekgebieden) en de te nemen overige maatregelen. De eerste vier kolommen bieden gegevens over de inventaris in de huidige situatie en in het openbaar speelvoorzieningenniveau. In de eerste kolom staat het oude speelpleknummer. In de tweede kolom staat het nieuwe speelpleknummer. Betreft de plek een zoekgebied of maatregel dan is dit aangegeven met respectievelijk een Z of een M.

De derde kolom is de locatie waar de speelplek te vinden is. De locatienaam is overgenomen uit de beheergegevens van gemeente Capelle aan den IJssel. Aan de hand van de aanwezige speeltoestellen, de uitstraling en de aanwezige ruimte op de locaties is per speelplek de huidige leeftijdscategorie bepaald. Dit is weergegeven in de vierde kolom.

In de vijfde kolom genaamd 'categorie wordt', is aangegeven voor welke leeftijdscategorie de speelplek in het gewenste voorzieningenniveau ingericht moet worden.

In de zesde kolom genaamd 'opmerking', is soms kort aangegeven wat er op de betreffende speelplek van belang is of moet gebeuren.

De zevende kolom geeft aan of de plek in beheer is bij de gemeente of bij de woningbouw.



spnr	locatie	buurt	wijknr	categorie (evaluatie)		opmerkingen
				huidig	wordt	
1101	Bas de Blokrede 18	Redebuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
1102	Coen Botrede 39	Redebuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 11 jaar	
1104	Jan de Geusrede 28	Redebuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
1105	Jan v.Kanrede 105	Redebuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
1106	Telemanstraat trapveld	Redebuurt	Wijk 01	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	opwaarderen voor buurt 11
1107	Jan v.Kanrede 48	Redebuurt	Wijk 01	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	opwaarderen voor buurt 15
1108	Berliozstraat naast school	Redebuurt	Wijk 01	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	
M1-03	Verspreid over buurt	maatregel Redebuurt	maatregel Wijk 01	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	twee eenvoudige ontmoetingslocaties maken
1301	Willem Barentzstraat 10 t	Zeeheldenbuurt	Wijk 01	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
1302	Willem Barentzstraat 10	Zeeheldenbuurt	Wijk 01	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
M1-03	Verspreid over buurt	maatregel Zeeheldenbuurt	maatregel Wijk 01	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	twee eenvoudige ontmoetingslocaties maken
M1-02	Zuidkant van de buurt	maatregel Zeeheldenbuurt	maatregel Wijk 01	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	een Stay Around plek maken
1401	de Ruyterstraat (Trapveld)	Puccinibuurt	Wijk 01	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
1402	de Ruyterstraat (Speelvel	Puccinibuurt	Wijk 01	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	
1403	de Ruyterstraat (JOP)	Puccinibuurt	Wijk 01	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	gedaan 2005, verdwijnt weer
M1-03	Verspreid over buurt	maatregel Puccinibuurt	maatregel Wijk 01	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	twee eenvoudige ontmoetingslocaties maken
1501	Chopinstraat 223	Chopinbuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
1502	Chopinstraat 91	Chopinbuurt	Wijk 01	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
1503	Chopinstraat 41	Chopinbuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 11 jaar	voorzieningen voor 6-11 bijplaatsen
1504	Verdijkstraat 3	Chopinbuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
1505	Sweelinkstraat 12	Chopinbuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
1506	v.Beethovenlaan 97	informele plek Chopinbu	Wijk 01	informele plek	informele plek	
1508	Chopinstraat 88	informele plek Chopinbu	Wijk 01	informele plek	informele plek	
1509	Chopinstraat 90	informele plek Chopinbu	Wijk 01	informele plek	informele plek	
1510	Mozartstraat 16	Chopinbuurt	Wijk 01	6 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	voorzieningen voor 0-5 bijplaatsen
M1-01	Verspreid over buurt	maatregel Chopinbuurt	maatregel Wijk 01	n.v.t.	0 t/m 11 jaar	aanbrengen speelaanleidingen verspreid door de buurt
M1-03	Verspreid over buurt	maatregel Chopinbuurt	maatregel Wijk 01	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	twee eenvoudige ontmoetingslocaties maken
1601	Vivaldistraat 166	Bizetbuurt	Wijk 01	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
1602	Vivaldistraat 11	Bizetbuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
1603	Schubertstraat 8	Bizetbuurt	Wijk 01	0 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	opwaarderen
1604	Haydnstraat 86	Bizetbuurt	Wijk 01	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
1605	Schubertstraat 2	Bizetbuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	informele plek	
1606	Bizetstraat 30	Bizetbuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	informele plek	
1607	Bachstraat 29	Bizetbuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
1608	Griegstraat 7	Bizetbuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
1609	Mendelsohnstraat 14	Bizetbuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
1610	Mendelsohnstraat 61	Bizetbuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
M1-03	Verspreid over buurt	maatregel Bizetbuurt	maatregel Wijk 01	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	twee eenvoudige ontmoetingslocaties maken
1701	Scarlattistraat	Paganinibuurt	Wijk 01	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
1702	Brahmstraat 166	Paganinibuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
1703	Brahmstraat 125	Paganinibuurt	Wijk 01	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
1704	Skatebaan /Trapveld	Paganinibuurt	Wijk 01	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
1705	Offenbachstraat 7	Paganinibuurt	Wijk 01	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
1706	Bernsteinstraat 70	Paganinibuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
1707	Bernsteinstraat 65 2de sp	Paganinibuurt	Wijk 01	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	
1708	Paganninistraat 51	Paganinibuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	informele plek	
1709	Paganninistraat 1	Paganinibuurt	Wijk 01	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
M1-03	Verspreid over buurt	maatregel Paganinibuurt	maatregel Wijk 01	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	twee eenvoudige ontmoetingslocaties maken
1801	Debussystraat 11	Rossinibuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
1802	Brucknerstraat 1	Rossinibuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	informele plek	Deze of 1801 of 1803 zal informeel moeten worden op termijn.
1803	Brucknerstraat 24	Rossinibuurt	Wijk 01	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	
1805	Berliozstraat bij school	Rossinibuurt	Wijk 01	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
M1-03	Verspreid over buurt	maatregel Rossinibuurt	maatregel Wijk 01	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	twee eenvoudige ontmoetingslocaties maken
1901	Couperinstraat 32	Puccinibuurt	Wijk 01	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	ontmoetingsvoorzieningen maken

spnr	locatie	buurt	wijknr	categorie (evaluatie)		opmerkingen
				huidig	wordt	
1902	Donizettistraat 2	Puccinibuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
1903	Leharstraat 78	Puccinibuurt	Wijk 01	6 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	actief omvormen
1904	Bellinistraat 96	Puccinibuurt	Wijk 01	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
1905	Paganinistraat 46	Puccinibuurt	Wijk 01	6 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	ontmoetingsvoorzieningen maken
1906	Franckstraat 16	Puccinibuurt	Wijk 01	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
M1-03	Verspreid over buurt	maatregel Puccinibuurt	maatregel Wijk 01	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	twee eenvoudige ontmoetingslocaties maken
Z1908	Donizettistraat	zoekgebied Puccinibuurt	zoekgebied Wijk 01	geen	0 t/m 5 jaar	nieuwe plek voor 0-5
Z1909	Delibesstraat	zoekgebied Puccinibuurt	zoekgebied Wijk 01	geen	0 t/m 5 jaar	nieuwe plek voor 0-5
Z1910	Donizettistraat	zoekgebied Puccinibuurt	zoekgebied Wijk 01	geen	6 t/m 11 jaar	nieuwe plek voor 6-11
2301	JOP achter Reviusrondel	Reviusbuurt	Wijk 02	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	
M2-01	Herman Gorterplaats arasveld achter flat	maatregel Dichtersbuurt	maatregel Wijk 02	n.v.t.	6 t/m 18 jaar	realiseren eenvoudig trapveld
Z2401	F. Van Eedenplaats	zoekgebied Dichtersbuurt	zoekgebied Wijk 02	geen	0 t/m 11 jaar	waarschijnlijk woningbouw
Z2402	Vondellaan/Roland Holststraat	zoekgebied Dichtersbuurt	zoekgebied Wijk 02	geen	0 t/m 11 jaar	nieuwe plek voor 0-11
Z2403	Brederodeplein	zoekgebied Dichtersbuurt	zoekgebied Wijk 02	geen	0 t/m 5 jaar	nieuwe plek voor 0-5
Z2404	Tollenstraat	zoekgebied Dichtersbuurt	zoekgebied Wijk 02	geen	0 t/m 5 jaar	nieuwe plek voor 0-5
Z2405	ergens in de buurt	zoekgebied Dichtersbuurt	zoekgebied Wijk 02	geen	12 t/m 18 jaar	nieuwe sport- en ontmoetingsplek voor 12-18
2501	Merelhoven 293	Merelbuurt	Wijk 02	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	
2502	Merelhoven 373	Merelbuurt	Wijk 02	0 t/m 11 jaar	informele plek	wordt gedaan in 2007
2503	Fazantstraat 26	Merelbuurt	Wijk 02	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
2504	Merelhoven 385	Merelbuurt	Wijk 02	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
2505	Merelhoven 487	Merelbuurt	Wijk 02	0 t/m 5 jaar	informele plek	wordt gedaan in 2007
2506	Merelhoven 96	Merelbuurt	Wijk 02	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	
2507	Merelhoven 393	informele plek Merelbuurt	Wijk 02	informele plek	informele plek	
2508	Merellaan 200	Merelbuurt	Wijk 02	0 t/m 5 jaar	informele plek	
2509	Lijstersingel 22	Merelbuurt	Wijk 02	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
2510	Lijstersingel trapveld	Merelbuurt	Wijk 02	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	
2511	Merelhoven 80	Merelbuurt	Wijk 02	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
2512	Merelhoven 161	Merelbuurt	Wijk 02	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
2601	Frans Halsstraat 10	Schildersbuurt	Wijk 02	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
2602	Albert Cuypstraat 121	Schildersbuurt	Wijk 02	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	
2801	Constantijn Huygenstraat	Rozenburcht	Wijk 02	0 t/m 11 jaar	0 t/m 18 jaar	wordt heringericht in nieuwbouwproject
2901	Plantsoenstraat 1	Oude Plaats	Wijk 02	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
2902	Waterloostraat 1	Oude Plaats	Wijk 02	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
2903	Wilhelminastraat 9	Oude Plaats	Wijk 02	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
Z2905	Slotplein	zoekgebied Oude Plaats	zoekgebied Wijk 02	geen	0 t/m 5 jaar	nieuwe plek voor 0-5
3202	Merellaan 125	Hovenbuurt	Wijk 03	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
3203	Merellaan 195	informele plek Hovenbuurt	Wijk 03	informele plek	informele plek	
3204	Merellaan 253	Hovenbuurt	Wijk 03	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
3205	Merellaan 397	Hovenbuurt	Wijk 03	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
3301	Skatebaan nabij gemeentehuis	Koperwiek	Wijk 03	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	bovenwijks karakter
3302	Fluiterlaan (Wijkpark)	Koperwiek	Wijk 03	0 t/m 11 jaar	informele plek	
3401	Fuutlaan 97	Meeuwenbuurt	Wijk 03	0 t/m 11 jaar	informele plek	nog eenmaal plek 0-11 hier daarna secundair (kinderaantalcheck) en plek [3402] beter inrichten voor jeugd
3402	Fuutlaan 123	Meeuwenbuurt	Wijk 03	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	eerst alleen voor jongeren, later ook jeugd hier situeren en plek [3401] dan opheffen
3601	Arica 31	Vuykterrein	Wijk 03	6 t/m 11 jaar	informele plek	
3602	Arica 69	Vuykterrein	Wijk 03	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
3603	Arica 139	Vuykterrein	Wijk 03	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
3604	Arica 92	Vuykterrein	Wijk 03	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	nieuwe plek 6-11 inrichten
3605	Vuykterrein fietscrossbaan	Vuykterrein	Wijk 03	6 t/m 18 jaar	6 t/m 11 jaar	eenvoudig trapveld maken
3606	Vuykterrein trapveld	Vuykterrein	Wijk 03	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	wordt heringericht in recreatieproject
3607	Vuykterrein	Vuykterrein	Wijk 03	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	wordt heringericht in recreatieproject
3701	Buitenhof 10	Oude Kern	Wijk 03	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	

spnr	locatie	buurt	wijknr	categorie (evaluatie)		opmerkingen
				huidig	wordt	
3801	v. Lottumpark	Kievitlaan	Wijk 03	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
3802	Asfaltveld v. Lottumpark	Kievitlaan	Wijk 03	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
3803	Trapveld v. Lottumpark	Kievitlaan	Wijk 03	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
3804	Alkenlaan 22	informele plek Kievitlaan	Wijk 03	informele plek	informele plek	
4201	Damsterdiep 10	Diepenbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	informele plek	eenmaal renoveren in 2007 daarna informeel
4202	Winschoterdiep 1	Diepenbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
4203	Hoendiep 65	Diepenbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	informele plek	
4204	Borndiep 22	Diepenbuurt	Wijk 04	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
4301	Scheldedal 80	informele plek Dalenbuurt	Wijk 04	informele plek	informele plek	
4302	Scheldedal 46	Dalenbuurt	Wijk 04	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
4303	Scheldedal 24	informele plek Dalenbuurt	Wijk 04	informele plek	informele plek	
4304	Keerkring 33	Dalenbuurt	Wijk 04	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
4306	Maasdalen 1	Dalenbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	informele plek	eenmaal renoveren in 2007 daarna informeel
4307	Trapveld Lingedal 35	Dalenbuurt	Wijk 04	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	opknappen!!!
4308	Geuldal 3	Dalenbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	0 t/m 11 jaar	enkele toestellen en aanleidingen voor 6-11
4309	Diezedal 3	Dalenbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	0 t/m 11 jaar	enkele toestellen en aanleidingen voor 6-11
4310	Reggedal 13	Dalenbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	0 t/m 11 jaar	opwaarderen!!! met enkele toestellen en aanleidingen voor 6-11
M4-01	Verspreid over Dalenbuurt	maatregel Dalenbuurt	maatregel Wijk 04	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	twee eenvoudige ontmoetingslocaties in Sporenbuurten
Z4311	Reggedal/Rijndal/Lippe dal	zoekgebied Dalenbuurt	zoekgebied Wijk 04	geen	0 t/m 5 jaar	moeilijk om hier plek te vinden, kan ook speelaanleidingen voor 0-11 verspreid over de buurt
4501	Azoren 6	Eilandenbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
4502	Atolpad/Aleoeten verha	Eilandenbuurt	Wijk 04	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	
4503	Cycladen 20	Eilandenbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
4504	Balearen 10	Eilandenbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	informele plek	
4505	Atolpad/Aleoeten trapv	Eilandenbuurt	Wijk 04	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	wateroverlast trapveld
4506	Amiranten	Eilandenbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	informele plek	
4507	Koerillen 12	Eilandenbuurt	Wijk 04	6 t/m 11 jaar	6 t/m 18 jaar	+ stay around
4602	Savanne 163	Waardenbuurt	Wijk 04	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	opwaarderen tot goede speelplek
4603	Savanne 144	Waardenbuurt	Wijk 04	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	
4604	Savanne 48	informele plek Waarden	Wijk 04	informele plek	informele plek	duidelijk niet meer vervangen
4605	Savanne 81	Waardenbuurt	Wijk 04	6 t/m 11 jaar	informele plek	tafeltennistafel naar 4602
4606	Savanne 98	Waardenbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	informele plek	
4607	Toendra 107	Waardenbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	informele plek	
4608	Koggerwaard 8	Waardenbuurt	Wijk 04	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	
4609	Rosanderwaard 65	Waardenbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
4610	Marienwaard 24	Waardenbuurt	Wijk 04	6 t/m 11 jaar	6 t/m 18 jaar	m.n. toestelplek
4611	Nederwaard 22	Waardenbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	meisjesplekje maken
M4-02	Verspreid over Waardenbuurt	maatregel Waardenbuurt	maatregel Wijk 04	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	twee eenvoudige ontmoetingslocaties in Sporenbuurten
4701	Buitendijks Groenedijk	Baaienbuurt	Wijk 04	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	
4801	St. Annabaai 57	Baaienbuurt	Wijk 04	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	
4803	St. Francisbaai 14	Baaienbuurt	Wijk 04	0 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	
4804	St. Laurensbaai 14	Baaienbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
4805	St. Laurensbaai 47	Baaienbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	informele plek	
4806	Trapveld Mosselbaai	Baaienbuurt	Wijk 04	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	opwaarderen!!!
4807	Wijnkoopsbaai 37	Baaienbuurt	Wijk 04	6 t/m 11 jaar	informele plek	
4808	Geelvinkbaai 42	Baaienbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
4809	Tafelbaai 20	Baaienbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	informele plek	
4810	Walvisbaai 16	Baaienbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	informele plek	
4811	Mosselbaai 10	Baaienbuurt	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
4901	Paradijsse-a	Paradijsse	Wijk 04	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	opwaarderen!!!
4902	Paradijsse-b	Paradijsse	Wijk 04	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	opwaarderen!!!
4903	Groenedijk Trapveld	Paradijsse	Wijk 04	12 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
Z4904	Bakboord/Groenedijk	zoekgebied Paradijsse	zoekgebied Wijk 04	geen	0 t/m 5 jaar	nieuwe plek voor 0-5
Z4905	Botter	zoekgebied Paradijsse	zoekgebied Wijk 04	geen	6 t/m 11 jaar	nieuwe plek voor 6-11

spnr	locatie	buurt	wijknr	categorie (evaluatie)		opmerkingen
				huidig	wordt	
5401	Trapveld-Vigeland	Scandinavischebuurt	Wijk 05	6 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	inrichting aanpassen sport en plek voor 0-5
5402	Osloplein	Scandinavischebuurt	Wijk 05	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
5403	Hordaland 25	Scandinavischebuurt	Wijk 05	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	
5404	Silkeborg 49	Scandinavischebuurt	Wijk 05	0 t/m 5 jaar	informele plek	
M5-01	ergens in de buurt	maatregel Scandinavischebuurt	maatregel Wijk 05	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	een What's Up plek maken
5501	Dakotaweg	Amerikaansebuurt	Wijk 05	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	
5502	Nevadaweg	Amerikaansebuurt	Wijk 05	0 t/m 11 jaar	informele plek	beperkt ingericht
5503	Trapveld nabij sportscho	Amerikaansebuurt	Wijk 05	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
5504	Asfaltveld nabij sportscho	Amerikaansebuurt	Wijk 05	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
M5-01	ergens in de buurt	maatregel Amerikaansebuurt	maatregel Wijk 05	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	een What's Up plek maken
5603	Boomberg 28	Bergenbuurt	Wijk 05	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
5604	Paasberg 56	Bergenbuurt	Wijk 05	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
5606	Heuvelgebied	Bergenbuurt	Wijk 05	6 t/m 11 jaar	6 t/m 18 jaar	
M5-01	ergens in de buurt	maatregel Bergenbuurt	maatregel Wijk 05	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	een What's Up plek maken
Z5602	Braamberg	zoekgebied Bergenbuurt	zoekgebied Wijk 05	geen	0 t/m 5 jaar	nieuwe plek voor 0-5
Z5605	Holterberg	zoekgebied Bergenbuurt	zoekgebied Wijk 05	geen	0 t/m 5 jaar	nieuwe plek voor 0-5
5701	Banda Neira 26	Molukkenbuurt	Wijk 05	0 t/m 11 jaar	informele plek	zit- en ontmoetingsaanleidingen laten staan
5702	Dalpad asfaltveld	Molukkenbuurt	Wijk 05	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	voetbaldoelen plaatsen
5703	Banda Neira (Dalpad)	Molukkenbuurt	Wijk 05	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	plek meer functie voor buurt 43
5704	Naamlestraat 11	Molukkenbuurt	Wijk 05	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
5705	Ahiolostraat/Waitatiristra	Molukkenbuurt	Wijk 05	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	plek wordt op dit moment ingericht, toestellen nog onbekend
5706	Waitatiristraat 11	Molukkenbuurt	Wijk 05	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
6101	Leidingenstrook Schenke	Molenbuurt	Wijk 06	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
6102	Beltmolen 105	informele plek Molenbuu	Wijk 06	informele plek	informele plek	
6103	Beltmolen 93	Molenbuurt	Wijk 06	0 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	toestellen voor 6-11
6104	Beltmolen 5	Molenbuurt	Wijk 06	6 t/m 11 jaar	informele plek	tafeltennistafel naar 6103
6105	Beltmolen 30	Molenbuurt	Wijk 06	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
6106	Stellingmolen 1	Molenbuurt	Wijk 06	0 t/m 5 jaar	informele plek	
6107	Poldermolen 10	Molenbuurt	Wijk 06	0 t/m 5 jaar	informele plek	
6108	Windmolen 20	Molenbuurt	Wijk 06	0 t/m 5 jaar	informele plek	
6109	Korenmolen 46	Molenbuurt	Wijk 06	0 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	
6110	Papiermolen 58	Molenbuurt	Wijk 06	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
6111	Papiermolen 22	informele plek Molenbuu	Wijk 06	informele plek	informele plek	
6112	Trapveld Schenkel noord	Molenbuurt	Wijk 06	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	eenvoudige ontmoetingsmogelijkheden maken
6113	Standaardmolen 22	Molenbuurt	Wijk 06	0 t/m 5 jaar	informele plek	overleg met buurt over welke van de drie plekken blijft (13, 14 of 15)
6114	Standaardmolen 55	Molenbuurt	Wijk 06	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	overleg met buurt over welke van de drie plekken blijft (13, 14 of 15)
6115	Zaagmolen 18	Molenbuurt	Wijk 06	0 t/m 5 jaar	informele plek	overleg met buurt over welke van de drie plekken blijft (13, 14 of 15)
6201	Bongerd trapveld/ baske	Florabuurt	Wijk 06	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	eenvoudige ontmoetingsmogelijkheden maken en eenvoudige skatevoorziening
6202	Wilgenhoek 31	Florabuurt	Wijk 06	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
6301	Meidoornveld 85	Bloemenbuurt-west	Wijk 06	6 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	toestel naar 6303 en toestellen voor 0-5 plaatsen
6302	Gouden Regenstraat 61	Bloemenbuurt-west	Wijk 06	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
6303	Meidoornveld 164	Bloemenbuurt-west	Wijk 06	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	trapveld bijmaken en toestellen plaatsen voor 0-11, eenvoudige ontmoetingsmogelijkheden maken
Z6305	Violierstraat	zoekgebied Bloemenbuurt-west	zoekgebied Wijk 06	geen	0 t/m 11 jaar	nieuwe plek voor 0-11
6404	Bloemensingel 35	Bloemenbuurt-west	Wijk 06	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
6501	Haagwinde	Bloemenbuurt-oost	Wijk 06	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
6503	Bermweg 92	Bloemenbuurt-oost	Wijk 06	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	doeltjes bijplaatsen
6605	Jop Sportpark-Schenkel	Bloemenbuurt-oost	Wijk 06	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	sportmogelijkheden aanbrengen (No Problem)

spnr	locatie	buurt	wijknr	categorie (evaluatie)		opmerkingen
				huidig	wordt	
6606	Sportpark-Schenkel/ Jasp	Bloemenbuurt-oost	Wijk 06	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	eenvoudige ontmoetingsmogelijkheden maken
7001	Rondedans 138	informele plek Dansenbu	Wijk 07	informele plek	informele plek	
7002	Feestdans 2	Dansenbuurt-noord	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	overleg met buurt over welke van de drie plekken blijft
7003	Vreugdedans 101	Dansenbuurt-noord	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	overleg met buurt over welke van de drie plekken blijft
7004	Feestdans 109	Dansenbuurt-noord	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	informele plek	overleg met buurt over welke van de drie plekken blijft
7005	IJs dans 8	informele plek Dansenbu	Wijk 07	informele plek	informele plek	
7006	Lentedans 33	Dansenbuurt-noord	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7007	Waaierdans 40	Dansenbuurt-noord	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	informele plek	
7008	Waaierdans 69 (trapveld)	Dansenbuurt-noord	Wijk 07	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	herinrichten en opwaarderen, let op ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren
7009	Zwaarddans 62	Dansenbuurt-noord	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	informele plek	plek wordt nog eenmaal heringericht, daarna secundair (kinderaantalcheck)
7011	Helena erf 22	Dansenbuurt-noord	Wijk 07	6 t/m 11 jaar	informele plek	
M7-02	verspreid over de buurt	maatregel Dansenbuurt-noord	maatregel Wijk 07	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	realiseren twee What's Up plekken
7101	Ferdinand Huyckburg 10	Burgenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7102	Antonwachterburg 32	Burgenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7103	Warenarburg 57	Burgenbuurt	Wijk 07	6 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
7104	Pallierterburg 17/43	Burgenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	wordt opgeknapt 2007
7105	Elegastburg 21	Burgenbuurt	Wijk 07	6 t/m 11 jaar	informele plek	
M7-01	ergens in de buurt	maatregel Ervenbuurt	maatregel Wijk 07	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	realiseren Stay Around plek
M7-02	verspreid over de buurt	maatregel Burgenbuurt	maatregel Wijk 07	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	realiseren twee What's Up plekken
7201	Klepperdans 132	Dansenbuurt-zuid	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	informele plek	
7202	Kringdans 8	Dansenbuurt-zuid	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	informele plek	
7203	Kringdans 141	informele plek Dansenbu	Wijk 07	informele plek	informele plek	
7204	Klepperdans 74-84	Dansenbuurt-zuid	Wijk 07	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	omvormen
7205	Klepperdans 1	Dansenbuurt-zuid	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7206	Vuurdans 7	Dansenbuurt-zuid	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7207	JOP ten zuiden van Kring	Dansenbuurt-zuid	Wijk 07	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	
7208	JOP parkeerplaats Zever	Dansenbuurt-zuid	Wijk 07	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	
7301	Vuurvlindertje erf 17	Ervenbuurt	Wijk 07	6 t/m 11 jaar	informele plek	
7302	Elizabeth Musch erf 56	Ervenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7303	Roos v.Dekama erf 64	Ervenbuurt	Wijk 07	0 t/m 11 jaar	informele plek	
7304	Sara Burgerhart erf/ Max	Ervenbuurt	Wijk 07	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	let op ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren
7305	Griet Manshande erf 41	Ervenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7306	Max Havelaarburg 67	Ervenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	inrichten plek voor 0-5 voor buurt 73 en buurt 71
7307	Ina Damman erf 55	informele plek Ervenbuurt	Wijk 07	informele plek	informele plek	
7308	naast school de Vrijbuite	Ervenbuurt	Wijk 07	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	let op ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren
7309	Vrouw Jacoberf 23	informele plek Ervenbuurt	Wijk 07	informele plek	informele plek	
7310	Anton Wachterburg 9	informele plek Ervenbuurt	Wijk 07	informele plek	informele plek	
7312	Minoes erf 30	Ervenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	informele plek	
7313	Minoes erf 9	Ervenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7314	Helena erf 17	Ervenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	informele plek	
7315	Helena erf 27	Ervenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	informele plek	
M7-01	ergens in de buurt	maatregel Ervenbuurt	maatregel Wijk 07	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	realiseren Stay Around plek
M7-02	verspreid over de buurt	maatregel Ervenbuurt	maatregel Wijk 07	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	realiseren twee What's Up plekken
Z7316	Heksendans/Grandiaerf	zoekgebied Ervenbuurt	zoekgebied Wijk 07	geen	0 t/m 11 jaar	nieuwe plek voor 6-11 met eenvoudig trapveld
Z7317	omgeving Alouette Erf/H	zoekgebied Ervenbuurt	zoekgebied Wijk 07	geen	0 t/m 5 jaar	nieuwe plek voor 0-5
Z7318	Anton Wachterburg	zoekgebied Ervenbuurt	zoekgebied Wijk 07	geen	6 t/m 11 jaar	nieuwe plek voor 0-11 met pontje en uitdagende toestellen
7401	Ringvaartpark	Stadsdeelpark	Wijk 07	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	basisvoorziening vanwege geïsoleerde ligging buurt

sprnr	locatie	buurt	wijknr	categorie (evaluatie)		opmerkingen
				huidig	wordt	
7402	Schollebos fietscrossbaan	informele plek Stadsdeel	Wijk 07	informele plek	informele plek	
7403	Schollebos ruimtenet e.o	Stadsdeelpark	Wijk 07	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	avonturenplek maken, let op ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren
7404	Schollebos speeltuin	Stadsdeelpark	Wijk 07	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	avonturenplek maken
7405	Schollebos skatebaan	Stadsdeelpark	Wijk 07	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	handhaven, let op ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren
M7-02	verspreid over de buurt	maatregel Stadsdeelpark	maatregel Wijk 07	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	realiseren twee What's Up plekken
7501	Jachthoorn 95	Instrumentenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	informele plek	
7502	Heer Halewijnburg 70	Instrumentenbuurt	Wijk 07	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
7503	Bij Bermensteyn (langs fietspad)	Instrumentenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	informele plek	
7504	Bugel 14	informele plek Instrumentenbuurt	Wijk 07	informele plek	informele plek	
7505	Trompet 20	Instrumentenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7506	Jachthoorn 15/33 (trapveld)	Instrumentenbuurt	Wijk 07	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	let op ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren
7507	Waldhoorn 21	Instrumentenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
M7-02	verspreid over de buurt	maatregel Instrumentenbuurt	maatregel Wijk 07	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	realiseren twee What's Up plekken
7601	Auguste Renoirade 19	informele plek Kunstenaarsbuurt	Wijk 07	informele plek	informele plek	
7602	Henri Laurensrade 36	Kunstenaarsbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7603	Rigoletto trapveld	Kunstenaarsbuurt	Wijk 07	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	uitdagende toestellen bijplaatsen
7604	Rigoletto 223	Kunstenaarsbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	opwaarderen
7605	Ernst Barlachrade 26	Kunstenaarsbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7606	Rodinrade 7	Kunstenaarsbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7607	Rodinrade 10	Kunstenaarsbuurt	Wijk 07	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	
7608	Charlotte v. Pallandrade	Kunstenaarsbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	6 t/m 11 jaar	actief omvormen
7609	Trapveld (school Contrakt)	Kunstenaarsbuurt	Wijk 07	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	let op ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren
M7-02	verspreid over de buurt	maatregel Kunstenaarsbuurt	maatregel Wijk 07	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	realiseren twee What's Up plekken
7706	Rigoletto 241	informele plek Operabuurt	Wijk 07	informele plek	informele plek	
7707	Othello/Nabucco (speelveld)	Operabuurt	Wijk 07	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	let op ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren
7708	Nabucco 31	informele plek Operabuurt	Wijk 07	informele plek	informele plek	
7709	Rigoletto 80	informele plek Operabuurt	Wijk 07	informele plek	informele plek	
7710	Rigoletto 155/173	Operabuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	informele plek	eenmaal renoveren in 2007 daarna informeel
7711	Orfeo 26	Operabuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7712	Nabucco 52/70	Operabuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7713	Nabucco 61/79	Operabuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7715	Aida 82	informele plek Operabuurt	Wijk 07	informele plek	informele plek	
7716	Vlinderbaan/Aida(trapveld)	Operabuurt	Wijk 07	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	let op ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren
7717	Aida 44	Operabuurt	Wijk 07	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
M7-02	verspreid over de buurt	maatregel Operabuurt	maatregel Wijk 07	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	realiseren twee What's Up plekken
Z7718	Parsifal/Arabella	zoekgebied Operabuurt	zoekgebied Wijk 07	geen	0 t/m 5 jaar	nieuwe plek voor 0-5
Z7719	Bonifanten/Aida	zoekgebied Operabuurt	zoekgebied Wijk 07	geen	0 t/m 5 jaar	nieuwe plek voor 0-5
7801	Bouvigne 26	Gebouwenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	informele plek	
7802	Bouvigne 68	Gebouwenbuurt	Wijk 07	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
7804	Louvre 188	informele plek Gebouwenbuurt	Wijk 07	informele plek	informele plek	
7805	Louvre 7 asfaltveld	Gebouwenbuurt	Wijk 07	6 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	let op ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren
7806	Het Steen 64	Gebouwenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7807	Prinsenhof 26	Gebouwenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7808	Agrietenhof 28	Gebouwenbuurt	Wijk 07	0 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	
7809	Mauritshuis 62	Gebouwenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
M7-02	verspreid over de buurt	maatregel Gebouwenbuurt	maatregel Wijk 07	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	realiseren twee What's Up plekken
7901	Pastel 39	informele plek Schildersvormenbuurt	Wijk 07	informele plek	informele plek	
7904	Pastel 94	Schildersvormenbuurt	Wijk 07	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
7905	Pastel 7	Schildersvormenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
7906	Grafiek 88	Schildersvormenbuurt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	plek moet nog ingericht worden in

spnr	locatie	buurt	wijknr	categorie (evaluatie)		opmerkingen
				huidig	wordt	
7908	Aquarel 2	Schildersvormenbrt	Wijk 07	0 t/m 5 jaar	informele plek	
7909	Ets 33	Schildersvormenbrt	Wijk 07	6 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
7910	Aquarel 23	Schildersvormenbrt	Wijk 07	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	let op ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren
7912	Gravure 5	Schildersvormenbrt	Wijk 07	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	
7913	Lino 7	Schildersvormenbrt	Wijk 07	0 t/m 11 jaar	informele plek	toestellen niet meer vervangen
7914	Houtsnede 6	informele plek Schildersv	Wijk 07	informele plek	informele plek	
M7-02	verspreid over de buurt	maatregel Schildersvormenbrt	maatregel Wijk 07	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	realiseren twee What's Up plekken
8602	Kopspoor 46	Sporenbuurt-West	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
8603	Ringspoor 13	informele plek Sporenbu	Wijk 08	informele plek	informele plek	
8604	Ringspoor 66	Sporenbuurt-West	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
8605	Kopspoor 131	Sporenbuurt-West	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	6 t/m 11 jaar	
Z8606	Spoorberm groenstrook	zoekgebied Sporenbuurt-West	zoekgebied Wijk 08	geen	6 t/m 18 jaar	nieuw trapveld met eenvoudige ontmoetingsvoorziening
8701	Dubbelspoor 39	Sporenbuurt-oost	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	informele plek	
8702	Dubbelspoor 13	Sporenbuurt-oost	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
8703	Breedspoor 101	informele plek Sporenbu	Wijk 08	informele plek	informele plek	
8704	Wisselspoor 28	Sporenbuurt-oost	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
8705	Wisselspoor 255	Sporenbuurt-oost	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	informele plek	
8706	Wisselspoor 163	Sporenbuurt-oost	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	informele plek	wat speelaanleidingen aanbrengen
8707	Wisselspoor (Tammelveld)	Sporenbuurt-oost	Wijk 08	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	
8708	Wisselspoor 67	informele plek Sporenbu	Wijk 08	informele plek	informele plek	
8709	Breedspoor 127	Sporenbuurt-oost	Wijk 08	6 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	uitbreiden plek met meer avontuurlijk spel en trapveld
M8-01	Verspreid over wijk 8	maatregel Sporenbuurt-oost	maatregel Wijk 08	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	twee eenvoudige ontmoetingslocaties in Sporenbuurten
8801	Voltairetuin 5	Tuinenbrt, Hfdwg	Wijk 08	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
8802	Voltairetuin 8	informele plek Tuinenbrt,	Wijk 08	informele plek	informele plek	
8803	Filosofentuin 34	Tuinenbrt, Hfdwg	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	informele plek	
8804	Filosofentuin 24	informele plek Tuinenbrt,	Wijk 08	informele plek	informele plek	
8805	Filosofentuin 29	Tuinenbrt, Hfdwg	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	informele plek	
8806	Filosofentuin 11	informele plek Tuinenbrt,	Wijk 08	informele plek	informele plek	
8807	Erasmustuin 19	Tuinenbrt, Hfdwg	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	informele plek	eenmaal renoveren in 2007 daarna informeel
8809	Aristotelestuin 17	Tuinenbrt, Hfdwg	Wijk 08	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
8810	Socratestuin 17	Tuinenbrt, Hfdwg	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	enkele toestellen bijplaatsen
8811	Filosofentuin (groenstroo	Tuinenbrt, Hfdwg	Wijk 08	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
8901	Pieter Mondriaanrade 5	Kunstenaarsbrt-Noord	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	6 t/m 11 jaar	
8902	Pieter Mondriaanrade 1	Kunstenaarsbrt-Noord	Wijk 08	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
8903	Andreas Schelfhoutrade	Kunstenaarsbrt-Noord	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	samen met 4 één plek
8904	Andreas Schelfhoutrade	Kunstenaarsbrt-Noord	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	samen met 3 één plek
8905	Willem Marisrade 3	Kunstenaarsbrt-Noord	Wijk 08	0 t/m 5 jaar	informele plek	
9101	Optimashof 7	Fascinatio West	Wijk 09	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
9102	Solislaan 115	Fascinatio West	Wijk 09	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	
9103	Solislaan/Ardalaan	Fascinatio West	Wijk 09	6 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
9104	Solislaan/Ardalaan	Fascinatio West	Wijk 09	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	
Z9105	Solisplein	zoekgebied Fascinatio West	zoekgebied Wijk 09	geen	0 t/m 18 jaar	staat in de planning voor realisatie
M9-01	verspreid over de buurt	maatregel Fascinatio West	maatregel Wijk 08	n.v.t.	0 t/m 5 jaar	aanbrengen speelaanleidingen
9201	Pensorishof 1	Fascinatio Oost	Wijk 09	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
9202	Solislaan 181	Fascinatio Oost	Wijk 09	6 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	
Z9203	Pulsi Balonishof	zoekgebied Fascinatio Oost	zoekgebied Wijk 09	geen	6 t/m 11 jaar	staat in de planning voor realisatie
Z9204	Grateastraat	zoekgebied Fascinatio Oost	zoekgebied Wijk 09	geen	0 t/m 5 jaar	staat in de planning voor realisatie
Z9205	Barckalaan	zoekgebied Fascinatio Oost	zoekgebied Wijk 09	geen	12 t/m 18 jaar	staat in de planning voor realisatie
M9-01	verspreid over de buurt	maatregel Fascinatio Oost	maatregel Wijk 09	n.v.t.	0 t/m 5 jaar	aanbrengen speelaanleidingen

BIJLAGE V. COMMUNICATIE RENOVATIE SPEELPLEKKEN

	Omschrijving	Verantwoordelijk	Tijdsduur
1	De bewoners (ouders en kinderen) worden door middel van een brief geïnformeerd dat de speelplek bij hen in de buurt gerenoveerd gaat worden. In deze brief staat o.a. welke leeftijdscategorie het gaat worden. Aan de bewoners wordt gevraagd hoe zij de speelplek eruit willen laten zien. Dat gebeurt door middel van een vragenlijst.	Afdeling Beheer	4 weken
2	De gemeente maakt een voorstel naar aanleiding van alle binnengekomen reacties.	Afdeling Beheer	2 weken
3	Het voorstel van de nieuwe speelplek wordt ter commentaar aan de bewoners verzonden.	Afdeling Beheer	2 weken
4	De binnengekomen reacties worden bekeken en indien noodzakelijk zal het ontwerp aangepast worden. De bewoners krijgen een reactie of er met hun opmerking wel of niet iets gedaan wordt.	Afdeling Beheer	4 weken
5	Wanneer de werkzaamheden aan de speelplek starten, worden de bewoners geïnformeerd door middel van een brief.	Afdeling Uitvoering	6-8 weken

Uitgangspunt is dat de doelgroep betrokken is bij de inrichting van de speelplek en de keuze van de speeltoestellen.



BIJLAGE VI. COMMUNICATIE OMVORMEN SPEELPLEKKEN

Omvormen formele speelplekken naar informele speelplekken

	Omschrijving	Verantwoordelijk	Tijdsduur
1	De bewoners (ouders en kinderen) worden geïnformeerd dat de speelplek bij hen in de buurt omgevormd wordt tot een informele speelruimte. Bijgevoegd is het voorstel voor de informele inrichting.	Afdeling Beheer	4 weken
2	De binnengekomen reacties worden bekeken en indien noodzakelijk zal de inrichting aangepast worden. De bewoners krijgen een reactie of er met hun opmerking wel of niet iets gedaan wordt.	Afdeling Beheer	4 weken
5	Wanneer de werkzaamheden aan de speelplek starten, worden de bewoners geïnformeerd door middel van een brief.	Afdeling Uitvoering	6-8 weken



BIJLAGE VII. NOTITIE JOP'S

Algemeen

De openbare ruimte fungeert voor (groepen) jongeren vaak als ontmoetingsplek. Dat is prima, maar het verloopt niet altijd zonder problemen. Soms is er sprake van hinderlijk gedrag, vervuilend gedrag, een dreigende werking van een groep, of andere vormen van overlast. Dit doet zich vooral voor bij 'kwetsbare' plekken als winkelcentra, portieken, directe omgeving van woningen en dergelijke. De beschikbare ruimte voor jongeren wordt door bebouwing steeds minder. Bovendien lijkt er steeds minder getolereerd te worden. De wens om een eigen (hang)plek staat dan tegenover het 'not in my backyard' gevoel.

Ook in Capelle is dit onderwerp actueel. In het zogenoemde JOP-overleg, waaraan naast de gemeente tevens de politie, Stichting Jongerenwerk, Com-wonen en een bewonersondersteuner deelnemen, worden jaarlijks tientallen overlastgevendende groepen 'gevolgd' en besproken. Het creëren van een specifieke ontmoetingsplek in de vorm van een JOP kan een oplossing zijn om overlast te voorkomen dan wel te beperken. Bovendien kan het zijn dat een groep jongeren zelf om een JOP vraagt.

Jongeren Ontmoetings Plek

In deze notitie wordt een JOP gedefinieerd als een geaccepteerde overdekte ontmoetingsplaats. Hoewel het ontmoetingsplekken betreft, gaat het hierbij niet om gebouwen, zoals jeugdhonken.

JOP's vormen een instrument in het preventieve jeugdbeleid. Het is een plek waar jongeren naar verwezen kunnen worden indien de aanwezigheid op andere plekken niet is toegestaan dan wel minder gewenst. Zij dienen dan tevens als vindplaatsen voor de jongerenwerkers en de buurtagenten. Hierdoor kunnen eenvoudig contacten worden gelegd en onderhouden met de jongeren.

Locatiebepaling

Het bepalen van de locatie van een JOP, zo blijkt uit de praktijk, is letterlijk en figuurlijk een zaak van passen en meten, en communiceren. In het proces van de locatiekeuze zullen omwonenden en/of vertegenwoordigers van de bewoners vroegtijdig betrokken en geïnformeerd moeten worden.

Maar: de jongeren moeten de plek wel willen, anders is een JOP gedoemd te mislukken. Om het gebruik te stimuleren zal de plek aantrekkelijk genoeg moeten zijn om er ook daadwerkelijk te verblijven. De praktijk is bovendien dat jongeren niet weggestopt willen worden, ver van de bewoonde wereld. Het is een kwestie van zien en gezien worden. Het betrekken van jongeren bij het bepalen van de locatie en het type JOP is daarom een belangrijke voorwaarde. Maar ook dan moet bedacht worden dat een JOP in de praktijk slechts een beperkte houdbaarheid kent. Na verloop van tijd zal de groep bezoekende jongeren verdwijnen, terwijl de nieuwe generaties jongeren voor andere ontmoetingsplekken kiezen. De JOP dient daarom eenvoudig verplaatsbaar te zijn.

Overigens is voor een JOP een 'lichte' bouwvergunning noodzakelijk. Indien hoger dan 3 meter en met een oppervlakte groter dan van 5m² dan is een reguliere bouwvergunning nodig. Daarbij vindt toetsing plaats aan het bestemmingsplan.



Type JOP

Landelijk wordt een JOP in vele vormen aangetroffen. Een simpele overdekte houten of stalen verblijfplaats met zitplaatsen, of een fitnessuitrusting (fitnesspoint of sportjop's), maar ook afgedankte caravans en zeecontainers worden hiervoor gebruikt (vooral op het platteland).

Hoewel gesproken wordt over geaccepteerde ontmoetingsplekken houdt dit niet in dat alle vormen van gedrag bij het JOP geaccepteerd zijn. Daarom is het wenselijk om op eenvoudige wijze (sociale) controle, denk aan politie en jongerenwerk, te kunnen uitvoeren. Een totale afsluitbare JOP is om deze reden niet aan te raden, terwijl de open kant van een JOP niet verscholen dient te zijn. Bovendien moet een JOP op redelijke wijze in de buurt in te passen zijn. Vervuilde containers, grote platen hout/staal met kansen op graffiti vervuiling in bewoonde buurten zijn daarom af te raden.

Afspraken

Het probleem van JOP's is dat er geen 'beheer' op zit. Dat kan gemakkelijk leiden tot vervuiling of zorgeloos omspringen met de JOP zelf. Dit leidt vanzelf weer tot overlast en is op termijn ook voor de jongeren een reden om de JOP onbezocht te laten. Afspraken met jongeren hierover zijn noodzakelijk, deze dienen tevens te gaan over de wijze waarop rekening gehouden moet worden met de omgeving (bijv. geen rommel maken, na 22.00 uur geen muziek etc.) In het kader van ambulant werken ligt hier een taak voor Jongerenwerk.

Indien de afspraken door de jongeren met regelmaat geschonden worden, en er sprake is van aanhoudende overlast, zal dit tot gevolg hebben dat de desbetreffende JOP wordt opgeheven en het bouwwerk verwijderd wordt.

Tot dusver

Enkele jaren geleden zijn in Capelle een drietal JOP's geplaatst: Schollevaar (Schollebos, nabij skatevoorziening), Schenkel en Capelle-West. Het gebruik van deze JOP's heeft in de praktijk niet geleid tot discussies.

Op dit moment zijn een tweetal aanvragen in procedure waarover het college separaat wordt geadviseerd (locatie Reviusrondeel Middelwatering en locatie Sibeliusweg 's-Gravenland). Tevens is recent door een aantal jongeren gevraagd om een hangplek/JOP in Schollevaar-West.

Bij het beoordelen van de wensen en verzoeken tot het plaatsen van een JOP wordt op basis van het voorgaande voorgesteld zoveel mogelijk te voldoen aan de volgende voorwaarden en eisen.

Voorwaarden JOP-locatie

1. redelijke afstand tot woningen (vanaf circa 40 meter);
2. in nabijheid van andere voorzieningen (trapveld, park, skatevoorziening);
3. eenvoudige (sociale) controle mogelijk (door met name politie en Jongerenwerk);
4. positief bestemd in het bestemmingsplan d.w.z. aangemerkt als groen annex speelvoorziening;
5. bestemmingsplan geen belemmering (bouwvergunning noodzakelijk);
6. gelegen in de buurt/wijk waar de jongeren woonachtig zijn.

Eisen JOP bouwwerk

1. bescherming bieden tegen wind en regen;
2. open karakter;
3. goed en eenvoudig te onderhouden;
4. passen binnen de omgeving;
5. JOP moet verplaatsbaar zijn;
6. vandalismebestendig;
7. aanwezigheid prullenbak;
8. eenvoudig bereikbaar.



Eisen procedure

1. op verzoek van, dan wel in overleg met jongeren;
2. het vroegtijdig betrekken van omwonenden en/of hun vertegenwoordigers, WijkOverlegPlatform en afhankelijk van de situatie een informatie avond voor betrokkenen;
3. het stellen van gebruiksregels voor en met de jongeren;
4. regelmatige controle door politie en jongerenwerk;
5. het 'volgen' en bespreken van het gebruik van de JOP's in het gemeentelijk JOP-overleg
(hieraan nemen deel: gemeente, politie, Stichting Jongerenwerk Capelle en Com-wonen en bewonersondersteuners);
6. het zonodig na een bepaalde periode evalueren met JOP partners en omwonenden van het JOP gebruik.

Afdeling Welzijn en Educatie
11 mei 2005.



BIJLAGE VIII. INFORMELE ONTMOETING JONGEREN



Kiss and Greet



What's Up



What's Up

Als norm voor hangen kan gesteld worden dat voor elke 15 (hang)jongeren uit de hangleeftijd er één plek in de openbare ruimte aan te wijzen moet zijn waar hij of zij kan ontmoeten met andere (hang)jongeren. Vervolgens kan gesteld worden dat voor 50% van het "hangen" geen specifieke voorzieningen noodzakelijk zijn. Dit gebeurt op plekken in de buurt waar 2 tot 4 jongeren even een kwartiertje staan te kletsen, afscheid nemen of afspreken om op elkaar te wachten als ze samen ergens heen gaan (Kiss and Greet). De ontmoetingsplekken die een inrichting vereisen, zijn onder te verdelen in drie categorieën.

Plek categorie I: What's Up

Dit zijn kleinere plekken voor 5 tot 10 jongeren die bij elkaar komen en bijpraten. 's Zomers is te zien dat er jongeren langs deze plekken (brom)fietsen op zoek naar een praatje.

Aantal: 30% van de plekken

Ligging: goed gespreid over de dorpen langs doorgaande routes (echt in de buurt) en niet te dicht op woningen; in zicht zodat er snel gezien kan worden wie er op de plek aanwezig is;

Verkeer: op voldoende afstand van doorgaande weg (2 tot 10 meter);

Locatie: verharde ruimte met plek voor 5 tot 10 jongeren en wat fietsen en scooters;

Inrichting: verhard gedeelte goed bereikbaar; een aantal zit- en ontmoetingsaanleidingen, afvalbakken en eventueel verlichting; gemakkelijk te verwijderen en herplaatsen en passend in straatbeeld;

Regels: APV! aanvullende regels door jongeren en omwonenden zo nodig op te stellen; bij overtreding verwijzen naar plek categorie II;

Flexibiliteit: meer locaties categorie I aanwijzen dan inrichten. Op deze manier kan de plek eventueel nog eens verplaatst worden naar een andere locatie als de overlast te groot wordt (de jongeren houden zich niet aan de regels) of als de jongeren er helemaal niet meer komen.

Toets: Geen toets bestemmingsplan nodig. Voorzieningen vallen onder straatmeubilair of speeltoestellen. Functie en gebruik passen binnen huidige bestemmingen.





Stay Around



Stay Around

Plek categorie II: Stay Around

Dit betreft grotere plekken voor 10 tot circa 40 jongeren waar jongeren echt afspreken om bij elkaar te komen en te zitten praten of ander activiteiten te ontplooiën. Vaak gaan deze plekken samen met goed ingerichte sportplekken (bijvoorbeeld skateplekken), maar als die er te weinig zijn, kunnen de plekken ook apart goed functioneren (de JOP).

Aantal: 20% van de plekken min de No-Probleemplekken;
 Ligging: op voldoende afstand van woningen, bijvoorbeeld aan de rand van het dorp of in een groter park/plantsoen; in de omgeving van andere geluidsbron; op/bij formele sport/speelplek;

Verkeer: goed bereikbaar, maar niet te dicht bij de doorgaande weg;

Locatie: groot genoeg voor een grotere groep jongeren met fietsen/scooters en groot genoeg voor een aantal voorzieningen; afwegen of auto er of niet mag en kan komen (trekt oudere jongeren aan);

Inrichting: zit- en ontmoetingsaanleidingen en beschutting in de vorm van wandje of beplanting; verharde ondergrond; verlichting; duurzaam en vandalismebestendig;

Regels: APV en in overleg met omwonenden of andere betrokkenen aanvullende regels m.b.t. gedrag opstellen. De plek moet geen overmatige input vergen om in stand te houden.

Flexibiliteit: inrichting plek voor langere termijn; bij overmatig vandalisme en teveel overlast een welzijnstraject doorlopen met "daders";

Toets: Geen toets bestemmingsplan nodig. Voorzieningen vallen onder straatmeubilair of speeltoestellen. Functie en gebruik passen binnen huidige bestemmingen.

Plek categorie III: No Problem

Dit zijn plekken die zo ver buiten de bebouwde omgeving liggen dat hier geen overlast voor omwonenden te verwachten is. De jongeren kunnen bij problemen in de buurt altijd naar deze plekken verwezen worden.

Aantal: voor elke 500 jongeren één No-Probleemplek;
 Ligging: op voldoende afstand van woningen, zodat verwachte overlast op basis van ligging kan worden uitgesloten;

Verkeer: goed bereikbaar, maar niet te dicht bij de doorgaande weg (minimaal 50 meter afstand);

Locatie: groot genoeg voor een grotere groep jongeren met fietsen/scooters en groot genoeg voor een aantal voorzieningen; afwegen of auto er wel of niet mag en kan komen (trekt oudere jongeren aan);



No Problem





No Problem

- Inrichting:** zit- en ontmoetingsaanleidingen en beschutting in de vorm van een overkapping; eventueel mogelijkheden voor graffiti; verharde ondergrond; verlichting; duurzaam en vandalismebestendig;
- Regels:** APV en in overleg met jongeren, politie, gemeente jongerenwerk andere regels m.b.t. gedrag opstellen. De plek moet geen overmatige input vergen om in stand te houden.
- Flexibiliteit:** inrichting plek voor langere termijn; bij overmatig vandalisme en teveel overlast een welzijnstraject doorlopen met "daders";
- Toets:** Geen toets bestemmingsplan nodig. Voorzieningen vallen onder straatmeubilair of speeltoestellen. Mits geen bouwvergunning nodig is. Is dit het geval dan ook bestemmingsplantoets.



BIJLAGE IX. SPEELPRIKKELS



Speelprikkel



Speelprikkel



Speelprikkel



Speelprikkel

Speelprikkel zijn objecten in de openbare ruimte die aanleiding geven tot spel. Zij kunnen bewust als bespeelbaar element zijn geplaatst, maar ook onderdeel zijn van een tot ander doel ingericht stuk van de openbare ruimte. De opzet van deze aanleidingen is dat ze veel speelwaarde hebben, niet onder het Attractiebesluit vallen en hooguit een risicoanalyse vergen.

Speelprikkel bewust als bespeelbaar element geplaatst

Vaak komen speelprikkel voor op en rondom de speelplek of worden ze gebruikt om kinderen te (bege)leiden. Voorbeelden hiervan zijn allerlei soorten verharding, knikkertegels, hinkeltegels, gekleurde tegels en tegels met cijfers, letters en dieren-voetstappen. Door het aanbrengen van deze verharding of patronen en door het gebruik van verschillende soorten verharding kunnen tal van speelmogelijkheden ontstaan. Een ander voorbeeld zijn betonelementen zoals poefs, bielzen, palen, bollen en muurtjes, al dan niet gekleurd. Deze elementen bieden tal van mogelijkheden zoals erop klimmen, eraf en erover springen, op zitten, een touw aan vastknopen, tegen voetballen, bokspringen enzovoorts. Meer natuurlijke speelprikkel zijn bomen en boomstammen, grasheuveltjes, hagen en struiken. Ook het beschilderen van muren op een speelplek kan aanleiding geven tot spel.

Speelprikkel als onderdeel van de openbare ruimte

Voor het inrichten van de openbare ruimte worden tal van elementen gebruikt. Soms zijn deze elementen voor kinderen aantrekkelijk om mee te spelen. Echter lang niet altijd worden hiervoor elementen gekozen die ook bespeelbaar zijn. Als er toch een paal geplaatst moet worden, waarom dan niet een paal met een ronde kop in plaats van een scherpe? Waarom niet wat groenblijvers in het bosplantsoen? De kern van het denken over speelprikkel is, om bij elk plan of elke actie in de openbare ruimte na te gaan of de elementen die gebruikt worden ook geschikt zijn voor medegebruik door kinderen. Natuurlijk kan het voorkomen dat dit om bijvoorbeeld veiligheidsredenen niet mogelijk is. Uitgangspunt is echter de bespeelbaarheid en het moet gemotiveerd worden als hiervoor niet wordt gekozen.

Voorbeelden van dit soort speelprikkel zijn:

- ✓ afscheidingen zoals hekwerken, muurtjes, hagen en bielzen;
- ✓ straatmeubilair zoals banken en andere zitelementen;
- ✓ betonelementen zoals betonpoefs/bollen, paaltjes, stoepranden en parkeerbanden en sierelementen
- ✓ kunst;
- ✓ toepassen van groenblijvers (hulst, laurier);
- ✓ toepassen van vruchtdragende bomen (eik, kastanje, beuk);
- ✓ toepassen van vruchtdragende struiken;
- ✓ toepassen van (gedraineerd) gazon;
- ✓ toepassen van hoogteverschillen in gras en verharding.





Speelprikkel

Veel van dergelijke elementen kunnen voor de kinderen een aanleiding vormen om te zitten of aan te hangen, maar ook om vanaf, over of op te springen. Ze kunnen er een elastiek aan vast maken, hutten mee bouwen, ze gebruiken hen als evenwichtsbalk enzovoorts.

Een ruimte als speelprikkel

Door veel kinderen wordt een braakliggend terrein met een bult zand en ruigte hoog gewaardeerd. Daar zijn veel speel-mogelijkheden en -functies aanwezig. Niet alleen braakliggend terrein, maar ook hoeken plantsoen en straat zijn soms favoriet bij een groep kinderen. Eenvoudige aanpassingen aan beheer en onderhoud en duidelijke voorlichting naar burgers kunnen deze speelruimte behouden. Voorbeelden hiervan zijn:

- ✓ hutten niet opruimen (zeker niet in vakanties);
- ✓ stukken ruigte zo lang mogelijk laten bestaan;
- ✓ waarschuwborden voor automobilisten plaatsen;
- ✓ niet op elke klacht van omwonenden over spelende kinderen ingaan.



Speelprikkel

Sturen in het medegebruik van het openbaar groen kan door sortimentskeuze. Struiken met grote doornen zijn absoluut niet aantrekkelijk voor kinderen en planten met giftige vruchten/bladen/schors mogen niet worden toegepast.

Andere eenvoudige voorbeelden van het beter bespeelbaar maken van openbaar groen zijn hoogteverschillen in het gazon (werken ook goed antivoetbal), vaker toepassen van bloemenmengsels en het gefaseerd maaien van gras.

In heestervakken en blokhagen kunnen uitsparingen worden gemaakt waar kinderen hun hutje kunnen hebben. Hagen kunnen op verschillende hoogten gesnoeid en niet recht maar golvend aangeplant worden. Het toepassen van groenblijvers in bosplantsoen of solitair draagt ook bij aan de bespeelbaarheid van openbaar groen.

Samengevat

Juist het aanbrengen van hoogteverschillen, randen en eenvoudige objecten prikkelen de fantasie van kinderen om zelf spelen te verzinnen of bestaande spelen aan te passen. Anders gezegd: "speelprikkels vergroten de speelruimte."



BIJLAGE X. TEKENINGEN



* * * EINDE EVALUATIE * * *

