

## Bijlage 6 PvE\_2027-2034

### 1 Locatie & Objecten

- 1.1 De dagcoördinator van het oefencentrum spreekt Nederlands
- 1.2 De veiligheidsfunctionaris en/of stoker kan zich dermate verbaal uiten dat wanneer een onveilige situatie zich voordoet het voor de deelnemer duidelijk is wat er van hem/haar verwacht wordt.
- 1.3 De oefenobjecten voldoen aan alle door de nationale en lokale overheid gestelde voorwaarden krachtens de milieuwetgeving en aan alle vigerende Nederlandse Arbowet en regelgeving.
- 1.4 Tijdens de oefeningen zijn de gereserveerde oefenobjecten (met voldoende ruimte voor de 'spelende' TS er omheen) exclusief ter beschikking van de opdrachtgever. Ook als er andere oefeningen op de oefenlocatie draaien, hetzij van de opdrachtgever, hetzij van derden, zijn de gereserveerde oefenobjecten goed te bereiken en belemmeren de diverse gebruikers van verschillende oefenobjecten elkaar niet in het realistisch oefenen.
- 1.5 Rondom de oefenobjecten dient het opgeruimd te zijn zodat er een veilig werkgebied gecreëerd wordt en zodanig dat het oefendoel niet verstoord.
- 1.6 Scenario's worden samen met het oefencentrum en VRBZO ontwikkeld hiervoor zal het oefencentrum VRBZO voorzien van alle hiervoor benodigde materialen. (bv: actuele en kloppende objecttekeningen, objectfoto's enz). De definitieve scenario's dienen 4 weken voor aanvang training gereed te zijn.
- 1.7 Per oefenobject kan de VRBZO verzoeken om meerdere scenario's met verschillende zwaartepunten samen met het oefencentrum te ontwikkelen. (hiermee kan actief worden ingespeeld op de leerbehoefte / leervooruitgang gedurende de training). Ook deze scenario's dienen 4 weken vóór aanvang van de training definitief zijn.
- 1.8 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de overeengekomen oefenobjecten en scenario's voorafgaand aan de oefening door medewerkers van het oefencentrum worden voorbereid en gebruiksgereed worden gemaakt, in afstemming met VRBZO.

Hierbij zijn condities zo veel als mogelijk gelijk, ongeacht weersinvloeden of reeds gedraaide oefeningen in het object. (zo veel als mogelijk vrij van bluswater)

- 1.9 Gedurende de training wil de VRBZO kleine aanpassingen in het scenario door kunnen voeren naar gelang het niveau van de groep. denk daarbij aan het verplaatsen of verminderen van slachtoffers, of het toevoegen van deuren welke geblokeerd zijn of geopend kunnen worden.  
Brandhaarden en rooktonnen zullen ten alle tijden op dezelfde plaats blijven staan zoals bepaald in het scenario.
- 1.10 Mocht opdrachtnemer de beschikking hebben over examensobject(en) en scenario(s), dan moet deze geaccrediteerd zijn door het NIPV om als dusdanig bruikbaar te zijn voor opdrachtgever.

- 1.11** Bij de binnenbrandscenario's wordt gebruik gemaakt van vuurhaarden met echte vlammen. De vlammen moeten gedurende het scenario continue aanwezig kunnen zijn en afgeblust kunnen worden. De Opdrachtnemer volgt de instructies van de Opdrachtgever en draagt er zorg voor dat rook en hitte zo realistisch mogelijk wordt geënceneerd in de objecten. Daarbij rekening houdende met de maximale belasting van het object.
- 1.12** Tijdens de trainingen worden voor het uitbeelden van slachtoffers op mensen gelijkende poppen gebruikt met een maximale massa van 25 kilogram.
- 1.13** De hittebelasting ondersteunt het oefendoel en is niet zodanig dat er schade optreedt aan gezondheid en uitrusting en/of materieel in eigendom van VRBZO.  
De beginsituatie dient per scenario zo gelijk mogelijk te zijn. (de oefenploeg mag geen hinder ondervinden van eerdere oefeningen en/of weersinvloeden)
- 1.14** Opdrachtnemer beschikt over verschillende zone(s)  
· Vuile zone (hierin wordt gewerkt met uitruktenue en ademlucht)  
· Overgangs zone (in deze zone moet een beschutte en geventileerde plek beschikbaar zijn waarin de deelnemers in uitruktenue droog staand / zitten. Daarnaast is in deze zone een plek beschikbaar waar uitrukkleding droog opgehangen kan worden, in deze zone moet een mogelijkheid zijn tot het wassen van handen / gezicht zodat eten en drinken hier kunnen worden genuttigd.  
· Schone zone (zone die niet in uitruktenue betreden mag worden. Voorbeeld Lunch + dinerruimte, kleed / douchelokaal, instructielokaal)
- 1.15**

## **2 Reserveren:**

- 2.1** De VRBZO wil kosteloos verplaatsen bij extreme weersomstandigheden (extreme weersomstandigheden zijn: kou, sneeuw, wind, hitte volgens actuele regionale handreiking omgaan met warmte en hitte, KNMI code oranje of hoger, WBGT code zwart), langdurige ongeplande repressieve inzet en pandemieën in desbetreffende gebied waar het oefen centrum of regio is gesitueerd. Geannuleerde trainingen worden dan op een nader te bepalen moment ingehaald. Zie bijlage Omgaan met warmte en hitte.
- 2.2** De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om programma's en de organisatie hiervan, al dan niet tussentijds, in overleg met Opdrachtnemer bij te stellen. De Opdrachtnemer dient hieraan zijn medewerking te verlenen.

## **3 Arbo**

- 3.1** De Opdrachtnemer overlegt, bij aanvang overeenkomst de getoetste en actuele en relevante RI&E('s) inclusief Plan Van Aanpak (PVA) conform art.5 de Nederlandse Arbowet (of betreffende Arbowetgeving als onderdeel Nationale wetgeving). Het oefencentrum levert bij aanvang contract, jaarlijks (in januari) en bij wijzigingen uiterlijk vier weken vóór aanvang van de eerste training van de cyclus, een volledige, actuele en getoetste RI&E inclusief plan van aanpak aan. Deze wordt verzonden naar arbo@vrbzo.nl

### **3.2**

Incidenten, bijna-ongevallen, onveilige situaties, medische behandeling, medisch advies of zorg die verder gaat dan het verstrekken van eenvoudige zelfzorgmiddelen (zoals een pleister, paracetamol of aspirine) worden geregistreerd conform de geldende wet- en regelgeving. Van (bijna-)ongevallen wordt altijd een rapportage opgesteld en uitgewisseld tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Deze rapportage wordt onverwijld per e-mail verzonden naar [arbo@vrbzo.nl](mailto:arbo@vrbzo.nl)

- 3.3** Opdrachtnemer hanteert een hitteprotocol ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van het personeel van VRBZO en ziet erop toe dat oefeningen niet plaatsvinden bij een onverantwoorde hittebelasting. Het hitteprotocol wordt zowel preventief als correctief toegepast. Het hitteprotocol is weersonafhankelijk.

### **3.4**

Opdrachtnemer verzorgt voorafgaand aan de oefeningen een veiligheidsbriefing voor bezoekers en deelnemers. Tijdens deze briefing worden de geldende veiligheidsafspraken, gedragsregels, noodprocedures en overige relevante veiligheidsinformatie met betrekking tot de oefening toegelicht. Deze briefing bevat geen elementen welke niet in relatie staan tot het onderwerp veiligheid.

Aanvullend voeren betrokkenen (veiligheidsfunctionarissen opdrachtnemer + oefenstaf opdrachtgever) voorafgaand aan de oefening een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit om eventuele gewijzigde omstandigheden of resterende risico's te identificeren en passende maatregelen te treffen. Regie hiervoor is belegd bij de opdrachtnemer.

- 3.5** Tijdens de gehele duur van een oefening is op ieder in gebruik zijnde oefenobject minimaal één functionaris uit de veiligheidsorganisatie van de opdrachtnemer aanwezig, zijnde een veiligheidsfunctionaris en/of stoker, die belast is met het toezicht op de veilige uitvoering van de oefening.
- 3.6** Medewerkers van VRBZO vervullen geen rol in de veiligheidsorganisatie van het oefencentrum. De invulling van de veiligheidsorganisatie, inclusief de inzet van voldoende gekwalificeerde veiligheidsfunctionarissen en stokers, is volledig de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer.

Tijdens de gehele duur van een oefening zijn de voor de oefening vereiste veiligheidsfunctionarissen en/of stokers vanuit de opdrachtnemer aanwezig.

Note: het is medewerkers van VRBZO niet toegestaan om als stoker op te treden.

- 3.7** Opdrachtnemer borgt dat alle arbeidsmiddelen, installaties en oefenobjecten die worden ingezet voor de uitvoering van de overeenkomst aantoonbaar worden gekeurd, onderhouden en beheerd conform de geldende wet- en regelgeving, relevante normen en de voorschriften van de fabrikant. Keurings-, inspectie- en onderhoudsgegevens worden geregistreerd en desgevraagd aan opdrachtgever beschikbaar gesteld.

### 3.8

Opdrachtnemer richt de oefenfaciliteiten in conform de uitgangspunten van de Arbeidshygiënestrategie Brandweer. Het schoonwerkenprincipe wordt aantoonbaar toegepast en gehandhaafd. Binnen gebouwen is sprake van een duidelijke scheiding en routing van schone, grijze en vuile gebieden, inclusief passende sanitaire en hygiënische voorzieningen.

## 4. Faciliteiten

- 4.1 De Opdrachtnemer beschikt over een temperatuur gereguleerd schoon kleedlokaal en douches waar mannen en vrouwen gescheiden van elkaar met voldoende privacy kunnen omkleden en douchen. De douchefaciliteiten voldoen aan vigerende wetgeving (o.a. controle op legionella).
- 4.2 De opdrachtnemer beschikt over mogelijkheden om persoonlijke eigendommen op slot te kunnen opbergen. (kleedkamer / lockers welke op slot kunnen)
- 4.3 Gedurende meerdaagse training dag dienen er voldoende mogelijkheden te zijn alle bluspakken te drogen. Indien aanwezig krijgt de VRBZO voorrang op ruimtes met actieve droging.
- 4.4 De oefenlocatie beschikt over een schone ruimte waar de maaltijden genuttigd kan worden. (kantine, restaurant)
- 4.5 De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor onbeperkt koffie, thee, water en postmixdranken t.b.v. alle deelnemers. De Opdrachtnemer beschikt over een ruimte waar deze genuttigd kunnen worden met in achtname van arbeidshygiëne.
- 4.6 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot het afnemen van snacks, denk hierbij aan koek, candybar of fruit.
- 4.7 Als het oefencentrum dient zorg te dragen voor gevarieerde voedzame maaltijden (ontbijt, lunch en diner) voor de deelnemers rekening houdend met allergieën, diëten en geloofsovertuigingen.
- 4.8 Het oefencentrum biedt in de directe nabijheid van het trainingscentrum (max. 15 kilometer van het oefencentrum) een hotelfaciliteit aan.
- 4.9 Het oefencentrum heeft de mogelijkheid tot het stallen van een TS tijdens pauzes en meerdaagse trainingen voorzien van walstroom
- 4.10 Op het oefencentrum zijn er voorzieningen voor het elektrisch laden van personenvoertuigen.

## 5. Materiaal & Materieel

- 5.1 De installatie dient te beschikken over een permanent luchtbewakingsysteem dat continu voorkomt dat ademplucht die niet voldoet aan NEN EN12021:2014 in adempluchtcilinders kan terecht komen. Bij iedere afwijking dient het vulproces automatisch danwel zo snel als mogelijk onderbroken te worden. Indien vervuiling geconstateerd is dient de opdrachtgever hiervan op de hoogte gebracht te worden.  
VRBZO zal zelf zorgen voor registratie omtrend het vullen van ademplucht.
- 5.2 Er dient voldoende vulcapaciteit te zijn om 30 personen continue van ademplucht te voorzien. Opdrachtgever verzorgt de logistiek rondom het her vullen. Vuldruk cilinders maximaal 10% minder dan voorgeschreven cappaciteit. Lege cilinders dienen uiterlijk binnen 45 minuten na aanleveren gevuld te zijn.

### 5.3

De VRBZO wil haar logistieke afdruk op de organisatie zo laag mogelijk houden en streeft er naar om het aantal vervoerbewegingen zo laag mogelijk te houden. Het is mogelijk om gedurende de gehele looptijd van het oefenprogramma op een afgesloten vlakke en verharde ondergrond terrein van uw centrum een container (max 3m x 8 m) voorzien van 1x 220 CCF Eurostekker aansluiting of max 12 rolcontainers in een afgesloten ruimte te plaatsen met daarbij minimaal 1x 220v aansluiting. Opm: de container dient via de zijkant te openen te zijn en zo dicht als mogelijk geplaatst bij de uitgangstelling.

## 6. Financieel en maatschappelijk verantwoord ondernemen

6.1 Indien CRKBO van toepassing is wordt dit gehanteerd.

6.2 De opdrachtnemer specificeert de factuur per trainingsdag/meerdaagse aan de hand van het inschrijfbiljet, alle afgenomen items worden gespecificeerd conform de benamingen genoemd op het prijzenblad. Factuur is voorzien van inkoopnummer welke door de VRBZO wordt verstrekt. T&O (vakbekwaam blijven) en L&O(vakbekwaam worden) hebben andere inkoopnummers. Er wordt geen verzamelfactuur aangeboden

Facturering vindt per moment (trainingsdag/meerdaagse) plaats achteraf.

6.3 De prestatielevering is onderbouwende bewijslast / bewijsstukken en is voorzien van alle zaken welke op de factuur terug komen, deze wordt per trainingsdag/meerdaagse ondertekend door dagcoördinator van opdrachtgever en opdrachtnemer en wordt samen met de factuur gestuurd naar [facturen@vrbo.nl](mailto:facturen@vrbo.nl).

6.4 Het staat de opdrachtgever vrij gepland danwel ongepland een audit uit te voeren op de locatie van de opdrachtnemer waarin getoetst wordt of de afspraken uit het contract en PvE nageleefd worden. De opdrachtnemer dient hieraan medewerking te verlenen. De VRBZO zal binnen 5 werkdagen haar bevindingen schriftelijk overleggen aan de opdrachtnemer. Opdrachtnemer krijgt 10 werkdagen tijd om de constatering te verhelpen of op te lossen en te melden aan de VRBZO.

6.5 Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst de CSRD-wetgeving (Corporate Sustainability Reporting Directive) van toepassing wordt op opdrachtgever en dit leidt tot verplichtingen binnen scope 3 (ketenemissies), kan opdrachtgever van opdrachtnemer verlangen om de hiervoor benodigde gegevens en informatie aan te leveren en medewerking te verlenen aan de naleving van deze rapportageverplichtingen.

6.6 Bij afnamen wordt het aantal doorberekende maaltijden (ontbijt, lunch en diner) en overnachtingen gebaseerd op basis van nacalculatie. Dit houdt in op basis van de daadwerkelijke afgenomen aantallen. Bij annulering binnen 24uur voor uitvoering, kunnen kosten die redelijkerwijs gemaakt zijn en niet meer tijdig geannuleerd kunnen worden, verhaald worden op de opdrachtgever.

**6.7** Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een adequate afhandeling van alle ontvangen klachten over de uitgevoerde dienstverlening, deze worden schriftelijk door de opdrachtgever gemeld aan de opdrachtnemer. De volgende gegevens t.a.v. de klacht dienen geregistreerd te worden:

- Wanneer de klacht is binnengekomen;
- Wie de klacht heeft ingediend;
- Welke oplossing is geboden;
- De doorlooptijd van de klacht;
- Contactpersoon van de VRBZO en de Opdrachtnemer.

Deze gegevens dienen schriftelijk te worden teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

## **7. Tot slot**

**7.1** De offerte is volledig in de Nederlandse taal opgesteld.

**7.2** Contractgesprekken zullen, tenzij anders is overeengekomen, op een van de locaties van de VRBZO gehouden worden. Scenario gesprekken kunnen op oefenlocatie plaatsvinden.

**7.3** Gesprekken en overleggen mogen alleen plaatsvinden met geautoriseerde medewerkers van de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.