BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**ALGEMEEN RAAMCONTRACT**					
10	**PLANNEN**					
101	**Raamcontract**					
101010	Opstellen en bijhouden V&G-dossier.	keer	1,00	F		
101020	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	1,00	F		
102	**Deelopdracht**					
102010	Opstellen reinigingsplan.	keer	1,00	F		
102020	Opstellen Inspectieplan.	keer	1,00	F		
102030	Opstellen Afsluitplan.	keer	1,00	F		
2	**REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING**					
22	**REINIGEN RIOOL**					
2200	Buizen tot Ø 600mm en 400/600mm					
220010	Reinigen onder hoge druk, tot 600 mm, 0-35%.	m	23.930,00	F		
220020	Reinigen onder hoge druk, tot 600 mm, 36-50%.	m	11.970,00	F		
220030	Reinigen onder hoge druk, tot 600 mm, >50%.	m	6.060,00	F		
2201	Buizen Ø 600-800mm en 400/600-800/1.200mm					
220110	Reinigen onder hoge druk, 600 tot 800 mm, 0-35%.	m	1.460,00	F		
220120	Reinigen onder hoge druk, 600 tot 800 mm, 36-50%.	m	730,00	F		
220130	Reinigen onder hoge druk, 600 tot 800 mm, >50%.	m	255,00	F		
2202	Buizen Ø 800 tot 1.250mm en 800/1.200 tot 1.000/1.500mm					
220210	Reinigen onder hoge druk, 800 tot 1.250 mm, 0 t/m 35%.	m	545,00	F		
220220	Reinigen onder hoge druk, 800 tot 1.250 mm, 36 t/m 50%.	m	275,00	F		
220230	Reinigen onder hoge druk, 800 tot 1.250 mm, >50%.	m	95,00	F		
2203	Buizen vanaf Ø 1.250 mm en 1.500/1.000mm					
220310	Reinigen onder hoge druk, ≥ 1.250 mm, 0 t/m 35%.	m	60,00	F		
220320	Reinigen onder hoge druk, ≥1.250 mm, 36 t/m 50%.	m	30,00	F		
220330	Reinigen onder hoge druk, ≥1.250 mm, >50%.	m	20,00	F		
23	**INSPECTEREN RIOOL**					
230010	Maken 3D-opnamen vanuit riool, tot 600 mm.	m	17.800,00	F		
230020	Maken 3D-opnamen vanuit riool, 600 tot 800 mm.	m	1.230,00	F		
230030	Maken 3D-opnamen vanuit riool, 800 tot 1.250 mm.	m	370,00	F		
230040	Maken 3D-opnamen vanuit riool, ≥1.250 mm.	m	25,00	F		
28	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
281	**Afvoer vrijkomende materialen**					
281010	Afvoeren en storten slib.	ton	120,00	F		
282	**Inmetingen**					
282110	Inmeten en verwerken bob rioolbuis t.o.v. putrand.	keer	1.200,00	F		
283	**Reinigen rioolgemaal / pompput**					
283010	Reinigen rioolgemaal.	keer	5,00	F		
29	**OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
290	**Informatievoorziening bewoners**					
290010	Communicatie.	keer	1,00	F		
291	**Beschermende maatregelen bermen/paden**					
291110	Toepassen voorzieningen ter voorkoming schade.	keer	5,00	F		
292	**Moeilijk bereikbare locaties**					
292010	TOESLAG: Reinigen en inspectie van het riool.	keer	400,00	F		
293	**Afsluiten van het riool**					
293110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	keer	800,00	F		
3	**REINIGEN POMPPUTTEN / GEMALEN**					
30	**STANDAARD REINIGEN GEMALEN EN POMPPUTTEN**					
3010	REINIGEN RIOOLGEMALEN					
301010	Reinigen pompput categorie 1.	st	12,00	F		
301020	Reinigen pompput categorie 2.	st	92,00	F		
301030	Reinigen pompput categorie 3.	st	8,00	F		
3040	REINIGEN POMPPUTTEN					
304010	Reinigen pompput categorie 4.	st	2,00	F		
31	**EXTRA REINIGEN GEMALEN EN POMPPUT**					
311	**REINIGEN TIJDENS KANTOORTIJDEN**					
3110	TOESLAG REINIGEN RIOOLGEMALEN EN POMPPUTTE					
311010	Toeslag reinigen rioolgemalen en pompput.	keer	2,00	F		
312	**REINIGEN BUITEN KANTOORTIJDEN**					
3120	TOESLAG REINIGEN RIOOLGEMALEN EN POMPPUTTE					
312010	Toeslag reinigen rioolgemalen en pompput.	keer	1,00	F		
32	**REINIGEN RIOOL**					
3211	KUNSTSTOF RIOOL REINIGEN					
321110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	3.788,00	F		
38	**STORTEN**					
381	**Afvoer vrijkomende materialen**					
381010	Rioolslib vervoeren.	ton	20,00	F		
8	**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**					
81	**VERKEERSMAATREGELEN**					
810	**Afzettingen - algemeen**					
810010	Toepassen afzetting(en) tijdens reiniging.	keer	2,00	F		
810020	Toepassen afzetting(en) tijdens inspectie.	keer	2,00	F		
810030	Toepassen afzetting(en) bij pompputten en gemalen.	keer	2,00	F		
812	**Afzettingen - kruispunten en rotondes hoofdwegen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812010	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	10,00	F		
82	**INZET**					
8211	Inzet reinigingscombinatie					
821110	Inzet reinigingscombinatie (07:00-17:00 uur).	uur	36,00	F		
821120	Inzet reinigingscombinatie (17:00 - 07:00 uur).	uur	4,00	F		
8212	Inzet reinigingscombiwagen					
821210	Inzet reinigingscombiwagen (07:00-17:00 uur).	uur	30,00	F		
821220	T.b.s. reinigingscombiwagen (17:00-07:00 uur).	uur	10,00	F		
8213	Inzet 2-mans inspectieploeg					
821310	Inzet inspectieploeg.	uur	4,00	F		
83	**RAPPORTAGES**					
830010	Maken dagrapporten rioolreiniging.	keer	1,00	F		
830020	Maken voortgangsrapporten rioolinspectie.	keer	1,00	F		
830030	Maken rapportage rioolreiniging.	keer	1,00	F		
830040	Maken rapportage rioolinspectie.	keer	1,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					