

Nota van inlichtingen d.d. 20-11-2014 met vragen en antwoorden betreffende de aanbestedingsdocumenten met kenmerk Z14.22861 en 2357.0 behorende bij de aanbesteding Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie 't Koetsveld van de gemeente Binnenmaas.

Num- mer	Hoofdstuk/ Paragraaf/ bijlage	Vraag	Antwoord
1.	6.7.2.10.	Wat is de omvang van de aansluitpunten toneel voor de stelpost ?	Uitgaan van 2x aansluitpunt 230V op aparte groep, verlichting n.t.b.
2.	6.7.2.12.	Welke armaturen toepassen voor de beveiligingsverlichting en in welke lokalen ?	Vervallen, niet meer van toepassing
3.	Aanbestedingsleidraad	Op blad 8 van de aanbestedingsleidraad en in de aankondiging van de opdracht staat onder III.1.1. de eis opgenomen om een bankgarantie af te geven van 5% als waarborg. Is het toegestaan om in plaats van een bankgarantie een concerngarantie af te geven die vervalt na afloop van de bouwkundige onderhoudstermijn?	Nee, er wordt een bankgarantie van 5% verlangd.
4.	aankondiging van een opdracht, III.2.1	Eis: Geen ernstige beroepsfout, Worden er hier ernstige beroepsfouten van de bestuurders in die hoedanigheid bedoeld, of ernstige beroepsfouten van de aannemer in de uitvoering van het werk?	Eigenlijk beide, want een onderneming ontvangt alleen een Gedragsverklaring aanbesteden wanneer dit ook voor haar bestuurders geldt.
5.	Algemeen	Het is ons opgevallen dat er verschillende opleverdata in de documenten staan vermeld. In de leidraad en aankondiging staat 31 december 2015; in het bestek staat als uiterste opleverdatum vermeld 18 december 2015 (00.02.08). Welke opleverdatum dient gehanteerd te worden?	31 december 2015 dient te worden aangehouden.
6.	Algemeen	De gevraagde bankgarantie kent geen einddatum. Banken vereisen echter dat er een einddatum wordt vermeld in de bankgarantie. Zou als einddatum oplevering of afloop van de bouwkundige onderhoudstermijn gehanteerd kunnen worden?	Nee, er wordt een bankgarantie van 5% gevraagd zonder vaste einddatum. Na goedkeurende oplevering zal de bankgarantie geretourneerd worden aan de opdrachtnemer.
7.	Bestek 00.03.10 sub 29, blad 14	CAR verzekering door aannemer. Wij gaan er van uit dat de eventuele uitbetaling van de schadepenningen aan de aannemer geschiedt en niet aan de opdrachtgever. De	In afwijking van de vraagstelling heeft opdrachtgever besloten de CAR-verzekering in eigen hand te houden en derhalve zelf zorg te dragen voor verzekering. Naast onderhavige beantwoording verwij-

		aannemer verzorgt de verdere uitbetaling aan eventueel derden.	zen wij naar bijgevoegde clausule.
8.	Bestek 42.31.10 en 42.32.10 blad 109 t/m 111	Hier staat een dekvloer aangegeven met een klasse Cw40. Cw40 is een klasse voor industrieel zwaar gebruik. (pantservloer) Is dit de bedoeling? Kunnen wij een klasse Cw20 (klasse voor utiliteitsbouw) aanhouden?	Voor de dekvloeren kan klasse Cw20 worden aangehouden.
9.	Bestek 44.12.10-a blad 117	In dit besteksartikel staat dat men moet rekenen op 15% strooitegels in 5 kleuren (Dit is ongeveer 230m2). Op de plafondtekening staat echter maar 60m2 strooitegels aangegeven. Wat is juist?	De plafondtekening aanhouden.
10.	Elektra	Moeten buisleidingen en bekabelingen halogeenvrij zijn?	Nee.
11.	Elektra	Op tekening staat armatuur NV3 aangegeven. Dit type staat echter niet op de armatuurlijst aangegeven. Graag meer informatie zoals merk,type e.d.	Algemeen noodverlichtingsarmatuur gelijkwaardig aan NV2, geschikt voor gymzaal (balvast)
12.	Elektra	Op tekening staat armatuur NV4 aangegeven. Dit type staat echter niet op de armatuurlijst aangegeven. Graag meer informatie zoals merk,type e.d.	Algemeen noodverlichtingsarmatuur gelijkwaardig aan NV2, opbouw
13.	Aanbestedingsleidraad 12.1.3 pag. 3	Dienen wij de accountantsverklaring bij de inschrijving of na schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst te verstrekken?	Na schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst.
14.	Aanbestedingsleidraad 13 pag. 7	Bij de bestekstukken is er ook een K-Formulier toegevoegd. In de aanbestedingsleidraad staat niet genoemd dat wij deze bij de inschrijving dienen toe te voegen. Moet het K-Formulier wel of niet worden toegevoegd bij de inschrijving?	Het K-formulier moet bij de inschrijving worden toegevoegd.
15.	Inschrijfbiljet	Op het inschrijfbiljet staat de tekst "geheel overeenkomstig alle daarop betrekking hebbende bouw- en constructiebescheiden in hoofdzaak bestaand uit." wat dienen wij daar voor in te vullen? Kan deze tekst niet aangepast worden naar "geheel conform Bestek 237.0 d.d. 3-10-2014 incl. bijlagen en nota's van inlichtingen"	Hier dient ingevuld te worden Bestek 2357.0 d.d. 3-10-2014 incl. bijlagen, tekeningen en nota's van inlichtingen.
16.	Inschrijfbiljet	Op het inschrijfbiljet staat de tekst "voor rekening van:" wat dienen wij daar voor in te vullen?	Hier dienen de opdrachtgevers te worden ingevuld: CSG De Waard, Stichting ACIS en gemeente Binnenmaas.
17.	Inschrijfbiljet	Op het inschrijfbiljet staat de tekst "het uurloon be-	Het uurloon waarmee gerekend is in de begroting.

		draagt.” Er zijn diverse uurlonen. Je hebt bijvoorbeeld een projectleider, uitvoerder of timmerman? Welk uurloon dienen wij hier in te vullen?	
18.	00.05.10 pag. 14	Er zitten geen constructieberekeningen bij de bestekstukken. Kunt u deze alsnog verstrekken.	Nee, de berekening wordt na opdracht verstrekt.
19.	00.06 pag. 15	Er zit geen V&G-plan ontwerpfase bij de bestekstukken. Kunt u deze alsnog verstrekken.	Nee, het V&G plan ontwerpfase wordt na opdracht verstrekt.
20.	21.00.70.19 pag. 45	In dit artikel word aangegeven dat in paragraaf 21.40 de wapeningshoeveelheden per m3 beton worden opgegeven. Dit is echter niet het geval. Hierbij het verzoek om de wapeningshoeveelheden op te geven.	De wapening staat aangegeven op tekening.
21.	21.40.10-a pag. 46	De positie van de wapening van de druklagen zou op tekening van de constructeur zijn aangegeven. Wij kunnen alleen de hoeveelheid / afmetingen niet terugvinden. Kunt u aangeven met welke wapening wij dienen te rekenen.	Wapeningsnet R6 hoh 100.
22.	22.72.10-a pag. 55	In de afwerk- en kleurenstaat Exterieur staat voor het voegwerk aangegeven de kleur grijs. Kunnen wij ervanuit gaan dat we deze kleur dienen te bemonsteren.	Ja, de kleur voegwerk dient bemonsterd te worden door middel van een proefmuurtje zoals omschreven in het bestek.
23.	22.72.10-a pag. 55	Er zijn diverse voeghardheidsklasse, bijvoorbeeld VH25. De voeghardheidsklasse staat niet aangeven. Kunt u aangeven met welke voeghardheid wij dienen te rekenen.	Er kan een voeghardheidsklasse VH35 worden aangehouden.
24.	30.32.12-a /34.33.10-a pag 75/97	De aluminium kozijnmerken GK21, GK22, GK25, GK28 en GK29 dienen 30min brandwerend. De gestelde brandwerendheid is niet haalbaar omdat de toegestane maximale breedte van het glas van 998mm wordt overschreden. Dit is op te lossen door de glasvlakken aan te passen dat de breedtemaat van 997mm niet wordt overschreden. Dit kan eventueel met een extra stijl. Kunt u voor de bovenstaande merken een aangepaste indeling aanleveren.	De nieuwe indelingen van de brandwerende kozijnen zijn bijgevoegd.
25.	30.70.13-a pag. 79	Op de afwerk- en kleurenstaat Interieur word voor de paneelwand verwezen naar tekening <i>BT-A96-50 Multiwal</i> . Deze tekening zat niet bij de bestekstukken. Kunt u deze tekening alsnog verstrekken.	Nee, deze tekening wordt in de uitvoeringstekeningenfase gemaakt. Te rekenen op maximaal 5 kleuren per panelenwand (exclusief de wand met fotoprints).
26.	31.31.41-a pag. 84	Als gevelbekleding word hier van Rockpanel het type	Rockpanel Colours aanhouden.

		Woods in een ntb kleur omschreven. Op de afwerk- en kleurenstaat Exterieur is de kleur antraciet aangegeven. Antraciet is niet verkrijgbaar in de serie Woods. Woods is verkrijgbaar in 5 eikenhouten en 4 ebbenhouten structuren. Daarnaast zijn er nog de 7 standaard woods-designs. Kunt u aangeven welke structuur / design we dienen aan te houden.	
27.	33.36.20-a pag. 96	Kunt u aangeven wat het maximale gewicht (eigen gewicht + waterverzadigd gewicht) van het vegetatiedak mag zijn.	Het maximale gewicht (eigen gewicht + waterverzadigd gewicht) van het vegetatiedak mag maximaal 75kg/m2 zijn.
28.	33.36.20-a pag. 96	De omschreven laagopbouw van het vegetatiedak voldoet niet aan de NEN-richtlijnen. Er mist namelijk een goede drainagelaag met waterbuffering, waardoor het dak in het zomer al snel een te kort aan water zal hebben. Kunt u aangeven of wij een drainagemat moeten rekenen of de besteksopbouw dienen aan te houden.	Bestek aanhouden.
29.	38.30.20-b pag. 104	In dit bestekartikel staat aangegeven dat we met de doeken dienen te rekenen met 6 ntb kleuren. Op de afwerk- en kleurenstaat Exterieur staat aangegeven een mix van 5 kleuren. Kunt u aangeven met hoeveel verschillende kleuren doek wij dienen te rekenen.	Er dient gerekend te worden met een mix van 5 kleuren zonweringsdoek.
30.	Bestek 1414 W-installatie pag. 20	Wie is de leverancier van de Jablotron regeltechniek?	Wordt geleverd door leverancier vloerverwarming Jupiter.
31.	Bestek 1414 W-installatie pag. 20	Op tekening <i>W.100 principeschema LBK</i> staan inregelafsluiters getekend, maar deze staan niet omschreven in het bestek. Wat dienen wij aan te houden?	Tbv. LBK's staan ze omschreven bij waterzijdige aansluitingen. Bij de vloerverwarmingssets niet, maar moeten wel worden toegepast.
32.	Bestek 1414 W-installatie pag. 30	In het bestek staat dat er in de technische ruimten en in de ruimten W0.31, V0.31 en V0.32, kunststof kanalen toegepast dienen te worden. Echter staat er ook dat er sendzimir verzinkte stalen kanalen toegepast dienen te worden in de technische ruimte. Welk type kanaal dienen wij waar aan te houden?	Sonulan 23 in de technische ruimten en boven het plafond tot stramen 7. Buitenluchtaanzuig- en rond kanaal in sendzimir verzinkt.
33.	Bestek 1414 W-installatie pag. 33	In het bestek staan 2 stuks interface board omschreven tbv de 4 stuks koelunits. Volgens de opgaven van de fabrikant is dit technisch niet mogelijk en dient er per koelunit een interface board toegepast te worden. Wat	Er dienen inderdaad 4 stuks interface board te worden toegepast.

		dienen wij aan te houden?	
34.	Bestek E-installatie Algemeen	In het bestek staat niets vermeld wat voor type bekabeling en buisleiding gehanteerd moet worden. Dienen wij te rekenen met halogeenvrije kabels en halogeenvrije buisleidingen?	Nee.
35.	Bestek E-installatie 6.8.2.1 pag. 15	Is er ivm de zonnepalen een bliksemafleider installatie nodig? Zo ja kunt u een exacte dak tekening aanleveren waar de indeling van de panelen en opvangsers tbv de beveiliging van de zonnepanelen op staan.	Niet van toepassing.
36.	Bestek E-installatie 6.9.1.3 pag. 19	Zijn de beschreven routers in beide patchkasten voor levering opdrachtgever?	Levering/montage E-installateur.
37.	Bestek E-installatie 6.9.1.4 pag. 20	Dienen wij de accespoints te leveren of is dit voor levering opdrachtgever en dienen wij voor de accespoints alleen de montage te rekenen.	Levering/montage E-installateur.
38.	Bestek E-installatie 6.9.1.4 pag. 20	Dienen wij in beide patchkasten een switch tbv de accespoints te leveren of is dit levering opdrachtgever?	Levering/montage E-installateur.
39.	Bestek E-installatie 6.9.2.2 pag. 21	Dienen wij voor de omvang en bereik van de intercom/dect nog Dect zenders(stations) op te nemen in het gebouw? (IP voip centrale)	Als het bereik dit vereist, dan meenemen.
40.	Bestek E-installatie 6.10.3 pag. 22	Dienen wij de complete PV-installatie (zonnepanelen) in de aanneemsom op te nemen of als optie te vermelden?	Levering/montage E-installateur.
41.	Bestek E-installatie 6.10.3 pag. 22	In dit besteksdeel staat dat de omvormers op de onderverdelers aangesloten worden. In besteksdeel 6.10.3.1 staat vermeld dat deze op de hoofdaansluiting aangesloten worden. Wat dienen wij aan te houden?	2 omvormers op de hoofdverdeelkast.
42.	Bestek E-installatie 6.10.3.1 pag. 22	Kunt u het vermogen per omvormer opgeven.	400V, 19,2A
43.	E-installatie tekening BE-01	Op de tekening <i>BE-01 E-installatie Begane grond</i> staat armatuurcode NV3 vermeld. Deze staan niet op de armaturenverklaring. Kunt u aangeven welk armatuur wij hiervoor dienen aan te houden.	Algemeen noodverlichtingsarmatuur gelijkwaardig aan NV2, geschikt voor gymzaal (balvast)
44.	E-installatie tekening BE-02	Op de tekening <i>BE-02 E-installatie Verdieping</i> staat armatuurcode NV4 vermeld. Deze staan niet op de armaturenverklaring. Kunt u aangeven welk armatuur wij hiervoor dienen aan te houden.	Algemeen noodverlichtingsarmatuur gelijkwaardig aan NV2, opbouw

45.	Bestek	Welke diepte moet voor de kruipruimte aangehouden worden?	Er moet een nettodiepte van 700mm voor de kruipruimte te worden aangehouden.
46.	Bestek	20.00.21 aardstaven hoeveel en welke lengte ?	Het aantal aardstaven en lengte wordt bepaalt door de geldende normen, zodat de aardweerstand die geldt gehaald wordt.
47.	Bestek	00.05.69 Stelpost € 30.000,- niet vernoemd onder 00.02.37 deze wel of niet opnemen in de calculatie.	Deze netto stelpost dient wel opgenomen te worden en zal ook vermeldt worden onder 00.02.37 Stelposten op pagina 11 van het bestek.
48.	Bestek	Mag ervoor specifiek genoemde merken in het bestek of gelijkwaardig worden gelezen ?	De prijsopgave voor de aanbesteding dient gemaakt te worden op basis van de in het bestek genoemde merken. In de uitvoering kunnen gelijkwaardige producten worden toegepast mits de gelijkwaardigheid van de producten kan worden aangetoond en ter beoordeling van de directie worden aangeboden. De directie/opdrachtgever behoudt het recht om voor bepaalde onderdelen geen alternatief te accepteren.
49.	Bestek	Valt Nijha onder “derden” ?	Ja, de levering van de gymtoestellen valt buiten het bestek. De coördinatie voor de uitvoering valt wel onder het bestek.
50.	Algemeen	Zou u zo vriendelijk willen zijn om bij de beantwoording ook de vragen te vermelden?	Ja, de vragen worden bij de beantwoording ook vermeld.
51.	Algemeen	Is het mogelijk dat wij ook de antwoorden en vragen ontvangen die anderen hebben gesteld?	Ja, alle vragen worden op één lijst beantwoord en op TenderNed gepubliceerd.
52.	Algemeen Aanbestedingsleidraad	Volgens punt 13 dient er een open begroting van het installatiewerk ingediend te worden, in dit stadium verstrekken installateurs geen open begroting, kan er ook volstaan worden met de offerte van de installateur?	Nee, er dient een open begroting van het installatiewerk ingediend te worden.
53.	Algemeen EPN	Is er een EPN en daglicht- / ventilatieberekening beschikbaar?	Ja, de EPN-, daglicht- en ventilatieberekeningen worden bijgevoegd.
54.	Bestek - Algemeen	Bij de documenten voor de E-installatie is een bijlage met bouwkundige voorzieningen toegevoegd. Bij de W-installatie is dit niet het geval. Zouden wij deze alsnog kunnen ontvangen?	Ja, de opgave van de bouwkundige voorzieningen voor de W-installatie wordt bijgevoegd.
55.	Bestek – Algemeen	Zouden wij de afwerkstaat exterieur in een origineel Word of Excel bestand mogen ontvangen? Het aangeleverde PDF document klopt namelijk niet.	Nee, een nieuw pdf-bestand wordt bijgevoegd.
56.	Bestek – Algemeen	Zouden wij de afwerkstaat interieur in een origineel Word	Nee, een nieuw pdf-bestand wordt bijgevoegd.

		of Excel bestand mogen ontvangen? Het aangeleverde PDF document klopt namelijk niet. Naar onze mening missen er een aantal kolommen.	
57.	Bestek – Algemeen	Indien er tegenstrijdigheden conform de plafond-, vloer- en wandafwerkingen tussen bestek, tekeningen en afwerkstaat zijn. Is dan de afwerkstaat interieur dan maatgevend?	Nee, de tekeningen zijn maatgevend bij tegenstrijdigheden.
58.	Bestek – Algemeen	Door wie wordt het sloopwerk van de bestaande gebouwen uitgevoerd dan kunnen wij dit bedrijf benaderen voor eventuele werkzaamheden die van ons gevraagd worden volgens het bestek?	Door de firma Maton – De Rooij b.v. uit Waalwijk.
59.	Bestek Blz. 2. 00.02.06.01	De kosten voor het verleggen van eventuele aanwezige kabels, leidingen en riolering zijn voor rekening van de opdrachtgever, wij kunnen op dit moment niet inschatten of er kabels en leidingen aanwezig zijn?	Alle bestaande huisaansluitingen van de te slopen gebouwen worden verwijderd. Voor de bestaande hoofdtracés moet u zelf een KLIC-melding doen. Voor zover dat nu kan worden ingeschat blijven deze gehandhaafd, met uitzondering van het wijkstation van KPN.
60.	Bestek Blz. 2 00.02.06 08	Kunnen wij de opname ontvangen die de gemeente heeft laten maken waar naar verwezen wordt in de paragraaf?	Deze kan na opdrachtverstrekking beschikbaar worden gesteld.
61.	Bestek Blz. 2 00.02.06 08	Binnen welke straal, rondom het nieuwbouw project dien, dienen de belendingen te worden opgenomen?	Te rekenen op 30m vanuit het contour van het gebouw.
62.	Bestek Blz.4 00.02.08.02	Oplevering uiterlijk 18 december 2015, volgens aanbestedingsleidraad is de oplevering 31 december 2015?	31 december 2015 dient te worden aangehouden.
63.	Bestek Blz. 5 00.02.15.01	Wat wordt er met (tema) achter de zin “ten behoeve van de opslag aangevraagd te worden?	Hier wordt de bouwplaatsinrichting vergunning mee bedoeld.
64.	Bestek Blz. 5 00.02.15.01	Waarom moet er een vergunning aangevraagd worden voor de keten en opslag wanneer dit op het bouwterrein gebeurd?	De aannemer moet een tekening van de bouwplaatsinrichting ter goedkeuring voorleggen aan de gemeente. Hierop wordt aangegeven waard de keten komen, de parkeerplaatsen voor het personeel, de entree van het bouwterrein etc.. Na goedkeuring wordt deze tekening opgenomen in het bouwdoossier. Hiervoor zijn geen leges verschuldigd.
65.	Bestek Blz. 5 00.02.15.01	Eventuele bestaande heipalen blijven zitten, wanneer blijkt dat de bestaande heipalen voor de nieuwbouw in de weg zitten zijn de kosten voor het verwijderen cq inkorten van de heipalen voor rekening opdrachtgever?	Ja, voor de gunning worden de eventuele bestaande heipalen nog ingemeten en zullen de eventuele wijzigingen met de aannemer, waaraan de opdracht wordt gegund, voor opdracht worden afgehandeld.
66.	Bestek Blz. 5 00.02.15.01	De grond wordt glad getrokken met een riekbak, betekend dit dat tpv de gesloopte gebouwen de grond tot aan het	Er wordt geen grond aangevuld. Het maaiveld wordt glad getrokken, maar niet uitgevlakt. Dit betekent dat de aan de randen de hoogte

		aanwezige maaiveld wordt aangevuld of wordt de grond tpv de gesloopte gebouwen alleen vlak gemaakt en niet aangevuld tot aan het aanwezige maaiveld?	van de grond het bestaande maaiveld is en dat ter plaatse van de bestaande gebouwen een verdieping in het maaiveld zit. Het grondwerk is verrekenbaar.
67.	Bestek Blz. 5 00.02.15.09	Welke kosten worden er bedoeld met: "voor het nodige onderzoek, maatregelen en voorzieningen zijn voor rekening van de aannemer?"	Niet van toepassing.
68.	Bestek Blz. 5 00.02.15.09	Welke tijdelijke verharding van het werkterrein dienen hersteld te worden?	Er zijn geen tijdelijke verhardingen.
69.	Bestek Blz. 11 00.02.37	Stelpost onvoorzien voor E- en W-installatie wordt hier vermeld maar wordt nergens in het bouwkundig bestek en/of installatiebestek vermeld, dient deze stelpost wel opgenomen te worden?	Ja, de stelpost onvoorzien voor de E- en W-installatie dient opgenomen te worden.
70.	Bestek Blz. 13 00.02.43	Volgens de aanbestedingsleidraad is de bankgarantie 5%, dit dient aangehouden te worden?	Ja, de bankgarantie van 5% dient aangehouden te worden.
71.	Bestek Blz. 15 00.05.10.69	In deze paragraaf wordt een stelpost vermeld a € 30.000,-, deze wordt niet vermelding in paragraaf 00.02.37, deze stelpost wel opnemen?	Deze netto stelpost dient wel opgenomen te worden en zal ook vermeldt worden onder 00.02.37 Stelposten op pagina 11 van het bestek.
72.	Bestek Blz. 15 00.05.10.69	In deze paragraaf wordt een stelpost vermeld a € 30.000,-, deze wordt niet vermelding in paragraaf 00.02.37, deze stelpost wel opnemen?	Deze netto stelpost dient wel opgenomen te worden en zal ook vermeldt worden onder 00.02.37 Stelposten op pagina 11 van het bestek.
73.	Bestek Blz. 17 05.00.20.19	Welke verhardingen worden hier bedoeld die weer in oorspronkelijke staat terug gebracht dienen te worden?	Bestaande bestratingen als trottoirs, stoepranden en de openbare weg die zijn beschadigd door het bouwverkeer.
74.	Bestek Blz. 17 05.00.20.29	Kan er worden aangegeven waar het Peil zich bevindt t.o.v. het NAP?	Op de kerktoeren bevindt zich een NAP-bout. De hoogtemaat van deze bout moet u zelf opvragen bij de betreffende instantie.
75.	Bestek Blz. 18 05.00.26.09	Kan er aangegeven worden wat de grondwaterstand is omdat hier geen gegevens van verstrekt zijn?	Het rapport "verkennend bodemonderzoek" wordt toegevoegd aan de nota van inlichtingen.
76.	Bestek Blz. 18 05.00.30.09	Kan er aangegeven worden waar de stroom vanaf gehaald kan worden, is er een trafo in nabije omgeving beschikbaar?	Dit is ter beoordeling van de netbeheerder. U kunt een aanvraag doen bij aansluitingen.nl
77.	Bestek Blz. 19 05.33.10-a	Hoeveel uur personeel dient er beschikbaar gesteld te worden aan de directie?	Uitgaande van een normale situatie cq bouwproces.
78.	Bestek Blz. 20 05.42.11-a	Mag het bouwhek langs de kinderopvang ook voorzien worden van bouwhekkleden (dekkleden) ipv van multiplex?	Nee, bestek aanhouden.

79.	Bestek Blz. 25 12	Is er een grondonderzoek beschikbaar?	Zie vraag 75
80.	Bestek Blz. 25 12	Indien er nog geen grondonderzoek beschikbaar is wordt deze dan door en voor rekening van de opdrachtgever verzorgt?	Zie vraag 75
81.	Bestek Blz. 25 12	Zijn er sonderingen beschikbaar?	Nee. De sonderingen worden gemaakt na het slopen van de bestaande gebouwen.
82.	Bestek Blz. 25 12	Indien er nog geen sonderingen beschikbaar zijn worden deze dan door en voor rekening van de opdrachtgever verzorgt?	Ja, voor de gunning worden de sonderingen uitgevoerd en zullen de eventuele wijzigingen met de aannemer, waaraan de opdracht wordt gegund, voor opdracht worden afgehandeld.
83.	Bestek Blz. 25 12.00.20.b	Het is nu niet te bepalen of er kabels en leidingen moeten worden ondergraven, kan hiervoor een stelpost gegeven worden omdat wij dit nu niet kunnen bepalen?	Ter informatie is een overzicht toegevoegd van de bestaande ondergrondse infrastructuur. U kunt hier geen rechten aan ontleen en moet zelf een KLIC melding doen om deze gegevens te verifiëren. Bij het antwoord op vraag 59 is al aangegeven dat de bestaande huisaansluitingen worden verwijderd. Aan de hand van dit overzicht is de inschatting dat alleen de gasleiding, die tussen het kinderdagverblijf ligt en de bestaande openbare school, binnen de bouwplaats komt te liggen. De leiding ligt wel buiten het nieuwe gebouw en kan worden gehandhaafd, maar u moet tijdens de bouw wel rekening houden met de ligging van de leiding. Daarnaast staat naast de bestaande fietsenstalling van de openbare school een wijkstation van KPN. Ook dit staat niet in de weg voor de bouw, maar u moet wel tijdens de bouw rekening houden met de ligging van kabels in de grond. U moet zelf controleren of de nieuwbouw niet op de bestaande nutstracés komt te staan.
84.	Bestek Blz. 25 12.00.20.c	Het is nu niet te bepalen of er kabels en leidingen moeten worden beschermd, kan hiervoor een stelpost gegeven worden omdat wij dit nu niet kunnen bepalen?	Zie vraag 84
85.	Bestek Blz. 25 12.00.20.d	Het is nu niet te bepalen of er kabels en leidingen welke beschadigd zijn of beschadigd raken, kan hiervoor een stelpost gegeven worden omdat wij dit nu niet kunnen bepalen?	Zie vraag 84
86.	Bestek Blz. 25 12.00.30.09	Terrein wordt opgeleverd op het definitieve maaiveldniveau, welke hoogte is dit tov NAP?	zie vraag 66. De hoogte maat van het bestaande maaiveld t.o.v. NAP is niet bekend. De hoogte maat van de nieuwe terreininrichting t.o.v. NAP is nog niet bekend, maar is ongeveer gelijk aan de huidige hoogte. Het grondwerk is verrekenbaar.

87.	Bestek Blz. 28 14.00.30.03	De aansluitkosten van de hoofdriool zijn voor rekening van de aannemer, in paragraaf 14.00.30.01 wordt aangegeven dat de aansluiting van de riool door derden wordt verzorgt, de aansluitkosten van de hoofdriool zijn dan voor rekening van de opdrachtgever?	De aansluiting van de nieuwbouw op het hoofdriool is voor rekening van de aannemer. Het vuile water moet worden aangesloten op het bestaande riool dat in de straten rondom het gebied aanwezig is. Het schone water moet gescheiden van het vuile water worden afgevoerd. De aannemer mag dit tijdelijk aansluiten op het bestaande riool aan de Beatrixlaan. De gemeente zal later deze afvoer verleggen naar de waterpartij nabij de Johannes Kolfstraat.
88.	Bestek Blz. 31 15.11.11-a	Kwaliteit: als bestaand kunstgras, welke kwaliteit heeft het bestaande kunstgras?	Leverancier: Vario kunstgras Type: Royal grass basic XP
89.	Bestek Blz. 31 15.11.11-a	Klopt het dat er onder de speeltoestellen A, D en F kunstgras moet worden aangelegd? Dient er rondom de zandbak ook een kunstgras te worden aangelegd?	Onder de speeltoestellen A, D en F dient kunstgras te worden aangelegd maar niet rondom de zandbak.
90.	Bestek Blz. 31 15.11.11-a	Kan er een verrekenbare hoeveelheid worden opgegeven voor het uitbreiden van het "blauwe" kunstgras? Indien dit niet mogelijk is graag een stelpost op te geven, gezien het niet te bepalen is wat er exact moet worden uitgebreid?	Te rekenen op 20m2.
91.	Bestek Blz. 40 20.31.90-a	Hoeveel heipalen dienen er voorzien te worden van aarding?	Het aantal aardstaven en lengte wordt bepaalt door de geldende normen, zodat de aardweerstand die geldt gehaald wordt.
92.	Bestek Blz. 45 21.00.70.19	In paragraaf 21.40 worden geen wapeningshoeveelheden aangegeven, kunnen wij alsnog de wapeningshoeveelheden ontvangen?	Wapening staat aangegeven op tekening.
93.	Bestek Blz. 47 21.50.10-a	Sterkteklasse C30/37, volgens blad C1904-01 van de constructeur wordt sterkteklasse C3035 aangegeven, gegevens volgens constructeur aanhouden?	Sterkteklasse C30/37 aanhouden.
94.	Bestek Blz. 47 21.50.10-b	Voor het vullen van de naden van de kanaalplaatvloer wordt sterkteklasse C25/30 aangegeven, normaal gesproken wordt sterkteklasse C12/15 aangehouden, kan dit nu ook aangehouden worden?	Sterkteklasse C25/30 aanhouden.
95.	Bestek Blz. 51 22.00.20.19	De gevelstenen dienen gezaagd te worden, mogen de stenen ook door de metselaar gehakt worden?	Nee, de stenen dienen gezaagd te worden.
96.	Bestek Blz. 62 24	In dit hoofdstuk worden bij diverse paragrafen hout kwaliteitsklasse A omschreven, wanneer het hout niet als zichtwerk wordt toegepast mag dan ook kwaliteitsklasse B of C toegepast worden mede omdat kwaliteitsklasse A zeer beperkt leverbaar is?	Ja, als het hout niet als zichtwerk wordt toegepast mag er ook kwaliteitsklasse B worden toegepast.

97.	Bestek Blz. 77 30.36.12-a	In paragraaf 38 wordt screen zonwering omschreven, in deze paragraaf wordt ducoscreen zonwering omschreven, het is de bedoeling om beide type zonwering toe te passen?	Ja, beide typen zonweringen worden toegepast zoals aangegeven in de kozijnstaat BT-A70-10 (z1 en z2).
98.	Bestek Blz. 81 30.80.35-a	Vallen de deurdrangers onder de stelpost voor het hang- en sluitwerk?	Nee, de drangers vallen niet onder de stelpost hang- en sluitwerk.
99.	Bestek Blz. 81 30.80.35-b	Vallen de deurdrangers onder de stelpost voor het hang- en sluitwerk?	Nee, de drangers vallen niet onder de stelpost hang- en sluitwerk.
100.	Bestek Blz. 81 30.80.44-a	Vallen de deurdrangers onder de stelpost voor het hang- en sluitwerk?	Nee, de drangers vallen niet onder de stelpost hang- en sluitwerk.
101.	Bestek Blz. 82 30.80.44-b	Vallen de deurdrangers onder de stelpost voor het hang- en sluitwerk?	Nee, de drangers vallen niet onder de stelpost hang- en sluitwerk.
102.	Bestek Blz. 82 30.80.44-c	Vallen de deurdrangers onder de stelpost voor het hang- en sluitwerk?	Nee, de drangers vallen niet onder de stelpost hang- en sluitwerk.
103.	Bestek Blz. 82 30.80.44-d	Vallen de deurdrangers onder de stelpost voor het hang- en sluitwerk?	Nee, de drangers vallen niet onder de stelpost hang- en sluitwerk.
104.	Bestek Blz. 89 33.31.20-a	Mag er in plaats van een aluminium folie ook pe-folie toegepast worden?	Nee, bestek aanhouden.
105.	Bestek Blz. 90 33.32.14-a	De houten dakelementen zijn voorzien van isolatie, dient de genoemde isolatie dan nog wel toegepast te worden?	Ja, de leverancier adviseert deze "splitsing" van de isolatie om condensatie in de houten dakelementen te voorkomen. Samen wordt de Rc-waarde van 5,1 m2K/W behaald.
106.	Bestek Blz. 90 33.32.14-a	Indien de isolatie wel toegepast dient te worden, welke Rc waarde dient er dan aangehouden te worden?	Zoals voorgeschreven in het bestek: Unilin Utherm Roof PIR L 60 met een Rc-waarde van 2,6m2K/W.
107.	Bestek Blz. 90 33.32.14-b	Welke Rc waarde dient er voor de isolatie aangehouden te worden?	Zoals voorgeschreven in het bestek: Unilin Utherm Roof PIR L 120 met een Rc-waarde van 5,2 m2K/W.
108.	Bestek Blz. 93 33.36.29-a	In de aanbestedingsleidraad wordt niet vermeld dat er een onderhoudscontract voor het vegetatiedak ingediend te worden bij de inschrijving, dit wordt echter wel in deze paragraaf vermeld, kan de laagste inschrijver het onderhoudscontract ook later indienen?	Ja, het onderhoudscontract van het vegetatiedak kan later aangeleverd worden.
109.	Bestek Blz. 97 34.32.10-b	Welke type brandwerende beglazing dient er aangehouden te worden type Ew of Ei?	Type Ew aanhouden voor de brandwerende beglazing.
110.	Bestek Blz. 97 34.33.10-a	Welke type brandwerende beglazing dient er aangehouden te worden type Ew of Ei?	Type Ew aanhouden voor de brandwerende beglazing.

111.	Bestek Blz. 98 34.33.20-b	Matte folie toepassen waar dit op de kozijnstaat wordt aangegeven, op de kozijnstaat wordt matglas aangegeven, wordt hier matte folie bedoeld?	Ja, daar wordt matte folie mee bedoeld. Deze matte folie zit tussen de 2 beglazingsbladen in.
112.	Bestek Blz. 105 40	Dienen er geen hoekbeschermers toegepast te worden tpv uitwendige hoeken?	Nee.
113.	Bestek Blz. 109 42.31.10-a	Dekvloerklasse Cw40, dit wordt nooit toegepast bij scholen en is ook een extreem hoge dekvloerklasse (vergelijkbaar met pantservloeren) wordt hier niet dekvloerklasse Cw12 of Cw20 bedoeld?	Voor de dekvloeren kan klasse Cw20 worden aangehouden.
114.	Bestek Blz. 110 42.32.10-a	Dekvloerklasse Cw40, dit wordt nooit toegepast bij scholen en is ook een extreem hoge dekvloerklasse (vergelijkbaar met pantservloeren) wordt hier niet dekvloerklasse Cw12 of Cw20 bedoeld?	Voor de dekvloeren kan klasse Cw20 worden aangehouden.
115.	Bestek Blz. 110 42.32.10-b	Dekvloerklasse Cw40, dit wordt nooit toegepast bij scholen en is ook een extreem hoge dekvloerklasse (vergelijkbaar met pantservloeren) wordt hier niet dekvloerklasse Cw12 of Cw20 bedoeld?	Voor de dekvloeren kan klasse Cw20 worden aangehouden.
116.	Bestek Blz. 110 42.32.10-c	Dekvloerklasse Cw40, dit wordt nooit toegepast bij scholen en is ook een extreem hoge dekvloerklasse (vergelijkbaar met pantservloeren) wordt hier niet dekvloerklasse Cw12 of Cw20 bedoeld?	Voor de dekvloeren kan klasse Cw20 worden aangehouden.
117.	Bestek Blz. 117 44.31.10-b	Bestek en tekening BT-A80-10 geeft een Rockfon (Boxer) Olympia Plus systeemplafond aan. Deze staat niet op de afwerkstaat aangegeven.	Deze staat wel in de afwerkstaat aangegeven. Een nieuw duidelijker pdf-bestand van de afwerkstaat wordt bijgevoegd.
118.	Bestek Blz. 121 44.41.29-a	Metal studwand 60 minuten brandwerend, op de tekeningen wordt alleen 30 minuten brandwerend aangegeven, 60 minuten brandwerend is niet nodig?	De gekozen wanddiktes van de metalsud wanden zijn 60 minuten brandwerend omdat ze aan beide zijden dubbele gipsplaten hebben dit heeft niks met de brandscheiding te maken. De 30 minuten WBDBO scheiding moet worden gehaald en door de toegepaste wanden wordt dit dus ruimschoots gehaald.
119.	Bestek Blz. 122 44.41.29-b	Metal studwand 60 minuten brandwerend, op de tekeningen wordt alleen 30 minuten brandwerend aangegeven, 60 minuten brandwerend is niet nodig?	De gekozen wanddiktes van de metalsud wanden zijn 60 minuten brandwerend omdat ze aan beide zijden dubbele gipsplaten hebben dit heeft niks met de brandscheiding te maken. De 30 minuten WBDBO scheiding moet worden gehaald en door de toegepaste wanden wordt dit dus ruimschoots gehaald.
120.	Bestek Blz. 124 44.41.29-c	Metal studwand 60 minuten brandwerend, op de tekeningen wordt alleen 30 minuten brandwerend aangegeven,	De gekozen wanddiktes van de metalsud wanden zijn 60 minuten brandwerend omdat ze aan beide zijden dubbele gipsplaten hebben

		60 minuten brandwerend is niet nodig?	dit heeft niks met de brandscheiding te maken. De 30 minuten WBDBO scheiding moet worden gehaald en door de toegepaste wanden wordt dit dus ruimschoots gehaald.
121.	Bestek Blz. 125 44.41.29-d	Metal studwand 60 minuten brandwerend, op de tekeningen wordt alleen 30 minuten brandwerend aangegeven, 60 minuten brandwerend is niet nodig?	De gekozen wanddiktes van de metalsud wanden zijn 60 minuten brandwerend omdat ze aan beide zijden dubbele gipsplaten hebben dit heeft niks met de brandscheiding te maken. De 30 minuten WBDBO scheiding moet worden gehaald en door de toegepaste wanden wordt dit dus ruimschoots gehaald.
122.	Bestek Blz. 126 44.42.20-a	Hoe worden deze voorzetwanden afgewerkt, gebeurd dit fabrieksmatig of dient dit door de schilder te gebeuren?	De akoestische voorzetwanden worden fabrieksmatig afgewerkt.
123.	Bestek Blz. 129 45.41.20-b	Hoe dienen de gipsplafond afgewerkt te worden, alleen schroefgaten dichten of plafonds geheel overzetten geschikt voor sauswerk?	De gipsplafonds geheel overzetten geschikt voor sauswerk en voorzien van glasweefsel als wanden, zie p.138 post 46.33.51-a.
124.	Bestek Blz. 141 48.43.10-b	Bij toebehoren wordt een printprofiel, plinthecken en trapneusprofielen omschreven, is dit allemaal nodig?	Nee, printprofiel en plinthecken zijn niet benodigd. De trapneuzen zijn apart omschreven in 48.61.11-a.
125.	Bestek Blz. 142 48.43.10-c	Bij toebehoren wordt een printprofiel, plinthecken en trapneusprofielen omschreven, is dit allemaal nodig?	Nee, printprofiel en plinthecken zijn niet benodigd. De trapneuzen zijn apart omschreven in 48.61.11-a.
126.	Bestek Blz. 143 48.43.10-d	Bij toebehoren wordt een printprofiel, plinthecken en trapneusprofielen omschreven, is dit allemaal nodig?	Nee, printprofiel en plinthecken zijn niet benodigd. De trapneuzen zijn apart omschreven in 48.61.11-a.
127.	Bestek Blz. 144 48.43.10-e	Bij toebehoren wordt een printprofiel, plinthecken en trapneusprofielen omschreven, is dit allemaal nodig?	Nee, printprofiel en plinthecken zijn niet benodigd. De trapneuzen zijn apart omschreven in 48.61.11-a.
128.	Bestek Blz. 144 48.43.10-e	Welke speelveldenbelijning dienen er opgenomen te worden?	In het speellokaal wordt geen speelveldenbelijning aangebracht.
129.	Bestek Blz. 145 48.43.10-f	Welke speelveldenbelijning dienen er opgenomen te worden?	De speelveldenbelijning als opgegeven door Nijha. Deze tekening staat onder de directory "Ter informatie" onder gymzaal als bestand 1404201.pdf.
130.	Bestek Blz. 145 48.44.10-a	Deze schoonloopmat staat niet in de afwerkstaat aangegeven. Waar dient deze te worden gerekend?	Klopt, deze schoonloopmat komt te vervallen.
131.	Tekeningen BT-A71-10	Kozijnmerk H01 en H02 v.z.v. deurdranger conform par. 30.80.35-b. Akkoord?	Akkoord.
132.	Tekeningen BT-A71-10	Kozijnmerk H03 geeft een deurdranger v.z.v. BMI aan. Dit kozijn is een meterkastkozijn, dus mag hier een standaard deurdranger worden gerekend conform par. 30.80.35-a. Akkoord?	Kozijnen K01 / K02 / L01 / M01 / N01 / H03 conform artikel 30.80.35-a aangesloten op de BMI (alleen M01 niet) en de inbraakinstallatie (alleen N01 niet) de overige deuren conform artikel 30.80.35-b.

133.	Tekeningen BT-A71-10	Kozijnmerk H03 geeft een deurdranger v.z.v. BMI aan en een 30 minuten brandwerendheid. Conform de plattegrond behoeft dit kozijn niet brandwerend te zijn en dus ook geen BMI, dus mag hier een standaard deurdranger worden gerekend conform par. 30.80.35-a. Akkoord?	Kozijnen K01 / K02 / L01 / M01 / N01 / H03 conform artikel 30.80.35-a aangesloten op de BMI (alleen M01 niet) en de inbraakinstallatie (alleen N01 niet) de overige deuren conform artikel 30.80.35-b.
134.	Tekeningen BT-A90-10	Kan er een renvooi worden aangegeven op deze tekening met de betekenis van de diverse kleuren?	De tekening BT-A90-10 heeft een renvooi, rechts bovenin.
135.	Afwerkstaat Vloerafwerking	Op de afwerkstaat wordt Marmoleum Real aangegeven, in het bestek wordt gesproken over Marmoleum Real, Fresco, Vivace, kan er aangegeven worden wat er aangehouden dient te worden?	In de afwerkstaat staan deze types wel goed omschreven in de 1 ^e rij direct onder Vloer maar bij de 2 ^e rij zou alleen Marmoleum moeten staan i.p.v. Marmoleum Real.
136.	Leidraad Blz 8 Hfdst. 15	de bankgarantie kent geen eindige datum. Om een bankgarantie te verkrijgen hebben wij een einddatum nodig. Het is gebruikelijk om hiervoor de datum van oplevering aan te houden. Graag vernemen wij van welke einddatum wij kunnen opgeven?	Zie antwoord vraag 6.
137.	Algemeen	Er zijn geen gegevens te vinden betreffende de grondwaterstand. In het bestek wordt geen bronbemaling omschreven. Is dit niet van toepassing?	In het bestek is drainage opgenomen onder 05.00.26. Zie het antwoord op vraag 75.
138.	Bestek blz. 3 § 00.02.06	19 aanvulling § 6, lid 3 UAV welke vergunningen en ontheffingen worden hier exact mee bedoeld?	De vergunningen en ontheffingen die nodig zijn voor de uitvoering van het werk.
139.	Bestek blz. 11 § 00.02.37	In het overzicht stelposten wordt de stelpost uit § 00.05.10. (€ 30.000,-) niet genoemd. Moet deze stelpost wel opgenomen worden?	Deze netto stelpost dient wel opgenomen te worden en zal ook vermeldt worden onder 00.02.37 Stelposten op pagina 11 van het bestek.
140.	Bestek blz. 25 § 12.40.10-a	Om de grondbalans te kunnen bepalen hebben wij de peilhoogte t.o.v. NAP nodig van het huidige maaiveld en het toekomstige maaiveld. Gezien er nu bebouwing aanwezig met wellicht een kruipruimte is het van belang wij de peilhoogte weten op het moment dat wij het terrein aangeleverd krijgen. Met welke peilhoogtes voor het huidige en toekomstige maaiveld dienen wij rekening te houden in de calculatie?	Dit is nog niet bekend. Het toekomstig maaiveld is ongeveer gelijk aan het huidige maaiveld. Het grondwerk is verrekenbaar.
141.	Bestek blz. 29 14.11.11-a	Graag ontvangen een tekening met de terreinriolering en de buitenriolering aangegeven? Je kunt niet van de aannemer verlangen dat hij in het calculatiestadium (dus zonder opdracht) de riolering ontwerpt.	Een nieuwe tekening BT-A00-10 wordt bijgevoegd.

142.	Bestek blz. 31 15.11.11-a	Op tekening wordt geen kunstgras aangegeven. Graag aangeven waar nieuw kunstgras opgenomen moet worden?	Het nieuwe kunstgras komt onder de speeltoestellen A, D en F. T.p.v. het speelschip wordt het kunstgras uitgebreid.
143.	Bestek blz. 35 17.33.30-d	Dient er wel of geen drainage in grindkoffer onder zandbak aangebracht te worden? In dit stadium kunnen wij niet bepalen of dit benodigd is.	In de prijsopgave wel drainage in grindkoffer onder de zandbak en kunstgras opnemen.
144.	Bestek blz. 37 20.00.21	Hoeveel palen dienen er voorzien te worden van een aardstaaf?	Het aantal aardstaven en lengte wordt bepaalt door de geldende normen, zodat de aardweerstand die geldt gehaald wordt.
145.	Bestek blz. 45 21.32.21-a	Waar is dit van toepassing?	Niet van toepassing.
146.	Bestek blz. 45 21.32.31-a	Waar is dit van toepassing?	Niet van toepassing.
147.	Bestek blz. 48 21.81.11-a	Welke dilataties worden hiermee bedoeld?	De koudebrug onderbrekingen bij de dorpels van de buitendeuren in details V11, 12 en 13.
148.	Bestek blz. 54 22.42.10-a	Druksterkte CS 20. Geldt dit voor allen kz-steen wanden? Of alleen voor de dragende wanden welke op de constructie tekening staan aangegeven?	Voor alle kalkzandsteenwanden druksterkte CS 20 aanhouden.
149.	Bestek blz. 75 30.32.12-a	Waar bevindt kozijnmerk GK 29 zich 2 maal?	Kozijnmerk GK29 komt maar 1x voor.
150.	Bestek blz. 104 38.30.20-b	Het is niet mogelijk om dit type screen met stormvaste geleiding te leveren. Wat aanhouden?	Geleiding type 3 aanhouden zoals aangegeven in de details.
151.	Bestek blz. 104 38.30.20-b	Welke afwerking dienen wij aan te houden voor het aluminium?	In RAL-kleur gemoffeld (Qualicoat) laagdikte 60µ.
152.	Bestek blz. 104 38.30.20-b	In de detaillering is geen rekening gehouden met de Hirschmann steker. Gaarne het detail aanpassen.	In principe is aan de zijkant van de zonweringen ruimte voor de hirschmann stekkers. In de uitvoering zal het detail in overleg met de uitvoerende partijen indien nodig worden aangepast.
153.	Algemeen	Graag ontvangen wij de vragen en antwoorden van alle inschrijvers	Zie antwoord op vraag 50.
154.	Algemeen	Is het mogelijk om de beantwoording van de vragen op stabu = bestek volgorde te ordenen?	De vragen zijn op volgorde van binnenkomst verwerkt in deze nota van inlichtingen en niet in de volgorde van het bestek.
155.	Algemeen	Kunt de criteria aangaande gelijkwaardigheid aangeven bij het toepassen van gelijkwaardige producten? E.e.a. conform UAV.	De prijsopgave voor de aanbesteding dient gemaakt te worden op basis van de in het bestek genoemde merken. In de uitvoering kunnen gelijkwaardige producten worden toegepast mits de gelijkwaardigheid van de producten kan worden aangetoond

			en ter beoordeling van de directie worden aangeboden. De directie/opdrachtgever behoudt het recht om voor bepaalde onderdelen geen alternatief te accepteren.
156.	Algemeen	We gaan er vanuit dat de eisen aangaande geluidwerendheid, brandveiligheid, bouwbesluit, EPC berekening, gewichts- en stabiliteitsberekening, luchtdicht bouwen, gemeentelijke en overige aanvullende regelgeving, bijgevoegde rapporten zijn verwerkt in bestek en tekeningen, is dit correct?	Zoveel mogelijk wel.
157.	Algemeen	Kunt u de gewicht- en stabiliteitsberekening verstrekken?	Nee, de berekening wordt na opdracht verstrekt.
158.	Algemeen	We gaan er vanuit dat er met de gekozen materialen rekening gehouden is met de ARBO wet, is dit correct?	Zoveel mogelijk wel.
159.	Algemeen	Inschrijfbiljet geeft ARW 2005 aan, de leidraad ARW2012, welke is van toepassing?	ARW2012.
160.	Bestek blz. 2 00.02.06.08	Graag opgave doen van welke bestaande gebouwen een opname gedaan dient te worden.	Zie het antwoord op vraag 60 en 61.
161.	Bestek blz. 3 00.02.08	Bestek spreekt over oplevering op 18 december 2015, aanbestedingsleidraad spreekt op blad 3 onder 4. Planning van aanbesteding over 31 december 2015. Wat aan te houden?	31 december 2015 dient te worden aangehouden.
162.	Bestek blz. 15 00.05.10.69	In voorgenoemd artikel staat ook nog een stelpost van €30.000,- genoemd, deze staat niet genoemd onder artikel 00.02.37. Geldt voor deze stelpost ook dat het om een netto bedrag gaat?	Deze netto stelpost dient wel opgenomen te worden en zal ook vermeldt worden onder 00.02.37 Stelposten op pagina 11 van het bestek.
163.	Bestek blz. 24 10.32.30-a	Kunt u aangeven welke hekwerken verwijderd dienen te worden. Volgens tekening BT-A00-00 worden alle hekken verwijderd door de gemeente	Alle bestaande hekwerken worden door de gemeente verwijderd, behalve het hek op de scheiding met het kinderdagverblijf. Zie bijgevoegde foto.
164.	Bestek blz. 33 16.51.21-a	Graag opgeven waar op te rekenen. Vanaf tekening is het niet te achterhalen wat bestaand en wat nieuw is.	Een nieuwe tekening BT-A00-10 wordt bijgevoegd.
165.	Bestek blz. 37 20.00.21.29	Bestek spreekt over een geluidsmantel, is dit van toepassing in dit project? Zo ja wat zijn de geldende geluidseisen?	Voor de prijsopgave een geluidsmantel opnemen. Geluidseisen als bouwbesluit Artikel 8.3. Geluidhinder.
166.	Bestek blz. 40 20.31.13-a	Wij gaan ervanuit dat de lengte van de palen verrekenbaar is	Ja, de lengte van de palen zijn verrekenbaar.

167.	Bestek blz. 40 20.31.13-a	Wij gaan ervan uit dat het kalenderen door de directie gedaan wordt	Nee, het kalenderen dient door de aannemer te worden gedaan.
168.	Bestek blz. 40 20.31.13-a	Dienen de palen nog akoestisch doorgemeten te worden, zo ja, op welk percentage te rekenen?	Nee, de palen dienen niet akoestisch doorgemeten te worden.
169.	Bestek blz. 40 20.31.90-a	Op hoeveel palen dienen wij te rekenen wbt de aarding?	Het aantal aardstaven en lengte wordt bepaalt door de geldende normen, zodat de aardweerstand die geldt gehaald wordt.
170.	Bestek blz. 45 21.32.21-a	Voorgenoemd artikel wordt genoemd in bestek, komt echter onzer inziens niet voor op tekening. Graag aangeven waar te rekenen of artikel schrappen	Niet van toepassing.
171.	Bestek blz. 46 21.40.10-a	U geeft aan dat de wapening voor de druklaag is aangegeven op de constructie tekening. Wij kunnen niets ontdekken, graag opgave doen	Wapeningsnet R6 hoh 100
172.	Bestek blz. 47 21.50.10-b	De in het bestek genoemde betonsterkte klasse van C25/30 bestaat niet. Wij gaan uit van een sterkte klasse van C28/35.	Sterkteklasse C30/37 aanhouden.
173.	Bestek blz. 49 21.85.11-a	Hoeveelheden staan niet op tekening. Waarop te rekenen?	Door de aanwezige kruipgaten in de fundering is dit niet benodigd.
174.	Bestek blz. 55 22.82.21-a	De geveldraggers worden in tegenstelling tot de lateien in 25.32.31-a slechts gepoedercoat 80µm terwijl de lateien thermisch verzinkt en 120µm gepoedercoat worden. Klopt dit?	Voor geveldraggers ook thermisch verzinkt en poedercoating 120 µm aanhouden.
175.	Bestek blz. 56 22.84.20-a	Graag aangeven waar we dit moeten rekenen. Het is ons onbekend waar dit gesitueerd is. Graag detail bijvoegen.	Dit komt voor bij de vloeren van technische ruimten die grenzen aan de metselwerkgevels. Dit is detail V23, het folie is echter niet getekend. Een nieuw detail wordt toegevoegd.
176.	Bestek blz. 57	Te rekenen op hoeveel ventilatieroosters per funderingsvak?	Te rekenen op 4 stuks per funderingsvak.
177.	Bestek blz. 60 23.42.31-a	Volgens de fabrikant wordt type 173G niet meer gemaakt ivm de Rc eisen in het bouwbesluit. Wij passen 173H toe.	Prima.
178.	Bestek blz. 71 25.32.90-a	De hoeveelheid hulpstaal voor de gymtoestellen staat niet uitgetekend en is niet te achterhalen van de bijgevoegde toestellen tekeningen. Graag hoeveelheid of stelpost opgeven voor gelijke uitgangspunten.	Het hulpstaal staat wel aangegeven in de doorsneden As C", D en As 8. Het hulpstaal voor as E" (K80x80x5) wordt nog bijgevoegd..
179.	Bestek blz. 74 30.32.11-a	Bestek geeft aan hout profilering 67 / 90 x 114. Bij merk N staat in de kozijnstaat 90x125. Graag bestek aanvullen.	Klopt, de afmetingen in het bestek worden aangevuld.

180.	Bestek blz. 109 42.31	Bestek beschrijft een dekvloer klasse van Cw40, dit komt overeen met de oude D6 vloer. Voor een gebouw in deze gebruiksklasse is het normaal dat er een dekvloerklasse Cw20 wordt toegepast. De Cw40 vloer wordt toegepast in de zware industrie, lijkt ons hier overbodig en onnodig duur! Graag sterkteklasse wijzigen in Cw20	Voor de dekvloeren kan klasse Cw20 worden aangehouden.
181.	Bestek blz. 110 42.32	Bestek beschrijft een dekvloer klasse van Cw40, dit komt overeen met de oude D6 vloer. Voor een gebouw in deze gebruiksklasse is het normaal dat er een dekvloerklasse Cw20 wordt toegepast. De Cw40 vloer wordt toegepast in de zware industrie, lijkt ons hier overbodig en onnodig duur! Graag sterkteklasse wijzigen in Cw20	Voor de dekvloeren kan klasse Cw20 worden aangehouden.
182.	Bestek blz. 115 43.42.30-b	Graag type afdekprofiel opgeven	Leverancier: Storax Prinz voorgeboorde dorpels. Materiaal: Aluminium naturel geanodiseerd. Type: 13221 11270
183.	Bestek blz. 116 44.31.10-a	Dienen wij van de kleurtegels per kleursoort en afmeting ook 5m2 reserve plafondpanelen op te nemen?	Nee, wel 5 stuks per kleur en afmeting.
184.	Bestek blz. 122 44.41.29-a	Hoe dienen wij de glaswol isolatie deken aan te brengen op de wand tussen de gymzaal en de technische ruimte? Doelt u hier op een Calibel wand of blijft het glaswol in het zicht?	Het glaswol blijft in het zicht.
185.	Bestek blz. 140 48.00	Dienen wij de ondervloeren onder de marmoleum vloerafwerking niet te primeren, egaliseren en te schuren. Staat nu niet genoemd in bestek. Niet rekenen? Of bestek aanvullen	De ondervloeren van de marmoleum vloerafwerking dienen wel geprimeerd, geëgaliseerd en geschuurd te worden. Het bestek zal worden aangevuld.
186.	Bestek blz. 144 48.43.10-e	Artikel spreekt over speelveld belijning, daar deze ruimte geen gymzaal is maar een speellokaal lijkt dit ons overbodig. Zo niet, graag opgeven welke belijning te rekenen en hoe uit te voeren	In het speellokaal wordt geen speelveldenbelijning te aangebracht.
187.	Bestek blz. 145 48.44.10-a	Voorgenoemd artikel wordt niet genoemd in de afwerk en kleuren staat en ook niet op de vloerafwerking tekening BT-A90-10. Artikel vervallen, of aangeven waar te rekenen	Dit artikel komt te vervallen.
188.	Tekeningen Bouwkundig BT-A60-10	Wij missen de lood vervanger, welke op diverse details onder de gevel dragers staat getekend in het bestek.	Klopt, het bestek wordt aangevuld.

		Graag bestek aanvullen	
189.	Tekeningen Bouwkundig BT-A70-10	De merken GK32, GK33, GK34 en GK35 staan vernoemd op de kozijnstaat. In het bestek wordt onder hfst 43.32.20-a echter alleen GK35 genoemd. Overige merken komen niet voor in het bestek. Graag bestek aanvullen	Het rooster GK35 is in het bouwkundige deel van het bestek opgenomen. De roosters merken GK32, GK33 en GK34 zijn opgenomen in het deel van de W-installatie P30 (dit moeten 7 roosters zijn i.p.v. 6).
189.	Tekeningen Bouwkundig BT-A71-10	Bij merk ZC beschrijft u profielen 250, opschuimende strip onderzijde deur. Dit staat niet in het bestek, graag bestek aanvullen of aangeven waar dit staat	De brandscheidingen van de technische ruimten komen te vervallen. Dit merk wordt aangepast aan een niet brandwerende deur waardoor de profielen ook komen te vervallen.
190.	Bouwkundige Afwerkstaten en Demarcatielijsten Afwerk en kleurenstaat	Voorgenoemde staat noemt in ruimte G0.08 geen schoonloopmat, tekening BT-A90-10 geeft aan dat er in deze ruimte wel een zone is met schoonloopmat, derhalve tekening aangehouden!	De tekening aanhouden.
191.	Bouwkundige Afwerkstaten en Demarcatielijsten Afwerk en kleurenstaat	Voorgenoemde staat noemt in ruimte V0.10 geen Marmoleum Real Sunny day Vivace 3411, tekening BT-A90-10 geeft aan dat er in deze ruimte wel een zone is met voorgenoemde vloerafwerking, derhalve tekening aangehouden!	De tekening aanhouden.
192.	Bouwkundige Afwerkstaten en Demarcatielijsten Afwerk en kleurenstaat	Voorgenoemde staat noemt in ruimte W0.14 geen Marmoleum Real fresco Silver Shadow 3860, tekening BT-A90-10 geeft aan dat er in deze ruimte wel een zone is met voorgenoemde vloerafwerking, derhalve tekening aangehouden!	De tekening aanhouden.
193.	Bouwkundige Afwerkstaten en Demarcatielijsten Afwerk en kleurenstaat	Voorgenoemde staat noemt in ruimte V0.25 geen Marmoleum Real 3225 Dandelion, tekening BT-A90-10 geeft aan dat er in deze ruimte wel een zone is met voorgenoemde vloerafwerking, derhalve tekening aangehouden!	De tekening aanhouden.
194.	Bouwkundige Afwerkstaten en Demarcatielijsten Afwerk en kleurenstaat	Voorgenoemde staat noemt in ruimte V0.28 geen Marmoleum Real 3225 Dandelion, tekening BT-A90-10 geeft aan dat er in deze ruimte wel een zone is met voorgenoemde vloerafwerking, derhalve tekening aangehouden!	De tekening aanhouden.
195.	Bouwkundige Afwerkstaten en Demarcatielijsten Afwerk en kleurenstaat	Voorgenoemde staat noemt in ruimte V0.08 geen Marmoleum Real 3226 Marigold, tekening BT-A90-10 geeft aan dat er in deze ruimte wel een zone is met voorgenoemde vloerafwerking, derhalve tekening aangehouden!	De tekening aanhouden.
196.	Bouwkundige Afwerkstaten en Demarcatielijsten	Voorgenoemde staat noemt in ruimte W0.08 geen Marmoleum Real 3226 Marigold, tekening BT-A90-10 geeft	De tekening aanhouden.

	Afwerk en kleurenstaat	aan dat er in deze ruimte wel een zone is met voorgenomde vloerafwerking, derhalve tekening aangehouden!	
197.	Bouwkundige Afwerkstaten en Demarcatielijsten Afwerk en kleurenstaat	Voorgenoemde staat noemt in ruimte V0.12 een Rockfon Krios A 600x600 plafond, tekening BT-A80-10 geeft aan dat er in deze ruimte alleen een plafond 600x1200 gerekend dient te worden. Tekening aangehouden!	De tekening aanhouden.
198.	Algemeen	Is er een sonderingsrapport aanwezig?	Nog niet. Sonderingen worden gemaakt na sloop gebouwen.
199.	Algemeen	Is er een bodemonderzoeksrapport aanwezig?	Zie vraag 75
200.	Algemeen	Is er een mogelijkheid om de aanbestedingsdatum met minimaal 1 week uit te stellen naar 12 december 2014?	Nee.
201.	Algemeen	Is er nog een mogelijkheid voor een 2e vragenronde?	Nee, tenzij een verduidelijking van de reeds gestelde vragen en gegeven antwoorden noodzakelijk is.
202.	Bestek 00.02.43	Wat is de percentage van de bankgarantie, staat niet vernoemd onder dit artikel?	5%.
203.	Bestek 10	Hoe en op welke hoogte laat de sloper het terrein achter?	Zie het antwoord op vraag 66. De hoogte t.o.v. NAP is niet bekend. Het grondwerk is verrekenbaar.
204.	Bestek 10	Waarneer gaat de Gemeente de sloopwerkzaamheden uitvoeren of zijn deze al uitgevoerd?	De sloop van de bestaande scholen en gymzaal wordt momenteel uitgevoerd en is het einde van het jaar afgerond. De sloop van het Dorpshuis is aansluitend gepland, vanaf januari.
205.	Bestek 12	Wat wordt het definitieve maaiveldniveau?	Dat is nog niet bekend, maar is ongeveer gelijk aan het huidige maaiveld. Het grondwerk is verrekenbaar.
206.	Bestek 12	Wat is het peil tov NAP?	Het peil t.o.v. NAP is nog niet bekend, maar is ongeveer gelijk aan het huidige peil. Het grondwerk is verrekenbaar.
207.	Bestek 14	Is er een tekening van de buitenriolering?	Een nieuwe tekening BT-A00-10 wordt toegevoegd.
208.	Bestek 17	Is er een tekening tbv de nieuwe indeling van speelwerktuigen volgens tek. BT-A00-00 betreffende: verlengen piratenschip, aanleg kunstgras groen, vergroten zandbak, lev. + aanbrengen speeltoestellen A-B-E-F	Ja, tekening BT-A00-10.
		Aanvullingen bouwkundige tekeningen	
209		Tekening BT-A00-10	Nieuw bijgevoegd t.b.v. riolering, verduidelijking bestaande en nieuwe hagen, kunstgras aangegeven en verdiept gedeelte bestrating

210		Tekening BT-A21-10	t.p.v. schraproosters. Nieuw bijgevoegd t.b.v. aanpassing technische ruimten, brandscheidingen vervallen en aanpassing brandwerende kozijnen.
211		Tekening BT-A90-20	Deur Ef is niet van toepassing. Wb komt voor bij de garderobes V0.08 en W0.08. Kleur bulletin G0.08 gang is Ba.
212		Tekening BT-A60-10	Vervallen promatect bij technische ruimten en gymzaal i.v.m. vervallen brandscheidingen t.p.v. de technische ruimten.
213		Tekening BT-A61-10	100mm C-profielen in wand 255mm, staat wel in bestek. 2mm gyprocprofielen bij aansluitingen kozijnen, akoestische wand op as E"en brandslanghaspelkasten e.d. , staat wel in bestek.
214		Tekening BT-A70-10	Nieuw bijgevoegd i.v.m. gewijzigde brandwerende kozijnen.
215		Tekening BT-A71-10	Nieuw bijgevoegd i.v.m. aangepaste kozijnen.
216		Afwerkstaat interieur	Nieuw bijgevoegd.
217		Afwerkstaat exterieur	Nieuw bijgevoegd.
Aanvullingen Bouwkundig Bestek			
218	P 26	12.40.10-c .01	Toevoegen: - het ontgraven t.p.v. kunstgras als valdempende ondergrond
219	P 64	24.41.51-a .01	Aanpassen: De horizontale en verticale multiplex stroken t.p.v. dakrand volgens details.
220	P 70	25.31.10-a 9.	Toevoegen: Uitvoering: Windverbanden bitumendaken onder de liggers i.v.m. dat de liggers tussen de dakelementen liggen.
221	P 75	30.32.12-a 0.	Ter verduidelijking: Leveren en aanbrengen van de elektrische bedieningsonderdelen in de kozijnen. De voeding en de afstandbediening wordt geleverd door de E-installateur. De elektrische bediening van de brandwerende bovendakse kozijnen aansluiten op de BMI. Toevoegen: Toebehoren:

			<ul style="list-style-type: none"> - lekdoorpel op bovendoorpel t.p.v. kegrodeuren - profielen als aangegeven op details.
222	P76	30.33.11-b 0.	<p>Toevoegen: De deuren van de kleedruimten voorzien van roosters 525x350mm volgens opgave W-installateur.</p>
223	P76 en 77	30.33.11-b en c	<p>Toevoegen: Kopse houten kanten van de deuren schilderen zie hfdst 46.</p>
224	P79 en 80	30.70.13-a en b 0.	<p>Toevoegen: Toebehoren: - bovenconstructie volgens opgave Multiwal als aangegeven op de details.</p>
225	P80	30.80.10-a 9.	<p>Toevoegen als onderdeel van stelpost: - stormkettingen.</p>
226	P81	30.80.35-a 0.	<p>Toevoegen: - elektromagnetische vastzetting t.b.v. inbraakalarm. (K01 / K02/ L01/ M01 / H03) - aangesloten op de BMI (K01/ K02 / L01/ N01 en H03)</p>
227	P85	32.31.12-a en b 0.	<p>Toevoegen: Traptreden van dubbel multiplex met bouwvilt ertussen. Houten frame van de trappen vullen met glaswol t.b.v. geluidisolatie.</p>
228	P90	33.32.14-a .01	<p>Toevoegen: De isolatie opgezet tegen de dakrand op as F (detail V30/V31).</p>
229	P96	34.31.20-b	<p>Toevoegen: Uitvoering: enkel colorbel in geharde uitvoering (veiligheidsglas).</p>
230	P100	Toevoegen 35.45.10-a	<p>Toevoegen: Fabrikaat: Holonite B.V. Type: Rolstoeldoorpel. Breedte (mm): 115. Hoogte 1 (mm): 25. Hoogte 2 (mm): 10. Lente (mm): volgens kozijnstaat Materiaal: gegoten composietsteen. Kleur: antraciet Kopse zijden gecontramald. .01 BINNENKOZIJN De rolstoeldorpels als aangegeven op de tekeningen.</p>

231	P118	44.31.10-b	Aanpassen: Vertikale betimmering: houten regelwerk multiplex, geschilderd.
232	P121	44.41.29-a 0.	Toevoegen: Achterhout opnemen t.p.v. de trapeleuningen.
233	P 131	Toevoegen 45.46.11-b	Toevoegen: Hout: bamboe plain-presse, kleur naturel Afmetingen volgens detail V8 Oppervlaktebehandeling: geschilderd Kleur: transparant Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. .01 BINNENKOZIJN De afdeklat t.p.v. de kozijnen als aangegeven op detail V8 van de binnendetails.
234	P136	46.31.11-c .01	Toevoegen: De houten aftimmering (nis, alles wat in het zicht komt) van de inbouwzonweringen van de bovendakse kozijnen.
235	P136/137	46.31.21-b.01	Toevoegen: De houten kopse kanten van de binnendeuren.
236	P138	46.33.29-a	Aanpassen: Relius Cleancoat vervalt dit moet zijn Relius Decofinish.
237	P141	48.43.10-a.01	Aanpassen: De afwerking van de treden en stootborden van de trappen in het speellokaal en gangen.
238	P145	48.43.10-f 1.	Toevoegen: Toebehoren: - multiplex plint met rubber inleg in de gymzaal.
Aanvullingen Constructie			
239	P66	24.52.32-a 4.	Toevoegen: Tekeningen: - waar de overspanning boven de 5200mm komt, dient een extra rib, of zwaardere rib in de dakplaat te worden opgenomen.
240		Aanvullende tekeningetjes	- extra vloerpotten gymzaal met stukje extra fundering.

					<ul style="list-style-type: none">- aanzicht E" bijgevoegd t.b.v. hulpstaal basket.- zowel op as C" als E" doorlopende dakligger (tussen as 7/8) van dak technische ruimten.- technische ruimte op as E'-F ook voorzien van luchtbehandelingskast en tijdelijke sparing in het dak.																																																																
		Aanvullingen bestek W-installatie																																																																			
241	P3	<p>Onder bestektekeningen:</p> <p><u>Er vervalt:</u></p> <table><tr><td>W.200B</td><td>GAWALO - installaties kruipruimte</td><td>1:100</td><td>d.d. 3 okt. 2014</td></tr><tr><td>W.201B</td><td>GAWALO - installaties begane grond</td><td>1:100</td><td>d.d. 3 okt. 2014</td></tr><tr><td>W.202B</td><td>GAWALO - installaties verdieping / dak</td><td>1:100</td><td>d.d. 3 okt. 2014</td></tr><tr><td>W.300B</td><td>CV. - installaties kruipruimte</td><td>1:100</td><td>d.d. 3 okt. 2014</td></tr><tr><td>W.301B</td><td>CV. - installaties begane grond</td><td>1:100</td><td>d.d. 3 okt. 2014</td></tr><tr><td>W.400B</td><td>Ventilatie - installaties begane grond</td><td>1:100</td><td>d.d. 3 okt. 2014</td></tr><tr><td>W.401B</td><td>WTB - installaties verdieping</td><td>1:100</td><td>d.d. 3 okt. 2014</td></tr><tr><td>W.500</td><td>WTB - installatie Bijlage bekabeling</td><td></td><td>d.d. 3 okt. 2014</td></tr></table> <p><u>Hiervoor in de plaats:</u></p> <table><tr><td>W.200C</td><td>GAWALO - installaties kruipruimte</td><td>1:100</td><td>d.d. 13 nov. 2014</td></tr><tr><td>W.201C</td><td>GAWALO - installaties begane grond</td><td>1:100</td><td>d.d. 13 nov. 2014</td></tr><tr><td>W.202C</td><td>GAWALO - installaties verdieping / dak</td><td>1:100</td><td>d.d. 13 nov. 2014</td></tr><tr><td>W.300A</td><td>CV. - installaties kruipruimte</td><td>1:100</td><td>d.d. 13 nov. 2014</td></tr><tr><td>W.301B</td><td>CV. - installaties begane grond</td><td>1:100</td><td>d.d. 13 nov. 2014</td></tr><tr><td>W.400C</td><td>Ventilatie - installaties begane grond</td><td>1:100</td><td>d.d. 13 nov. 2014</td></tr><tr><td>W.401C</td><td>WTB - installaties verdieping</td><td>1:100</td><td>d.d. 13 nov. 2014</td></tr><tr><td>W.500B</td><td>WTB - installatie Bijlage bekabeling</td><td></td><td>d.d. 13 nov. 2014</td></tr></table>				W.200B	GAWALO - installaties kruipruimte	1:100	d.d. 3 okt. 2014	W.201B	GAWALO - installaties begane grond	1:100	d.d. 3 okt. 2014	W.202B	GAWALO - installaties verdieping / dak	1:100	d.d. 3 okt. 2014	W.300B	CV. - installaties kruipruimte	1:100	d.d. 3 okt. 2014	W.301B	CV. - installaties begane grond	1:100	d.d. 3 okt. 2014	W.400B	Ventilatie - installaties begane grond	1:100	d.d. 3 okt. 2014	W.401B	WTB - installaties verdieping	1:100	d.d. 3 okt. 2014	W.500	WTB - installatie Bijlage bekabeling		d.d. 3 okt. 2014	W.200C	GAWALO - installaties kruipruimte	1:100	d.d. 13 nov. 2014	W.201C	GAWALO - installaties begane grond	1:100	d.d. 13 nov. 2014	W.202C	GAWALO - installaties verdieping / dak	1:100	d.d. 13 nov. 2014	W.300A	CV. - installaties kruipruimte	1:100	d.d. 13 nov. 2014	W.301B	CV. - installaties begane grond	1:100	d.d. 13 nov. 2014	W.400C	Ventilatie - installaties begane grond	1:100	d.d. 13 nov. 2014	W.401C	WTB - installaties verdieping	1:100	d.d. 13 nov. 2014	W.500B	WTB - installatie Bijlage bekabeling		d.d. 13 nov. 2014
W.200B	GAWALO - installaties kruipruimte	1:100	d.d. 3 okt. 2014																																																																		
W.201B	GAWALO - installaties begane grond	1:100	d.d. 3 okt. 2014																																																																		
W.202B	GAWALO - installaties verdieping / dak	1:100	d.d. 3 okt. 2014																																																																		
W.300B	CV. - installaties kruipruimte	1:100	d.d. 3 okt. 2014																																																																		
W.301B	CV. - installaties begane grond	1:100	d.d. 3 okt. 2014																																																																		
W.400B	Ventilatie - installaties begane grond	1:100	d.d. 3 okt. 2014																																																																		
W.401B	WTB - installaties verdieping	1:100	d.d. 3 okt. 2014																																																																		
W.500	WTB - installatie Bijlage bekabeling		d.d. 3 okt. 2014																																																																		
W.200C	GAWALO - installaties kruipruimte	1:100	d.d. 13 nov. 2014																																																																		
W.201C	GAWALO - installaties begane grond	1:100	d.d. 13 nov. 2014																																																																		
W.202C	GAWALO - installaties verdieping / dak	1:100	d.d. 13 nov. 2014																																																																		
W.300A	CV. - installaties kruipruimte	1:100	d.d. 13 nov. 2014																																																																		
W.301B	CV. - installaties begane grond	1:100	d.d. 13 nov. 2014																																																																		
W.400C	Ventilatie - installaties begane grond	1:100	d.d. 13 nov. 2014																																																																		
W.401C	WTB - installaties verdieping	1:100	d.d. 13 nov. 2014																																																																		
W.500B	WTB - installatie Bijlage bekabeling		d.d. 13 nov. 2014																																																																		
242	P8	<p>Toevoegen onder <u>Leveren en monteren van:</u></p> <p><u>ten behoeve van douches in wasruimten gymzaal</u></p> <p>1 st. drukverhoginginstallatie fabrikaat GRUNDFOS type HYDRO CMBE 3 - 30 compleet met leidingcompensatoren SUPRA RVS en drukreducerregelaar D 06 F</p>																																																																			
243	P30	<p><u>Te lezen:</u></p> <p>7 st. buitenmuurrooster fabrikaat SOLIDAIR type BMYNSO (afm. zie tekening W401) in n.t.b RAL kleur.</p> <p><u>In de plaats van:</u></p> <p>6 st. buitenmuurrooster fabrikaat SOLIDAIR type BMYNSO (afm. zie tekening W401) in n.t.b RAL kleur.</p>																																																																			

244	P35	<u>Bekabeling ten behoeve van de warmte - lucht- en koeltechnische installatie.</u> <u>Te lezen voor de eerste zin:</u> Alle componenten, zoals ketels, pompen, regelafsluiters, ventilatoren, opnemers, etc. <u>In plaats van:</u> Alle componenten, zoals ketels, pompen, regelafsluiters, ventilatoren, warmtepompen, opnemers, etc.	
		Aanvullingen bestek E-installatie	
245	Aanvulling E-bestek	Armatuur code C en C" wordt A en A" (LED Panel)	Zie tekening BE-01 dd 19-11-2014
246	Aanvulling E-bestek	In V0.17 en W0.17 3x extra armatuur code B op cbp2 meenemen, indeling in uitvoering a.d.h.v. plafondindeling	Zie tekening BE-01 dd 19-11-2014
247	Aanvulling E-bestek	In V0.24 en W0.24 armaturen boven werkplekken vervangen door aansluitpunt, stelpost voor pendelarmaturen opnemen á 3600,- euro	Zie tekening BE-01 dd 19-11-2014
248	Aanvulling E-bestek	4x voeding warmtepompen opnemen op dak vanuit verdeelkast van school (8kW per voeding).	Zie tekening BE-02 dd 19-11-2014 en BE-09 dd 19-11-2014
249	Aanvulling E-bestek	Gewijzigde opgave voedingen W-installatie Basisschool de Vlashoek (LK-1): * 1x gaswandketel; 230V/0,3kW * 1x circulatiepomp vloerverwarming; 230V/0,25kW * 1x LBH kast RK-1 400V/7,5kW * 2x Warmtepomp (WP1 en WP2) op LK-1 400V/8kW * 1x koelmachine 400V/8,0kW * 1x wandboiler 230V/2,2kW * 1x close-in boiler 230V/2,2kW * 1x koeling patchruimte V0.10 230V/2,5kW * 1x Elektrische kachel Dir. ruimte V0.03 230V/1,5kW * 1x Elektrische kachel IB-ruimte V0.02 230V/1,5kW Basisschool de Weerklank (LK-2): * 1x gaswandketel; 230V/0,3kW * 1x circulatiepomp vloerverwarming; 230V/0,25kW * 1x LBH kast RK-2 400V/7,5kW * 2x Warmtepomp (WP1 en WP2) op LK-2 400V/8kW * 1x koelmachine 400V/8,0kW	Zie tekening BE-09 dd 19-11-2014

		* 1x wandboiler 230V/2,2kW * 1x close-in boiler 230V/2,2kW * 1x koeling patchruimte W0.10 230V/2,5kW * 1x Elektrische kachel Dir. ruimte W0.03 230V/1,5kW * 1x Elektrische kachel IB-ruimte W0.02 230V/1,5kW	
250	Aanvulling E-bestek	Alle voorzieningen t.p.v. smartbord dienen verdiept aan- gebracht te worden.	Zie tekening BE-01 dd 19-11-2014
251	Aanvulling E-bestek	Alle voorzieningen door brandscheiding dient brandwe- rend afgedicht te worden.	Zie tekening BE-01 dd 19-11-2014
252	Aanvulling E-bestek	Het aantal aardstaven en lengte wordt bepaalt door de geldende normen, zodat de aardweerstand die geldt ge- haald wordt.	
253	Aanvulling E-bestek	In V0.24 en W0.24 dienen de voorzieningen voor de werkplekken t.p.v. kozijn van onderaf te voeden.	Zie tekening BE-01 dd 19-11-2014
254	Aanvulling E-bestek	De ramen bovenin de lokalen die elektrisch bediend wor- den en in de brandscheiding zitten dienen ook gestuurd te worden door de brandmeldcentrale.	