

Project	MFA 't Koetsveld te Westmaas
Betreft	Werktuigkundige installaties
Onderdeel	Bouwkundige voorzieningen
Datum	13-nov-14

<u>Dakniveau's</u>		
3 st.	sparingen t.b.v. RGA / LTV	ø 150 mm
6 st.	sparingen t.b.v. HWA Pluvia	ø 125 mm
6 st.	sparingen t.b.v. NO HWA Pluvia	ø 125 mm
3 st.	sparingen t.b.v. Ontluchting	ø 125 mm
4 st.	sparingen t.b.v. Warmtepompen	ø 125 mm

<u>Verdieping</u>		
	<u>Wanden technische ruimte V1.01</u>	
	• grondhout t.b.v. ophanging:	
2 st.	gaswandketels	
2 st.	Regelkast	
2 st.	elektrische boilers (elk 150 liter)	
1 st.	sparing t.b.v. luchtkanaal	1050 x 450 mm
1 st.	sparing t.b.v. luchtkanaal	450 x 450 mm
1 st.	sparing t.b.v. luchtkanaal	ø 300 mm
4 st.	sparing t.b.v. luchtkanaal	825 x 325 mm
1 st.	sparing t.b.v. rooster	1025 x 325 mm
•ben.	sparingen t.b.v. Gawalo leidingen	
	<u>Wanden technische ruimte W1.01</u>	
	• grondhout t.b.v. ophanging:	
1 st.	gaswandketel	
1 st.	Regelkast	
1 st.	sparing t.b.v. luchtkanaal	1050 x 450 mm
1 st.	sparing t.b.v. luchtkanaal	450 x 450 mm
1 st.	sparing t.b.v. luchtkanaal	ø 300 mm
4 st.	sparing t.b.v. luchtkanaal	825 x 325 mm
1 st.	sparing t.b.v. rooster	1025 x 325 mm
•ben.	sparingen t.b.v. Gawalo leidingen	

<u>Begane grond (in wanden)</u>		
•ben.	sparingen t.b.v. wandroosters	525 x 125 mm
•ben.	sparingen t.b.v. luchtkanalen	ø 110 t/m ø 325 mm
•ben.	sparingen t.b.v. HWA leidingen	ø 30 t/m ø 100 mm
•ben.	sparingen t.b.v. cv leidingen	ø 30 t/m ø 100 mm

<u>Kruipruimte</u> (in funderingsbalken en vloeren)		
•benodigde	sparingen t.b.v. VWA, HWA, water, cv	ø 30 t/m ø 210 mm

Deze lijst is ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend voor verrekening.