

Ruimtestaat MFA 't Koetsveld te WESTMAAS (de Vlashoek)					gebruiks	verblijfsgebied		minimaal Bouwbesluit		Mech.afv.	Mech.tv.	Vent.	Code
Rt.nr	Ruimtebenaming	m2	m	m3	functie	aantal PP	dm3/s	dm3/s	m3/h	m3/h	m3/h	voud	vent.syst.
V0.01	Entree	8,2	2,4	19,7									
V0.02	IB - ruimte	8,0	2,7	21,6	Of	2	6,5	13	46,8	50	50	2,3	TV2/AV2
V0.03	Directieruimte	11,7	3	35,1	Kf	4	6,5	26	93,6	100	100	2,8	TV2/AV2
V0.04	Teamruimte	23,0	3,3	75,9	Kf	10	6,5	65	234	250	250	3,3	TV2/AV2
V0.05	Gang	7,3	2,4	17,5						75	75	4,3	TV2/AV2
V0.06	Buitenberging	10,8	3	32,4									nat.vent.
V0.07	Toilet	1,5	2,4	3,6			7	7	25,2	25		6,9	TV2/AV2
V0.08	Garderobe	2,5	2,4	6,0			14	14	50,4	50		8,3	TV2/AV2
V0.09	Gang	22,9	2,4	55,0							125	2,3	TV2/AV2
V0.10	Berging	5,8	2,4	13,9			7	7	25,2	25		1,8	TV2/AV2
V0.11	Miva toilet	4,0	2,4	9,6			14	14	50,4	50		5,2	TV2/AV2
V0.12	Berging Lokaal	3,0	3	9,0			7	7	25,2	25		2,8	TV2/AV2
V0.13	Lokaal 2	54,8	3,6	197,3	Of	31	8,5	263,5	948,6	925	950	4,8	TV2/AV2
V0.14	Lokaal 1	55,2	3,6	198,7	Of	31	8,5	263,5	948,6	925	950	4,8	TV2/AV2
V0.15	Berging Lokaal	3,6	3	10,8			7	7	25,2	25		2,3	TV2/AV2
V0.16	Toiletgroep	9,4	2,4	22,6			21	21	75,6	75		3,3	TV2/AV2
V0.17	Hal	96,5	2,4	231,6							75		TV2/AV2
V0.18	Lokaal 3	50,8	3,6	182,9	Of	31	8,5	263,5	948,6	925	950	5,2	TV2/AV2
V0.19	Berging Lokaal	3,1	3	9,3			7	7	25,2	25		2,7	TV2/AV2
V0.20	Lokaal 4	50,8	3,6	182,9	Of	31	8,5	263,5	948,6	925	950	5,2	TV2/AV2
V0.21	Berging Lokaal	3,1	3	9,3			7	7	25,2	25		2,7	TV2/AV2
V0.22	Lokaal 5	50,8	3,6	182,9	Of	31	8,5	263,5	948,6	925	950	5,2	TV2/AV2
V0.23	Berging Lokaal	3,1	3	9,3			7	7	25,2	25		2,7	TV2/AV2
V0.24	Gang	57,0	2,4	136,8							175	1,3	TV2/AV2
V0.25	Berging	6,6	2,4	15,8			7	7	25,2	25		1,6	TV2/AV2
V0.26	Toiletgroep	9,6	2,4	23,0			21	21	75,6	75		3,3	TV2/AV2
V0.27	Werkkast	2,3	2,4	5,5			7	7	25,2	25		4,5	TV2/AV2
V0.28	Berging Sp.lokaal	5,1	2,4	12,2			7	7	25,2	25		2,0	TV2/AV2
V0.29	Podium (1/2)	5,9	3	17,7									
V0.30	Speellokaal (1/2)	52,7	4	210,8	Bf	31	6,5	201,5	725,4	750	750	3,6	TV2/AV2
V0.31	Entree	13,6	2,4	32,6									
V0.32	Containerruimte	5,6	2,8	15,7									nat.vent.
V0.33	Buitenberging	7,8	2,8	21,8									nat.vent.
V0.34	Fietsenstalling (1/2)	17,6	2,8	49,3									nat.vent.
		673,7								6350	6350		